



- výpis prací pro 1 koupelnu:
- osekání keramického obkladu stěn koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 112 m2
 - osekání keramické dlažby na podlahách koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 16,3 m2
 - demontáže a likvidace:
 - demontáž stávajících posuvných dveří 900/2050 mm
 - demontáž guly - nerezová kulatá
 - demontáž 2 x umyvadla
 - demontáž výlevky
 - demontáž wc mísy
 - demontáž těžké hydromasážní vany
 - demontáž sifonů, rohových ventilů, baterií
 - demontáž sklopné lavičky
 - demontáž 5 x madel
 - demontáž prvků ERO, tlačítkových ovladačů sestra - pacient
 - demontáž zásuvek a vypínačů
 - demontáž těles út (plechový deskový radiátor, žebřík)
 - demontáž el. ventilátoru
 - demontáž el. svítidel
 - stavební práce:
 - oškrabání maleb stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
 - provedení úprav rozvodů ZTI, vodovod, kanalizace - kpl
 - vyrovnání stěn omítkou - plocha celkem 112 m2
 - penetrační nátěr stěn a stropů - plocha celkem 167,5 m2
 - vyrovnání podlah stěrkou - plocha celkem 16,3 m2
 - aplikace hydroizolační stěrky na podlahy a na stěny sokly do výšky 0,2 m + sprchový kout do výšky 2 m - plocha celkem 34,5 m2
 - dodávka a montáž nové nerezové guly
 - provedení keramických obkladů stěn do výšky 2m - velkoformátová dlažba, rohy s nerezovými profily - plocha i s prořezy celkem 120 m2
 - provedení přestukování stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
 - provedení bílé akrylátové malby stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
 - příprava obých přechodů podlaha - stěna a soklů pro instalaci vinylové lepené podlahy
 - provedení vinylové protisklzné lepené podlahy s vytaženými zaoblenými sokly - plocha s prořezy celkem do 30 m2
 - dodávka a montáž 2 x umyvadla
 - zpětná montáž stávající wc mísy
 - dodávka a montáž 1 x kombinovaného wc místo výlevky
 - dodávka a montáž nové sklopné lavičky
 - dodávka a montáž sifonů, baterií, rohových ventilů - kpl
 - dodávka a montáž nových těles út, plechový dvoudeskový bílý radiátor 600/1000 mm, žebřík 450/1350 mm
 - dodávka a montáž nerezových nových madel - kpl
 - úprava elektroinstalace - přemístění zásuvek a vypínačů do předsíně, dodávka a montáž nových zásuvek a vypínačů - počty viz výkres
 - zpětná montáž prvků ERO a tlačítkových ovladačů sestra - pacient
 - dodávka a montáž montážních krycích nerezových dvířek prvků ZTI - cca 5 ks
 - dodávka a montáž nových posuvných dveří 900/2050 mm
 - dodávka a montáž el. ventilátoru
 - dodávka a montáž el. svítidel - 2 x LED typ zářivka atest do koupelny (min. IP 44), 2 x nástrovní kulaté svítidlo na wc a do předsíně (min. IP 44)
 - drobné instalační práce
 - VRN

světlá výška prostor 2690 mm
výška keramického obkladu stěn 2000 mm
DS Benešov - vzorová koupelna - celkem 6 koupelen
výkaz a rozpočet pro 6 x koupelnu

ING. LUBOŠ BRANDEIS
VARŠAVSKÁ 546/31
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
MOBIL: 602 203 066
e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz

NÁZEV:
rekonstrukce koupelen
dokumentace pro provedení stavby

ZODP. PROJEKTANT: ing. Luboš Brandeis

REVIZE:

JMÉNO: ing. L. Brandeis

DATUM: 07/2025

STAVEBNÍK: Domov seniorů Benešov, Villaniho 2130, 256 01 Benešov

NÁZEV AKCE:

Domov seniorů (DS) Benešov, Villaniho 2130, 256 01 Benešov
rekonstrukce koupelen v objektu DS Benešov

VÝKRES:
výkres a popis stavebních úprav koupelny

PARRÉ:

FORMÁT:

A2

DATUM:

07/2025

STUPEŇ:

DPS

ZAK. ČÍSLO:

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKR.:

1