

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

25.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0572/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 101 - 106 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

101.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO 101.1 je uvedena položka č. 60, kód 574C06, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S a položka č. 61, kód 574D06, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S. Žádáme zadavatele o prověření skladby konstrukce asf. vrstev, která je vyjádřena uvedenými položkami, kdy má být provedena podkladní vrstva (označena jako vyrovnávací vrstva) ze směsi ACL 16 s nemodifikovaným pojivem v tl. 40 mm, na kterou by mělo být položeno jako ložná vrstva 70 mm směsi ACL 16 s modifikovaným pojivem. Dle názoru uchazeče je navrhovaná skladba velmi nestandardní, kdy mají být provedeny dvě vrstvy ACL na sobě, jedna nemodifikovaná a druhá modifikovaná, přičemž současně provedení vrstvy ACL 16 v tl. 40 mm není z hlediska normy ČSN 73 6121 (Tabulka 2) přípustné.
	Vysvětlení ZD:
	Položka je jako vyrovnávací vrstva určena z diagnostiky vozovky. Podle tabulky E.1 ČSN 73 6121 lze jako vyrovnávací vrstvu použít ACL v minimální tloušťce 2D tedy v našem případě 32 mm je minimální tloušťka vrstvy

102.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 104.2 je uvedena položka č. 007, kód 574D08, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S, přičemž v poznámce položky je uvedeno "Sjezdy - asfaltový beton ložní modif. ACL 22S PMB 50/70 60 mm". Vzorový příčný řez uvádí asfaltový beton ložní modif. ACL 22S 50/70. Uvedené označení směsi je v obou případech nesmyslné, neboť se buď jedná o standardní nemodifikovanou směs s pojivem s penetrací 50/70, nebo se jedná o směs s modifikovaným pojivem, které se však značí jako PMB XX/YY-ZZ, kde XX/YY označuje penetraci (vždy rozdílnou od 50/70) a ZZ uvádí bod měknutí pojiva při zkoušce kroužek-kulička. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací i opravu výkresové dokumentace.
	Vysvětlení ZD:
103.	SO 104.2, 101.1-2, 101.4-2, 103-2:
	- pol. 574D08 nahrazená pol. 574C08. Oprava popisu k pol. - pol. 574B04 nahrazená pol. 574A04. Oprava popisu k pol.
	SO 103:
104.	- pol. 574B04.2 nahrazená pol. 574A04. Oprava popisu k pol. - pol. 574D08 nahrazená pol. 574C08. Oprava popisu k pol.
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – Opravy objízdných tras (30% délky obj. tras) je uvedena položka č. 6, kód 57793C, název VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM. Uchazeč v dokumentaci nenalezl přesné označení požadované směsi a tloušťku. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že tloušťka musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6121, Tabulka 2, tzn. pro ACL 16 je přípustná tl. od 50 do 70 mm, resp. pro ACL 22 od 60 do 90 mm. Stejný případ se nachází v soupisu prací v SO 104-1, položka č. 35 a v SO 102, položka č. 20. Žádáme zadavatele o určení typu směsi ACL a její tloušťky.
105.	Vysvětlení ZD:
	SO 001.2, SO 104.1, SO 102 – oprava popisů k pol. 57793C
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v 2SO 101.3 je uvedena položka č. 8, kód 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ v množství 4,5 m3. Poznámka uvádí, že se jedná o znovu naložení sejmuté ornice. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s odvozem se v soupisu prací v tomto SO vyskytuje v množství je 27 m3 (položka č. 5, kód 121108). Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství.
105.	Vysvětlení ZD:
	SO 101.3 – úprava množství pol. 125738 a popisu k pol.
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v 1SO 432 je uvedena položka č. 6, kód 45111A.R, název PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25. Název položky požaduje beton C 16/20, ale v popisu položky je uvedena beton C 16/20 a C 20/25. Vzhledem k rozdílným cenám uvedených tříd betonu není možné položku relevantně ocenit, neboť nejsou jednotlivá množství patrná. Žádáme zadavatele (i pro případné budoucí více- či méněpráce) o rozdělení položky na dvě pro každou třídu betonu zvlášť.
105.	Vysvětlení ZD:
	SO 432:
	- pol. 45111A.R nahrazená pol. 58250.R - nová pol. 272313.R
105.	SO433 (II/125 Louňovice - Kamberk (chodník)) – uznatelné náklady:
	- pol. 451113.R nahrazená pol. 272313.R - pol. 58250.R – oprava množství
	SO433 (II/125 Louňovice - Kamberk (chodník)) – NEuznatelné náklady:
105.	- pol. 451113.R nahrazená pol. 272313.R - pol. 58250.R – oprava množství

106.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel přistoupil k úpravám zadávací dokumentace, mj. základě výsledků kontroly zadávací dokumentace poskytovatelem dotace: a) Zadavatel odstranil z rozpočtu rezervní položky na recyklaci za studena. b) Zadavatel přikládá aktualizovaný dokument Zadávací dokumentace (odstraněn předpoklad zahájení r. 2025, upraven odstavec týkající se možnosti způsobu podání žádosti o vysvětlení ZD, odstraněn požadavek na podpis návrhu smlouvy v nabídce). c) V návrhu smlouvy byly opraveny chybné křížové odkazy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.10.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **269 878 252,14** Kč bez DPH
mění předpokládanou hodnotu části Zadavatele č. 2 na 5 542 318,17 Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací KSÚS akt v106
Soupis prací Mestys LpB akt v106
D10X.X_Vzorove_pricne_rezy_
D4_SO432_04_Lounovice_namesti_VO_Rezy_PDPS_Rev_I
ZD akt v106
Vzor_smlouvy akt v106

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval