

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 105 k veřejné zakázce: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
105.	Zadavatel ve svém Vysvětlení ze dne 3.10.2025 k dotazu Uchazeče uvedl, Zadavatel znovu prověřil délku doby realizace a domnívá se, že v dotazu uchazeče není že v dotazu uchazeče není zaneseno práce na více pracovištích zároveň. Jedná se tedy o problém nasazení množství personálu zhotovitelem. Uchazeči není jasné, jak Zadavatel znovu prověřil délku doby realizace, když se dle názoru Uchazeče vůbec nezabýval informacemi popsány v dotazu, kdy uchazeč jasně popisuje, že počítá s prací na více pracovištích (pracovních místech najednou) a s tím souvisí i maximální nasazení kapacit. A současně při zohlednění všech předepsaných norem, technických – technologických předpisů a BOZP není možné stavební práce realizovat v Zadavatelem stanoveném termínu, a to i s ohledem úplnou uzavírku komunikace. Zadavatel stanovil termín realizace na 9.měsíců již při zahájení zadávacího řízení. Následně v poskytnutých dodatečných informacích doplnil činnost kácení více jak dvou tisíc vzrostlých stromů, ale termín Zadavatel nechal stejný jako na realizaci bez kácení dřevin. Uchazeč je přesvědčen, že by Zadavatel tuto činnost měl Zadavatel v termínu zohlednit, jelikož se jedná o podstatnou činnost, která má beze sporu vliv na termín realizace. Uchazeč je přesvědčen, že Zadavatel by měl zveřejnit veškeré potřebné informace, kterým je bezesporu v takovémto případě zadávací návrh harmonogramu – podklad ze kterého Zadavatel při stanovení termínu vycházel. Uchazeč žádá Zadavatele o předložení zadávacího harmonogramu nebo potřebných informací na základě, kterého Zadavatel termín stanovil. A současně žádáme o prodloužení termínu pro dokončení.

	Uchazeč ještě doplňuje ke svému dotazu zaslanému 6.10.2025 uvádí, že si je vědom skutečnosti, že s ohledem na stanovení lhůty pro podání nabídek nebude tato žádost o vysvětlení podána ve lhůtě, kdy na ni má zadavatel povinnost reagovat. Uchazeč je však vzhledem k povaze dotazu připraven hájit svá práva prostřednictvím nástrojů předpokládaných v ZZVZ.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel na základě dotazu č. 104 přistoupil k podrobnému prověření proveditelnosti stavby z hlediska délky doby realizace, přičemž vycházel z následujících předpokladů: A) Kácení - Rizikové kácení je zcela minoritní (jedná se o úseky km 2,780 – 2,830 a km 3,70 – 3,750), rozsah kácení se odhaduje 20 stromů - vzhledem k úsekům rizikového kácení (není v místech dlouhých opěrných zdí) nepovažuje zadavatel tyto činnosti na kritické cestě - výkonost jedné skupiny v dobře přístupném terénu je 25 stromů za den - jsou uvažovány vždy dvě pracovní místa kácení - celková doba kácení tedy vychází 46 dní B) Zemní práce - Frézování vozovky se předpokládá s výkonem 500 m³ za den s provozem dvou fréz (tj. doba trvání 8 dní) - Odtěžení podkladních vrstev se předpokládá s výkonem 4000 m² za den s provozem ze dvou pracovních míst (tj. doba trvání 3 dní) - Hloubení jam pro opěrné zdi se předpokládá s výkonem 150 m³ na jedno pracovní místo za den a předpokládá s provozem ze 4 pracovních míst (tj. doba trvání 37 dní) C) Opěrné zdi - Výstavba zdí bude provedena ve dvou krocích samostatně: výstavba dříku, výstavba základu - Pro výstavbu zdí je použit model s rozdělením do celkem 5 skupin tak, aby nebyly realizovány vždy dvě betonáže vedle sebe - Výstavba základu se předpokládá v délce 7 dní (podkladní beton 2 dny, bednění 2 dny, výztuž 2 dny, betonáž 1 den) - Výstavba dříku se předpokládá v délce 6 dní (bednění 3 dny, výztuž 2 dny, betonáž 1 den) - Předpokládá se, že práce vždy na polovině pracovišť ve skupině D) Dokončovací zemní práce - Zásyp zdí do úrovně paraplaně pro každou skupinu zdí v době trvání 5 dní - Úprava aktivní zóny se předpokládá s výkonem 250m³ za den z jednoho pracovního místa, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa E) Vozovka a dokončovací práce - Pokládka ochranné vrstvy se předpokládá s výkonem 3500 m² za den na jedno pracovní místo a, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa

	- Pokládka nestmelné podkladní vrstvy se předpokládá s výkonem 3500 m2 za den na jedno pracovní místo, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa - Pokládka asfaltové podkladní vrstvy se předpokládá s výkonem 5000 m2 za den na jedno pracovní místo, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa - Pokládka ložní vrstvy se předpokládá s výkonem 8 000 m2 za den na jedno pracovní místo, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa - Pokládka obrusné vrstvy se předpokládá s výkonem 12 500 m2 na jedno pracovní místo, přičemž se uvažují celkem 2 pracovní místa - Dokončení nezpevněných krajnic se předpokládá s výkonem 2000 m za den - Osazení silničních svodidel se předpokládá s výkonem 200 za den Zadavatel vycházel z tabulky výkonů činností vydaných ŘSD s. p. a zkušeností z obdobných staveb. Zadavatel za výše uvedených předpokladů dospěl k době trvání realizace 9 měsíců, k tomuto uveřejňuje prověřovací harmonogram. Výše uvedený popis a prověřovací harmonogram je uveden pouze jako doložení proveditelnosti stavby dle zadávací dokumentace. Zadavatel má za to, že tímto prokázal, že nejsou žádné technologické ani jiné překážky, které by bránily dokončení stavby v délce doby realizace. Uchazeč v dotazu neuvedl žádné konkrétní informace, který by zadavatele vedli ke změně délky doby realizace. Zadavatel nevidí důvod k prodloužení doby realizace.
--	--

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- ProverovacíHarmonogram (007).pdf

Dotaz obdržel Zadavatel po termínu pro prodání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel se ale rozhodl na tento dotaz odpovědět a činí tak v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že Zadavatel neshledal důvod měnit zadávací dokumentaci, tak se rozhodl neměnit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta tedy zůstává a je 13.10.2025 v 9:00.