

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18-52 k veřejné zakázce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Součástí Soupisu prací je objekt SO402 PŘELOŽKA CETIN. Zpravidla společnost CETIN a.s. neposkytuje uchazečům cenové nabídky na realizaci přeložek, které provádí přímo pro investora. Žádáme zadavatele o upřesnění. Bude tento objekt stanoven jako preliminář s danou cenou, která má být uchazeči v cenové nabídce použita?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel sděluje, že zhotovitel musí vybudovat SO 402.1 dle PDPS a soupisu prací jako přípravu pro provizorní přeložku telekomunikačních vedení CETIN. CETIN v rámci související stavby vybuduje následně vlastní provizorní přeložku. Rovněž definitivní přeložka je věcí související stavby a bude zajištěna ze strany CETIN.				

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Položky v soupisu prací pro SO 301 jsou procentuálně rozděleny mezi oba zadavatele v poměru 63,30 % a 36,70 %.				
	Součástí jsou i následující položky, které však takto rozděleny nejsou.				
		SO 301.1	Dešťová kanalizace (KSUS - 63,3%)		
	14	89000R	ÚPRAVA VÝUSNTNÍHO OBJEKTU	KP L	1,000
			SO 301-B Potrubí Stoka 1 = 1,000 [B] Celkové množství = 1,000		
	15	891644	KLAPKY DN DO 250MM	KU S	1,000
			Zpětná klapka proti zpětnému vzdutí DN 250		
			SO 301-A Výústní objekt 1 = 1,000 [B] Celkové množství = 1,000		

SO 301.2 Dešťová kanalizace (Obec - 36,7%)				
14	89000R	ÚPRAVA VÝUSNTNÍHO OBJEKTU	KP L	1,000
		SO 301-B Potrubí Stoka 1 = 1,000 [B] Celkové množství = 1,000		
15	891644	KLAPKY DN DO 250MM	KU S	1,000
		Zpětná klapka proti zpětnému vzduť DN 250 SO 301-A Výústní objekt 1 = 1,000 [B] Celkové množství = 1,000		
Domníváme se, že uvedené položky jsou v soupisu prací uvedeny dvakrát a tím je soupis prací zkreslen a neodpovídá skutečnému rozsahu prací. Obě uvedené položky dle projektové dokumentace mají být provedeny pouze v množství 1 ks (kpl) a měly by být v SO 301.1 a SO 301.2 uvedeny v poměru 63,30 % / 36,70 %. <u>DOTAZ:</u> Opraví zadavatel uvedené položky soupisu prací tak, aby odpovídal skutečnosti a aby nemohli být účastníci uvedeni v omyl?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.				

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V příloze č. 1 (technická zpráva) na str. 12 je uváděn postup montáže OK následovně:
	příloha č. 2.f (schéma postupu výstavby) řeší dělení OK na 4 části v délkách 33,6m, 22,65m, 22,65m a 10,95m.
	Domníváme se, že dělení OK na delší montážní celky pro výsun není možné s ohledem na prostorové poměry na stavbě. Dělení na kratší části (30 m + 6 celků po 10 m) má vliv na cenu montáže OK.
	S jakým dělením OK na montážní díly máme uvažovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předmět dotazu je zodpovězen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Prosíme o doplnění výkresu stávajícího stavu mostu pro realizaci SO 201.2 Most			

	ev. č. 105-009 přes Sázavu a to z důvodu možné kolize polohy vrtů pro mikropiloty pilíře P2 a stávající NK a stávajících ložisek. Dle postupu prací má ke zhotovení mikropilot dojít ze stávajících mostních konstrukcí. Vysvětlení zadávací dokumentace Stávající stav mostu je vykreslen v dokumentaci SO 001.
22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 000 - pol. poř. č. 14 - 0310002R - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ A NÁJEM. Dle zadávací dokumentace je předpokládán termín realizace 10 měsíců ("Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce do 10 měsíců od převzetí staveniště."). Prosíme o úpravu množství této položky, tak aby odpovídalo Zadávací dokumentaci. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 201.2 - pol. poř. č. 14 - 22694R - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Žádáme o specifikaci prací, které obsahuje tato položka. Z uvedeného zápisu a projektové dokumentace nejsou patrné rozměry a parametry požadovaného pažení. Zvolená agregace znemožňuje měření a neodpovídá použití dle popisovníku OTSKP. Dle našeho názoru není možné porovnatelné ocenění soupisu prací uchazeči. Prosíme o nahrazení položky dle standartních položek OTSKP (vrt, záporové pažení, převázky, výdřeva pažení, odstranění pažení, poplatky za skládkovné vývrtku, vrty pro kotvy, kotvy). Vysvětlení zadávací dokumentace Předmět dotazu je zodpovězen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.
24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 202 - pol. poř. č. 24 - 22694R - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Žádáme o specifikaci prací, které obsahuje tato položka. Z uvedeného zápisu a projektové dokumentace nejsou patrné rozměry a parametry požadovaného pažení. Zvolená agregace znemožňuje měření a neodpovídá použití dle popisovníku OTSKP. Dle našeho názoru není možné porovnatelné ocenění soupisu prací uchazeči. Prosíme o nahrazení položky dle standartních položek OTSKP (vrt, záporové pažení, převázky, výdřeva pažení, odstranění pažení, poplatky za skládkovné vývrtku, vrty pro kotvy, kotvy). Vysvětlení zadávací dokumentace Předmět dotazu je zodpovězen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.
25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 212 - pol. poř. č. 11 - 22694R - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ. Žádáme o specifikaci prací, které obsahuje tato položka. Z uvedeného zápisu a projektové dokumentace nejsou patrné rozměry a parametry požadovaného pažení. Zvolená agregace znemožňuje měření a neodpovídá použití dle popisovníku

	OTSKP. Dle našeho názoru není možné porovnatelné ocenění soupisu prací uchazeči. Prosíme o nahrazení položky dle standartních položek OTSKP (vrt, záporové pažení, převázky, výdřeva pažení, odstranění pažení, poplatek za skládkovné vývrtku, vrtu pro kotvy, kotvy).				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	zadávací dokumentace obsahuje potřebné informace tj. plochu pažené stěny a informace o základových poměrech.				
26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 801 - pol. poř. č. 7 - 18247 - OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU; Následná povýsadbová péče o rostliny - trávník. V tomto SO není položka pro založení trávniku. Prosíme o doplnění vhodné položky.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.				
27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 001 - pol. poř. č. 10 - 11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH; včetně odvozu očištěných obrubníků na objednatelům stanovené místo. Pro porovnatelné ocenění žádáme zadavatele o přesné určení místa uložení.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.				
28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Na základě Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice byl ve vrstvě penetračního makadamu v předpolí mostu zastižen materiál se zařazením ZAS-T4 dle Vyhl. 130/2019 Sb. Dle soupisu prací se má vrstva penetračního makadamu uložit na skládce jako Obyčejný odpad. Vytěžený materiál (odpad) však vykazuje znaky Nebezpečného odpadu, a tak by s ním také mělo být naloženo.				
	1	01410 0R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	578,5 15

			živice bez obsahu nebezpečných látek, omezená recyklace objemová hmotnost 2400 kg/m³ položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. <i>pol. 113138 241,048*2,4 = 578,515 [A]</i> <i>Celkové množství = 578,515</i>		
	8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	241,048
			Příprava území <i>Odbourání stávajícího asfaltového krytu chodníků - tl. 0,05m 8,277 = 8,277 [A]</i> <i>Odbourání penetračního makadamu, tl. 0.22m 232,771 = 232,771 [B]</i> <i>Celkové množství = 241,048</i> Opravit zadavatel Soupis prací, doplní do něj položku pro „likvidaci nebezpečného odpadu“ a poskytne jej účastníkům k řádnému ocenění nákladů na realizaci stavby? V případě, že nebezpečný odpad bude skutečně v množství dle Soupisu prací, budou náklady na jeho likvidaci představovat přibližně částku 2,5 - 6 mil. Kč. Dle Zadávací dokumentace je stanovena maximální přípustná nabídková cena, a protože je současně hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, mohou být účastníci znevýhodněni při posuzování svých nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.		

	Žádáme Zadávatel o doplnění podkladního betonu v SO 202 č. položky 43, kód 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výměry 3,942 m³. Dle technické zprávy – dlažba z lomového kamene bude kladena do betonového lože tloušťky 150 mm z betonu C20/25n-XF3, XA1. Vysvětlení zadávací dokumentace Lože pro odláždění (pro pol. 465512 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC+58212 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC) je vykázano v pol. 451314 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 – lože pod dlažby dle VL4.
30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Dále žádáme o objasnění položky v SO 201.2 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 výměry 24,674 m³. Ve výkrese 201.2-2j <u>Zdi upravy za OP3</u> je uveden podkladní beton C 12/15 – X0. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - Žádáme zpracovatele odsouhlasené PDPS v rámci prokázání proveditelnosti o potvrzení, že je možné ocelovou část NK mostu vysunout přes navržené dočasné podpěry bez výsuvného krakorce, za jakých podmínek podepření na kluzných ložiscích (délka kontaktní plochy a počet kluzných ložisek, zda jsou uvažovány 2 pod krajními nosníky nebo 4 kluzná ložiska), jaký vychází největší průhyb volného konce během výsunu, jaké vychází maximální reakce a kombinace na jednotlivé montážní podpěry a předpokládáme, že je potřebné podepření pro výsun a spouštění na ložiska také na/u P2 a před OP1 a OP2 (v postupu výstavby u výsunu není ani naznačeno a nikde nejsou tyto důležité údaje řádně popsány). Žádáme sdělení konkrétních údajů dle dotazu k zřejmě nejrizikovější technologii v rámci stavby, jak byly uvažovány a prověřeny v rámci PDPS, nikoli odpověď formou nebylo možné provést bez znalosti technologie vybraného zhotovitele, což zde nemá téměř žádný vliv. - Podstatná část montované a vysouvané OK mostu za OP1 je zakreslena v podstatě na vozovce. Jak je uvažováno svařování OK a provádění PKO na montážní plošině? Dle našeho názoru je potřeba v předpolí buď odbourání povrchu a výkop v potřebné délce pro řádnou montáž OK a výsuvnou dráhu nebo upravit výšku výsunu o cca dalších 1,3 m výše, než je nyní zakresleno. - Pokud bude na základě předchozího bodu výška výsunu upraveno o +1,3 m, vychází cca 4 m nad finální výškou NK, což je extrémní hodnota pro výsun i spouštění, která si nutně vyžádá značnou časovou náročnost při realizaci a dle našeho názoru se již nenachází v limitech dostatečně bezpečné manipulace s OK mostu a rozhodně ne na zakresleném rozsahu dočasných podpěr mezi pilířem a opěrami. - Je možné uvažovat pro realizaci z důvodu bezpečnosti a stability o doplnění dočasných podpěr pro výsun a spouštění OK mostu před oběma opěrami, okolo

	pilíře P2 a rozšíření navržených podpěr v obou polích na minimálně 2 moduly Pižmo (v podélném řezu mostem zakreslen pouze 1 modul a s neodpovídající výškou pro výsun)? Dle našeho názoru to je nutné. Zajištění stability podpěr v mostním otvoru lany/tyčemi kotvenými k břehům/opěře (dle PD) ve vyplývající délce táhel je dle našeho názoru neúčinné a rizikové vzhledem k stabilitě montážních podpěr založených ve vodním toku a celkové bezpečné manipulaci s OK mostu. Navíc navržený rozsah zakreslených podpěr nedává dostatek prostoru pro všechny montážní fáze výsun-přestavba-spouštění s postupnou demontáží materiálu. - Prosíme o vysvětlení a sjednocení, v jakých taktech se má OK mostu montovat a vysouvat, jsou uváděny rozdílné informace v postupu výstavby a v technické zprávě. - Na základě výše uvedeného žádáme o provedení změn a dopracování přílohy 201.2-2f Postup výstavby včetně doplnění všech dočasných podpěr pro výsun a v potřebné výšce pro výsun a zahájení spouštění. - Dolní pásnice hlavních nosníků OK mostu jsou v příčném řezu každá ze čtyř v jiné výšce, což je při počátečním záměru montáže výsunem ve směrově přímé a se 4 hlavními nosníky v poměrně velké blízkosti velmi nestandardní a má to vliv na technickou a časovou náročnost i cenu výsunu. Je možné v rámci zvýšení bezpečnosti výsunu tohle v PDPS změnit a výšku dolních pásnic sjednotit? - Žádáme o vysvětlení, sjednocení a zakreslení, v jakých taktech se má OK mostu montovat a vysouvat, jsou uváděny rozdílné informace v postupu výstavby a v technické zprávě. Tato informace má vliv na časovou náročnost a cenu montáže. - Prosíme o potvrzení, že je dle PD možné po spuštění OK mostu trvale podlít všechna ložiska, tedy před betonáží ŽB desky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu 2.f Schéma postupu výstavby SO 201.2. Zadavatel sděluje: - Předpokládá se výsun s krakorcem - Výsuv předpokládá se 4 ložisky na každé podpoře - Max. reakce na 1 podporu je 65 t - Max. průhyb ocelové konstrukce při výsuvu je 10 cm - Na pilíři P2 lze realizovat pomocnou skruž připnutou převážkami a táhly k bodu pilíře - Základní příčný řez ocelové konstrukce nelze měnit, rozdílné výšky je navrženo řešit v podporách - Je možné vybudovat další provizorní podpory mimo řečiště, do koryta řeky nebude možné zasahovat - Potvrzuje, že je možné trvale podlít všechna ložiska před betonáží desky za předpokladu podepření OK před a během betonáže na provizorních

	Zadavatel v rámci prověření realizovatelnosti stavby uvažoval: - Rozdělení hlavních nosníků v místě provizorních podpor a pilíře P2 - Oddělení levého a pravého nosníku odstraněním příčníků a chodníkových konzol - Odstranění poloviny diagonál Při uvedených opatřeních budou snášeny části mostu o hmotnosti přibližně 10 t s max. vyložení 68 m (vnitřní čtvrtina od OP1). Zadavatel uvažoval uvedené operace provádět jeřábem s nosností 500 t.
35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 001 - pol. poř. č. 10 - 11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH; včetně odvozu očištěných obrubníků na objednatelem stanovené místo. Tato položka generuje také betonový odpad určený k trvalému uložení (podkladní beton). Prosíme o doplnění položek obsahujících poplatků za trvalé uložení betonového odpadu. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 201.2 - pol. poř. č. 8 - 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Pro množství zeminy z této položky chybí uložení na skládku a poplatek za skládku. Prosíme o doplnění položek. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 201.2 - pol. poř. č. 11 - 113524 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM. V položce poplatků za uložení odpadu na skládku je objemová hmotnost 2300kg/m3. Tato položka je však v běžných metrech. Prosíme o úpravu položky. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel s ohledem na logiku dotazu vyrozuměl, že uchazeč myslí SO 202. Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 202 - pol. poř. č. 74 - 966158 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM; bourání konstrukcí z prostého betonu. Objemová hmotnost u položky skládky pro tuto položku je 2,0t/m3. Jedná se o beton a ten by dle OTSKP měl mít objemovou hmotnost 2,3t/m3. Prosíme o úpravu položky. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 202 - pol. poř. č. 16 - 132838 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM. Pro množství zeminy z této položky chybí uložení na skládku a poplatek za skládku. Prosíme o doplnění položek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 213 - pol. poř. č. 9 - 272325 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37. Dle popisu položky je uvažováno s betonem C30/37-XF2. Dle TZ je beton základu z C30/37-XF1. Prosíme o jednoznačné specifikování druhu betonu. Prosíme o kontrolu ostatních navržených betonů napříč celou stavbou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle TZ PDPS usuzujeme, že je požadováno zachování podstatné části stávající podpěry P2 (pilíře P2). Odbourává se (pouze) horní část, kde bude vybudován úložný práh výšky 1 m. Pro odstranění možných nejasností potvrdí Zadavatel, že záruka dle SOD se nevztahuje na ponechanou část stávajícího mostního pilíře P2?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje záruku na celý pilíř.
42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 201.2 v pol.č. 575F53 "Litý asfalt MA IV (Ochrana mostní izolace) 11 tl. 40mm modifik" je od celkové výměry chybně odečten odvodňovací proužek. Opraví zadavatel množství pol.č. 575F53?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
43.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V postoupené zadávací dokumentaci se uvádí objekt SO 402 Přeložka CETIN, přičemž v postoupených dokladech zmiňuje Zadavatel, že tuto přeložku bude provádět společnost CETIN a.s. (viz Záznam z jednání 29.4.2024 a 25.6.2024). Rozumíme tomu správně, že položky obsažené v tomto objektu SO 402 uchazeč nemá oceňovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 18

44.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Z postoupené dokumentace vyplývá požadavek zadavatele na dobu plnění díla 10 měsíců od předání staveniště. Nicméně v návrhu smlouvy o dílo je zmíněna možnost Zhotovitelem vyhlásit zimní technologickou přestávku. Aktuální termín podání nabídky je 06.10.2025. Žádáme zadavatele o informaci: <i>zda se počítá zimní technologická přestávka do 10 měsíců stanovených pro dokončení Díla?</i> <i>zda se počítá do 10 měsíců i doba nutná pro zpracování Realizační dokumentace stavby, která může vyžadovat i několik měsíců?</i> <i>zda může zhotovitel využít zimní přestávku pro dopracování Realizační dokumentace stavby tak, aby mohly být provedeny po zimní přestávce stavební práce o celkové délce 10 měsíců?</i> Vysvětlení zadávací dokumentace Ad a) ne, stavba je přerušena a práce se během vyhlášené technologické přestávky neprovádí Ad b-c) NE – viz smlouva a termíny odevzdání RDS
45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve vysvětlení ZD č. 4 ze dne 5.9.2025 Zadavatel uvádí, že „SO 201.1 (provizorní podepření mostu) není předmětem této veřejné zakázky a bude odstraněno až po úplném dokončení nosné konstrukce SO 201.2 v rámci této veřejné zakázky“. Uchazeč má k provizornímu podepření mostu následující dotazy: Z projektové dokumentace k veřejné zakázce a z uvedené dodatečné informace Uchazeč vyvozuje, že musí pro účely demolice a výstavby nového mostu využít těchto již realizovaných provizorních podpor. Pro ocenění demontáže a výsuvu jsou tyto podpory klíčové z hlediska přesných rozměrů, statického působení či sedání. Poskytne Zadavatel v rámci veřejné zakázky veškeré podklady k provizornímu podepření, jako je statický výpočet, VTD, zaměření skutečného stavu apod. nutné pro správné zohlednění těchto konstrukcí při realizaci SO 201.2? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá požadované dokumenty.
46.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ad 46) V Technické zprávě SO 201.2. je uvedeno následující: „V průběhu betonáže je třeba kontrolovat výšku na provizorních podporách. Pokud dojde k poklesu, je nutné vypumpovat podpory na projektovanou úroveň.“ Uvažuje uchazeč správně, že tyto výškové kontroly a rektifikace bude provádět dodavatel provizorního podepření? Jakým způsobem bude zajištěna součinnost dodavatele provizorního podepření? Vysvětlení zadávací dokumentace

	Činnosti úpravy podpor budou řešeny v rámci této stavby.
47.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací objektu SO 001 Demolice mostu 105-009 je položka DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20 KM, která má podrobný popis v tomto znění: <i>demontáž kovové části NK (výměra převzata z PD výkres č. 2.d "Příčné řezy") Zhotovitel bude nakládat s odpadem, který vznikl v této položce v souladu s podmínkami uvedenými ve Směrnících Zadavatele</i> Žádáme zadavatele: <i>a) o poskytnutí informace, do kterého místa má být zajištěn odvoz stávající konstrukce a na jak velké dílce má být konstrukce dělena?</i> <i>b) o poskytnutí výše zmíněné Směrnice zadavatele</i> Vysvětlení zadávací dokumentace Směrnice zadavatele umístěna zde: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html veškerý postup uveden v této směrnici. Velikost dílců nechává Zadavatel na zhotoviteli.
48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve vysvětlení ZD č. 8 ze dne 5. 9. 2025 Zadavatel ve vztahu k ocelové konstrukci uvádí, že „konstrukce je dělena na několik částí, kdy největší díl má délku přes 33 metrů“. Dodavatel se domnívá, že z výkresu PDPS SO 201.2-21 „OK a tvar NK“, který je pro výrobu závazný, vyplývá dělení ocelové konstrukce na dílce o délce: 11,0 m + 14,30 m + 20,0 m + 20,0 m + 14,3 m + 11,0 m. Žádný z dílců, který je ve výkresu uveden, tedy nepřesahuje délku 33 m. 1. Může zadavatel ve výkresu SO 201.2-21 „OK a tvar NK“ označit dílec přesahující 33 m? 2. V případě, že by takový dílec zadavatel neidentifikoval, a stávající požadavek na parametry Certifikátu EXC3 by tak nebyl přiměřený požadovanému plnění, bude moci vybraný účastník předložit Certifikát EXC3 s omezením na manipulaci s dílci, které odpovídají skutečnému dělení dle výkresu 2.1 „OK a tvar NK“? Tj. s limity pro dílce o délce nejméně 20 m a tomu přiměřené hmotnosti? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel znovu uveřejnil přílohu 2.f SO 201.2, kde jsou již polohy montážních styků opraveny.
49.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Podle Projektové dokumentace pro SO 301 jsou stoky A a B vyústěny přímo do vodního toku, stejně jako uliční vpusti č. 4 a 5.

	Součástí dokumentace je výkres D.1.1.1_2.e, kde je znázorněn výustní objekt stoky A. Pro stoku B a uliční vpusti č. 4 a 5 však žádné výkresy, které by představovaly jejich vyústění přímo do vodního toku, neexistují. A protože budou zcela odlišné oproti výustnímu objektu stoky A, je nutné doplnění dokumentace, aby bylo jasné, jak mají tyto další vyústění vypadat. DOTAZ: Doplní Zadavatel projektovou dokumentaci o výkresy (detaily) vyústění dešťové kanalizace stoky B a uličních vpustí č. 4 a 5 tak, aby byly zřejmé a nijak nezaměnitelné a aby uchazeči mohli správně vyčíslit náklady na jejich provedení a zahrnout je do svých nabídkových cen? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upozorňuje, že v případě stoky B se jedná o obnovu stávající kanalizace. Z toho vyplývá, že objekt je stávající a je volně v místě budoucího staveniště dostupný. Uchazeč si jej v případě zájmu může prohlédnout.
50.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V postoupené zadávací dokumentaci k objektu SO 001 Demolice mostu 105-009 je ve výkrese příčné řezy č. přílohy 2d výpis prvků stávající mostní konstrukce, ve kterém se objevuje početní chyba. Dle provedeného kontrolního přepočtu nesouhlasí hmotnost příčníků a stávající konstrukce mostu by měla být o cca 110 t lehčí. Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací a dokumentaci SO 001.
51.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací u SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady je u položky č. 14 ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – PROVOZ A NÁJEM uvedena výměra 12 měsíců, to je však v rozporu s II-105 Kamenný Přívoz – zadávací dokumentace II část 4. Doba plnění, kde se uvádí termín ukončení realizace 10 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Době realizace 10 měsíců odpovídá i harmonogram prací, který je přílohou souhrnné technické zprávy. Upřesní zadavatel, který z uvedených časových údajů je správný a uvede položku soupisu prací do souladu s požadavky zadávací dokumentace? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel zasílá opravený soupis prací
52.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Položky Soupisu prací 113524 a 014102R spolu souvisí. Výpočet množství pol. 014102R však neodpovídá a hmotnost odpadu pro není uvedena správně. Ve výpočtu je vynásobena délka bouraných obrub s uvažovanou objemovou hmotností a jsou zcela pomínuty rozměry obrub. Podle odhadu by mělo jít o obruby Š=150 a V=250 mm.

SO 202 Most ev. č. 105-008				
1	014102 R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	115,49 6
		17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslu 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 beton - objemová hmotnost 2300 kg/m ³ železobeton - objemová hmotnost 2500 kg/m ³ položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. $dle\ pol.\ 113258\ 0,783*2,30 = 1,801\ [A]$ $dle\ pol.\ 113524\ 12,50*2,30 = 28,750\ [B]$ $dle\ pol.\ 966118\ 5,292*2,30 = 12,172\ [C]$ $dle\ pol.\ 966168\ 10,869*2,50 = 27,173\ [D]$ $dle\ pol.\ 966158\ 22,80*2,0 = 45,600\ [E]$ Celkové množství = 115,496		
1 1	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	12,500
1 1	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	12,500
		odstranění stávajících betonových obrub podél převáděné komunikace vč. odvozu a uložení $podél\ římsy - směr\ Štěchovice\ 7,70 = 7,700\ [A]$ $podél\ římsy - směr\ Jílové\ 4,80 = 4,800\ [B]$ Celkové množství = 12,500		
Domníváme se, že správný výpočet odpadu z pol. 113524 by měl být 12,50 m*0,15*0,25*2,3=1,078125 t. Celkové množství pol. 014102R by tedy mělo být 87,82413 t.				
DOTAZ: Opraví Zadavatel Soupis prací dle výše uvedeného popisu a poskytne jej účastníkům k řádnému ocenění?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 001-00_desky.pdf
- 001-01_a_TZ.pdf
- 001-2a_Situace.pdf
- 001-2b_Pudorys.pdf
- 001-2c_PodRez.pdf
- 001-2d_1_PricRez.pdf
- 201.2-2f_a_Postup_vystavby.pdf
- Soupis prací neoceněný.zip
- II-105 Kamenný Přívoz - zadávací dokumentace 2.pdf
- Příloha č. 3 – SoD 2.docx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 143.217.439,99 Kč bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu na 130.197.672,72 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 10. 11. 2025 v 9:00.