

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 1.PP/:

- (B.0.01) KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO BLOKU PODLAHY V TL. CCA 350 MM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚVÉHO STUPNÉ, DÁLE PAK ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY KOBERCEVČETNĚ GUMOVÝCH LIŠŤ NA HRANÁCH SCHODIŠTĚVÝCH STUPNŮ - /PLOCHA 10 M2/ PO ODSTRANĚNÍ BUDE NUTNÉ VYČISTIT A REPASOVAT STÁVAJÍCÍ KAMENNOU DLAŽBU
- (B.0.02) ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ - 2 STUPNĚ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO MADLA NA STĚNĚ
- (B.0.03) ODSTRANĚNÍ PODLAHY VČETNĚ ČÁSTI KAMENÉHO ZDIVA TL. 0,8 M, HL. CCA 0,65 M V PLOŠE CCA 2,0 M2 - NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍ HLOUBKOU ZALOŽENÍ NUTNÉ PŘÍPRAVY SONDY
- (B.0.04) ODSTRANĚNÍ OŠTĚNÍ V TL. 175 MM V- 2,1 M, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŘÍZDÍVKY TL. 150 MM V- 2,5 M
- (B.0.05) ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ BOČNÍ FIXNÍ ČÁSTI A OCELOVÉ MŘÍŽE - ROZMĚR 1,5 x 2,3 M
- (B.0.06) VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA TL. 800 MM, V- 1,0 M V MÍSTĚ ODVĚTRÁVACÍHO KANÁLU VČETNĚ DŘEVĚNÝCH DVÍŘEK A OCELOVÉ MŘÍŽE
- (B.0.07) PŘESUN STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VČETNĚ ÚPRAVY ROZVODŮ A VŠECH KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ
- (B.0.08) VYBOURÁNÍ ŽB KCE VĚTRACÍHO KANÁLU Š-1,6 M, V-1,2 M A D- 3,0 M, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ NOSNÉ KCE KAMENÉ DLAŽBY A TAKÉ DEMONTÁŽ KAMENÉ DLAŽBY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII NA STAVBĚ - MÍSTO URČÍ INVESTOR
- (B.0.09) VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPRAVY VÝKOPU PRO ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 2,2 x 2,35 M VČETNĚ SVÁHOVÁNÍ HLUBKA VÝKOPU CCA 2,5 M - NUTNO KOORDINOVAT S PODBETONOVÁNÍM OKOLNÍHO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO ZDIVA - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVBY - PŘEDPISANÉ KOPANÉ SONDY V POČTU 3 KS

- (B.0.10) ODSTRANĚNÍ ČÁSTI NOVODOBÉ PŘÍSTAVBY O ROZMĚRECH 6,9 x 4,5 x 3,0 M, VÝPIS KONSTRUKCÍ:
- OBVODOVÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO TL. 300 - 600 MM, VČETNĚ IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKY
 - PŘÍČKY TL. 100, RESP. 150 A 200 MM VČETNĚ OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ
 - PODLAHA VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY A ŽIVČINÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY
 - ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 250 MM
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ BATERIÍ A ROZVODŮ:
 - KLOZET - 3 KS
 - UMÝVADLO - 4 KS
 - DVODŘEZ VČETNĚ SKŘÍŇKY - 1 KS
 - ZRCADLO - 4 KS
 - RADIÁTOR - 5 KS
 - SVÍTLIDLA - 15 KS
 - /SOUČÁSTÍ BUDE I ODSTRANĚNÍ VŠECH OSOUEČŮ RUKOU, ZÁSOBNÍKŮ TOALTENÍHO PAPIRU, ZÁSOBNÍKŮ NA MÝDLO APOD, /
 - DÁLE PAK ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ:
 - VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ - 6 KS
 - VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE - 5 KS
 - KERAMICKÉ OBKLADY
- (B.0.11) DEMONTÁŽ A OČIŠTĚNÍ KAMENÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA TL. CCA 300 MM PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII NA STAVBĚ - MÍSTO URČÍ INVESTOR
- (B.0.12) ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE 1,2 x 2,0 M
- (B.0.13) ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA VĚTRACÍM KANÁLE 1,1 x 5,1 M
- (B.0.14) OČIŠTĚNÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ VYSYPARVENÍ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (B.0.15) DEMONTÁŽ A OČIŠTĚNÍ KAMENÉ DLAŽBY V PLOŠE CCA 8,0 M2 PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII NA STAVBĚ - MÍSTO URČÍ INVESTOR
- (B.0.16) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ ULOŽENÍ DO DEPOZITU - MÍSTO URČÍ INVESTOR V KOORDINACI SE ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE:
- OKNO 500 x 600 MM - 2 KS
 - OKNO 2800 x 1135 MM VČETNĚ OCELOVÉ MŘÍŽE - 1 KS
 - DVEŘE 600 x 2000 MM - 1 KS
- (B.0.17) VYSYPARVENÍ A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENÉ DLAŽBY PO VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO BLOKU -PLOCHA 10 M2, VČETNĚ DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DLAŽBY - ODHAD 80%
- (B.0.18) VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENÉ DLAŽBY (REZEBRÁNÍ, PODSPÁNÍ A OPĚTOVNÉ POLOŽENÍ VČETNĚ VYSYPÁVÁNÍ) - PLOCHA 15 M2
- (B.0.19) OCHRANA STÁVAJÍCÍCH EXPONÁTŮ V M.Č. 0.01, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	55,38	KAMENNÁ DLAŽBA		
0.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	17,82	KAMENNÁ DLAŽBA		
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,72	KAMENNÁ DLAŽBA		
0.04	SKLAD	20,71	KAMENNÁ DLAŽBA		
0.05	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	65,66	KAMENNÁ DLAŽBA		
0.06	CHODBA	9,46	KERAMICKÁ DLAŽBA		
0.07	KUCHYŇKA	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA		
0.08	WC ZAMĚSTANCÍ	3,91	KERAMICKÁ DLAŽBA		
0.09	WC MUŽI	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA		
0.10	WC ŽENY	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA		



LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO /ZDIVO PŘEVÁŽNĚ ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA, KERAMICKÝCH BLOKŮ A KAMENÉHO ZDIVA/
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /OBEČNÉ ZÁSADY/:

- OBJEKT JE NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, ZAPSANÁ V ÚSKP POD KATALOGOVÝM ČÍSLEM ÚSKP 14583/2-2714. DÁLE JE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNA V RÁMCI ŠIRŠÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY REJST. Č. ÚSKP 2129 - RAKOVNÍK. DÁLE SE OBJEKT NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU KOLEM SOUBORU KULT. PAMÁTEK HIST. JÁDRA REJST. Č. ÚSKP 3664. ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDE V PŘEDSTÍHU INFORMOVÁN O ZAHÁJENÍ A PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A BUDE MU UMOŽNĚNA ÚČAST NA KONTROLNÍCH DNECH STAVBY.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE VŽDY PROVEDEN SONDÁŽNÍ PRŮZKUM, ABY SE VYLOUČILO PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ PŘÍPADNÉHO DOSUD NEZJISTĚNÉHO HISTORICKY HODNOTNÉHO PRVKU (MALBY, DETAILU, ZAŘÍZENÉ KONSTRUKCE). V PŘÍPADĚ NÁLEZU HISTORICKÉ OMÍTKY, POPŘ. MALEB PŘÍZVAT ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ A JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA HISTORICKÝ CHARAKTER A PAMÁTKOVOU HODNOTU STAVBY.
- V ROZSAHU CELÉ ŘEŠENÉ STAVBY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PROVEDENO KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ PROSTORU. NAKLÁDÁNÍ S VYKLIZENÍMI PRVKY A MATERIÁLY PODLE POKYNŮ INVESTORA.
- V CÍLEM ROZSAHU STAVBY DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VŠEKÝCH NOVODOBÝCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTVORNÝCH TĚLES, ROZVADOČŮ, SVÍTLIDEL, VČ. ROZVODŮ TŽB. PŘED DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ BUDE OVĚŘENA JEJICH NEFUNKČNOST. NAKLÁDÁNÍ S DEMONTOVANÝMI PRVKY PODLE POKYNŮ INVESTORA.
- BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNÝ V SOULADU S NOVĚ NAVRŽENÝMI A DLE POKYNŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE A STATICKÉHO POSOUZENÍ - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO ROZVODY TŽB DO Ø 150 MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PODLE ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (VIZ ZI, ÚT, EJ, NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, ABY NEDOSLO K PŘERUŠENÍ NOSNÍKŮ, PRUTŮ VÝZTUŽE, APOD. INSTALACE POD OMÍTKU BUDOU PROVÁDĚNÝ PRIMÁRNĚ V PŮVODNÍCH TRASÁCH TAK, ABY BYL ZÁSAD DO PŮVODNÍCH OMÍTEK MINIMÁLIZOVÁN
- KÓTOVÁNÝ JSOU STŘEDNÍ ZAMĚŘENÉ ROZMĚRY PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !
- ROZMĚRY NOVĚ NAVRŽENÝCH OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY VE VZTAHU K NOVĚ NAVRŽENÉ VÝŠCE ČISTÉ PODLAHY.
- BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNÝ V SOULADU S NOVĚ NAVRŽENÝMI KONSTRUKCEMI.
- KAPSY DO ZDIVA PRO OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
Výškový systém: B.p.v. (+0,000 = podlaha 1.NP)
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT NA STAVBĚ !

		Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@attas.cz, ds: ev2vmkz															
Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval		<div>Titulok autorizacího razítka:</div> <table><tr><td>Č. zakázky</td><td>23 / 57</td></tr><tr><td>Datum</td><td>04 / 2024</td></tr><tr><td>Stupeň PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>Formát</td><td>10 x A4</td></tr><tr><td>Číslo výkresu</td><td>Paré</td></tr></table>		Č. zakázky	23 / 57	Datum	04 / 2024	Stupeň PD	DPS	Měřítko	1 : 50	Formát	10 x A4	Číslo výkresu	Paré
Č. zakázky	23 / 57																
Datum	04 / 2024																
Stupeň PD	DPS																
Měřítko	1 : 50																
Formát	10 x A4																
Číslo výkresu	Paré																
Ing. arch. K. Zúška	Ing. M. Bícera	Ing. M. Bícera															
Ing. M. Bícera																	
Investor:	Muzeum T.G.M. Rakovník, p. org. - Vysoká 95, 269 01 Rakovník; IČ: 003 60 155																
Místo stavby:	pozemek č. st. 1 a 1/2, k.ú. Rakovník																
Akce:	VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY, ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, ŽÍŽKOVO NÁMĚSTÍ I, RAKOVNÍK Architektonicko-stavební řešení																
Obsah:	PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE																
				D.1.02													