V Říčanech dne 04. 11. 2025
Reg. č.: VZ-0363/00066001/2025
Č.j.: 645/24/KSUS/R-6
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53-59 k veřejné zakázce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

53.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Vysvětlení č. 41 uvádí, že záruka dle SOD se týká celého pilíře, tj. i ponechané původní části pilířů. Předpokládáme, že v důsledku rekonstrukce dojde ke zvýšení zatížení, které budou poté přenášet pilíře nového mostu. Doplní Zadavatel, v rámci Zadání, posouzení pilíře na nové zatížení a doplní všechny přílohy zahrnující případné zesílení pilíře tak, aby bylo možné zahrnout tyto práce do nabídky? Nebo potvrdí Zadavatel, že stav stávajícího ponechaného pilíře, pro řešení dle PDPS, splňuje všechny požadavky Zadání tak, aby Dodavatel mohl převzít záruky za celý pilíř dle SOD a nenesl případná rizika?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel si je vědom zvýšení zatížení pilíře P2, proto navrhl jeho zesílení mikropilotami. Toto řešení zvýšení zatížení pilíře považuje zadavatel za odpovídající novému řešení nosné konstrukce. Zesílení pilíře je vykresleno v přílohách SO 201.2 a vykázáno v soupisu prací.

54.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Na základě postoupeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18-52 a odpovědi na dotaz č. 28 zadavatel upravil Soupis prací položkou POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY. Jsme přesvědčeni, že je toto zatřídění chybné a správné zatřídění mělo být 17 03 01. Odpad 17 06 03 jsou izolační materiály, tyto jsou ze zákona zatíženy poplatkem a budou stavbu zbytečně prodražovat. V konkrétním případě máme dehtem znečištěný štěrk, o izolaci se dle našeho názoru nejedná. Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu kódu nebezpečného odpadu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

55.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

	V rámci odpovědi na dotaz č. 45 Zadavatel uvádí, že přikládá požadované dokumenty. Uchazeč žádal o doložení podkladů k provizornímu podepření, které je již realizováno, jako je statický výpočet, VTD a zaměření skutečného stavu. Zadavatel ve své odpovědi sdělil, že požadované dokumenty přikládá. Mezi přílohami k vysvětlení ZD 18-52 nebyly tyto dokumenty přiloženy. Přiloží Zadavatel tyto dokumenty?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá VTD a další přílohy

56.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	V zadavatelem postoupené dokumentaci – Soupisu prací objektu SO 190 Trvalé dopravní značení jsou uvedeny položky „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL.50MM“. V jejichž podrobném popisu zadavatel uvádí „oprava objízdných tras“. Z předložené dokumentace však není jasné, z čeho jsou odvozeny výměry u jednotlivých položek a zda se jedná o jednolitou plochu nebo „záplatování komunikace“ po malých výměrách. Žádáme zadavatele o upřesnění, kde má dojít k provedení nových živičných vrstev.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že přesná poloha úprav bude upřesněna až v rámci pasportizace objízdných tras. Zadavatel předpokládá, že se nebude jednat opravy jednotlivých výtluků příp. jiných jednotlivých poruch, ale bude se jednat o souvislé úseky objízdných tras.

57.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Ad Vysvětlení 26) V aktualizovaném Soupisu prací byla doplněna položka pro založení trávníku v SO 801. Jedná se o položku 18242 – ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI.

SO 801

7	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	444,060
			založení trávníku, travní směs dle PD		
			444,06 = 444,060 [A] *Celkové množství = 444,060*		

V ostatních objektech (SO 101, 134.1 a 134.2) jsou pro tyto práce uvedeny položky pro ručí osetí.

18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2

	DOTAZY: 1. **Sjednotí Zadavatel v Soupisu prací položky pro založení trávníku a opraví položky, aby byly ve všech objektech shodné?** 2. **V případě, že Zadavatel trvá na použití odlišných způsobů pro založení trávníku, vysvětlí, proč požaduje provedení hydroosevem?**
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel se rozhodl položky sjednotit a uveřejňuje upravený soupis prací.

58.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Ad Vysvětlení 28) V aktualizovaném Soupisu prací byla doplněna položka pro uložení nebezpečného odpadu na skládku. Domníváme se ale, že byla zvolena nevhodná položka pro odpad s kódem 17 06 03 pro „Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky“, která neodpovídá skutečnosti. Nebezpečný odpad vzniká odstraněním penetračního makadamu z předpolí mostu, má zcela jinou povahu, a proto by měla být spíše použita položka pro NO s kódem 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“. **SO 101** 5 | 015760 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY | T | 558,650 kontaminovaná živice objemová hmotnost 2400 kg/m3 *viz pol. 113138* *Odbourání penetračního makadamu, tl. 0.22m* *232,771*2,4 = 558,650 [B]* *Celkové množství = 558,650* **DOTAZ:** **Změní Zadavatel položku pro uložení nebezpečného odpadu, aby odpovídala skutečnému rozsahu požadovaných prací?**
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

59.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Ad Vysvětlení 33) **Ve Vysvětlení Zadavatel uvádí, že „uveřejňuje upravený soupis prací a výkres průjezdové brány z její výstavby“. V aktualizovaném Soupisu prací byly doplněny položky 966158 a 967188.** **Výkresová dokumentace „průjezdové brány z její výstavby“ však součástí Vysvětlení č. 18-52 není.** **DOTAZ:**

V Říčanech dne 04. 11. 2025
Reg. č.: VZ-0363/00066001/2025
Č.j.: 645/24/KSUS/R-6
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

	Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o uvedenou výkresovou dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje dokumentaci z výstavby průjezdové brány.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

1. VTD_SO 201.1_Provizorní podepření.zip
2. SO 201.1_06_Statické posouzení_250330.pdf
3. SKM_22725110309440.pdf
4. PP_DSP_KAM_P.pdf
5. 03_OmezujiciBrana.pdf
6. 02_SituacePudorys.pdf
7. 01_TZ.pdf
8. _SoupisPraci.pdf
9. Kamenny_privoz_soupis.xlsx
10. Kamenny_privoz_soupis_ESTI.xml
11. Kamenny_privoz_soupis_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **27.11.2025 v 9:00** a dále mění předpokládanou hodnotu zakázky na 143.213.383,76 Kč bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu na **130.193.985,24** Kč bez DPH.
Finanční podíl Zadavatel č. 2 se nemění**.**