



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0019/00507601/2025

„Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce“

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

se sídlem: Vrapická 53, Vrapice, 272 03 Kladno

Zastoupena: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČO: 00507601: CZ00507601

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

KOSTKA stav s.r.o.

se sídlem Ve Štědrém 198, 273 62 Družec

Zastoupen: Ing. Petr Kostka, jednatel

IČO: 05344433

DIČ: CZ05344433

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 262243

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Preamble

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
 - a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společnost není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jak je tento pojem definován níže v čl. I. odst. 1.13 této smlouvy (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní Sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Dodavatel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. Zjistí-li objednatel, že dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preamble 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Pokud takové Sankce dopadají

na jakoukoli osobu, kterou dodavatel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je dodavatel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovali archiw studio s.r.o., Moskevská 2996, 272 04 Kladno, IČO: 04193466; [REDACTED] Projekty S+S s.r.o., Poděbradova 159, 272 01 Kladno, IČO: 26435888; ELPRO Fusek s.r.o., Lipník nad Bečvou V-Podhoří 16, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 03035476; ABNOVA s.r.o., Wolkerova 766, 273 06 Libušín, IČO: 26017016; [REDACTED] v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
- Místem plnění jsou objekty Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapice; (Vrapická 53, 272 03, Kladno – Vrapice; Josefa Jílka 1202, 273 09 Kladno – Švermov), v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každý měsíc);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Evropské Unie, Středočeského kraje a prostředky ze Státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/23_096/0005223).

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka

dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. smlouvy v termínu do **25 (dvaceti pěti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“)*.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem, datovou schránkou nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, datovou schránkou nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Objednatel je povinen odeslat dodavateli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období (30.11. – 31.3.) přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v souladu s čl. II odst. 2.2 Smlouvy

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přeschasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 18 974 433,99 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3 984 631,13 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 22 959 065,12 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel je v tomto směru oprávněn omezit rozsah prováděného díla za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován. V případě, že dodavatel již v souvislosti s dotčenou částí díla vynaložil účelně náklady a jejich vynaložení prokáže účetními doklady, přísluší dodavateli náhrada těchto účelně vynaložených nákladů. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany sjednávají, že dodavateli nenáleží náhrada ušlého zisku.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či

materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnutý, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce**“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a **číslo projektu CZ.06.04.01/00/23_096/0005223 - Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice**. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku (jinak také „zádržné“). Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení

písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po dohodě s objednatelem na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy umožňující realizaci Stavby. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.
- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou

péči odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Petr Kučera, ☎:  ✉:  Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje.

- 7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Ing. Petr Kostka, 

Hlavní stavbyvedoucí: Petr Veverka Dis.,
Zástupce stavbyvedoucího: Milan Kos,
Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtu: Ing. Radka Škvárová,

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců Dodavatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas objednatele, který objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Petr Veverka Dis.,

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.

- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených

s přerušením provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. Smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je během provádění díla v odůvodněných případech přerušit jeho provádění, celkem však nejdéle na dobu 2 měsíců. Dodavatel má v tomto případě nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s prodloužením trvání provádění díla, jejichž vynaložení objednateli prokázal účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dodavatel nemá nárok na úhradu ušlého zisku. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit..
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku

III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH),

kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na

jeho vůli. Dodavatel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dodavatel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. Dodavatel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dodavatel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.9. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 30 dnů

prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí výše uvedené 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.10. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.7 Smlouvy.

13.11. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 23.10.2025 č. usnesení 052-36/2025/RK.

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Družci

Dodavatel

KOSTKA stav. s r. o.

**Ing. Petr
Kostka**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kostka
Datum: 2025.11.11
05:22:58 +01'00'

.....
Ing. Petr Kostka
Jednatel

V Kladně

Objednatel

SOU a PrŠ, Kladno – Vrapice

**Mgr.
Ivana
Sedláková**

Digitálně
podepsal Mgr.
Ivana Sedláková
Datum:
2025.11.12
14:28:03 +01'00'

.....
Mgr. Ivana Sedláková,
Ředitelka příspěvkové organizace

Harmonogram stavby : 1.12.2025 - 31.12.2027

Název stavby : " Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice - stavební práce "

SOD termín - celkem do 25 měsíců od protokolárního předání stavby

[illegible]

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230401_V02
Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov

KSO: 802 19 1
Místo: Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

CC-CZ: 12631
Datum: 1. 2. 2025
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

Zhotovitel:
KOSTKA stav s.r.o.

Ing. Petr Kostka
Digitálně podepsal
Ing. Petr Kostka
Datum: 2025.05.27
08:51:08 +02'00'

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

Projektant:
archiw studio s.r.o

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 930 848,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 930 848,21	1 455 478,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 386 326,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230401_V02		
Stavba:	Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov		
Místo:	Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	Projektant:	archiw studio s.r.o
Zhotovitel:		Zpracovatel:	archiw studio s.r.o. - Pavol Vigh

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 930 848,21	8 386 326,33	
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	254 000,00	307 340,00	STA
SO 01	Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov	6 676 848,21	8 078 986,33	STA
ASŘ 01	Architektonicko stavební řešení - Bourací práce	871 474,36	1 054 483,98	Soupis
ASŘ 02	Architektonicko stavební řešení - Strop 1.NP	74 715,34	90 405,56	Soupis
ASŘ 03	Architektonicko stavební řešení - Rekonstrukce	3 194 803,50	3 865 712,24	Soupis
TI 01	Ústřední vytápění	551 738,98	667 604,17	Soupis
TI 02	Zdravotechnické instalace	318 193,63	385 014,29	Soupis
TI 03	Elektroinstalace	831 584,40	1 006 217,12	Soupis
TI 04	Vzduchotechnika	834 338,00	1 009 548,98	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		254 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	254 000,00	21,00%	53 340,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	307 340,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov

Objekt: SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	254 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	254 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	58 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	133 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov

Objekt: SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							254 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							58 000,00	
1	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000								
P Poznámka k položce: Měření: umělého/ přirozeného / sdruženého osvětlení v učebnách - v souladu s požadavky KHS.								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
P Poznámka k položce: Kompletní dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle SoD 2x paré - tištěná verze 1x paré - digitální verze								
3	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000								
P Poznámka k položce: Kompletní fotodokumentace z průběhu provádění díla. rozsah min 100ks / měsíc								
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
P Poznámka k položce: Ostatní výrobní dokumentace nutná pro provedení díla								
D VRN3 Zařízení staveniště							133 000,00	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Měsic	6,000	8 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000								
P Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah zřízení staveniště: 1x skladovací kontejner 1x stavební / šatní buňka								
6	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Měsic	6,000	7 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000								
P Poznámka k položce: Mobilní WC - 2x								
7	K	034103000	Oplocení staveniště	Měsic	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
P Poznámka k položce: Zabezpečení staveniště, dočasné oplocení atk v rozsahu předepsanými předpisy BOZP								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Měsic	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
P Poznámka k položce: Informační značení pro pohyb osob a jejich omezení na staveništi.								
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000								
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039203000								
P Poznámka k položce: Úvedení celého areálu zasaženého stavbou do původního stavu. ~ Doložit fotodokumentaci stavby.								
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
P Poznámka k položce: Kompletní předávací dokumentace. provedení díla v rozsahu dle SoD 2x - tištěná verze 1x- digitální verze								
D VRN7 Provozní vlivy							36 000,00	
12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000								
P Poznámka k položce: Náklady spojené s etapizací stavby. Zajištění provozu objektu bez přerušení.								
13	K	071103000	Provoz investora	Měsic	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000								
P Poznámka k položce: náklady spojené s průběžným celodenním úklidem společných prostor, náklady spojené s manipulací vybouraného a nového materiálu při zachování současného provozu budovy se zajištěním snížené prašnosti prováděných prací.								
14	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Měsic	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/079002000								
P Poznámka k položce: -zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě, zejména náklady spojené s realizací díla v souvislosti s nepřerušujícím provozem v ostatních částech budovy a omezením provádění prací na pracovní dobu areálu (pouze pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod)								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							12 000,00	
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Měsic	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
ASŘ 01 - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		871 474,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	871 474,36 0,00	21,00% 12,00%	183 009,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 054 483,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: ASŘ 01 - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	871 474,36
HSV - Práce a dodávky HSV	755 350,89
1 - Zemní práce	132 539,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	306 349,05
997 - Přesun sutě	316 462,44
PSV - Práce a dodávky PSV	74 316,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 271,25
713 - Izolace tepelné	7 632,68
763 - Konstrukce suché výstavby	17 653,14
764 - Konstrukce klempířské	2 519,71
766 - Konstrukce truhlářské	3 277,72
767 - Konstrukce zámečnické	8 190,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 919,27
776 - Podlahy povlakové	15 512,90
781 - Dokončovací práce - obklady	1 340,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	41 806,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: ASŘ 01 - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

Místo:	Vrapice	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	Projektant:	archiw studio s.r.o
Zhotovitel:		Zpracovatel:	archiw studio s.r.o. - Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 871 474,36

D HSV Práce a dodávky HSV 755 350,89

D 1 Zemní práce 132 539,40

1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,955	2 401,72	55 131,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111 VV Vnitřní výkopy pod podlahami "1,06°39,56°0,25 "1,07°52,26°0,25 Součet								
2	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,955	286,78	6 583,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201 VV Vnitřní výkopy pod podlahami "1,06°39,56°0,25 "1,07°52,26°0,25 Součet								
3	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	114,775	260,16	29 859,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209 VV 22,955°5 "Přepočtené koeficientem množství								
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,955	138,50	3 179,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311								
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	114,775	127,72	14 659,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319 VV 22,955°5 "Přepočtené koeficientem množství								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,955	301,56	6 922,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 VV Vnitřní výkopy pod podlahami "1,06°39,56°0,25 "1,07°52,26°0,25 Součet								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,910	342,00	15 701,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 22,955°2 "Přepočtené koeficientem množství								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,955	21,92	503,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 349,05

9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,773	4 333,84	59 689,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111 VV "podkladní desky - základové" "1,06°39,56°0,15 "1,07°52,26°0,15 Součet								
10	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	7,950	132,28	1 051,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132 VV "1,08°3°1(1+1,65) Součet								
11	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,050	161,76	655,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133 VV "1,13°1,5°2,7								
12	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,588	1 802,51	1 059,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230 VV "1,11°0,2°(0,98°3)								
13	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	22,825	4 072,38	92 952,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341 VV "Podkladná mazaniny - předpoklad" "1,06°39,56°0,1 "1,07°52,26°0,1 "1,01°57,18°0,1 Mezisoučet "1,08°2,18°0,1 "1,09°6,91°0,1 "1,10°15,89°0,1 "1,11°16,31°0,1 "1,12°22,73°0,1 "1,13°15,23°0,1 Mezisoučet Součet								
14	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	22,825	2 234,33	50 998,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111								
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,400	434,56	5 823,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 VV Mezipodesta "3,01°0,8°2 "1,01/1,06°1°(0,9°2) "1,01/1,08°1°(0,8°2) "1,01/1,09°1°(0,9°2) "1,01/1,11°1°(0,9°2) "1,06/1,07°2°(0,8°2) "1,11/1,13°1°(0,8°2) Mezisoučet Součet								
16	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,400	332,28	797,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456 VV "1,09-1,12°1,2°2 Mezisoučet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					2,400			
17	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	6,309	421,14	2 656,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016			
VV					"O05 - 700/1850"1*(0,7*1,85)			
VV					"O06 - 1025/2150"2*(1*1,29)			
VV					Mezisoučet			
VV					"1,09-1,11"0,96*0,66			
VV					Mezisoučet			
VV					"1,01 - vchodové dveře/schodiště"0,9*2			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
18	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	47,476	300,81	14 281,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017			
VV					"O01 - 1025/2150"8*(1,025*2,15)			
VV					"O02 - 1025/2150"8*(1,025*2,15)			
VV					"O03 - 1075/2150"2*(1,075*2,15)			
VV					"O04 - 1150/2000"4*(1,15*2)			
VV					Mezisoučet			
VV					"1,09/1,10"1,4*2			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
19	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	3,803	3 267,74	12 427,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024681			
VV					"Nový Otvor"0,9*(1,3*3,25)			
20	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárci, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,050	1 669,73	1 753,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651			
VV					"vnitřní zdivo"0,5*(1*2,1)			
VV					Součet			
21	K	977211133	Řezání konstrukci sténovou pilou z kamene hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	14,500	4 289,83	62 202,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211133			
VV					"Nový Otvor"			
VV					1,3*2*3,25			
VV					1,05*2*2,825			
VV					Součet			
D 997 Přesun sutě							316 462,44	
22	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	106,513	493,00	52 510,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012			
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,257	805,33	42 889,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151			
VV					106,513*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"			
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,257	998,40	53 171,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211			
VV					106,513*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"			
25	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	532,565	107,27	57 128,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219			
VV					106,513*5 "Přepočtené koeficientem množství"			
26	K	997013311	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	6,000	699,89	4 199,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013311			
27	K	997013321	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	180,000	52,56	9 460,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013321			
VV					6*30 "Přepočtené koeficientem množství"			
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	106,513	301,14	32 075,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501			
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 065,130	13,15	14 006,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509			
VV					106,513*10 "Přepočtené koeficientem množství"			
30	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,331	4 520,00	6 016,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804			
VV					106,513*0,0125 "Přepočtené koeficientem množství"			
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,663	2 570,00	6 843,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811			
VV					106,513*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"			
32	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	1,331	4 670,00	6 215,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812			
VV					106,513*0,0125 "Přepočtené koeficientem množství"			
33	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,663	4 520,00	12 036,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813			
VV					106,513*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"			
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	74,559	143,00	10 661,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861			
VV					106,513*0,7 "Přepočtené koeficientem množství"			
35	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	21,303	332,00	7 072,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863			
VV					106,513*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"			
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,663	816,00	2 173,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871			
VV					106,513*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"			
D PSV Práce a dodávky PSV							74 316,83	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							10 271,25	
37	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	228,250	45,00	10 271,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811			
VV					"podlahové izolace - předpoklad"			
VV					"1,06"39,56			
VV					"1,07"52,26			
VV					"1,01"57,18			
VV					Mezisoučet			
VV					"1,08"2,18			
VV					"1,09"6,91			
VV					"1,10"15,89			
VV					"1,11"16,31			
VV					"1,12"22,73			
VV					"1,13"15,23			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
D 713 Izolace tepelné							7 632,68	
38	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	228,250	33,44	7 632,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "podlahové izolace - předpoklad"					
			WV "1,06"39,56		39,560			
			WV "1,07"52,26		52,260			
			WV "1,01"57,18		57,180			
			WV Mezisoučet		149,000			
			WV "1,08"2,18		2,180			
			WV "1,09"6,91		6,910			
			WV "1,10"15,89		15,890			
			WV "1,11"16,31		16,310			
			WV "1,12"22,73		22,730			
			WV "1,13"15,23		15,230			
			WV Mezisoučet		79,250			
			WV Součet		228,250			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				17 653,14	
39	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	173,070	102,00	17 653,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821					
		WV	"1,06"39,56		39,560			
		WV	"1,07"50,27		50,270			
		WV	"1,08"3,41		3,410			
		WV	"1,09"6,91		6,910			
		WV	"1,10"15,89		15,890			
		WV	"1,11"10,70		10,700			
		WV	"1,12"22,57		22,570			
		WV	"1,13"15,07		15,070			
		WV	"1,14"3,39		3,390			
		WV	"1,15"5,3		5,300			
		m2_763_L1	Součet		173,070			
	D	764	Konstrukce klempířské				2 519,71	
40	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	23,800	105,87	2 519,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
		WV	"O01 - 1025/2150"8*1,025		6,150			
		WV	"O02 - 1025/2150"8*1,025		8,200			
		WV	"O03 - 1075/2150"2*1,075		2,150			
		WV	"O04 - 1150/2000"4*1,15		4,600			
		WV	Mezisoučet		21,100			
		WV	"O05 - 700/1850"1*0,7		0,700			
		WV	"O06 - 1025/2150"2*1		2,000			
		WV	Mezisoučet		2,700			
		WV	Součet		23,800			
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 277,72	
41	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
		WV	"O05 - 700/1850"1		1,000			
		WV	"O06 - 1025/2150"2		2,000			
		WV	Mezisoučet		3,000			
		WV	Součet		3,000			
42	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
		WV	"O01 - 1025/2150"6		6,000			
		WV	"O02 - 1025/2150"8		8,000			
		WV	"O03 - 1075/2150"2		2,000			
		WV	"O04 - 1150/2000"4		4,000			
		WV	Mezisoučet		20,000			
		WV	Součet		20,000			
43	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	37,72	37,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
		WV	Mezipodesta					
		WV	"3,01"1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 190,00	
44	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	39,000	210,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
		WV	"Okenní mříže"16"(1*2,3)		36,800			
		WV	"Dveřní mříže"1*2,2		2,200			
		WV	Součet		39,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 919,27	
45	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	66,270	119,50	7 919,27	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
		WV	"1,01"57,18		57,180			
		WV	"1,08"2,18		2,180			
		WV	"1,09"6,91		6,910			
		WV	Součet		66,270			
	D	776	Podlahy povlakové				15 512,90	
46	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	180,680	72,37	13 075,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
		WV	"1,06"39,56		39,560			
		WV	"1,07"52,26		52,260			
		WV	"1,10"15,89		15,890			
		WV	"1,11"16,31		16,310			
		WV	"1,12"22,73		22,730			
		WV	"1,13"15,23		15,230			
		WV	Mezisoučet		161,980			
		WV	"3,01"18,7		18,700			
		m2_DMTZ_766	Mezisoučet		18,700			
		WV	Součet		180,680			
47	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	139,262	17,50	2 437,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
		WV	"1,06"2*(1,03+1,375+2,45+1,375+2,97)+2*(0,32+1,275+0,876+1,275+0,353)		26,598			
		WV	"1,07"2*(0,783+1,275+1,075+1,275+1,105+1,275+1,065+1,275+0,073)+2*(0,217+1,275+0,875+1,275+2,158)		30,002			
		WV	"1,10"2*(0,508+1,275+0,775+1,273)+2*(4,15)		15,962			
		WV	"1,11"2*(1,41+1,01+1,41)+2*4,1		15,860			
		WV	"1,12"2*(0,228+1,275+0,775+1,275+0,167)+2*(4,3+1,5)		19,040			
		WV	"1,13"2*(0,75+0,335+1,370+1,245)+2*(0,15+1,51+1,02+0,715+0,855)		15,900			
		WV	Mezisoučet		123,362			
		WV	"3,01"2*2,65+2*5,3		15,900			
		WV	Mezisoučet		15,900			
		WV	Součet		139,262			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 340,16	
48	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	13,960	96,00	1 340,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
		WV	"1,08"2*(2*(1,65+0,5)+1)		10,600			
		WV	"1,09"2*(0,35+0,98+0,35)		3,360			
		WV	Součet		13,960			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				41 806,64	
49	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	40,000	385,07	15 402,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI. "Přidružené bourací práce - jinde nespecifikované"40		40,000			
50	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	64,000	412,56	26 403,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Odhad -</i>					
			<i>Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlasením zástupcem investora, či TDI.</i>					
	VV		"Vyklizení stávajících prostor"2*(4*8)		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: **ASŘ 02 - Architektonicko stavební řešení - Strop 1.NP**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vrapice	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:		IČ:	00507601
	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	DIČ:	CZ00507601
Zhotovitel:		IČ:	5344433
		DIČ:	CZ05344433
Projektant:		IČ:	04193466
	archiw studio s.r.o	DIČ:	CZ04193466
Zpracovatel:		IČ:	04193466
	archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh	DIČ:	CZ04193466
Poznámka:			

Cena bez DPH			74 715,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 715,34 0,00	21,00% 12,00%	15 690,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	90 405,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: **ASŘ 02 - Architektonicko stavební řešení - Strop 1.NP**

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	74 715,34
HSV - Práce a dodávky HSV	51 125,38
4 - Vodorovné konstrukce	47 565,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 942,85
998 - Přesun hmot	616,93
PSV - Práce a dodávky PSV	8 933,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 933,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 656,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: ASŘ 02 - Architektonicko stavební řešení - Strop 1.NP

Místo: Vrapice Datum: 1. 2. 2025
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice Projektant: archiw studio s.r.o
Zhotovitel: Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								74 715,34	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						51 125,38
D		4	Vodorovné konstrukce						47 565,60
1	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	25,590	834,92	21 365,60	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115						
VV			"Z10"1*4,5*0,6	2,700					
VV			"Z11"2*7,3*0,6	8,760					
VV			"Z12"6*2,7*0,6	9,720					
VV			"Z13"2*2,5*0,6	3,000					
VV			"Z14"1*1,15*0,6	0,690					
VV			Mezisoučet	24,870					
VV			"Z15"1*1,2*0,6	0,720					
VV			Mezisoučet	0,720					
VV			Součet	25,590					
2	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	25,590	154,50	3 953,66	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116						
3	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,455	12 885,14	5 862,74	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941121						
4	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,484	32 600,00	15 778,40	CS ÚRS 2024 01	
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 10,60 kg/m						
VV			"Z10"1*4,5*(10,6/1000)	0,048					
VV			"Z11"2*7,3*(10,6/1000)	0,155					
VV			"Z12"6*2,7*(10,6/1000)	0,172					
VV			"Z13"2*2,5*(10,6/1000)	0,053					
VV			"Z14"1*1,15*(10,6/1000)	0,012					
VV			Součet	0,440					
VV			0,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,484					
5	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,017	35 600,00	605,20	CS ÚRS 2024 01	
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 12,40 kg/m						
VV			"Z15"1*1,2*(12,4/1000)	0,015					
VV			Součet	0,015					
VV			0,015*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,017					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 942,85
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	42,650	69,00	2 942,85	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
VV			"Z10"1*4,5*1	4,500					
VV			"Z11"2*7,3*1	14,600					
VV			"Z12"6*2,7*1	16,200					
VV			"Z13"2*2,5*1	5,000					
VV			"Z14"1*1,15*1	1,150					
VV			Mezisoučet	41,450					
VV			"Z15"1*1,2*1	1,200					
VV			Mezisoučet	1,200					
VV			Součet	42,650					
D		998	Přesun hmot						616,93
7	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,258	429,00	110,68	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998017001						
VV			0,515*0,5 "Přepočtené koeficientem množství	0,258					
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,258	1 962,22	506,25	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001						
VV			0,515*0,5 "Přepočtené koeficientem množství	0,258					
D		PSV	Práce a dodávky PSV						8 933,16
D		783	Dokončovací práce - nátěry						8 933,16
9	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	20,241	71,98	1 456,95	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303						
VV			"Z10"1*4,5*0,475	2,138					
VV			"Z11"2*7,3*0,475	6,935					
VV			"Z12"6*2,7*0,475	7,695					
VV			"Z13"2*2,5*0,475	2,375					
VV			"Z14"1*1,15*0,475	0,546					
VV			m2_IPE120	19,689					
VV			Mezisoučet	0,552					
VV			"Z15"1*1,2*0,460	0,552					
VV			Mezisoučet	0,552					
VV			Součet	20,241					
10	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,241	77,22	1 563,01	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311						
VV			m2_IPE120	19,689					
VV			m2_UPE120	0,552					
VV			Součet	20,241					
11	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující	m2	20,241	148,64	3 008,62	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203						
VV			m2_IPE120	19,689					
VV			m2_UPE120	0,552					
VV			Součet	20,241					
12	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	20,241	143,50	2 904,58	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101						
VV			m2_IPE120	19,689					
VV			m2_UPE120	0,552					
VV			Součet	20,241					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						14 656,80
13	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	16,000	500,01	8 000,16	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131						
VV			"Jinde nespecifikované práce"16	16,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	416,04	6 656,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
			Poznámka k položce:					
P			Odhad -					
			Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
VV			"Jinde nespecifikované práce"16		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
ASŘ 03 - Architektonicko stavební řešení - Rekonstrukce

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		3 194 803,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 194 803,50 0,00	21,00% 12,00%	670 908,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 865 712,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: ASŘ 03 - Architektonicko stavební řešení - Rekonstrukce

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vígh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 194 803,50
HSV - Práce a dodávky HSV	921 842,70
2 - Zakládání	76 573,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66 456,40
4 - Vodorovné konstrukce	3 868,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	545 204,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 118,42
997 - Přesun sutě	12 585,18
998 - Přesun hmot	144 035,14
PSV - Práce a dodávky PSV	2 111 652,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83 012,60
713 - Izolace tepelné	107 375,80
763 - Konstrukce suché výstavby	608 001,05
764 - Konstrukce klempířské	21 094,31
766 - Konstrukce truhlářské	492 354,48
767 - Konstrukce zámečnické	90 676,75
771 - Podlahy z dlaždic	284 418,01
776 - Podlahy povlakové	32 492,90
781 - Dokončovací práce - obklady	155 571,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 384,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	202 648,08
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	26 623,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	124 857,92
OST - Ostatní	36 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: ASŘ 03 - Architektonicko stavební řešení - Rekonstrukce

Místo: Vrapice Datum: 1. 2. 2025
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice Projektant: archiw studio s.r.o
Zhotovitel: Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 194 803,50	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					921 842,70	
D	2	Zakládání					76 573,74	
1	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopiskusu netříděného	m3	6,240	1 243,47	7 759,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211						
	VV	m2_F2*0,07					6,240	
2	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,475	4 201,47	56 614,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411						
	VV	m2_F1*0,15					13,475	
3	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,313	38 976,62	12 199,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					66 456,40	
4	K	310271061	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	3,240	1 433,06	4 643,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271061						
	VV	"1,13"2*(0,6"2,7)					3,240	
5	K	310271071	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	2,200	1 884,25	4 145,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271071						
	VV	"1,08"1*2,2					2,200	
	VV	Součet					2,200	
6	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	1,600	2 238,18	3 581,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271081						
	VV	"1,08"0,8*2					1,600	
	VV	Součet					1,600	
7	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	320,61	1 282,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168011						
	VV	"P1,1"4					4,000	
8	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	422,12	1 688,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012						
	VV	"P1,2"4					4,000	
9	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	477,93	477,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022						
	VV	"P1,3"1					1,000	
10	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	574,23	3 445,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052						
	VV	"P1,5"2*3					6,000	
11	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	5,000	661,04	3 305,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053						
	VV	"P1,7"1*5					5,000	
12	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	810,33	4 051,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054						
	VV	"P1,4"1*2					2,000	
	VV	"P1,6"1*3					3,000	
	VV	Součet					5,000	
13	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,200	880,87	1 057,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271021						
	VV	"1,12"0,3*3					0,900	
	VV	"1,09"0,1*3					0,300	
	VV	Součet					1,200	
14	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	10,000	806,27	8 062,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271025						
	VV	"Jinde nespecifikované dozdivky"10					10,000	
15	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,960	1 171,93	1 125,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041						
	VV	"1,11"0,96*1					0,960	
16	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,530	1 090,31	3 848,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045						
	VV	"1,10"0,55*2					1,100	
	VV	"1,13"0,9*2,7					2,430	
	VV	Součet					3,530	
17	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	22,144	1 090,05	24 138,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121						
	VV	"1,14+1,15"3,6*(2*1,22+4,1)+(0,7*2)					22,144	
	VV	Součet					22,144	
18	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,800	148,53	1 604,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV	"1,11"3*3,6					10,800	
	VV	Součet					10,800	
D	4	Vodorovné konstrukce					3 868,88	
19	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,196	4 463,17	874,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321313						
	VV	"1,14+1,15"(0,15*0,2)*(2*1,22+4,1)					0,196	
	VV	Součet					0,196	
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	1,635	776,96	1 270,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115						
	VV	"1,14+1,15"(0,25)*(2*1,22+4,1)					1,635	
	VV	Součet					1,635	
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,635	152,72	249,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116						
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,026	56 695,04	1 474,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821						
	VV	"4x D12"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1,14+1,15"2*(2*1,22+4,1)*0,888/1000		0,023			
			VV Součet		0,023			
			VV 0,023*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,026			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				545 204,94	
23	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	75,668	79,82	6 039,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131102					
		VV	"1,14+1,15"2*(3,6*(2*1,22+4,1)+(0,7*2))		44,288			
		VV	"Oprav dozdivěk"2*(1,2+10+0,96+3,53)		31,380			
		VV m2_omítka	Součet		75,668			
24	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	251,575	75,33	18 951,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		VV	m2_omítka		251,575			
25	K	612135011	Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnitřních omitaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	251,575	180,50	45 409,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135011					
		VV	m2_omítka		251,575			
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	75,668	319,66	24 188,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
		VV	m2_omítka		75,668			
27	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	51,548	190,30	9 809,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
		VV	"1,14+1,15"2*(3,6*(2*1,22+4,1)+(0,7*2))		44,288			
		VV	"Oprav dozdivěk"2*(1,2+10+0,96+3,53)		31,380			
		VV	Mezisoučet		75,668			
		VV	"1,14"-2*(4*1,22+2*1,1+2*1,55-(2*0,7+0,9))		-15,760			
		VV	"1,15"-2*(4*1,22+0,7)		-8,360			
		VV	Mezisoučet		-24,120			
		VV	Součet		51,548			
28	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	251,575	436,47	109 804,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325417					
		VV	m2_omítka		251,575			
29	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	47,261	242,11	11 442,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
		VV	"O01"6*(1,025*2,15)		13,223			
		VV	"O02"8*(1,025*2,15)		17,630			
		VV	"O03"2*(1,075*2,15)		4,623			
		VV	"O04"4*(1,15*2)		9,200			
		VV	"O05"1*(0,7*1,85)		1,295			
		VV	"O06"1*(1*1,29)		1,290			
		VV	Součet		47,261			
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	47,261	50,33	2 378,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	"O01"6*(1,025*2,15)		13,223			
		VV	"O02"8*(1,025*2,15)		17,630			
		VV	"O03"2*(1,075*2,15)		4,623			
		VV	"O04"4*(1,15*2)		9,200			
		VV	"O05"1*(0,7*1,85)		1,295			
		VV	"O06"1*(1*1,29)		1,290			
		VV	Součet		47,261			
31	M	28342205	profil začistiřovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	49,624	43,50	2 158,64	CS ÚRS 2024 01
		VV	47,261*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,624			
32	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	8,914	5 273,98	47 012,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
		VV	m2_F2*0,1		8,914			
33	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	8,914	707,75	6 308,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012					
		VV	m2_F2*0,1		8,914			
34	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	8,914	214,95	1 916,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
		VV	m2_F2*0,1		8,914			
35	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,311	38 976,62	12 121,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
36	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	230,250	475,98	109 594,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451234					
		VV	m2_F1		89,830			
		VV	m2_F2		89,140			
		VV	m2_F3		51,280			
		VV	Součet		230,250			
37	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 023,560	40,87	41 832,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451292					
		VV	m2_F1*4		359,320			
		VV	m2_F2*4		356,560			
		VV	m2_F3*6		307,680			
		VV	Součet		1 023,560			
38	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřici vzdálenosti sponek do 10 cm	m	10,000	1 042,42	10 424,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632683111					
		P	Poznámka k položce:					
		P	Odhad -					
		VV	Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Odhad"10		10,000			
39	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	230,250	22,04	5 074,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633991111					
		VV	m2_F1		89,830			
		VV	m2_F2		89,140			
		VV	m2_F3		51,280			
		VV	Součet		230,250			
40	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	163,270	27,11	4 426,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113					
		VV	"1,06"2*(1,03+1,375+2,45+1,375+2,97)+2*(0,322+1,275+0,875+1,275+0,353)		26,600			
		VV	"1,07+1,08"2*(0,783+1,275+1,075+1,275+1,105+1,275+1,065+1,275+0,073)+2*(0,217+1,275+8,75+1,275+2,158)		45,752			
		VV	"1,09"2*(1,68+0,28+0,4+0,28+0,44+0,98+0,32)+2*1,5		11,760			
		VV	"1,10"2*(0,508+1,275+0,775+1,273)+2*4,15		15,962			
		VV	"1,11"2*2,46+2*4,1		13,120			
		VV	"1,12"2*(0,228+1,275+0,775+1,275+0,167)+2*(4,3+1,5)		19,040			
		VV	"1,13"2*(0,758+0,335+1,37+1,245)+2*(0,138+1,275+2,687)		15,616			
		VV	"1,14"4*1,22+2*(1,55+1,1)		10,180			
		VV	"1,15"2*1,22+2*1,4		5,240			
		VV	Součet		163,270			
41	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	72,352	141,28	10 221,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634663111					
42	K	634911123	Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	72,352	124,75	9 025,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911123					
		VV	"1,06"2*(1,03+1,375+2,45+1,375+2,97)+2*(0,322+1,275+0,875+1,275+0,353)		26,600			
		VV	"1,07"2*(0,783+1,275+1,075+1,275+1,105+1,275+1,065+1,275+0,073)+2*(0,217+1,275+8,75+1,275+2,158)		45,752			
		VV	Součet		72,352			
43	K	642944121	Osazení ocelových dřevěných zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	10,000	1 549,33	15 493,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
		VV	"D01"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 111 652,88				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83 012,60				
63	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	178,970	13,59	2 432,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			m2_F1		89,830			
VV			m2_F2		89,140			
VV			Součet		178,970			
64	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	64,966	64,90	4 216,29	CS ÚRS 2024 01
VV			178,97*0,363 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			64,966					
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NALP na ploše vodorovné V	m2	178,970	139,61	24 986,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			m2_F1		89,830			
VV			m2_F2		89,140			
VV			Součet		178,970			
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	208,590	221,00	46 098,39	CS ÚRS 2024 01
VV			178,97*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			208,590					
67	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,263	1 299,63	1 641,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
68	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,263	2 550,00	3 220,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711181					
69	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,263	330,67	417,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192					
D 713			Izolace tepelné	107 375,80				
70	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	287,500	55,50	15 956,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV			Rigidfloor					
VV			m2_F1		89,830			
VV			m2_F2		89,140			
VV			m2_F4	"m2_F4"18,7	18,700			
VV			EPS - EPS 100S					
VV			m2_F1		89,830			
VV			Součet		287,500			
71	M	ISV.8591057210402	Isover EPS RigidFloor 4000 - 40mm, $\lambda D = 0,044$ (W-m-1-K-1), 1000x500x40mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.	m2	187,919	112,00	21 046,93	Referenční materiál
P			Poznámka k položce: Referenční materiál					
72	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	18,700	241,00	4 506,70	CS ÚRS 2024 01
VV			m2_F4		18,700			
73	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	24,704	2 270,00	56 078,08	CS ÚRS 2024 01
74	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	178,970	15,56	2 784,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132					
VV			m2_F1		89,830			
VV			m2_F2		89,140			
VV			Součet		178,970			
75	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	208,590	14,80	3 087,13	CS ÚRS 2024 01
VV			178,97*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			208,590					
76	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,810	1 473,47	1 193,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101					
77	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,810	2 890,00	2 340,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713181					
78	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,810	471,02	381,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713192					
D 763			Konstrukce suché výstavby	608 001,05				
79	K	763111433	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	12,492	1 577,51	19 706,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111433					
VV			"1,08"3,6*(1,255+2,715)-(0,9*2)		12,492			
VV			Součet		12,492			
80	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	12,492	75,04	937,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
VV			"1,08"3,6*(1,255+2,715)-(0,9*2)		12,492			
VV			Součet		12,492			
81	K	763111742	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	12,492	49,81	622,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742					
VV			"1,08"3,6*(1,255+2,715)-(0,9*2)		12,492			
VV			Součet		12,492			
82	M	63150964	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 80mm	m2	12,742	147,00	1 873,07	CS ÚRS 2024 01
VV			12,492*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			12,742					
83	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,718	93,39	253,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111751					
VV			"1,08"3,6*(1,255)-(0,9*2)		2,718			
VV			Součet		2,718			
84	K	763121426	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,464	759,64	1 112,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426					
VV			"1,14"1,22*1,2		1,464			
85	K	763121751	Stěna přesazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,464	62,26	91,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
VV			"1,14"1,22*1,2		1,464			
86	K	763132111	Podhled ze sádkartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, Tl tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 15/45	m2	173,070	1 101,08	190 563,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763132111					
VV			"1,06"39,56		39,560			
VV			"1,07"50,27		50,270			
VV			"1,08"3,41		3,410			
VV			"1,09"6,91		6,910			
VV			"1,10"15,89		15,890			
VV			"1,11"10,70		10,700			
VV			"1,12"22,57		22,570			
VV			"1,13"15,07		15,070			
VV			"1,14"3,39		3,390			
VV			"1,15"5,3		5,300			
VV			m2_763_L1		173,070			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	763158115	Podlaha ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	89,140	218,18	19 448,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763158115					
	VV		doplnění zášpy klenby (např. kamenivo Liapor)		89,140			
	VV		m2_F2		89,140			
	VV		Součet					
88	K	763158118	Podlaha ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	178,280	127,28	22 691,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763158118					
	VV		89,14*2 "Přepočtené koeficientem množství		178,280			
89	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	1,000	356,65	356,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172321					
	VV		"V01"1		1,000			
90	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000	639,00	639,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2,000	356,65	713,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172322					
	VV		"V02"2		2,000			
92	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	820,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	750,60	750,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
	VV		"D08-900"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP					
95	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	154,060	610,98	94 127,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001					
	VV		"1,06"39,56		39,560			
	VV		"1,07"50,27		50,270			
	VV		"1,10"15,89		15,890			
	VV		"1,11"10,70		10,700			
	VV		"1,12"22,57		22,570			
	VV		"1,13"15,07		15,070			
	VV	m2_763_L3	Součet		154,060			
96	M	63126344	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	161,763	973,00	157 395,40	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: A2-e1, d0					
	VV		154,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		161,763			
97	K	763751211	Montáž podlah z podlahových panelů tl. do 240 mm, plochy do 3 m2	m2	37,400	1 140,47	42 653,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763751211					
	VV		"2 vrstvy"2*m2_F4		37,400			
98	M	59030032	deska sádrovláknitá suchých podlah tl 23mm	m2	19,074	800,00	15 259,20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: např.: Knauf Brio 23					
99	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	19,074	287,00	5 474,24	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: např.: Knauf Vidivali 12,5					
100	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,430	1 268,63	8 157,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
101	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,430	2 490,00	16 010,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763381					
102	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,430	897,90	5 773,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763391					
	D	764	Konstrukce klempířské				21 094,31	
103	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 250 mm	m	4,200	586,93	2 465,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226443					
	VV		"K03"4*1,05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
104	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 330 mm	m	18,100	710,72	12 864,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226444					
	VV		"K01"14*0,975		13,650			
	VV		"K02"2*1,025		2,050			
	VV		"K04"1*0,6		0,600			
	VV		"K05"2*0,9		1,800			
	VV		Součet		18,100			
105	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	46,000	119,21	5 483,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226465					
	P		Poznámka k položce: boční krytky hliníkové předomítkové					
	VV		"K01"14*2		28,000			
	VV		"K02"2*2		4,000			
	VV		"K03"4*2		8,000			
	VV		"K04"1*2		2,000			
	VV		"K05"2*2		4,000			
	VV		Součet		46,000			
106	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,031	2 498,94	77,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
107	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	4 890,00	151,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764181					
108	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,031	1 691,86	52,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764192					
	D	766	Konstrukce truhlářské				492 354,48	
109	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,290	886,69	1 143,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
	P		Poznámka k položce: Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci					
	VV		"O06"1*(1*1,29)		1,290			
	VV		Součet		1,290			
110	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,290	5 190,00	6 695,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Dodržení ČSN 73 0540-2 a ČSN 73 0532. Tepelné izolační vlastnosti: max UW = 0,9 W/m2K Třída zvukové izolace: TZI = 2 Všechny prvky musí být dodány s atestý na požadované vlastnosti. Materiál: plastový rám s dvoustupňovým těsněním, s přerušeným tepelným mostem, zasklení do plastových rámečků Standard např. Swisspacer. Barva: bílá. Zasklení: izolační trojsklo. Kování: celobvodové skryté, systémové s bezpečnostními prvky, čtyřpolohová klika s mikroventilací, barva bílá, pojistka proti svěšení křídla. Osazení oken bude provedeno podle ČSN 74 6077.					
111	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otvorů do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	45,971	899,26	41 339,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
	P		Poznámka k položce: Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci					
	VV		"D01-700"1		13,223			
	VV		"D02-700"1		17,630			
	VV		"D03-700"1		4,623			
	VV		"D04-900"1		9,200			
	VV		"D05-900"1		1,295			
	VV		Součet		45,971			
112	M	61140054	okno plastové otevřené/sklápivé trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	45,971	4 470,00	205 490,37	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Dodržení ČSN 73 0540-2 a ČSN 73 0532. Tepelné izolační vlastnosti: max UW = 0,9 W/m2K Třída zvukové izolace: TZI = 2 Všechny prvky musí být dodány s atestý na požadované vlastnosti. Materiál: plastový rám s dvoustupňovým těsněním, s přerušeným tepelným mostem, zasklení do plastových rámečků Standard např. Swisspacer. Barva: bílá. Zasklení: izolační trojsklo. Kování: celobvodové skryté, systémové s bezpečnostními prvky, čtyřpolohová klika s mikroventilací, barva bílá, pojistka proti svěšení křídla. Osazení oken bude provedeno podle ČSN 74 6077.					
113	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		"D03-700"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
114	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	6 392,00	12 784,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
115	M	61162085-D03	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	7 656,00	7 656,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Nepřizvukost = 37dB					
	VV		"D03-700"1		1,000			
116	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
	VV		"D05-2		2,000			
	VV		"D08-1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
117	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	7 656,00	22 968,00	CS ÚRS 2024 01
118	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021					
	VV		"D04-900"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	10 720,00	10 720,00	CS ÚRS 2024 01
120	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022					
	VV		"D06-900"1		1,000			
	VV		"D07-900"3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
121	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	4,000	10 720,00	42 880,00	CS ÚRS 2024 01
122	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých s nadsvětlíkem	kus	2,000	4 796,71	9 593,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660421					
	VV		"D09-1		1,000			
	VV		"D10-1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
123	M	61140512-D09	dveře jednokřídlé plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy	m2	1,890	20 000,00	37 800,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D09"0,9"2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
124	M	61140516-D10	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy	m2	1,890	21 000,00	39 690,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D10"0,9"2,1		1,890			
125	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	163,13	652,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720					
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		"D03-700"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"D06-900"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		4,000			
126	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	163,13	652,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720					
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		"D03-700"1		1,000			
	VV		"D06-900"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
127	M	42972112	mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm	kus	8,000	241,00	1 928,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,000			
128	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	11,000	149,42	1 643,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
	P		Poznámka k položce: Všechny dodávky Generálního klíče					
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		"D03-700"1		1,000			
	VV		"D04-900"1		1,000			
	VV		"D05-900"2		2,000			
	VV		"D06-900"1		1,000			
	VV		"D07-900"3		3,000			
	VV		"D08-900"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
129	M	54924004	zámek zadílač mezipokoje levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	11,000	205,00	2 255,00	CS ÚRS 2024 01
130	M	54964125	vložka cylindrická 35*70	kus	11,000	965,00	10 615,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	5496412G	vložka cylindrická 35+70 - příplatek za generální klíč	kus	11,000	300,00	3 300,00	
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky Generálního klíče					
132	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítiku s klikou	kus	11,000	208,56	2 294,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
	VV		"D01-700"1		1,000			
	VV		"D02-700"1		1,000			
	VV		"D03-700"1		1,000			
	VV		"D04-900"1		1,000			
	VV		"D05-900"2		2,000			
	VV		"D06-900"1		1,000			
	VV		"D07-900"3		3,000			
	VV		"D08-900"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
133	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	11,000	290,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 01
134	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC klíky se zámkem	kus	1,000	235,96	235,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660730					
	VV		"D02-700"1		1,000			
135	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2024 01
136	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,197	1 098,43	2 413,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
137	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,197	2 900,00	6 371,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766181					
138	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,197	1 165,02	2 559,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766192					
	D	767	Konstrukce zámečnické				90 676,75	
139	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	3,250	2 900,00	9 425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221					
	VV		"Z01"0,82+1,31		2,130			
	VV		"Z02"0,82+0,3		1,120			
	VV		Součet		3,250			
140	M	55342281Z	zábradlí, horní kotvení, kulatý sloupek	m	3,250	5 900,00	19 175,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Zábradlí / radlo vyrovnávacího schodiště hlavního vstupu týčové dle ČSN 74 3305, výšky 0,9m ocelové svařované, z kulatiny D=40mm, žárové zinkované					
141	K	767416411	Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy bodově uchycená	m2	2,205	1 033,89	2 279,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416411					
	VV		"Z04"2,1*1,05		2,205			
	VV		Součet		2,205			
142	M	28319025-Z04	Markýza nad nový vstup do cvičné prodejny - pultová, šířka cca 2100mm / vyložení cca 1050mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Markýza nad nový vstup do cvičné prodejny pultová, šířka cca 2100mm / vyložení cca 1050mm Zastřešení: lity bezbarvý polykarbonát s UV vrstvou Nosníky: pozink okapnice, těsnící lišta ke stěně typový výrobek, systémové kotvení do fasády (ETICS) Ve vizuálním souladu se stáv. markýzou vedlejšího vstupu					
143	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,585	3 000,00	7 755,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	P		Poznámka k položce: Ref.: GAPA Tenwell 10 Standard					
	VV		"Z05"1*1,85		1,850			
	VV		"Z06"0,7*1,05		0,735			
	VV		Součet		2,585			
144	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	2,844	10 800,00	30 715,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,585*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,844			
145	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	9,200	118,95	1 094,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	VV		"Z05"2*1+2*1,85		5,700			
	VV		"Z06"2*0,7+2*1,05		3,500			
	VV		Součet		9,200			
146	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	10,120	379,00	3 835,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,120			
147	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	0,270	1 353,19	365,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646411					
	VV		"V03"2*(0,3*0,3)		0,180			
	VV		"V04"1*(0,3*0,3)		0,090			
	VV		Součet		0,270			
148	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V03"2		2,000			
	VV		"V04"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
149	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,075	1 630,00	122,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
150	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	4 200,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767181					
151	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,075	1 005,26	75,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767192					
	D	771	Podlahy z dlaždic				284 418,01	
152	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	230,250	17,31	3 985,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		"F1"					
	VV		"1.06"39,56		39,560			
	VV		"1.07"50,27		50,270			
	m2_F1		Mezisoučet		89,830			
	VV		"F2"					
	VV		"1.01"1(2,95*2)		5,900			
	VV		"1.08"3,41		3,410			
	VV		"1.09"6,91		6,910			
	VV		"1.10"15,89		15,890			
	VV		"1.11"10,70		10,700			
	VV		"1.12"22,57		22,570			
	VV		"1.13"15,07		15,070			
	VV		"1.14"3,39		3,390			
	VV		"1.15"5,3		5,300			
	m2_F2		Mezisoučet		89,140			
	VV		"F3"					
	VV		"1.01"57,18-(2,95*2)		51,280			
	m2_F3		Mezisoučet		51,280			
	VV		Součet		230,250			
153	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	230,250	65,33	15 042,23	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV m2_F1 VV m2_F2 VV m2_F3 Součet				89,830 89,140 51,280 230,250	
154	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	230,250	784,36	180 598,89	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F1 VV m2_F2 VV m2_F3 Součet				89,830 89,140 51,280 230,250	
155	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	253,275	206,00	52 174,65	CS ÚRS 2024 01
			P Poznámka k položce: keramická glazovaná dlažba 20x20 (ref. Rako color two) 230,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		253,275			
156	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	163,270	53,09	8 668,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "1,06*2*(1,03+1,375+2,45+1,375+2,97)+2*(0,322+1,275+0,875+1,275+0,353) VV "1,07+1,08*2*(0,783+1,275+1,075+1,275+1,105+1,275+1,065+1,275+0,073)+2*(0,217+1,275+8,75+1,275+2,158) VV "1,09*2*(1,68+0,28+0,4+0,28+0,44+0,98+0,32)+2*1,5 VV "1,10*2*(0,508+1,275+0,775+1,273)+2*4,15 VV "1,11*2*2,46+2*4,1 VV "1,12*2*(0,228+1,275+0,775+1,275+0,167)+2*(4,3+1,5) VV "1,13*2*(0,758+0,335+1,37+1,245)+2*(0,138+1,275+2,687) VV "1,14*4*1,22+2*(1,55+1,1) VV "1,15*2*1,22+2*1,4 Součet		26,600 45,752 11,760 15,962 13,120 19,040 15,616 10,180 5,240 163,270			
157	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	230,250	29,71	6 840,73	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F1 VV m2_F2 VV m2_F3 Součet				89,830 89,140 51,280 230,250	
158	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,894	754,56	5 201,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
159	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,894	1 500,00	10 341,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
160	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,894	227,00	1 564,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
	D	776	Podlahy povlakové				32 492,90	
161	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	230,250	45,00	10 361,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F1 VV m2_F2 VV m2_F3 Součet				89,830 89,140 51,280 230,250	
162	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	18,700	14,00	261,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F4		18,700			
163	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	18,700	28,00	523,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F4		18,700			
164	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	18,700	220,00	4 114,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F4		18,700			
165	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	18,700	265,00	4 955,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F4		18,700			
166	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hoflavost Cfl S1	m2	20,570	425,00	8 742,25	CS ÚRS 2024 01
			VV 18,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,570			
167	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	15,900	70,00	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "3,02*2*2,65+2*5,3 VV Součet		15,900 15,900			
168	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	16,218	75,00	1 216,35	CS ÚRS 2024 01
			VV 15,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,218			
169	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	18,700	17,00	317,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV m2_F4		18,700			
170	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,169	1 750,00	295,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
171	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,169	1 750,00	295,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
172	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,169	1 750,00	295,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				155 571,65	
173	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,911	8,27	851,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Obklad_m2_1_1 VV Obklad_m2_2 VV Obklad_m_pär_1*0,2 VV Součet		101,292 0,739 0,880 102,911			
174	K	781474115	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	101,292	871,79	88 305,35	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "1,06*2*(0,32+2,475+0,4+1,55+0,4+2,12+0,4+1,58+0,4+1,465+1) VV "1,07*2*(7,85+0,9)+(0,217+0,875+2,158)+(0,783+1,075+1,105+1,065+0,73)+(1,31+1,65-0,9+0,5)+(1,275+0,073+0,5)+(0,125+2,715)+0,8*(6*1,275) VV "1,12*1,5*(0,35+0,9+0,35) VV "1,14*2*(4*1,22+2*1,1+2*1,55+2*0,7+0,9)) VV "1,15*2*(4*1,22+0,7) VV Obklad_m2_1_1 Součet		24,240 50,532 2,400 15,760 8,360 101,292			
175	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	111,421	223,00	24 846,88	CS ÚRS 2024 01
			VV 101,292*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		111,421			
176	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	101,292	105,00	10 635,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV Obklad_m2_1_1 VV Součet		101,292 101,292			
177	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	34,620	123,99	4 292,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "1,06*2*4 VV "1,07*2*2+1,2*2*6 VV "1,12*1,5*2		8,000 18,400 3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"1,14"1,22				1,220	
		VV	"1,15"2"2				4,000	
		VV	Součet				34,620	
178	M	19416007	<i>lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm</i>	m	36,351	38,00	1 381,34	CS ÚRS 2024 01
		VV	34,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				36,351	
179	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,000	60,12	3 306,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
		VV	"Vnitřní kouty"					
		VV	"1,06"2"6				12,000	
		VV	"1,07"2"6				12,000	
		VV	"1,12"1,5"2				3,000	
		VV	"1,14"2"8				16,000	
		VV	"1,15"2"6				12,000	
		VV	Součet				55,000	
180	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	15,000	75,43	1 131,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
		VV	"Z"1"15				15,000	
181	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	15,000	90,52	1 357,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
		VV	"Z"1"15				15,000	
182	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	35,000	105,61	3 696,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143					
		VV	"Z"1"15				15,000	
		VV	"E"20				20,000	
		VV	Součet				35,000	
183	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	11,815	29,71	351,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
		VV	Obklad_m_par"0,5				11,815	
		VV	Součet				11,815	
184	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	101,292	29,71	3 009,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
		VV	Obklad_m2_1_1				101,292	
		VV	Součet				101,292	
185	K	781674114R	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 200 mm	m	22,800	249,00	5 677,20	R-položka
		VV	"O01"6"(1,025)				6,150	
		VV	"O02"8"(1,025)				8,200	
		VV	"O03"2"(1,075)				2,150	
		VV	"O04"4"(1,15)				4,600	
		VV	"O05"1"(0,7)				0,700	
		VV	"O06"1"(1)				1,000	
		VV	Obklad_m_par2				22,800	
186	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	12,540	223,00	2 796,42	CS ÚRS 2024 01
		VV	22,8*0,55 "Přepočtené koeficientem množství				12,540	
187	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,146	755,52	1 621,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
188	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,146	850,00	1 824,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
189	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,146	227,00	487,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781192					
	D	783	Dokončovací práce - natěry				7 384,21	
190	K	783000121	Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií	m	106,400	16,99	1 807,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783000121					
		VV	Zárubeně					
		VV	"700mm - 3x"3"(2*(0,7+2*2))				28,200	
		VV	"800mm - 1x"1"(2*(0,8+2*2))				9,600	
		VV	"900mm - 7x"7"(2*(0,9+2*2))				68,600	
		VV	Součet				106,400	
191	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	111,720	1,45	161,99	CS ÚRS 2024 01
		VV	106,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				111,720	
192	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,640	77,22	821,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
		VV	Zárubeně					
		VV	"700mm - 3x"3"((0,15+0,05)*(0,7+2*2))				2,820	
		VV	"800mm - 1x"1"((0,15+0,05)*(0,8+2*2))				0,960	
		VV	"900mm - 7x"7"((0,15+0,05)*(0,9+2*2))				6,860	
		VV	m2_783				10,640	
		VV	Součet				10,640	
193	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický samozákladující	m2	10,640	148,64	1 581,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203					
		VV	m2_783				10,640	
194	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický standardní	m2	10,640	139,52	1 484,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
		VV	m2_783				10,640	
195	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický standardní	m2	10,640	143,50	1 526,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
		VV	m2_783				10,640	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				202 648,08	
196	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413	6,80	3 620,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
		VV	m2_omltky				251,575	
		VV	-Obklad_m2_1_1				-101,292	
		VV	"1,01"3,6"(2*(4,15+0,15+1,5+0,5+4,1+0,8)+2*2,95)				101,880	
		VV	Mezisoučet				252,163	
		VV	Stropy					
		VV	"1,01"57,18				57,180	
		VV	"1,06"39,56				39,560	
		VV	"1,07"50,27				50,270	
		VV	"1,08"3,41				3,410	
		VV	"1,09"6,91				6,910	
		VV	"1,10"15,89				15,890	
		VV	"1,11"10,70				10,700	
		VV	"1,12"22,57				22,570	
		VV	"1,13"15,07				15,070	
		VV	"1,14"3,39				3,390	
		VV	"1,15"5,3				5,300	
		VV	Mezisoučet				230,250	
		VV	"Ostatní přidružené plochy - předpoklad"50				50,000	
		VV	Součet				532,413	
197	K	784121001	Oškábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,575	41,97	10 558,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	m2_omltky				251,575	
198	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,575	21,12	5 313,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
		VV	m2_omltky				251,575	
199	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413	249,15	132 650,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
		VV	m2_784_Malba				532,413	
200	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	248,950	6,80	1 692,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	m2_F1		89,830			
		VV	m2_F2		89,140			
		VV	m2_F3		51,280			
		VV	m2_F4		18,700			
		VV	Součet		248,950			
201	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	261,398	0,84	219,57	CS ÚRS 2024 01
		VV	248,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		261,398			
202	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	47,261	9,06	428,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
		VV	"O06"1*(1*1,29)		1,290			
		VV	Mezisoučet		1,290			
		VV	"O01"6*(1,025*2,15)		13,223			
		VV	"O02"8*(1,025*2,15)		17,630			
		VV	"O03"2*(1,075*2,15)		4,623			
		VV	"O04"4*(1,15*2)		9,200			
		VV	"O05"1*(0,7*1,85)		1,295			
		VV	Mezisoučet		45,971			
		VV	Součet		47,261			
203	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	49,624	0,84	41,68	CS ÚRS 2024 01
		VV	47,261*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,624			
204	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosábná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413	21,43	11 409,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
		VV	m2_784_Malba		532,413			
205	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	47,261	14,47	683,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191001					
		VV	"O06"1*(1*1,29)		1,290			
		VV	Mezisoučet		1,290			
		VV	"O01"6*(1,025*2,15)		13,223			
		VV	"O02"8*(1,025*2,15)		17,630			
		VV	"O03"2*(1,075*2,15)		4,623			
		VV	"O04"4*(1,15*2)		9,200			
		VV	"O05"1*(0,7*1,85)		1,295			
		VV	Mezisoučet		45,971			
		VV	Součet		47,261			
206	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	36,800	20,02	736,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
		VV	"700mm - 3x'3'2*(0,7*2)		8,400			
		VV	"800mm - 1x'1'2*(0,8*2)		3,200			
		VV	"900mm - 7x'7'2*(0,9*2)		25,200			
		VV	Součet		36,800			
207	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	248,950	3,61	898,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
		VV	m2_F1		89,830			
		VV	m2_F2		89,140			
		VV	m2_F3		51,280			
		VV	m2_F4		18,700			
		VV	Součet		248,950			
208	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413	48,83	25 997,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
		VV	m2_784_Malba		532,413			
209	K	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	532,413	5,39	2 869,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221141					
		VV	m2_784_Malba		532,413			
210	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	532,413	10,38	5 526,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221151					
		VV	m2_784_Malba		532,413			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				26 623,04	
211	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	38,061	266,50	10 143,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786624111					
		VV	"O01"6*(1,025*2,15)		13,223			
		VV	"O02"8*(1,025*2,15)		17,630			
		VV	"O03"2*(1,075*2,15)		4,623			
		VV	"O05"1*(0,7*1,85)		1,295			
		VV	"O06"1*(1*1,29)		1,290			
		VV	Součet		38,061			
212	M	55346200	<i>žaluzie horizontální interiérové</i>	m2	38,061	429,00	16 328,17	CS ÚRS 2024 01
213	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,049	919,83	45,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786101					
214	K	998786181	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	1 810,00	88,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786181					
215	K	998786192	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,049	364,23	17,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786192					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				124 857,92	
216	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	32,000	412,56	13 201,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
217	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	32,000	500,01	16 000,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
218	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	32,000	500,01	16 000,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
219	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádkartonář	hod	32,000	500,01	16 000,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2171					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
220	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrnik	hod	32,000	440,34	14 090,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					
		P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
		VV	"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
221	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač	hod	32,000	566,42	18 125,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
222	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	32,000	566,42	18 125,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
223	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	32,000	416,04	13 313,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
D	OST		Ostatní				36 450,00	
224	K	OST001-D1.1-19A	Osazení nových vstupních dveří do cvičné cukrárny	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Provedení osazení dveří v souladu s detailem - D1.1-19A Včetně dodávky materiálu					
225	K	OST001-D1.1-19B	Zřízení nové revizní šachty	Soubor	1,000	31 450,00	31 450,00	
	P		Poznámka k položce: Provedení Zřízení nové revizní šachty v souladu s detailem - D1.1-19B Včetně dodávky materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
TI 01 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ:
DIČ: CZ00507601

IČ:
DIČ: CZ05344433

IČ:
DIČ: CZ04193466

IČ:
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		551 738,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	551 738,98 0,00	21,00% 12,00%	115 865,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	667 604,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: **TI 01 - Ústřední vytápění**

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vígh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	551 738,98
PSV - Práce a dodávky PSV	420 688,98
732 - Ústřední vytápění - strojovny	113 076,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	185 192,46
734 - Ústřední vytápění - armatury	36 671,52
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	85 749,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	90 800,00
OST - Ostatní	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: TI 01 - Ústřední vytápění

Místo:	Vrapice	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	Projektant:	archiw studio s.r.o
Zhotovitel:		Zpracovatel:	archiw studio s.r.o. - Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 551 738,98

D PSV Práce a dodávky PSV 420 688,98

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 113 076,00

1	K	732-R001	Ekvitermní regulátor nadstavbový PROTHERM MiPro Sense SRC720	ks	1,000	6 490,00	6 490,00	
2	K	732-R002	Rozšiřující modul RED5	ks	1,000	7 880,00	7 880,00	
3	K	732-R003	eBus kaskádový modul	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
4	K	732-R004	Dálkové ovládání SR92	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
5	K	732-R005	Modul pro vzdálenou správu VR921	ks	1,000	8 300,00	8 300,00	
6	K	732-R006	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
7	K	732-R007	Jímkové čidlo teploty	ks	2,000	290,00	580,00	
8	K	732-R008	Tlaková expanzní membránová nádoba 80 l / 0,4 Mpa - REFLEX N 80/4	ks	1,000	4 128,00	4 128,00	
9	K	732-R009	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - FLAMCO FlexBalance EcoPlus C 5/4"	ks	1,000	12 626,00	12 626,00	
10	K	732-R010	Sdružený rozdělovač / sběrač pro 3 topné okruhy - FLAMCO MeiFlow S MF, vč. konzolí	ks	1,000	5 487,00	5 487,00	
11	K	732-R011	Oběhové čerpadlo WILO Yonos Pico 25/1-4	ks	2,000	3 890,00	7 780,00	
12	K	732-R012	Čerpadlová skupina Flamco MeiFlow S UC DN25; oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 32/1-6	ks	1,000	17 201,00	17 201,00	
13	K	732-R013	Čerpadlová skupina Flamco MeiFlow S UC DN25; oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-6	ks	1,000	16 592,00	16 592,00	
14	K	732-R014	Čerpadlová skupina Flamco MeiFlow S UC DN25; oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-4	ks	1,000	16 592,00	16 592,00	

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 185 192,46

15	M	42390144	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1"	kus	24,000	16,50	396,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	42390145	objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4"	kus	38,000	18,00	684,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	50,000	497,00	24 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223102								
18	M	28654649	příchytka plastová 16mm	kus	50,000	5,71	285,50	CS ÚRS 2024 01
19	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	42,000	614,00	25 788,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223103								
20	M	28654651	příchytka plastová PPR 20mm	kus	42,000	5,80	243,60	CS ÚRS 2024 01
21	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	30,000	759,00	22 770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223104								
22	M	28654656	příchytka plastová PPR 25mm	kus	15,000	16,20	243,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	42390142	objímka potrubí dvoušroubová M8 20-23 1/2"	kus	15,000	16,30	244,50	CS ÚRS 2024 01
24	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	30,000	987,00	29 610,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105								
25	M	42390143	objímka potrubí dvoušroubová M8 25-30 3/4"	kus	30,000	19,20	576,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	20,000	1 223,00	24 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106								
27	M	28654663	příchytka plastová PPR 40mm s páskem	kus	24,000	13,40	321,60	CS ÚRS 2024 01
28	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	22,000	1 510,00	33 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223107								
29	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	172,000	17,60	3 027,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
	VV		"Cu trubka 35*1,5"20		20,000			
	VV		"Cu trubka 28*1"30		30,000			
	VV		"Cu trubka 22*1"30		30,000			
	VV		"Cu trubka 18*1"42		42,000			
	VV		"Cu trubka 15*1"50		50,000			
	VV		Součet		172,000			
30	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	22,000	19,23	423,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102								
	VV		"Cu trubka 42*1,5"22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
31	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	122,000	61,00	7 442,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811231								
	VV		"Tepeľná izolace PE 15*13"50		50,000			
	VV		"Tepeľná izolace PE 18*13"42		42,000			
	VV		"Tepeľná izolace PE 22*13"30		30,000			
	VV		Součet		122,000			
32	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	72,000	110,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811242								
	VV		"Tepeľná izolace PE 28*20"30		30,000			
	VV		"Tepeľná izolace PE 35*20"20		20,000			
	VV		"Tepeľná izolace PE 40*20"22		22,000			
	VV		Součet		72,000			
33	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,256	3 500,00	896,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101								
34	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,256	3 500,00	896,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733181								
35	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,256	3 500,00	896,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733193								
D 734 Ústřední vytápění - armatury 36 671,52								
36	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	32,000	131,61	4 211,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104								
37	M	28616241	šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 20x2mm	kus	32,000	115,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	734211119	Ventily odvězdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,000	261,00	1 566,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211119								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682						
40	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251212						
41	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	16,000	414,00	6 624,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261403						
42	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	4,000	157,00	628,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124						
43	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	745,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715						
44	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717						
45	K	734-R001	Kulový kohot s filtrem FILTRBALL DN25	kus	2,000	1 831,00	3 662,00	
46	K	734-R002	Zpětná klapka DN25	kus	2,000	477,00	954,00	
47	K	734-R003	Manometr 0-0,8MPa	kus	1,000	424,00	424,00	
48	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,026	3 500,00	91,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101						
49	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	3 500,00	91,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734181						
50	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,026	3 500,00	91,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734193						
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				85 749,00	
51	K	735152274	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	kus	2,000	3 820,00	7 640,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152274						
52	K	735152275	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	5,000	4 015,00	20 075,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152275						
53	K	735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	1,000	5 614,00	5 614,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152493						
54	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	5 670,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152556						
55	K	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	3,000	5 962,00	17 886,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152557						
56	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	4,000	6 145,00	24 580,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152577						
57	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,408	3 500,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735101						
58	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,408	3 500,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735181						
59	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,408	3 500,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735193						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				90 800,00	
60	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	24,000	650,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221						
	P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.						
	VV	"Jiné jinde nespecifikované práce"24						
					24,000			
61	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	80,000	650,00	52 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222						
	P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.						
	VV	Demontáž stávajících otopných těles a rozvodů v rekonstruovaných prostorech						
	VV	"2 osoby / 5 dní / á 8hod"2*5*8						
	VV	Součet						
					80,000			
					80,000			
62	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	32,000	490,00	15 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491						
	P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.						
	VV	"stavební přímomoce - bourání, průrazy prostupy atd."32						
					32,000			
63	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	470,00	7 520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492						
	P	Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.						
	VV	"pomocné práce"16						
					16,000			
	D	OST	Ostatní				15 000,00	
64	M	OST-UT-003	Ostatní spojovací, pomocný , přidružený... materiál	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 250,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				13 500,00	
68	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000						
70	K	043194000	Ostatní zkoušky - seřízení a regulace	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000						
69	K	044002000	Revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000						
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				4 250,00	
65	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081103000						
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 500,00	
66	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001						
67	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
TI 02 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH			318 193,63
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	318 193,63 0,00	21,00% 12,00%	66 820,66 0,00
Cena s DPH		v CZK	385 014,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: **TI 02 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	318 193,63
HSV - Práce a dodávky HSV	5 046,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 046,68
PSV - Práce a dodávky PSV	243 946,95
713 - Izolace tepelné	12 425,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 319,45
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	96 670,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	62 496,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	16 036,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 200,00
OST - Ostatní	14 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 500,00
VRN6 - Územní vlivy	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: TI 02 - Zdravotechnické instalace

Místo:	Vrapice	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	Projektant:	archiw studio s.r.o
Zhotovitel:		Zpracovatel:	archiw studio s.r.o. - Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								318 193,63
D HSV Práce a dodávky HSV								5 046,68
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								5 046,68
1	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	468,34	936,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042241								
2	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 125	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV								243 946,95
D 713 Izolace tepelné								12 425,00
4	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovnutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	1,500	2 150,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401								
VV					1,500			
VV					1,500			
5	M	RKW.32038	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	11,500	800,00	9 200,00	
P								
VV					11,500			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								56 319,45
6	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	38,000	341,00	12 958,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401								
7	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	30,000	541,00	16 230,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402								
8	M	28611946	čistící kus kanalizační PVC DN 125	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	6,000	741,00	4 446,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403								
10	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024								
11	M	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	3,000	296,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,000	341,00	1 705,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025								
13	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042								
15	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	25,000	169,00	4 225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043								
16	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	5,000	1 590,00	7 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219128								
P								
VV					5,000			
17	K	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274125								
18	K	721274126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274126								
19	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	109,000	19,23	2 096,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111								
VV					109,000			
20	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	6,000	25,23	151,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112								
21	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,162	3 500,00	567,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101								
22	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,162	3 500,00	567,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721181								
23	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,162	3 500,00	567,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721192								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								96 670,50
24	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	68,000	265,00	18 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002								
VV					44,000			
VV					24,000			
VV					68,000			
25	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	54,000	312,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003								
VV					29,000			
VV					25,000			
VV					54,000			
26	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	21,000	403,00	8 463,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004								
VV					10,000			
VV					11,000			
VV					21,000			
27	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	10,000	547,00	5 470,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175005								
VV					10,000			
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	24,000	139,00	3 336,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221								
VV					24,000			
"Tepeľ. izolace pro pr. 20, tl. 9 mm"24								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	36,000	189,00	6 804,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222					
VV			"Tepeľ. izolace pro pr. 25, tl. 9 mm"25					
VV			"Tepeľ. izolace pro pr. 32, tl. 9 mm"11					
VV			Součet					
					25,000			
					11,000			
					36,000			
30	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	213,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					
VV			"Tepeľ. izolace pro pr. 40, tl. 13 mm"10					
					10,000			
31	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	44,000	177,00	7 788,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
VV			"Tepeľ. izolace pro pr. 20, tl. 20 mm"44					
					44,000			
32	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	29,000	243,00	7 047,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242					
VV			"Tepeľ. izolace pro pr. 25, tl. 20 mm"29					
					29,000			
33	K	722231141	Armatury se dvěma závitý ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	22,000	490,00	10 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231141					
34	K	722232043	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	2,000	229,00	458,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
35	K	722232044	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
36	K	722232045	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
37	K	722232046	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046					
38	K	722239101	Armatury se dvěma závitý montáž vodovodních armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	229,00	458,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239101					
39	M	42241001	ventil vyvažovací a regulační vnější závit tlakové nezávislý PN 16 T 90°C 1/2"	kus	2,000	2 817,00	5 634,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,131	3 500,00	458,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
41	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,131	3 500,00	458,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722181					
42	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,131	3 500,00	458,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722192					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							62 496,00	
43	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
44	M	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	3,000	1 729,00	5 187,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319111					
VV			"dodávka GASTRO"8					
					8,000			
46	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 316,00	1 316,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111					
47	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	4 690,00	4 690,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	22,000	285,00	6 270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
49	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829101					
50	M	55143975	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	1,000	1 735,00	1 735,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111					
52	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	8,000	1 735,00	13 880,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: dle Gastro					
53	K	725829131	Baterie umyvadelové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
54	M	55144006	baterie umyvadelová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	3,000	1 983,00	5 949,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	883,00	2 649,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
VV			3					
					3,000			
56	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,000	883,00	7 064,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103					
VV			"Sifon dřezový + vtok"8					
					8,000			
57	K	725865501	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	8,000	883,00	7 064,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865501					
VV			"Sifon pro myčku, konvektomat, změkčovač vody"7					
VV			"Sifon pro výlevku + vtok"1					
VV			Součet					
					7,000			
					1,000			
					8,000			
58	K	998725101	Přesun hmot pro zařízeníových předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,104	3 500,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
59	K	998725181	Přesun hmot pro zařízeníových předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,104	3 500,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725181					
60	K	998725192	Přesun hmot pro zařízeníových předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,104	3 500,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725192					
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							16 036,00	
61	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné křesly ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	15 847,00	15 847,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043					
62	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,018	3 500,00	63,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726111					
63	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	3 500,00	63,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726181					
64	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,018	3 500,00	63,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726192					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							29 200,00	
65	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"Jinde nespecifikované práce ZTI - rozvody vody"8		8,000			
	VV		"Jinde nespecifikované práce ZTI - rozvody Kanalizace"8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
66	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	24,000	470,00	11 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491							
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"stavební a zednické přímomoce - např. vysekání rýh, záhozy rýh, zřízení prostupů a průrazů atd."3*8		24,000			
	VV		Součet		24,000			
67	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	470,00	7 520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492							
	P		Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.					
	VV		"Demontáž ostatních rozvodů ZTI - rozvody vody"1*8		8,000			
	VV		"Demontáž ostatních rozvodů ZTI - rozvody Kanalizace"1*8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
D	OST		Ostatní				14 000,00	
68	M	OST-721-001	Drobný montážní a spojovací materiál	%	1,000	14 000,00	14 000,00	
	Poznámka k položce: Celkový rozsah 5% z dodávky materiálů							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 500,00	
71	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000							
69	K	043203003R	Rozbory celkem - Rozbor pitné vody	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
	Poznámka k položce: Rozbor pitné vody akreditovanou laboratoří včetně protokolu.							
72	K	044002000	Revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000							
D	VRN6		Územní vlivy				7 500,00	
70	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
TI 03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		831 584,40	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	831 584,40 0,00	21,00% 12,00%	174 632,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 006 217,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:

TI 03 - Elektroinstalace

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	831 584,40
D1 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ	72 177,00
D14 - UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	308 262,00
D16 - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	308 262,00
PSV - Práce a dodávky PSV	299 466,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	299 466,80
D2 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost	5 309,00
D3 - ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost	14 292,00
D4 - RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost	864,00
D5 - ZÁSUVKY PODLAHOVÉ	5 882,00
D6 - KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY	11 173,80
D7 - UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ	15 200,00
D8 - VZDUCHOTECHNIKA	1 960,00
D9 - SVÍTIDLA	75 773,00
D10 - ROZVÁDĚČE	147 409,00
D11 - Rozváděč RH ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ PRO MIN. 130 MODULŮ	141 894,00
D12 - Úprava rozváděče ER	5 515,00
D13 - EZS	14 724,00
D15 - OSTATNÍ ÚPRAVY	6 880,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	86 828,60
OST - Ostatní	28 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 500,00
VRN6 - Územní vlivy	14 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: TI 03 - Elektroinstalace

Misto:	Vrapice	Datum:	1. 2. 2025
Zadavatel:	SOU a PrŠ Kladno – Vrapice	Projektant:	archiw studio s.r.o
Zhotovitel:		Zpracovatel:	archiw studio s.r.o. - Pavol Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 831 584,40

D D1		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ				72 177,00		
1	K	Pol1	CYKY-J 3x1.5, pevně	m	80,000	30,00	2 400,00	
2	K	Pol2	CYKY-J 3x1.5, volně	m	10,000	30,00	300,00	
3	K	Pol3	CYKY-J 3x2.5, volně	m	110,000	41,00	4 510,00	
4	K	Pol4	CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	48,000	30,00	1 440,00	
5	K	Pol5	CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	245,000	30,00	7 350,00	
6	K	Pol6	CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	770,000	41,00	31 570,00	
7	K	Pol7	CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	100,000	32,00	3 200,00	
8	K	Pol8	CYKY-J 5x2.5, pod omítkou	m	120,000	48,00	5 760,00	
9	K	Pol9	CYKY-J 5x25, pod omítkou	m	12,000	521,00	6 252,00	
10	K	Pol10	KABEL SYKFY 3x2x0,5 (SBĚRNICE)	m	30,000	13,50	405,00	
11	K	Pol11	UTP CAT6 PVC	m	310,000	29,00	8 990,00	

D D14 UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 308 262,00

D D16		STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE				308 262,00		
12	K	Pol75	Příprava kapes pro krabice	ks	59,000	110,00	6 490,00	
13	K	Pol76	Příprava kapes pro skříňě 0,65m2, hl. 30 cm	ks	1,000	185 650,00	185 650,00	
14	K	Pol77	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm	m	210,000	100,00	21 000,00	
15	K	Pol78	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	30,000	110,00	3 300,00	
16	K	Pol79	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	30,000	130,00	3 900,00	
17	K	Pol80	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm	m	210,000	120,00	25 200,00	
18	K	Pol81	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm	m	30,000	140,00	4 200,00	
19	K	Pol82	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 70mm, hl. 50mm	m	30,000	160,00	4 800,00	
20	K	Pol83	Odvoz suti do 1 km	t	1,300	1 500,00	1 950,00	
21	K	Pol84	Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km)	t	26,000	122,00	3 172,00	
22	K	Pol85	Protipožární ucpávky kabelových tras	ks	6,000	600,00	3 600,00	
23	K	Pol86	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s části původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 299 466,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 299 466,80

D D2		SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost				5 309,00		
24	K	Pol12	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	7,000	171,00	1 197,00	
25	K	Pol13	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	2,000	219,00	438,00	
26	K	Pol14	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	4,000	185,00	740,00	
27	K	Pol15	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	1,000	228,00	228,00	
28	K	Pol16	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, s propojovacími svorkami N a PE, Stupeň krytí: IP 55; 25 (10) A, 400 V AC; Šroubové svorky; Řazení: 3	ks	7,000	326,00	2 282,00	
29	K	Pol17	Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	12,000	29,00	348,00	
30	K	Pol18	Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 1/0+1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	2,000	38,00	76,00	

D D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost 14 292,00

31	K	Pol19	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	7,000	156,00	1 092,00	
32	K	Pol20	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	10,000	208,00	2 080,00	
33	K	Pol21	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	10,000	208,00	2 080,00	
34	K	Pol22	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky.; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). ; Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu	ks	26,000	248,00	6 448,00	
35	K	Pol23	Přístroj zásuvky datové;součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení z nosné masky;Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 6E/u	ks	12,000	88,00	1 056,00	
36	K	Pol24	Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	6,000	128,00	768,00	
37	K	Pol25	Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	6,000	128,00	768,00	

D D4 RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost 864,00

38	K	Pol26	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	27,000	32,00	864,00	
----	---	-------	---	----	--------	-------	--------	--

D D5 ZÁSUVKY PODLAHOVÉ 5 882,00

39	K	Pol27	Krabice pro 6 modulů, 3x2 modulů, nerezový kryt, barva šedá	ks	1,000	3 876,00	3 876,00	
40	K	Pol28	Zásuvka 2P + T 16 A – 250 V, bílá, např. 0 787 01	ks	2,000	100,00	200,00	
41	K	Pol29	Zásuvka 2P + T s PO bílá, např. S 771 40	ks	1,000	1 276,00	1 276,00	
42	K	Pol30	Zásuvka RJ 45, Cat. 6 UTP, např. Zásuvka Mosaic 76561 1xRJ45 CAT6 UTP 1M IP20 bílá	ks	2,000	265,00	530,00	

D D6 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY 11 173,80

43	K	Pol31	Krabice přístrojová pod omítkou, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm	ks	33,000	10,10	333,30	
----	---	-------	---	----	--------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	Pol32	krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC).Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm	ks	5,000	12,50	62,50	
45	K	Pol33	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC).Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:66 mm	ks	14,000	32,00	448,00	
46	K	Pol34	Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva:šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; volně	m	60,000	16,50	990,00	
47	K	Pol35	Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 18,7 mm; vnitřní průměr min.: 13,5 mm; barva:šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku	m	120,000	11,50	1 380,00	
48	K	Pol36	trubka ohebná, do betonu, 2325	m	80,000	22,00	1 760,00	
49	K	Pol37	Příchytka oboustranná kabelová 10mm	ks	240,000	5,50	1 320,00	
50	K	Pol38	Hmoždinka PE + vrut	ks	480,000	2,00	960,00	
51	K	Pol39	Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2	ks	40,000	98,00	3 920,00	
D D7 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							15 200,00	
52	K	Pol40	3x1,5 až 4 mm2	ks	42,000	140,00	5 880,00	
53	K	Pol41	5x1,5 až 4 mm2	ks	20,000	160,00	3 200,00	
54	K	Pol42	4x25 mm2	ks	2,000	1 890,00	3 780,00	
55	K	Pol43	4 mm2	ks	9,000	260,00	2 340,00	
D D8 VZDUCHOTECHNIKA							1 960,00	
56	K	Pol44	Ventilátor - zapojení	ks	4,000	490,00	1 960,00	
D D9 SVÍTIDLA							75 773,00	
57	K	Pol45	sv- svítidlo dle výběru investora projektu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
58	K	Pol46	A – Sinclair Corporation Ltd. PL 595940NW IP54	ks	31,000	1 260,00	39 060,00	
59	K	Pol47	G - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ cca 20W	ks	1,000	780,00	780,00	
60	K	Pol48	B –Sinclair Corporation Ltd. DLTJ 18CCT 3000K	ks	7,000	850,00	5 950,00	
61	K	Pol49	C –Sinclair Corporation Ltd. DLTJ 18CCT 4000K	ks	10,000	885,00	8 850,00	
62	K	Pol50	D – SINCLAIR Global Group s.r.o. PL 595936NWBUL UGR <19	ks	4,000	1 300,00	5 200,00	
63	K	Pol51	E –SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ cca 20W	ks	4,000	1 487,00	5 948,00	
64	K	Pol52	F – SVÍTIDLO S ČIDLEM POHYBU cca 11W	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	
65	K	Pol53	Nouzové svítidlo přisazené LED, autonomnost 1hod,	ks	3,000	855,00	2 565,00	
D D10 ROZVÁDĚČE							147 409,00	
D D11 Rozváděč RH ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ PRO MIN. 130 MODULŮ							141 894,00	
66	K	Pol54	např. Schrack CSL129221 Konstrukce instalační 2-21	ks	1,000	78 850,00	78 850,00	
67	K	Pol55	např. Schrack IL008221-F Rám+dveře 2U-21	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
68	K	Pol56	CSEI2U21-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U21	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
69	K	Pol57	10B-1 Jistič	ks	4,000	150,00	600,00	
70	K	Pol58	16B-1 Jistič	ks	36,000	175,00	6 300,00	
71	K	Pol59	10B-3 Jistič	ks	5,000	185,00	925,00	
72	K	Pol60	10C-3 Jistič	ks	1,000	199,00	199,00	
73	K	Pol61	16B-3 Jistič	ks	6,000	210,00	1 260,00	
74	K	Pol62	32B-3 Jistič	ks	6,000	240,00	1 440,00	
75	K	Pol63	Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030	ks	5,000	1 200,00	6 000,00	
76	K	Pol64	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	3,000	890,00	2 670,00	
77	K	Pol65	Vícepólový kombinovaný svodič s optimalizovaným použitím DEHNshield, typ 1 + typ 2 podle ČSN EN 61643-11 na bázi jiskřítě. Technologie jiskřítě o sírce jednoho modulu/pól umožňuje prostorové úspornou instalaci. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k sítí nízkého napětí proti přepětí i při přímých úderech blesku. Instaluje se na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A– 2.	ks	1,000	14 850,00	14 850,00	
78	K	Pol66	Vypínač 3 pól. 125A	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
79	K	Pol67	Podružný materiál	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
D D12 Úprava rozváděče ER							5 515,00	
80	K	Pol68	LST-80B-3 Jistič	ks	1,000	4 865,00	4 865,00	
81	K	Pol67	Podružný materiál	ks	1,000	650,00	650,00	
D D13 EZS							14 724,00	
82	K	Pol69	KABEL SYKFY 3x2x0,5 (SBĚRNICE)	m	200,000	13,20	2 640,00	
P Poznámka k položce: Předpoklad - Přesné Množství bude určeno při realizaci								
83	K	Pol70	INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU, NAPŘ. JABLOTRON JA-110P	ks	1,000	714,00	714,00	
84	K	Pol71	Pospojování vodičem CYA 4 žl/z (H07V-K)	m	80,000	8,00	640,00	
85	K	Pol72	Pospojování vodičem CYA 25 žl/z (H07V-K)	m	5,000	1 570,00	7 850,00	
86	K	Pol73	Ekvipotenciální svorkovnice MET, včetně vodičů, svorek a instalace	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	
D D15 OSTATNÍ ÚPRAVY							6 880,00	
87	K	Pol74	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU	kpl	1,000	6 880,00	6 880,00	
P Poznámka k položce: STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RH1 (NA CHODBĚ V 1.NP U SCHODŮ) BUDE ODPOJEN OD ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE A KABELOVÉ VEDENÍ SE VYUŽÍJE K PŘEPOJENÍ MEZI NOVÝM ROZVÁDĚČEM RH (V 1.NP U VSTUPU) A ROZVÁDĚČEM RH1. ROZVÁDĚČ RH BUDE NOVĚ NÁPOJEN Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČ ER								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							86 828,60	
88	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	45,000	400,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231								
P Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.								
VV "Spolupráce s ostatními profesemi"5					5,000			
VV "Jinde nespecifikované práce - EI"5*8					40,000			
VV Součet					45,000			
89	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	80,000	400,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232								
P Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI.								
VV Demontáž stávající elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách					80,000			
VV "2 osoby / 5 dní / á 8hod"2*5*8								
90	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	40,000	416,04	16 641,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI. VV "stavební a zednické přímomoce - např. záhozy rýh, zřízení prostupů a průřazů atd,"5*8								
91	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	30,000	672,90	20 187,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211								
P Poznámka k položce: Odhad - Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlaseným zástupcem investora, či TDI. VV "Odhad"30								
							30,000	
D OST Ostatní							28 400,00	
92	M	OST-741-001	Drobný montážní a spojovací materiál	%	20,000	1 420,00	28 400,00	
P Poznámka k položce: Celkový rozsah 5% z dodávky materiálů								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							36 450,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							21 500,00	
94	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	8 650,00	8 650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000								
95	K	044002000	Revize	soubor	1,000	12 850,00	12 850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000								
D VRN6 Územní vlivy							14 950,00	
93	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Soubor	1,000	14 950,00	14 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis:
TI 04 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Vrapice

Zadavatel:
SOU a PrŠ Kladno – Vrapice

Zhotovitel:

Projektant:
archiw studio s.r.o

Zpracovatel:
archiw studio s.r.o. - Pavol Vígh

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2025

IČ: 00507601
DIČ: CZ00507601

IČ: 5344433
DIČ: CZ05344433

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

IČ: 04193466
DIČ: CZ04193466

Cena bez DPH		834 338,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	834 338,00 0,00	21,00% 12,00%	175 210,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 009 548,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
Soupis: **TI 04 - Vzduchotechnika**

Místo: Vrapice
Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice
Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2025
Projektant: archiw studio s.r.o
Zpracovatel: archiw studio s.r.o. -
Pavol Vigh

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	834 338,00
PSV - Práce a dodávky PSV	806 588,00
751 - Vzduchotechnika	806 588,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 600,00
OST - Ostatní	5 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce Objekt 2 - Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

Soupis: **TI 04 - Vzduchotechnika**

Místo: Vrapice Datum: 1. 2. 2025

Zadavatel: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice Projektant: archiw studio s.r.o

Zhotovitel: Zpracovatel: archiw studio s.r.o. - Pavel Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 834 338,00

D PSV Práce a dodávky PSV 806 588,00

D	751	Vzduchotechnika					806 588,00	
1	K	713411112R00	Montáž tepelné izolace potrubí	m2	45,000	100,00	4 500,00	
2	M	283753182	Tepelná izolace samolepicí, tl. 20 mm, š=1m, vnější hliníková vrstva	m	45,000	450,00	20 250,00	
3	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	50,000	240,00	12 000,00	
4	M	42981162	Potrubí SPIRO, 125 mm, vč. tvarovek	m	20,000	326,00	6 520,00	
5	M	42981164	Potrubí SPIRO, 160 mm, vč. tvarovek	m	20,000	505,00	10 100,00	
6	M	42981166	Potrubí SPIRO, 200 mm, vč. tvarovek	m	10,000	602,00	6 020,00	
7	K	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	50,000	240,00	12 000,00	
8	M	42981168	Potrubí SPIRO, 250 mm, vč. tvarovek	m	50,000	645,00	32 250,00	
9	K	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	55,000	300,00	16 500,00	
10	M	42981170	Potrubí SPIRO, 315 mm, vč. tvarovek	m	15,000	882,00	13 230,00	
11	M	42981172	Potrubí SPIRO, 400 mm, vč. tvarovek	m	40,000	1 228,00	49 120,00	
12	K	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	5,000	95,00	475,00	
13	M	4297311011	Mřížka stěnová (dveřní), 300 x 100 mm	kus	3,000	425,00	1 275,00	
14	M	4297311012	Mřížka stěnová (dveřní), 400 x 100 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	
15	K	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	2,000	100,00	200,00	
16	M	SP475100040IM	Samotížná plastová žaluziová klapka d125	kus	1,000	351,00	351,00	
17	M	SP475100050IM	Samotížná plastová žaluziová klapka, d160	kus	1,000	832,00	832,00	
18	K	728314122R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 400 mm	kus	1,000	280,00	280,00	
19	M	SP485100050IM	Protidešťová žaluzie, pevné lamely, d400	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	
20	K	728616212R00	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do d 200 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	
21	M	SP200100630IM	pozice 2.1 - Tichý diagonální ventilátor 330m3/h (0Pa)	kus	1,000	5 877,00	5 877,00	
22	M	SP200103010IM	pozice 2.2 - Tichý diagonální ventilátor 550m3/h (0Pa)	kus	1,000	6 953,00	6 953,00	
23	K	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	6,000	75,00	450,00	
24	M	UCK500200342IM	Talířový ventil odvodní, nerezový, d125	kus	3,000	595,00	1 785,00	
25	M	UCK500200341IM	Talířový ventil odvodní, nerezový, d160	kus	3,000	795,00	2 385,00	
26	K	728412121R00	Montáž anemostatu kruhového do d 300 mm	kus	6,000	655,00	3 930,00	
27	M	BR302111050IM	Kruhový anemostat s výřivým efektem, pevné lamely, d250, vč. plenum boxu	kus	6,000	3 569,00	21 414,00	
28	K	728312124R00	Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm	kus	2,000	995,00	1 990,00	
29	M	PR460100160IM	Tlumič hluku pro kruhová potrubí, d400mm, l=600mm	kus	2,000	8 633,00	17 266,00	
30	K	728414711R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 1,0 m2	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
31	M	AI100100140IM	Kuchyňská digestoř nástěnná nerezová 90x45x100	kus	1,000	16 955,00	16 955,00	
32	M	AI100100120IM	Kuchyňská digestoř nástěnná nerezová, 90x45x90	kus	1,000	15 960,00	15 960,00	
33	K	728414712R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 1,5 m2	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	
34	M	AI100100150IM	Kuchyňská digestoř nástěnná nerezová 110x45x100	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	
35	K	728414713R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
36	M	AI100100380IM	Kuchyňská digestoř nástěnná nerezová 90x45x200	kus	1,000	23 125,00	23 125,00	
37	K	728414720R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 5,5 m2	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
38	M	AI270000330IM	Kuchyňská digestoř závěsná nerezová 180x45x300cm	kus	2,000	32 550,00	65 100,00	
39	K	RF728611124R00	Montáž kompaktní VZT jednotky ve vnitřním provedení	kus	1,000	31 300,00	31 300,00	
40	M	4284210223	Vzduchotechnická jednotka, kompaktní, vnitřní provedení, podrobnosti viz TZ	kus	1,000	313 033,00	313 033,00	
41	K	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	430,00	1 720,00	
42	M	PR420100080IM	Regulační klapka, d200	kus	4,000	2 030,00	8 120,00	
43	K	728212413R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm	kus	3,000	430,00	1 290,00	
44	M	PR420100100IM	Regulační klapka d250	kus	3,000	2 655,00	7 965,00	
45	K	998724101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	1,532	6 000,00	9 192,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 600,00

48	K	904	R00	Hzs-zaškolení obsluhy	h	4,000	500,00	2 000,00	
46	K	904	R01	Hzs-zaregulování vzduchotechnického systému	h	16,000	350,00	5 600,00	
P Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení									
47	K	905	R01	Hzs-vypracování protokolu o zaregulování	h	12,000	500,00	6 000,00	

D OST Ostatní 5 650,00

49	K	949941101R00	Pronájem - Výsuvná plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	1,000	5 650,00	5 650,00		
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 500,00

51	K	044002000	Revize	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000									

SEZNAM FIGUR

Kód: 20230401_V02
Stavba: Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Švermov

Datum: 1. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ ASŘ 01 Architektonicko stavební řešení - Bourací práce			
m2_763_L1	m2_763_L1		173,070
	"1,06"39,56		39,560
	"1,07"50,27		50,270
	"1,08"3,41		3,410
	"1,09"6,91		6,910
	"1,10"15,89		15,890
	"1,11"10,70		10,700
	"1,12"22,57		22,570
	"1,13"15,07		15,070
	"1,14"3,39		3,390
	"1,15"5,3		5,300
m2_763_L1	Součet		173,070
m2_DMTZ_766	m2_DMTZ_766		18,700
	"3,01"18,7		18,700
m2_DMTZ_766	Mezisoučet		18,700
SO 01/ ASŘ 02 Architektonicko stavební řešení - Strop 1.NP			
m2_IPE120			19,689
	"Z10"1*4,5*0,475		2,138
	"Z11"2*7,3*0,475		6,935
	"Z12"6*2,7*0,475		7,695
	"Z13"2*2,5*0,475		2,375
	"Z14"1*1,15*0,475		0,546
m2_IPE120	Mezisoučet		19,689
Použití figury:			
783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	20,241
783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,241
783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	20,241
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,241
m2_UPE120			0,552
	"Z15"1*1,2*0,460		0,552
m2_UPE120	Mezisoučet		0,552
Použití figury:			
783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	20,241
783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,241
783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	20,241
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,241
SO 01/ ASŘ 03 Architektonicko stavební řešení - Rekonstrukce			
m2_763_L1	m2_763_L1		173,070
	"1,06"39,56		39,560
	"1,07"50,27		50,270
	"1,08"3,41		3,410
	"1,09"6,91		6,910
	"1,10"15,89		15,890
	"1,11"10,70		10,700
	"1,12"22,57		22,570
	"1,13"15,07		15,070
	"1,14"3,39		3,390
	"1,15"5,3		5,300
m2_763_L1	Součet		173,070
m2_763_L3	m2_763_L3		154,060
	"1,06"39,56		39,560
	"1,07"50,27		50,270
	"1,10"15,89		15,890
	"1,11"10,70		10,700
	"1,12"22,57		22,570
	"1,13"15,07		15,070
m2_763_L3	Součet		154,060
m2_783	Nátěr Zárubní		10,640
	Zárubeně		0,000
	"700mm - 3x"3*((0,15+0,05)*(0,7+2*2))		2,820
	"800mm - 1x"1*((0,15+0,05)*(0,8+2*2))		0,960
	"900mm - 7x"7*((0,15+0,05)*(0,9+2*2))		6,860
m2_783	Součet		10,640
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,640
783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	10,640
783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,640
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,640
m2_784_Malba	Výmalba		532,413
	m2_omítky		251,575
	-Obklad_m2_1_1		-101,292
	"1,01"3,6"(2"(4,15+0,15+1,5+0,5+4,1+0,8)+2"2,95)		101,880
	Stropy		0,000
	"1,01"57,18		57,180
	"1,06"39,56		39,560
	"1,07"50,27		50,270
	"1,08"3,41		3,410
	"1,09"6,91		6,910
	"1,10"15,89		15,890
	"1,11"10,70		10,700
	"1,12"22,57		22,570
	"1,13"15,07		15,070
	"1,14"3,39		3,390
	"1,15"5,3		5,300
	"Ostatní přidružené plochy - předpoklad"50		50,000
m2_784_Malba	Součet		532,413
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	532,413
784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	532,413
m2_F1			89,830
	"F1"		0,000
	"1,06"39,56		39,560
	"1,07"50,27		50,270
m2_F1	Mezisoučet		89,830
Použití figury:			
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	230,250
273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,475
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,313
632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	230,250
632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 023,560
633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	230,250
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	178,970
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	178,970
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	287,500
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	178,970
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	230,250
771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	230,250
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	230,250
776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	230,250
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	248,950
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah	m2	248,950
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	248,950
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	248,950
28372300	deska EPS RigiFloor 4000 - 40mm, λD = 0,044 (W·m·1·K-1), 1000x500x40mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitečným zatížením max. 4 kN/m2.	m3	24,704
ISV.8591057210402		m2	187,919
m2_F2			89,140
	"F2"		0,000
	"1,01"(2,95*2)		5,900
	"1,08"3,41		3,410
	"1,09"6,91		6,910
	"1,10"15,89		15,890
	"1,11"10,70		10,700
	"1,12"22,57		22,570
	"1,13"15,07		15,070
	"1,14"3,39		3,390
	"1,15"5,3		5,300
m2_F2	Mezisoučet		89,140
Použití figury:			
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	230,250
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnaním povrchu ze štrkovísku netříděného	m3	6,240
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	8,914
631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	8,914

Kód	Popis	MJ	Výměra
631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	8,914
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,311
632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	230,250
632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 023,560
633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	230,250
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	178,970
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	178,970
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál) kladenými volně jednovrstvá	m2	287,500
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	178,970
763158115	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	89,140
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	230,250
771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	230,250
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	230,250
776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	230,250
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	248,950
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	248,950
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	248,950
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	248,950
ISV.8591057210402	Isover EPS RigiFloor 4000 - 40mm, λD = 0,044 (W·m·K-1), 1000x500x40mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.	m2	187,919
m2_F3			51,280
	"F3"		0,000
	"1,01"57,18-(2,95*2)		51,280
m2_F3	Mezisoučet		51,280
Použití figury:			
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	230,250
632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	230,250
632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 023,560
633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	230,250
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	230,250
771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	230,250
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	230,250
776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	230,250
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	248,950
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	248,950
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	248,950
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	248,950
m2_F4			18,700
m2_F4	"m2_F4"18,7		18,700
Použití figury:			
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál) kladenými volně jednovrstvá	m2	287,500
763751211	Montáž podlah z podlahových panelů tl. do 240 mm, plochy do 3 m2	m2	37,400
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	18,700
776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou feditelná podlah	m2	18,700
776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	18,700
776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	18,700
776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	18,700
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	248,950
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	248,950
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	248,950
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	248,950
28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	18,700
59030032	deska sádrovláknitá suchých podlah tl 23mm	m2	19,074
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	19,074
m2_omitka			75,668
	"1,14+1,15"2*(3,6*(2*1,22+4,1)-(0,7*2))		44,288
	"Oprav dozdivek"2*(1,2+10+0,96+3,53)		31,380
m2_omitka	Součet		75,668
Použití figury:			
612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	75,668
612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	75,668
m2_omitky	plochy oprav omítek		251,575
	"1,06"3,6*(1,03+1,375+2,45+1,375+2,97)+2*(0,322+1,275+0,875+1,275+0,353)		41,320
	"1,07+1,08"3,6*(0,783+1,275+1,075+1,275+1,105+1,275+1,065+1,275+0,073)+3,6*(0,217+1,275+8,75+1,275+2,158)		82,354
	"1,09"3,6*(1,68+0,28+0,4+0,28+0,44+0,98+0,32)+2*1,5		18,768
	"1,10"3,6*(0,508+1,275+0,775+1,273)+2*4,15		22,092
	"1,11"3,6*2,46+3,6*4,1		23,616
	"1,12"3,6*(0,228+1,275+0,775+1,275+0,167)+2*(4,3+1,5)		24,992
	"1,13"3,6*(0,758+0,335+1,37+1,245)+2*(0,138+1,275+2,687)		21,549
	"1,14"3,6*1,22+2*(1,55+1,1)		9,692
	"1,15"3,6*1,22+2*1,4		7,192
m2_omitky	Součet		251,575
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	251,575
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	251,575
612135011	Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	251,575
612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	251,575
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,575
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,575
Obklad_m_par	Obklad - Parapety - v m'		23,630
Použití figury:			
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	11,815
Obklad_m_par_1	Obklad - Parapety - v m'		4,400
Použití figury:			
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,911
Obklad_m_par2	Obklad_m_par2		22,800
	"O01"6*(1,025)		6,150
	"O02"8*(1,025)		8,200
	"O03"2*(1,075)		2,150
	"O04"4*(1,15)		4,600
	"O05"1*(0,7)		0,700
	"O06"1*(1)		1,000
Obklad_m_par2	Součet		22,800
Obklad_m2_1_1	Obklad 20/20		101,292
	"1,06"2*(0,32+2,475+0,4+1,55+0,4+2,12+0,4+1,59+0,4+1,465+1)		24,240
	"1,07"2*((7,85-0,9)+(0,217+0,875+2,158)+(0,783+1,075+1,105+1,065+0,73)+(1,31+1,65-0,9+0,5)+(1,275+0,073+0,5)+(0,125+2,715))+0,8*(6*1,275)		50,532
	"1,12"1,5*(0,35+0,9+0,35)		2,400
	"1,14"2*(4*1,22+2*1,1+2*1,55-(2*0,7+0,9))		15,760
	"1,15"2*(4*1,22-0,7)		8,360
Obklad_m2_1_1	Součet		101,292
Použití figury:			
781474115	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	101,292
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,911
781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	101,292
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	101,292
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	532,413
Obklad_m2_2	Obklad 10/10		0,739
Použití figury:			
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,911

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY
INSURANCE CERTIFICATE

Pojistník/pojištěný
Policy holder/Insured

KOSTKA stav s.r.o.

Sídlem
Headquarters

Ve Štědrém 198, 273 62 Družec

IČ
IN

053 44 433

Místo a datum vystavení
Place and Date of Issue

Praha, 29.10.2025

Pojistná smlouva/Dodatek č.
Insurance Policy No./Amendment No.



Doba pojištění
Duration of Insurance

20.10.2020 – 20.10.2021 s automatickou prolongací
20.10.2020 – 20.10.2021 with automatic renewal

Aktuální pojistný rok
Current insurance period

20.10.2025 – 20.10.2026

Rozsah pojištění
Scope of coverage

Základní pojištění
Basic Insurance

Limit plnění	75.000.000 Kč/CZK
Limit of indemnity	
Spoluúčast	5.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (VV)
Liability for damage caused by a defective product (DP)

Sublimit plnění	75.000.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	5.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Liability for the movables utilised/used (02) and Liability for damage to the items taken over (03)

Společný sublimit plnění	500.000 Kč/CZK (od 12.7.2022)
Common Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	1.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odpovědnost za finanční škodu (04)
Liability for financial damage (04)

Sublimit plnění	2.000.000 Kč/CZK (od 12.7.2022)
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	1.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odstranění výluk na majetkovou propojenost (97)**Cancellation of exclusions for equity interconnectedness (97)**

Sublimit plnění	2.000.000 Kč/CZK (od 12.7.2022)
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	1.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných - vozidlo/stroj (92)**Liability for damage to movables utilised - a vehicle/a machine (92) s účinností od 20.1.2023**

Sublimit plnění	500.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	1.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa/Europe
Territorial scope	

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením (94)**Liability for non-pecuniary/immaterial damage that arose otherwise than through bodily injury or death (94)**

Sublimit plnění	1.000.000 Kč/CZK (od 12.7.2022)
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	1.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Evropa
Territorial scope	Europe

Pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy/dodatku č. **2739902062/3** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

The insurance company UNIQA pojišťovna, a.s. issues this insurance certificate for Insurance Policy Nr. **2739902062/3** about Liability Insurance in the extent of Insurance Terms and Conditions UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, exclusions and arrangements specified in The Insurance Policy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to dle specifikace v pojistné smlouvě.

The Liability insurance covers business activities according to the appropriate permissions attached to the Insurance Policy, and as specified in The Insurance Policy.

Pojistné je řádně uhrazeno.

Premium is paid properly.

 Digitálně podepsal
Jitka Oudránová
Datum: 2025.10.29
10:57:32 +01'00'

.....

Jitka Oudránová
Upisovatel – odpovědnost
Pojištění odpovědnosti a přepravy



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník KOSTKA stav s.r.o.
se sídlem: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec
IČO: 053 44 433

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262243,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „**Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ
Kladno – Vrapice – stavební práce**“ (dále jen „**dodavatel**“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
Jan Mrázek	61012602	Sádrokartonové práce	6 %
PRO-REVIZ	19696744	ZTI + ÚT	6,9 %
ELKOVA - Libor Kovařík	68587473	elektroinstalace	10 %
Petr Veverka		Stavbyvedoucí + prokázání části profesní způsobilosti	4%
Milan Kos		Zástupce stavbyvedoucího	3%

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Ing. Petr Kostka

V Družci dne 17.9.2025

Ing. Petr
Kostka

Podpis:

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kostka
Datum: 2025.09.17
13:41:06 +02'00'