

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **18 196 00 - Most ev. č. 101-055 Kralupy nad Vltavou**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.08.2025

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA v chodníku a ve vozovce položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a nájemné Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000</p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02730	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>vytýčení a zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000</p>	KPL	1,000	-----	-----
3	029113.A	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</p> <p>Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000</p>	KUS	1,000	-----	-----
4	02940.A	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>RDS</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000</p>	KPL	1,000	-----	-----
5	02940.C	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>plán sledování a údržby mostu</p>	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
6	029412 Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč. záznamu do BMS a výpočtu zatížitelnosti OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KUS	1,000	-----	-----
7	02944 Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby digitálně + papírová paré v počtu dle SOD OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----
8	02945 Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----
9	02953 Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč.zpřístupnění OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KUS	1,000	-----	-----
10	03100 Cenová soustava	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V MINIMÁLNÍM ROZSAHU vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby vč. zajištění připojení na zdroje energie, vody, kanalizaci zřízení, provoz, údržba, odtranění, kpl. provedení OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	03999R	PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU výše příplatku 30% z ceny akce, zaokrouhleno (vyjma pol. 03999R) Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **18 196 00 - Most ev. č. 101-055 Kralupy nad Vltavou**

Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 101 - 055**

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.08.2025

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most ev. č. 101 - 055 -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI skládkovné zemina bez rozlišení třídy těžitelnosti zemina - objemová hmotnost 2000 kg/m3 Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 dle pol. 131838 2,0*106,174 = 212,348 [A] dle pol. 12960 2,0*5,0 = 10,000 [B] Celkové množství = 222,348	T	222,348	-----	-----
2	02851.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování podhledu nk a vytipování míst k následné sanaci Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce -----						
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletových křovin a dřevin odpad štěpkován na místě - bez odvozu a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 2,0 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000	M2	2,000	-----	-----
4	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání dlažeb z lomového kamene na zpevněných plochách materiál využít na stavbě bez dopravy, uložení a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 rozebrání dlažeb 18*0,20 = 3,600 [A] Celkové množství = 3,600	M3	3,600	-----	-----
5	11521R	PROVEDENÍ VODY STAVBOU provedení vody stavbou - hrážkování apod. zvýšené čerpání vody po dobu stavby dle možností a zkušeností zhotovitele zřízení, provoz a odstranění, vč. likvidace vzniklých odpadů Cenová soustava Bez vazby na CS	kpl	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
6	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vykopávka zeminy pro zpětné zásypy z meziskládky Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 zemina pro zpětné zásypy 2,0 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000	M3	2,000	-----	-----
7	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ čištění koryta vodoteče v délce 100m vč. odvozu a uložení předp. odpad bez obsahu nebezpečných látek odhad výměry Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 odhad množství nánosů 5,0 = 5,000 [A] Celkové množství = 5,000	M3	5,000	-----	-----
8	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM výkop zeminy pro zpětné zásypy Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 výkop zeminy pro zpětné zásypy 2,0 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000	M3	2,000	-----	-----
9	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM hloubení jam a rýh vč. odvozu na skládku a meziskládku Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 výkop pro odláždění 15,24*(0,20+0,15) = 5,334 [C] výkop pro odláždění koryta 87,50*0,60 = 52,500 [D] výkopy pro prahy a koryto 26,68 = 26,680 [A] výkop pro prahy ve svazích 4,16 = 4,160 [B] výkop pro kamennou rovinu 39,0*0,50 = 19,500 [E] odpočet zeminy pro zpětné zásypy viz pol. 131834 -2,0 = - 2,000 [F] Celkové množství = 106,174	M3	106,174	-----	-----
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025	M3	108,174	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		dle pol. 13183 106,174 = 106,174 [A] dle pol. 131834 2,0 = 2,000 [B] Celkové množství = 108,174				
11	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp vykopanou zeminou OTSKP_2025 - 2025 dosypání podél dlažby 2,0 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000	M3	2,000	-----	-----
12	1848101R Cenová soustava	OCHRANA STROMŮ GEOTEXTÍLIÍ - ODSTRANĚNÍ odstranění stávající ochrany stromů geotextilií vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	-----	-----
2 Základy						-----
13	28539201R Cenová soustava	OPRAVA KOTVENÍ DILATAČNÍCH PLECHŮ - PŘEKOTVENÍ PLECHŮ PŘES DILATAČNÍ SPÁRY překotvení plehců přes dilatační spáry chodníkových říms stávající plechy, převrtání a doplnění nerezových kotev vč. těsnění TPT vykázáno na počet překotvovaných krycích plechů Bez vazby na CS 4 = 4,000 [A] Celkové množství = 4,000	KUS	4,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
14	45131A Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože po dlažbu beton C20/25 OTSKP_2025 - 2025 lože pro pol. 465512, tl.0,15m- sklon koef.1,20 3,048/0,20*0,15 = 2,286 [A] Celkové množství = 2,286	M3	2,286	-----	-----
15	46321 Cenová soustava	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnanina OTSKP_2025 - 2025	M3	19,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		kamenná rovinanina $39,0 \times 0,50 = 19,500$ [A] Celkové množství = 19,500				
16	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO dlažba uložená do koryta Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 dláždění koryta - tl. 0,60m $87,50 \times 0,60 = 52,500$ [A] Celkové množství = 52,500	M3	52,500	-----	-----
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC regulační kámen tl. 0,20m do lože Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 regulační kámen tl. 0,20m - sklon koef.1,20 $1,20 \times (4,20 + 2,5 + 6,0) \times 0,20 = 3,048$ [A] Celkové množství = 3,048	M3	3,048	-----	-----
18	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 betonové prahy z betonu C30/37 Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 patní prahy a koryto $0,8 \times 0,5 \times (2 \times 29 + 3,6 + 5,1) = 26,680$ [A] prahy ve svazích $0,8 \times 0,5 \times (1,2 \times 7 + 2 \times 1) = 4,160$ [B] Celkové množství = 30,840	M3	30,840	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
19	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM odhad výměry - 50% pol. 938544 Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 odhad výměry - 50% pol. 938544 $0,50 \times 6,0 = 3,000$ [A] Celkové množství = 3,000	M2	3,000	-----	-----
20	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM odhad výměry - 50% pol. 938544 Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 odhad výměry - 50% pol. 938544 $0,50 \times 6,0 = 3,000$ [A] Celkové množství = 3,000	M2	3,000	-----	-----
21	626410R	SANACE PO CHYBNĚ OSAZENÉM ZÁBRADLÍ	kpl	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	sanace po chybně osazené zábradlí očištění ponechaných kotev + nátěr podrobně dle TZ vykázáno kpl Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
22	62663.A	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ tlaková inketáž lokálních trhlin ve spodní stavbě odhad výměry Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 odhad výměry 5,0 = 5,000 [A] Celkové množství = 5,000	M	5,000	-----	-----
23	62663.B	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ tlaková inketáž lokálních trhlin na rozhraní nk a římsy odhad výměry Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 odhad výměry 5,0 = 5,000 [A] Celkové množství = 5,000	M	5,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 101 - 055

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
24	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ porovnatelná pol. - mechanické předčištění podhled nk vč. zachycení odpadů a skládkovného odhad výměry Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 spodní povrch nk - odhad výměry 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000	M2	6,000	-----	-----
25	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ podhled nk vč. zachycení odpadů a skládkovného odhad výměry vč. stanovení optimálního tlaku na referenční ploše Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 spodní povrch nk - odhad výměry 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000	M2	6,000	-----	-----
26	9668420R	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA vč. dopravy odstranění stávající ochranné plotové konstrukce vč. odvozu a uložení na místo určení KSÚS 20km od místa stavby Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 oplocení 52,0 = 52,000 [A] Celkové množství = 52,000	M	52,000	-----	-----