

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-9 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Strnady – Jíloviště“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO02 Novostavba haly u položky č. 29 neodpovídá uvedené množství počtu bloků v projektové dokumentaci. Dle PD 79ks. Upraví zadavatel množství této položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, po přepočítání bloků se upravuje počet bloků na 79 ks. 40x80x80 – 75ks -> 79 ks. Nový rozpočet s výkazem výměr je přílohou vysvětlení ZD.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO02 Novostavba haly u položky č. 30 neodpovídá uvedené množství počtu bloků v projektové dokumentaci. Dle PD 33ks. Upraví zadavatel množství této položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol. č. 30, po přepočítání bloků sedí. 80x80x80 - 39 ks -> 39 ks, účastník zřejmě zapomněl na vnitřní žebra (u vrat 6 ks).
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO02 Novostavba haly je položka č. 31 Skládané bloky 120x80x80cm. Tento prvek je uveden i v legendě na výkresu Pohledy. Ve výkresu jsme tento prvek nedohledali. Upřesní zadavatel, kde se tyto bloky nachází, příp. odstraní zadavatel položku z VV?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, položka je odstraněna z výkazu výměr. Nový rozpočet s výkazem výměr je přílohou vysvětlení ZD.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadavatelem poskytnutém rozpočtu (část KSÚS) je zřejmě chybně uvedená hloubka, kterou Zadavatel požaduje odtěžit v rámci provádění sanací. Nyní uvádí 420 mm. Z této hodnoty má být však dle našeho názoru odečtena mocnost frézování (110 mm). Žádáme Zadavatele o prověření rozpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Nový rozpočet s výkazem výměr je přílohou vysvětlení ZD.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U položky viz dotaz 4) neodpovídá množství. Dle PD nám vychází 310 ks. Upraví zadavatel množství této položky?

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, po přepočítání bloků se upravuje počet bloků na 310 ks 160x80x80 - 308 ks -> 310 ks. Nový rozpočet s výkazem výměr je přílohou vysvětlení ZD.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO02 Novostavba haly je položka č.3 Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 120x80x40cm, beton C30/37 XF4 S3. V PD jsou bloky o rozměrech 80x80x40cm. Upraví zadavatel položku VV tak, aby odpovídala PD?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano. Nový rozpočet s výkazem výměr je přílohou vysvětlení ZD.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o upřesnění výše poskytnuté jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. V zadávací dokumentaci na str. 15 odst. „17. Požadavek na poskytnutí jistoty“ jsou uvedeny rozdílné částky a to 440 000,- Kč a zároveň (slovy dvě stě dvacet tisíc korun českých). Která z těchto částek je platná?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o administrativní chybu. Výše poskytnuté záruky je 440 000,00 Kč, tj. slovy čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, prosím o vyjádření k blokům. V rozpočtu jsou kostky 120*80*40 a v PDF je 80*80*40. Prosím, co je tedy správně, pokud správně je to, co je v PDF, tak prosím o opravu rozpočtu. Děkuji.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Již odpovězeno, viz. odpovědi č. 1-6.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 – upravený nenacenený soupis prací s výkazem výměr

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 24 802 964,83 Kč bez DPH (maximální přípustná nabídková cena – 22 548 149,84 Kč bez DPH).

Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.12.2025 do 9:00 hod.