

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o.  MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
Ing. MICHAL MARVAN		ING. IRENA HRNČÍŘOVÁ		ING. VLADIMÍR KOŠAN		ING. VLADIMÍR KOŠAN	
NÁZEV PROJEKTU:							
III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1							
ČÁST:		OBJEKTY DRAH					
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 671 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ V MAJETKU SŽ					
PŘÍLOHA:		SOUPIS PRACÍ					
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:		ČÍSLO PARE:		
DATUM:	07/2025	D	4				
STUPEŇ:	PDPS						
MĚŘÍTKO:	-						
Č. ZAKÁZKY:	2020_0061						

SO/PS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 671					
Stavba: III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1														CELKEM: 0,00 Kč											
SO/PS: SO 671 Přeložka sdělovacích kabelů ve správě SŽ														Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu							
Kategorie monitoringu:				D.1.2		Sdělovací zařízení								Klasifikace SO/PS:				828		7					
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace								ISPROFIN:											
Majetek:				SŽ										Označení (S-kód):											
Zahájení realizace SO/PS:						Zpracovatel:								Cenová úroveň:				2024							
Ukončení realizace SO/PS:						KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň								Datum zpracování:				25.9.2024							
0														ISPROFIN: 0											
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu								MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena	
Díl: 1														Zemní práce											
1		R701AAA		1		R		VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)								KM		65,160		0				0,00 Kč	
								z výkresu č. 2 a TZ																	
								Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové stoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.																	
2		R701AAEB		1		R		VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA								KUS		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z TZ																	
								Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení																	
3		13183		1		OTSKP24		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II								M3		5,000		0		0,00		0,00 Kč	
								1+4*1																	
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																	
4		13283		1		OTSKP24		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II								M3		57,800		0		0,00		0,00 Kč	
								0,35*0,8*135+1*0,8*25																	
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																	
5		R13273		1		R		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE								M3		18,200		0		0,00		0,00 Kč	
								0,35*0,8*65																	
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase																	
6		R702901		1		R		ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝŽE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM								M		160,000		0		0,00		0,00 Kč	

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový						
7	702902	1	OTSKP24	ZÁSYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU ČI VYKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	107,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	702312	1	OTSKP24	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	160,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	17411	1	OTSKP24	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	80,400	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,8*135+0,35*0,8*65+1*0,8*25+4,4  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné						
10	18214	1	OTSKP24	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	99,000	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*135+0,35*65+1*25+4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	87634	1	OTSKP24	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 6 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	702112	1	OTSKP24	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	107,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 6 a TZ 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
13	701004	1	OTSKP24	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	R2911	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,600	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 2				Pokládka, montáž						
15	751322	1	OTSKP24	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	1,250	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	75132X	1	OTSKP24	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	50,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
17	75132Y	1	OTSKP24	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	60,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	751121	1	OTSKP24	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

0

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
19	75II2X	1	OTSKP24	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	75I724	1	OTSKP24	KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PŘES 37 ČTYŘEK	KMČTYŘKA	4,410	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	75I72X	1	OTSKP24	KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	M	105,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	75I72Y	1	OTSKP24	KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ	M	120,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	75II32	1	OTSKP24	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	75II3X	1	OTSKP24	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	75IJ21	1	OTSKP24	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	84,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	R75G510	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUSENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	100,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..						
27	R75G520	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUSENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..						
28	R74E854	1	R	DEMONTÁŽ KABELU STOČENÍM (KAB.REZERVA)	M	15,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
29	75I81X	1	OTSKP24	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	15,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	75IK21	1	OTSKP24	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	144,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	75I911	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
32	75I91X	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	75I951	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
34	75I95X	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
35	75I91YR	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE OBSAŽENÁ - DEMONTÁŽ	M	70,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
36	75I91XR	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE OBSAŽENÁ - MONTÁŽ	M	70,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
37	75I951	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	75I95X	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
39	75IA11	1	OTSKP24	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
40	75IA1X	1	OTSKP24	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2, 3 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
41	75I961	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.						
42	75I962	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	4 000,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.						
43	75ID31	1	OTSKP24	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
44	75ID3X	1	OTSKP24	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl					0,00 Kč					
Díl: O					Ostatní					
45	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
46	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

0										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytyčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,...							
47	R75IJ12	1	R	OPRAVA KABELOVÉ KNIHY	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s vyhotovením kabeové knihy v elektronické i papírové formě – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce na kabelové knize se udává dle délky kabelové trasy. V jedné kabelové trase může být vedeno více kebelů. Položka zahrnuje vyhotovení kabelové knihy pro všechny sdělovací kabely a HDPE trubky uložené v kynetě.							
48	R02944	1	R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						