

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o.  MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
Ing. MICHAL MARVAN		Ing. ĽUBOMÍR BANDŽUCH		Ing. ĽUBOMÍR BANDŽUCH		Ing. TOMÁŠ ČULEN	
NÁZEV PROJEKTU:							
III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1							
ČÁST:		STAVEBNÍ ČÁST					
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 670 Úprava trakčního vedení					
PŘÍLOHA:		Výkaz výměr					
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:			
DATUM:	07/2025	D	8				
STUPEŇ:	PDPS						
MĚŘÍTKO:	-----						
Č. ZAKÁZKY:	2020_0061						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 670] - Úprava trakčního vedení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 670 Úprava trakčního vedení						
7 Přidružená stavební výroba						
1	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
2	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
3	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
4	74C972R	IZOLACE HOLÉHO VODIČE IZOLAČNÍ PÁSKOU	m	250,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 5*50 = 250,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.				
	Poznámka k položce	Spotřeba 5m pásky na 1 m; 3 vrstvy				
5	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 670] - Úprava trakčního vedení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1x SO, PS.	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace					
7	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.				
8	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1xSO, 1xPS.				
9	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. U velkých celků a žst. dle stavebních postupů 1ks postupu ... 10 hod				
9	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	40,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 670] - Úprava trakčního vedení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu	m	250,000	-----	-----
		2. Položka neobsahuje: X				
		3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.				
	74F457R	DEMONTÁŽ IZOLACE HOLÉHO VODIČE IZOLAČNÍ PÁSKOU				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 5*50 = 250,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.				