

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 201 je uvedena položka č. 39 podkladní beton pod základy jako C12/15, v technické zprávě jako C16/20n. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do vzájemného souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro definici třídy podkladního betonu platí soupis prací.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 201 je uvedena položka č. 41 lože z betonu jako C20/25n, v technické zprávě jako C25/30n. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do vzájemného souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro definici třídy betonového lože platí soupis prací.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 201 je uvedena položka č.25 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU jako C30/37, v technické zprávě jako C35/45. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do vzájemného souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro definici třídy betonu opěr a křídel platí soupis prací.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 201 je uvedena položka č.27 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU jako C30/37, v technické zprávě jako C35/45. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do vzájemného souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro definici třídy betonu opěr a křídel platí soupis prací.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací k SO 001 je položka č. 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) a v plném popisu je specifikována jako mostní izolace, ale soupis prací neobsahuje položku na odstranění mostní izolace (aby mohla být uložena na skládku). Doplní zadavatel takovou položku do soupisu prací (např. dle OTSKP 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Uchazeč si je správně vědom toho, že na stávajícím mostě je izolace, kterou je potřeba odstranit. Zadavatel nebude doplňovat položku na odstranění izolace. Odstranění izolace Uchazeč ocení v SO 001 v rámci položek na demolici nosné konstrukce.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Tazatel se domnívá, že v soupisu prací k SO 201 a SO 170 chybí položka na posyp asfaltové vozovky např. dle OTSKP 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVÝM 5KG/M2, doplní zadavatel takovou položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka nechybí, nebude doplňována.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací k SO 201 u položky č. 24 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z HAKLÍKŮ je v plném popisu uvedeno, že se jedná o obklad dříků opěr, tomu však neodpovídá výkaz výměr. V tom je u O1 uveden výpočet $2,3 \cdot (2,1 + 13,78 + 4,0 + 1,93)$, který ale využívá rozměry základu opěry. Tazatel se domnívá že správný výpočet by měl být $2,3 \cdot (1,7 + 10,7 + 1,9 + 0,65)$. Opraví zadavatel daný výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nebude upravovat soupis prací. Uchazeč bude uvažovat výměru dle soupisu prací.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací k SO 201 obsahuje položku č. 31 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50, ale v TZ a výkresu 201_04- Vzorovy pricny rez je uveden pro spřaženou desku beton C35/45. Uvede zadavatel specifikaci betonu do vzájemného souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Pro definici třídy betonu spřažené desky platí soupis prací.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci stavebního objektu SO 201 je uvedena položka č. 31 - 421326 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50, kde je v jejím popisu specifikováno, že ztracené bednění je z UHPC. Trvá

	zadavatel pouze na tomto řešení, nebo připouští i jiné možnosti? Pokud zadavatel připouští i jiné možnosti řešení, žádáme o změnu popisu položky (s vypuštěním informace o UHPC z popisu) a o uvedení možnosti jiného typu ztraceného bednění v popisu položky. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel položku soupisu prací nebude upravovat. Ztracené bednění z UHPC je navrženo s ohledem na dlouhou životnost a rychlou montáž bez nutnosti vstupu do prostoru pod mostem. Prefabrikáty z UHPC se dnes staly již běžnou součástí stavební praxe a jejich použití v uvažované podobě není ničím výjimečným.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací SO 170 – Provizorní komunikace obsahuje položku č. 32 ÚPRAVA ŠACHTY, tato položka není dále specifikována. Upřesní zadavatel obsah této položky, aby jí tazatel mohl adekvátně nacenit? Vysvětlení zadávací dokumentace Specifikace položky je uvedena v TZ SO 170 v odstavci f. Specifikace prací vychází z dostupných informací a žádné další upřesnění nebude doplňováno.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V podélném řezu mostu SO 201 je zakreslen kamenný obklad opěr umístěný ve výklenku. Dle výkresů tvaru mostních opěr žádný výklenek pro osazení vyzdění kamenného obkladu není. Dále v soupisu prací SO 201 je kamenný obklad rozpočtován v položce č. 24. Uvede Zadavatel zadávací dokumentaci do vzájemného souladu? Vysvětlení zadávací dokumentace Uchazeč bude vycházet z tvaru opěr. V přehledných výkresech zobrazení obkladu opěr odpovídá účelu a měřítku přehledného výkresu.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V rámci PD SO 201 je navržena ochranná konstrukce přes dálnici D4 pro zajištění bezpečnosti provozu při realizaci svařování a PKO nosné konstrukce. Nad ulicí Fr. Smolíka taková konstrukce navržena a rozpočtována není. Uchazeč se domnívá, že je pro bezpečnost při provádění nezbytná a měla by být proto v projektu a soupisu prací uvedena. Doplní Zadavatel projektovou dokumentaci a soupis prací o tyto práce, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek jednotlivých uchazečů? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel si je vědom toho, že nad ulicí Františka Smolíka není navržena a rozpočtována samostatná ochranná konstrukce. Dálnice D4 je násobně významnější, širší a vytíženější než ulice Františka Smolíka. Proto je nad ní navržena samostatná robustní konstrukce. Právě s ohledem na nízké dopravní zatížení není samostatná konstrukce nad ul. Fr. Smolíka navržena, protože dle názoru Zadavatele není nutné takto robustní konstrukci budovat a je možno použít jednodušší a lehčí ochranné konstrukce z inventárního materiálu. Pokud Uchazeč uvažuje, že jeho stavební postupy vyžadují ochrannou konstrukci nad ulicí Františka Smolíka, tak je

	zahrne do položek prací, pro které tyto ochranné konstrukce potřebuje. Zadavatel nebude soupis prací doplňovat o další položky. Veškeré provizorní konstrukce budou zpracovány v rámci RDS a VTD.
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.