

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 8.11.2018
Reg. č.: VZ-650/18
Č. j.: 4287/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 5 k veřejné zakázce „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Dle ZOV má DIO 8 etap resp. celkem 19 podetap. Dle SoD je lhůta výstavby 2 měsíce. Je zřejmé, že realizovat 19 etap během 2 měsíců je zcela nemožné (3 dny na etapu v které má proběhnout frézování, postřiky, pokládka 2 – 4 asfaltových vrstev, montáž a demontáž DIO a další pomocné práce). Reálná lhůta výstavby je pro tuto stavbu minimálně 5 měsíců. Vzhledem k výše řečenému, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty výstavby na min. 5 měsíců. V důsledku nutné změny zadávacích podmínek a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Zadavatel prodlužuje lhůtu plnění Díla na 6 měsíců. Zároveň v příloze tohoto vysvětlení zasíláme opravenou průvodní zprávu a aktualizovaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Dle ZOV má DIO 8 etap resp. celkem 19 podetap. Dle SoD je lhůta výstavby 2 měsíce. Je zřejmé, že realizovat 19 etap během 2 měsíců je zcela nemožné (3 dny na etapu v které má proběhnout frézování, postřiky, pokládka 2 – 4 asfaltových vrstev, montáž a demontáž DIO a další pomocné práce). Reálná lhůta výstavby je pro tuto stavbu minimálně 5 měsíců. Vzhledem k výše řečenému, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty výstavby na min. 5 měsíců. V důsledku nutné změny zadávacích podmínek a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. Zadavatel musí stanovit reálný termín na provedení prací, případně projednat úplnou uzavírku, stávající termín nelze dodržet při respektování stávající ČSN a TKP. Pokud zadavatel bude na svém nesmyslném požadavku na termín provedení díla trvat, bude se účastník bránit námitkou a následným podáním k orgánu dohledu.

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel prodlužuje lhůtu plnění Díla na 6 měsíců. Zároveň v příloze tohoto vysvětlení zasíláme opravenou průvodní zprávu a aktualizovaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
3.	V poskytnutém neoceněném soupisu prací jsou uvedeny položky 11332 (shodně v SO.101 i SO.102) s textem Odstranění podkladů vozovek a chodníků z kameniva nestmeleného. V technické specifikaci je dopsáno, že tento vytěžený materiál musí odkoupit zhotovitel. Podle našich zkušeností je takto vytěžený materiál silně znečištěn nebo jinak znehodnocen (prolití asfaltem s obsahem dehtu apod.). S využitím takto získaného materiálu není ani dále počítáno na stavbě pro jeho zpětné zabudování. Tento materiál nemá žádnou hodnotu a není také uváděn v ceníku nepotřebných zásob (příloha č.2 smlouvy). Žádáme o odstranění dopsaného textu týkající se odkupu a započítání těchto vytěžených materiálů do položek odvozů a skládkovného.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Zadavatel upravil soupis prací, kde kamenivo bude odstraněno s odvozem na skládku a poplatky. Upravený soupis prací poskytujeme v příloze tohoto vysvětlení.
	Zároveň zadavatel mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí 48 117 011,26 Kč bez DPH.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
4.	V poskytnutém neoceněném soupisu prací jsou uvedeny položky 574A34J (shodně v SO.101 i SO.102) s textem Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, B50/70, tl. 30 mm. Uvedená tloušťka je dle našeho názoru v rozporu ČSN 73 6121. Žádáme o prověření a uvedení do souladu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Dle názoru projektanta to není v rozporu. Asfaltové betony jsou dle ČSN EN 13 108-1 užitečné do tl. 2,5Dmax mm. Navíc se jedná pouze o vyrovnávku podkladu pro pokládku.

5.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p>
	<p>V soupise prací SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský je uvedena položka č. 6 SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km o výměře 17.970 m². Délka SO 101 je 3.488 m což by znamenalo odhumusovat průměrně 5,15 m na šířku. Dle našeho názoru se jedná o špatnou výměru, navíc zpětně ohumusovat se má pouze plocha 7.230 m². Ani tato výměra se nám nezdá správná, protože ze situace ani příčných řezů není zřejmé, kde by se měla takováto plocha ohumusovávat. Stejný problém se týká také objektu SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský, kde se dokonce odhumusovává a humusuje plocha větší, než je plocha obrusné vrstvy. S tím je samozřejmě spojena i výměra skládkovného, která je dle našeho názoru také chybná. Myslíme si, že projektant mylně některé položky dělí číslem 0,1. Opraví zadavatel v tomto směru soupis prací?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p> <p>Výměry jsou dle PD v pořádku. Jedná se o oddrnování celé plochy příkopů vč. Dna a nezpevněných krajnic, které jsou zarostlé drny a dále o plochy oddrnování v oblasti úprav propustků.</p> <p>Zpětně bude ohumusováno a následně zatravněno těleso mimo nezpevněné krajnice, které budou dosypány R-mat nebo lokálně ŠD.</p> <p>Dělení 0,10 vzniklo tím, že paní rozpočtářka obdržela výměru v m³, tedy podělením vznikly m².</p>

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.11.2018 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 – Opravená A.0_Přívodní_zpráva

Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Upravená příloha č. 2 - Soupis prací s výkazem výměr