

název položky	Kč
Vyhřívání povrch podlahy:	
alu izolace (mezi OSB a Starlon) - cca 50 m2	2488
Starlon - extrudovaný polystyren 6 mm (mezi alu izolací a topnou folií) - cca 50 m2	3947
topné folie cca 46 m2 (topné zóny rozvrhne dle Vašeho přání - na dvě, nebo i více)	45914
ochranná PE folie 0,25 mm cca 60 m2	7200
desky Heat-Pak cca 60 m2	49958
plovoucí vinylová podlaha SPC rigidní vinyl cca 60 m2	81510
2 ks termostat se 2 čidly - pro snímání teploty podlahy a prostoru jurty	6500
vnitřní rozvaděč komplet	17200
Materiál celkem	214717
Doprava a montáž:	
instalace ALU izolace	2400
položení Starlonu	5100
instalace a propojení topných folií + čidel termostatů	9600
instalace PE folie	3000
instalace plovoucí podlahy	14400
instalace rozvaděče + propojení	5600
nastavení termostatů + celkové odzkoušení	2800
revize elektroinstalace + dokumentace	8000
doprava pracovníků a materiálu 18,- Kč/km x 117 km x 2 x 2 dny	8424
doprava pracovníků osobním vozem 15,- Kč/km x 117 km x 2 x 3 dny	10530
čas 1 pracovníka (kromě řidiče) na cestě 4,-Kč/km x 117km x 2 x 2 dny	1872
čas 2 pracovníků (kromě řidiče) na cestě 4,-Kč/km x 117 km x 2 x 2	1872
Tuzemské stravné 5-12 hod pro 2 pracovníky po 148,- Kč na 2 dny	592
Tuzemské stravné 5-12 hod pro 3 pracovníky po 148,- Kč na 1 den	444
Tuzemské stravné 5-12 hod pro 1 pracovníka po 148,- Kč na 2 dny	296
Doprava a montáž celkem	74930
CELKEM Kč	289647

Tuto kalkulaci jsme zpracovali na základě Vaší poptávky a informací z ní vyplývajících.

S touto tabulkou je možné pracovat (doplňovat, mazat).

Většina položek je zaměnitelná (větší velikostí, jiným typem komponentu apod.).

Buňky označené v rohu červeným trojúhelníčkem obsahují doplňující informaci.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici - viz níže uvedené kontakty.

V případě zájmu si můžete prohlédnout 7m jurtu pro celoroční použití v Praze.

Kalkulace je platná do 15. 12. 2025