

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	Nové stanoviště ZZS SK Benešov	Objednatel:	Zdravotnická záchraná služba Středočeského kraje	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:		ICO/DIC:	
Lokalita:	na parc. c. 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/9, 1833/10, 1834/2, 1834/4, 1834/7, 1838 v k.ú. Benešov u P	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	968
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce prescas		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy		
	Montáž				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky				Ostatní		
	Montáž				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem		
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.		
					VORN celkem		
					VORN celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	83 313 330,00
Základ 21%	83 313 330,00	DPH 21%	17 495 799,30	Celkem včetně DPH	100 809 129,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

OBECNÁ USTANOVENÍ K OCEŇENÍ VÝKAZŮ VÝMÉR UCHAZEČEM:

výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravku a zařízení i tech, které do díla nebudou zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravu, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadu vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (napr. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáž instalací a zařízení, jako např. drážky, prostory, včetně jejich zacištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.

Součástí položek budou i nápisý a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.

výměr stanovený jako „čistý“, odečtený z výkresové dokumentace, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Oceňování položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.

Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.

(Dodavatelská dokumentace - konstrukční, výměrný a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahu, atd.)

Součástí každé dodávky je i funkční odtokování jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systému, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisý a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče.

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení.

Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardu DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garancní podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.

Zhotovitel bude povinen předložit Stavebníkovi, Architektovi a Projektantovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a funkčních výrobků a materiálů před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podlah, kování, zarizovacích sanitárních a elektroinstalacních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí či materiálů.

Je-li v projektové dokumentaci, definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, při splnění všech předepsaných norem a předpisů

Nedílnou součástí výkazu výměr je kompletní prováděcí dokumentace

Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady na přesuny hmot v rozpoctu nezahnuté
- veškeré náklady na lešení, montážní plošiny, atd. - dle způsobu provádění jednotlivých konstrukcí dodavatelem
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla, dovozní, balení, cta a zpětné odeslání obalu,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorku,
- náklady na ochranu díla až do prejmky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy dodavatele,
- náklady na úhradu specialistu pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- veškeré prvky, materiály a zařízení obsažené v dokumentaci pro provedení stavby, tendrové dokumentaci

- náklady na skladování,

Soupis dodávek a prací - rekapitulace

Název stavby:	Nové stanoviště ZZS SK Benešov	Doba výstavby:		Objednatel:	Zdravotnická záchraná služba Stredoceského kraje
Druh stavby:		Zacátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	na parc. c. 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/9, 1833/10, 1834/2, 1834/4, 1834/7, 1838 v k.ú. Benešov u P	Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	07.04.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Nové stanoviště ZZS SK Benešov				
SO01		HSV				
SO01	13	Hloubené vykopávky				
SO01	16	Premístění výkopku				
SO01	17	Konstrukce ze zemin				
SO01	18	Povrchové úpravy terénu				
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry				
SO01	27	Základy				
SO01	31	Zdi podperné a volné				
SO01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				
SO01	34	Steny a prčky				
SO01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
SO01	43	Schodiště				
SO01	44	Zastrešení				
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (predlažby)				
SO01	60	Omítky ze suchých směsí				
SO01	62	Úprava povrchu vnější				
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
SO01	64	Výplně otvoru				
SO01	94	Lešení a stavební výtahy				
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
SO01	98	Demolice				
SO01	99	Presun hmot				
SO01		PSV				
SO01	711	Izolace proti vodě				
SO01	712	Izolace střeš (živice krytiny)				
SO01	713	Izolace tepelné				
SO01	728_1	Zarízení c.1 – Vetrání šaten a hygienických prostor,úklidových komor M+D				
SO01	728_2	Zarízení c.2 – Vetrání prádely, sušárny, dekontamin., skladuM+D				
SO01	728_3	Zarízení c.3 – Vetrání filtru M+D				
SO01	728_4	Zarízení c.4 – Vetrání kompresorovny M+D				
SO01	728_5	Zarízení c.5 – Vetrání spíže M+D				
SO01	728_6	Zarízení c.6 – Vetrání hygienických zázemí pokoju záchr. M+D				
SO01	728_7	Zarízení c.7 – Vetrání pneuservisu a geometrie kol M+D				
SO01	728_8	Zarízení c.7 – Vetrání garáže a garážové haly M+D				
SO01	732	Strojovny				
SO01	733	Rozvod potrubí				
SO01	734	Armatury				
SO01	735	Otopná tělesa				

SO01	762	Konstrukce tesarské
SO01	764	Konstrukce klempířské
SO01	766	Konstrukce truhlářské
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
SO01	771	Podlahy z dlaždic
SO01	776	Podlahy povlakové
SO01	781	Obklady (keramické)
SO01	784	Malby
SO01	786	Calounické úpravy
SO01	787	Zasklívání
SO01	795	Lokální vytápění
SO01	7D14A_1	ZDRAVOTNE TECHNICKÉ INSTALACE_venkovní část
SO01	7D14a_2	ZDRAVOTNE TECHNICKÉ INSTALACE_vnitřní část
SO01		<i>Montáže</i>
SO01	M21	Elektromontáže a Fotovoltaika (M+D)
SO02		Parkovací přístřešek
SO02		<i>HSV</i>
SO02	13	Hloubené vykopávky
SO02	16	Premístění výkopku
SO02	21	Úprava podloží a základové spáry
SO02	27	Základy
SO02	31	Zdi podperné a volné
SO02	58	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z betonu a ostatních hmot
SO02	59	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch dlážděných (predlažby)
SO02	99	Presun hmot
SO02		<i>PSV</i>
SO02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
X01		NEZPUSOBILÉ NÁKLADY
X01		<i>HSV</i>
X01	11	Přípravné a pridružené práce
X01	12	Odkopávky a prokopávky
X01	57	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z kameniva nebo živinicé
X01	58	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z betonu a ostatních hmot
X01	59	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch dlážděných (predlažby)
X01	90	Hodinové zúctovací sazby (HZS)
X01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
X01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
X01	96	Bourání konstrukcí
X01	98	Demolice
X01	VORN	<i>Vedlejší a ostatní rozpoutové náklady</i>
X01	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce
X01	03VRN	Zařízení stavenište
X01	04VRN	Inženýrské cinnosti
X01	05VRN	Finanční náklady
X01	06VRN	Územní vlivy
X01	07VRN	Provozní vlivy
X01	09VRN	Ostatní náklady
X01		<i>PSV</i>
X01	7D14A_1	ZDRAVOTNE TECHNICKÉ INSTALACE_venkovní část
X01		<i>Montáže</i>
X01	M21	Elektromontáže a Fotovoltaika (M+D)

Celkem:

82 642 175,62

[illegible]

[illegible]

	SO01	18	Povrchové úpravy terénu				
11	SO01	181300012RAE	Rozproštění ornice v rovine tloušťka 20 cm vc. dovozu ornice. vc. zatravnění	dle v.c. 03 a koo sit.	m2		RTS II / 2023
			12,325*9,23+2,75*12,325+1,436*12,325+119,1+2,0 85*(30,42+30,27+2,085) 4,731*(12,267+5,2+7+3,73) 330,008+129,2+539,2 58,875				
12	SO01	184201117RAB	Výsadba vzrostlého stromu, v rovine, komplet vc. dodávky a péče		kus		RTS II / 2023
	SO01	21	Úprava podloží a základové spáry				
13	SO01	215901101R00	Zhutnění podloží 1479,63	dle v.c. 02	m2		RTS II / 2023
14	SO01	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz. šachta	dle v.c. 03	m		RTS II / 2023
			32,666+7,95+17,19+4,0+42,3+12,99+12,99+12,125 +12,73+12,711*2+32,7+47,0+6,72+6,72+5,065+5,0 65+6,701*2				
	SO01	27	Zaklady				
15	SO01	274361821R00	Výztuž základových pasu z betonářské oceli B500B (10 505) 7,405	dle v. statika - K03	t		RTS II / 2023
16	SO01	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části	m3		RTS II / 2023
			2,3*2,3*0,9*2 0,8*0,735*1,15 1,85*0,5*0,95 (1,0+2,0+1,0*2)*0,6*1,2				
17	SO01	274321411R00	Železobeton základových pasu C 25/30	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části	m3		RTS II / 2023
			0,84*0,9*41,985 11,005*0,7*0,4*2+0,4825*0,7*0,4 10,3255*0,7*0,4 (2,4+8,11+3,68)*0,8*0,4 7,025*0,7*0,4+13,19*0,8*0,4+17,375*0,7*0,4 (0,745*0,5*0,4+3,375*0,5*0,9+0,08*0,5*0,715)*3 (0,745*0,4+2,625*0,9+0,825*0,215)*0,5 4,2*0,38*0,7 19,1375*1,0*0,4+(3,4+7,0)*1,0*0,4+(0,4+0,5)*1,0*0,685 13,7*0,7*0,4+(2,94*0,725+4,675*0,7+0,9*0,6+(6,52 5+5,62+3,88+0,9*2)*0,6+0,7*0,6+3,28*0,8+1,8451* 0,7+(8,82+4,825+8,22)*0,7+1,225*0,6+8,94*0,8+5,0 *0,7+8,2*0,8+12,54*0,8+8,2*0,7+8,225*0,7+4,875*0,7)*0,4 (14,34*1,0+12,925*0,7+7,575*0,8*2+4,8*0,7+1,1*1,6)*0,4 0,6*0,5*0,9125*4 0,8*0,5*0,5				
18	SO01	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části patky pasy	m3		RTS II / 2023
			0,84*0,05*41,985 11,005*0,7*0,05*2+0,4825*0,7*0,05 10,3255*0,7*0,05 (2,4+8,11+3,68)*0,8*0,05 7,025*0,7*0,05+13,19*0,8*0,05+17,375*0,7*0,05 (0,745*0,5*0,05+3,375*0,5*0,05)*3 (0,745*0,4+2,625*0,9)*0,05 4,2*0,38*0,05 19,1375*1,0*0,05+(3,4+7,0)*1,0*0,05				

19	SO01	274272110RT5	13,7*0,7*0,05+(2,94*0,725+4,675*0,7+0,9*0,6+(6,5 25+5,62+3,88+0,9*2)*0,6+0,7*0,6+3,28*0,8+1,8451 *0,7+(8,82+4,825+8,22)*0,7+1,225*0,6+8,94*0,8+5, 0*0,7+8,2*0,8+12,54*0,8+8,2*0,7+8,225*0,7+4,875* 0,7)*0,05 (14,34*1,0+12,925*0,7+7,575*0,8*2+4,8*0,7+1,1*1, 6)*0,05	základová deska šachty	m2	RTS II / 2023
20	SO01	274272130RT5	1,9*1,6*0,05 2,3*2,3*0,05*2 0,8*0,735*0,05 1,85*0,5*0,05 (1,0+2,0+1,0*2)*0,6*0,05 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 150 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	dle v. c. 02 stav. části a K03 stat. části šachta	m2	RTS II / 2023
21	SO01	274272150RT5	(1,25+1,25+1,5)*1,185 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	dle v. c. 02 stav. části a K03 stat. části šachta	m2	RTS II / 2023
22	SO01	274272160RT5	(4,6+11,49)*0,75 (2,5+8,11+2,932++6,55+13,59+13,325)*0,5 4,65*1,185 (7,675+6,0+3,025)*0,5 (17,465+9,3+5,3)*0,5 8,575*0,5*2 (1,7+6,325+6,17+13,55+4,85+1,59+1,075)*0,5 1,0*1,075*2 (3,68+1,1*2+2,895+8,12*2+5,925)*0,25 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 500 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části	m2	RTS II / 2023
23	SO01	273321411R00	11,09*0,75 (6,3+17,525+14,6+19,238+7,15+8,29+2,45)*0,5 3,4*1,185 3,28*0,25 Železobeton základových desek C 25/30	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části zákl. deska šachty	m3	RTS II / 2023
24	SO01	273351215R00	1,9*1,6*0,4 Bednění sten základových desek - zřízení	dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části zákl. deska šachty	m2	RTS II / 2023
25	SO01	273351216R00	(1,9+1,6)*2*0,4 Bednění sten základových desek - odstranění		m2	RTS II / 2023
26	SO01	271531112R00	Polštár základu z kameniva drceného 0-63 mm	dle v.c.02	m3	RTS II / 2023
	SO01	31	(111,42+63,673+37,83+14,094+76,07044+50,7625 +44,933+48,975+39,693+3,168)*0,15 Zdi podperné a volné			
27	SO01	311361821R00	Výztuž zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 12,2+5,23	dle v. statika - K03	t	RTS II / 2023
28	SO01	5530008R	DT-01 - Tm smykový dilatační (referenční výrobek LD 20/320-F-A4)		kus	dle nabídky
29	SO01	5530009R	DT-02 - Tm smykový dilatační (referenční výrobek LD-Q 20/320-S-A4)		kus	dle nabídky
30	SO01	311238312R00	Zdivo z keramických tvárníc akustických broušených P15, tl. 190 mm	dle v.c. 03 stav. části - 1.np - m.c. 1.30	m2	RTS II / 2023
31	SO01	311271175RT5	(3,265+3,88)*2*2,7-0,9*2,1 Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 200 mm tvárnice pro nosné zdivo s výbornými statickými vlastnostmi, 599 x 249 x 200 mm	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dozdívky	m2	RTS II / 2023
			0,611*4,392 0,275*5,97*2			

32	SO01	311271177RT6	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 300 mm <i>tvárnice pro nosné zdivo s výbornými statickými vlastnostmi, 499 x 249 x 300 mm</i> <i>dle v.c. 03 stav. části - 1.np</i> (3,6+2,25+5,6+2,6+4,4)*2,9-0,9*2,1*2 <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> 0,25*2,925	m2	RTS II / 2023
33	SO01	311271178RT6	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 375 mm <i>tvárnice pro nosné zdivo s výbornými statickými vlastnostmi,, 399 x 249 x 375 mm</i> <i>dle v.c. 03+04 stav. části - 1.np+2.np</i> 11,127*5,96+11,5775*6,075+1,5*2,9 10,925*1,405 <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> 10,925*1,405	m2	RTS II / 2023
34	SO01	311271114R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových P20 na maltu vápenocementovou <i>dle v. c. 03 stav. části - 1.np</i> <i>tl. 450mm</i> <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> 1,445*2,925*0,3-0,8*2,395*0,3 0,995*3,075*0,3 ((4,45+4,65+5,2)*2,7-0,9*2,1)*0,45 30,25*0,77*0,45 ((15,05+6,21+2,7+0,9)*2,9-0,9*2,1*6)*0,45 <i>tl. 300mm</i> ((1,8+5,05)*2,9-0,66*0,66)*0,3	m3	RTS II / 2023
35	SO01	311271181R00	Zdivo z tvárníc porobetonových tepelne izolacních PDK tl. 375 mm <i>dle v. c. 03 stav. části - 1.np</i> (11,1275*0,545+(3,28+8,808+2,85)*0,65+8,225*0,66) <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> 30,25*1,785- (7,24*0,955+4,765*0,955+(2,3+1,06+1,16)*0,705) (6,225+8,82)*2*0,645-3,65*0,645	m2	RTS II / 2023
36	SO01	311271182R00	Zdivo z tvárníc porobetonových tepelne izolacních PDK tl. 450 mm <i>dle v. c. 03+04 stav. části</i> <i>1.np+2.np</i> 11,1275*2,785+9,385*3,023+6,2*6,205+4,8*2,77 -(2,35*0,905+0,9*2,1+0,75*2,405*3) <i>dle v. c. 03 stav. části - 1.np</i> (3,282+8,808+2,85)*2,9-(0,5*0,5*4+0,95*2,14) 5,275*2,7 (5,3+3,165)*2,9-4,0*0,905+8,225*2,9-4,0*0,905 (3,28+3,47+5,59)*2,9-(0,8*2,1*2+0,9*2,1) - (11,1275*0,545+(3,28+8,808+2,85)*0,65+8,225*0,66) <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> 3,65*2,975 (4,982+6,85+5,75)*2,925-1,08*2,395 (7,675+0,17)*3,075 (6,225+8,82)*2*4,0-3,65*3,0	m2	RTS II / 2023
37	SO01	314259995R00	R5 - Díl nastavitelný na 275-365 mm nerez komín, 200 mm	kus	RTS II / 2023
38	SO01	314259825RT1	R5 - Komínové těleso nerez., DN 200 mm <i>podtlakový provoz</i>	m	RTS II / 2023
39	SO01	314259835R00	R5 - Protidešťová hlava s vypouklým kloubem, nerez komím, DN 200 mm	kus	RTS II / 2023
40	SO01	314259875RT1	R5 - Díl s KO, dlouhý, podtlak - nerez komín, 200 mm	kus	RTS II / 2023
41	SO01	314259865RT1	R5 - Prostup stropem - nerez komín, DN 200 mm <i>vcetne utesnení</i>	kus	RTS II / 2023
42	SO01	314259815RTR	Montáž ostatních prvku nerez komínu	kus	odvozeno od RTS
43	SO01	553433362	R5 - Díl vynášecí se sponou d 200 mm	kus	RTS II / 2023
44	SO01	5534338123	R5 - Díl přechodový d 200 mm	kus	RTS II / 2023
45	SO01	311321826R00	Železobeton operných zdí pohledový C 30/37 XA2, XC4, XF3 <i>část operných sten z betonu pohledového -</i> <i>dle v.c. 02 stav. části a K03 stat. části</i>	m3	RTS II / 2023

46	SO01	311321412R00	1,3*2,05*0,4 12,825*1,96*0,4 (18,4+4,13)*2,1*0,4 Železobeton operných zdí C 30/37 XA2, XC2 základ i steny, které nebudou z pohledového betonu (opery pod terénem) dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části desky (15,565+1,895)*1,2*0,3 (((16,015+1,545)*1,2+0,735*0,75)*0,3 7,18*2,0*0,3 1,25*2,0*0,23 12,825*2,0*0,3 (19,275+3,3)*2,0*0,3 stěny (14,865+2,095)*0,4*0,6 (16,515+1,295)*0,4*0,6 7,18*0,4*0,5	m3	RTS II / 2023
47	SO01	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC1 dle v.c. K04 stat.c. - 1.NP (1,3+6,55+13,49+13,49+9,3+5,2+1,7+3,28+6,42+6,225+7,5)*3,06*0,3 (13,325+2,8)*2,86*0,3 (5,2+8,52+5,925+2,795)*2,925*0,3 (3,47+2,83+3,58)*1,585*0,3 1,395*0,3*1,2 1,65*0,3*4,635 9,15*0,3*3,06 4,615*0,3*2,795 - (0,8*2,15*2+0,92*0,85*6+0,9*2,15+2,25*1,67*2+1,2*2,25)*0,3	m3	RTS II / 2023
48	SO01	311351105R00	Bednění zdí, oboustranné - zřízení část operných stěn z betonu pohledového - dle v.c. 02 stav. části a K03 stat. části 1,3*2,05*2+0,4*2,05*2 (12,825+0,4)*1,96*2 (18,4+4,53)*2,1*2 dle v. c. 02 stav. části + K03 stat. části desky (15,565+1,895+1,2*2)*2*0,3 (((16,015+1,545)+1,2*2+0,735+0,75)*0,3*2 (7,18+2,0)*0,3*2 (1,25+2,0)*0,23*2 (12,825+2,0)*0,3*2 (19,275+3,3+2,0*2)*0,3*2 stěny (14,865+2,495)*2*0,6 (16,515+1,695)*2*0,6 (7,18+0,4)*2*0,5 dle v.c. K04 stat.c. - 1.NP (1,3+6,55+13,49+13,49+9,3+5,2+1,7+3,28+6,42+6,225+7,5)*3,06*2 (13,325+2,8)*2,86*2 (5,2+8,52+5,925+2,795)*2,925*2 (3,47+2,83+3,58)*1,585*2 1,395*2*1,2 1,65*2*4,635 9,15*2*3,06 4,615*2*2,795 (0,8*4+2,15*4+0,92*12+2*0,85*6+0,9*22,15*2+2,25*4+2*1,67*2+1,22*2+2*2,25)*0,3	m2	RTS II / 2023
49	SO01	311351106R00	Bednění zdí, oboustranné - odstranění	m2	RTS II / 2023
50	SO01	317121047RT2	Preklad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm preklad nenosný 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	RTS II / 2023

			6	dle v.c. 03				
			7	dle v.c. 04				
51	SO01	317121047RT4	Preklad nenosný pórobetonový, svetlost otvoru do 1050 mm preklad nenosný 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm		kus	.		RTS II / 2023
			6	dle v.c. 03				
			19	dle v.c. 04				
52	SO01	317121044RT8	Preklad nosný pórobetonový, svetlost otvoru do 1800 mm preklad nosný 200-1750, 174 x 24,9 x 20 cm		kus	.		RTS II / 2023
			1	dle v.c. 03				
53	SO01	317121044RT2	Preklad nosný pórobetonový, svetlost otvoru do 1800 mm preklad nosný 250-1750, 174 x 24,9 x 25 cm		kus	.		RTS II / 2023
			1	dle v.c. 03				
54	SO01	317121043RT2	Preklad nosný pórobetonový, svetlost otvoru do 1050 mm preklad nosný 375-1250, 125 x 24,9 x 37,5 cm		kus	.		RTS II / 2023
			2*4	dle v.c. 03				
	SO01	33	Sloupy a pilíre, stožáry a rámové stojky					
55	SO01	331361821R00	Výztuž sloupu hranatých z betonárske oceli B500B (10 505) 4,61	dle v. statika - K12	t			RTS II / 2023
56	SO01	330321411R00	Beton sloupu a pilíru železový C 30/37		m3			RTS II / 2023
			1,1*0,35*3,06*2 (0,9*0,45+0,6*0,45)*3,06 0,595*0,3*6,355*3	dle v.c. K04 stat. části - 1.np S2				
			1,1*0,35*2,925*2 2,145*0,265*2,925 0,65*0,265*3,075*11 1,0*0,265*3,075 1,0*0,265*3,075 2,545*0,265*2,975 1,5*0,265*2,975 0,87*0,265*2,975 0,635*0,265*2,975 0,47*0,265*2,975 1,0*0,265*2,925 1,5*0,265*2,925 0,5*0,265*2,925 0,8*0,265*2,925*4	S1 i vcetne 2.np - v.c. K05 dle v.c. K07 stat. části - 2.np S2 S3 S4+S7 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 NEOZN. - m.c. 2.01 mezi okny S15				
57	SO01	331351101R00	Bednění sloupu čtyřúhelníkového průřezu - zřízení		m2			RTS II / 2023
			(1,1+0,35)*3,06*2*2 (0,9+0,45+0,6+0,45)*3,06*2 (0,595+0,3)*6,355*3*2	dle v.c. K04 stat. části - 1.np S2				
			(1,1+0,35)*2,925*2*2 (2,145+0,265)*2,925*2 (0,65+0,265)*3,075*11*2 (1,0+0,265)*3,075*2 (1,0+0,265)*3,075*2 (2,545+0,265)*2,975*2 (1,5+0,265)*2,975*2 (0,87+0,265)*2,975*2 (0,635+0,265)*2,975*2 (0,47+0,265)*2,975*2 (1,0+0,265)*2,925*2 (1,5+0,265)*2,925*2	S1 i vcetne 2.np - v.c. K05 dle v.c. K07 stat. části - 2.np S2 S3 S4+S7 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14				

			(0,8+0,265)*2,925*4*2 (0,5+0,265)*2,925*2	S15 NEOZN. - m.c. 2.01 mezi okny		
58	SO01	331351102R00	Bednění sloupu čtyřúhelníkového průřezu - odstranění		m2	RTS II / 2023
	SO01	34	Steny a prčky			
59	SO01	342255020R00	Prčky z desek porobetonových tl. 50 mm		m2	RTS II / 2023
			(0,244+0,225+0,2+0,594)*2,7 (0,2+0,65+0,66)*2,9	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dle v.c. 04 stav. části - 2.np		
60	SO01	342255022R00	Prčky z desek porobetonových tl. 75 mm		m2	RTS II / 2023
			(0,2+0,32+0,25*2)*2,925 (0,474+0,23)*3,075	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dle v.c. 04 stav. části - 2.np		
61	SO01	342255024R00	Prčky z desek porobetonových tl. 100 mm		m2	RTS II / 2023
			(1,2*2+1,05+1,2+1,165+1,2*2)*2,9 (1,2+2,175+2,19+1,2)*2,925 (0,15+1,51)*2,925 (1,545+2,005+0,995*4+1,0)*3,075	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dle v.c. 04 stav. části - 2.np		
62	SO01	342255028R00	Prčky z desek porobetonových tl. 150 mm		m2	RTS II / 2023
			(0,705+0,435*2+4,4)*2,9 (5,3+2,925+3,375)*2,9 2,25*1,67*2 -0,7*2,1*4	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dle v.c. 04 stav. části - 2.np		
			(1,8+3,05)*2,925-0,7*2,1 2,1*6*3,075-0,7*2,1*6			
63	SO01	342255032R00	Prčky z desek porobetonových tl. 200 mm		m2	RTS II / 2023
			(4,0+3,7)*2,7-0,9*2,1*2 (4,4+4,4+3,25)*2,9 (5,3+1,2+3,315+0,7+7,5+1,35+5,34+1,3*2+5,325)*2,9 -(0,9*2,1*2+0,7*2,1+0,8*2,1)	dle v.c. 03 stav. části - 1.np dle v.c. 04 stav. části - 2.np		
			(4,75+4,85+4,15+0,44+11,67+4,0*3+2,25+1,8+1,2)*2,925 -(0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1*4) (7,45+3,05+3,05+4,4+3,2)*2,925-(0,8*3+0,7)*2,1 (17,19*2+4,9*5+2,1*2)*3,075-0,8*2,1*9			
64	SO01	347015235R00	Předstena SDK, tl.125 mm, ocel.kce CW, 2x MA 12,5 mm, vc. tmelení a broušení vc. minerální izolace tl. 100mm		m2	RTS II / 2023
			4,32*2,925-0,8*2,1	dle v.c. 03 stav. části - 1.np - m.c. 1.30-->1.15		
65	SO01	346275111R00	Prizdivky z desek porobetonových tl. 50 mm		m2	RTS II / 2023
			4,0*2,7	dle v.c. 03 stav. části - 1.np m.c. 1.28 - prizdivka sloupu		
66	SO01	347291111R0R	Obestavba křbové vložky, komplet		kus	Individuální
			0,595*5,96	dle v. c. 04 - stav. části - 2.np - cca (0,606+0,61)*2*2,7		
67	SO01	345321616R00	Zidky z betonu železového C 30/37 atíky		m3	RTS II / 2023
			0,47*0,2*(5,85+8,535)*2 0,47*0,2*(11,19+7,892) 0,47*0,265*(9,2+9,385+22,755+17,64+6,48+13,925+30,14+4,925+17,64*2+9,23)	dle v. statika - K07 - 2.np dle v. statika - K05 - 1.np		
68	SO01	345351101R00	Bednění zidek plnostenných - zřízení		m2	RTS II / 2023
			0,265*0,645*9,25	dle v. statika - K07 - 2.np		

			0,47*2*(5,85+8,535)*2 0,47*2*(11,19+7,892) 0,47*2*(9,2+9,385+22,755+17,64+6,48+13,925+30,14+4,925+17,64*2+9,23)	dle v. statika - K05 - 1.np			
69	SO01	345351102R00	2*0,645*9,25 Bednění zidek plnostenných - odstranění		m2		RTS II / 2023
	SO01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
70	SO01	411322525R00	Stropy trámové ze železobetonu C 30/37		m3		RTS II / 2023
				STROPNÍ DESKY DO TRAP. PLECHU 1.np - dle v. statika - K05+10			
			280*0,048/2+280*0,052	2.np - dle v. statika - K07+K11			
71	SO01	411354255R00	151*0,048/2+151*0,052 Bednění stropu zabudované z ocelových trapézových plechu pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,75 mm		m2		RTS II / 2023
				STROPNÍ DESKY DO TRAP. PLECHU 1.np - dle v. statika - K05+10			
			336	2.np - dle v. statika - K07+K11			
72	SO01	411321515R00	181 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37		m3		RTS II / 2023
				desky monolit. 1.np - dle v. statika - K05			
			5,925*8,42*0,24 3,58*1,8*0,25 4,75*13,475*0,2 12,972*0,25	2.np - dle v. statika - K07			
73	SO01	411351801R00	14,195*4,93*0,2 Bednění cel stropních desek, zřízení		m		RTS II / 2023
				STROPNÍ DESKY DO TRAP. PLECHU 1.np - dle v. statika - K05+10			
			(9,315+30,7)*2*0,1	2.np - dle v. statika - K07+K11			
			(9,23+17,64)*2*0,1	desky monolit. 1.np - dle v. statika - K05			
			0,24*(5,925+8,42)*2 0,25*(3,58+1,8)*2 0,2*(4,75+13,475)*2 0,25*21,76	2.np - dle v. statika - K07			
74	SO01	411351802R00	0,2*2*(14,195+4,93) Bednění cel stropních desek, odstranění		m		RTS II / 2023
75	SO01	411361921R00	Výztuž stropu svarovanou sítí		t		RTS II / 2023
				1.np - dle v. statika - K05+10			
			2,817	2.np - dle v. statika - K07+K11			
76	SO01	411361821R00	1,972 Výztuž stropu z betonářské oceli B500B (10 505)		t		RTS II / 2023
				1.np - dle v. statika - K05+10			
			17,82	2.np - dle v. statika - K07+K11			
77	SO01	416021121R00	16,07 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, včetně tmelení a broušení		m2		RTS II / 2023
				dle tab. m. na v. c. 03 -1.np			
			44,1+40,5+22,5+7,4+32,2+9,2+9,0+216,2+64,2+10,0	1.07,10,21-26,30			
				dle tab. m. na v.c. 04 - 2.np			
78	SO01	416021123R00	18,3+41,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,7+60,3 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm, včetně tmelení a broušení		m2		RTS II / 2023
				dle tab. m. na v. c. 03 -1.np			

			3,6+3,2+3,7+3,2+2,4+3,6+1,3	1.08,09,11,12,18,19,31 dle tab. m. na v.c. 04 - 2.np		
79	SO01	411364170R0R	1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+2,1+4,4+2,1 IS1 - konstrukční prvek dle statika (referenční výrobek Prvek Isokorb XT typ SKP-WU-M1-V1-R0-H200-D16-2.0)	2.05,08,10,13,15,18,24,29,31	kus	dle cenové nabí
80	SO01	411364171R0R	IS2 - konstrukční prvek dle statika (referenční výrobek Prvek Isokorb T typ S-V-R0-D22-2.0)		kus	dle cenové nabí
81	SO01	411364170R0R	IS3 - konstrukční prvek dle statika (referenční výrobek Prvek Isokorb XT typ SKP-MM1_VV1-R0-H200-D16-2.0)		kus	dle cenové nabí
82	SO01	411147212RT2	Strop porobetonový, tl. 250 mm, nosník do 3 m včetně nabetonávky s Kari sítí KH 20, drát d 6 mm, oko 150 x 150 mm, včetně dobetonávek po obvodu	dle v. statika - K05 - 1.np	m2	RTS II / 2023
83	SO01	411147213RT2	7,205*3,0+2,15*13,04+2,095*5,94+6,074*1,725 Strop porobetonový, tl. 250 mm, nosník 3 - 4,60 m včetně nabetonávky s Kari sítí KH 20, drát d 6 mm, oko 150 x 150 mm, včetně dobetonávek po obvodu	dle v. statika - K05 - 1.np	m2	RTS II / 2023
84	SO01	411147214RT2	4,065*5,5051 Strop porobetonový, tl. 250 mm, nosník 4,60 - 6,20 m včetně nabetonávky s Kari sítí KH 20, drát d 6 mm, oko 150 x 150 mm, včetně dobetonávek po obvodu	dle v. statika - K05 - 1.np	m2	RTS II / 2023
85	SO01	411147215RT2	11,295*3,16+14,9*5,3+5,735*5,31+12,0*9,3 Strop porobetonový, tl. 250 mm, nosník 6,20 - 7,2 m včetně nabetonávky s Kari sítí KH 20, drát d 6 mm, oko 150 x 150 mm, včetně dobetonávek po obvodu	dle v. statika - K07 - 2.np	m2	RTS II / 2023
86	SO01	417321415R00	6,525*19,625+7,25*2,49 Ztužující pásy a vence/trámy a preklady z betonu železového C 30/37 ukončení stěny/ lože - pod HEB - dle v.c. K04 0,7*0,37*0,15*3+0,55*0,37*0,15 (0,45*0,085+0,19*0,07)*9,0 9,2*0,265*0,155+1,15*0,265*(0,25+0,155)*3 9,385*0,265*0,155 (4,6+6,48)*0,265*0,155 (3,35+1,08)*0,265*0,405 (3,1+4,93)*0,265*0,155 11,508*0,35*0,78 17,905*0,265*0,655 17,905*0,2*0,525 12,079*0,265*0,2 7,59*0,265*0,405 17,905*(0,085+0,585)*0,265 9,23*0,265*0,085 8,56*0,375*0,155 5,855*0,265*0,655 4,475*0,35*0,25 4,75*0,45*0,45 11,263*0,375*0,48 5,645*0,325*0,25+5,65*0,375*0,25 25,883*0,45*0,35 4,744*0,45*0,25 9,375*0,3*0,25 11,127*0,375*0,25*2 12,103*0,37*0,25 1,5*0,45*0,3 1,5*0,45*0,25 (5,925+6,42+3,28+1,8)*0,3*0,25	dle v. statika - K07 - 2.np P2 preklady - dle v.c. K07 dle v.c. K05 - dle v. statika P1 V1 V3 V4	m3	RTS II / 2023

87	SO01	417351115R00	1,765*0,3*0,28 Bednění ztužujících pásu a vencu/trámu a prekladu - zřízení 0,7*0,15*2*3+0,37*0,15*2*3+0,55*0,15*2+0,37*0,15*2 0,155*9,0*2 9,2*2*0,155+1,15*(0,25+0,155)*3*2+2*3*0,265*(0,25-0,155)+0,265*0,155 9,385*2*0,155+0,265*0,155 (4,6+6,48)*2*0,155 (3,35+1,08)*2*0,405 (3,1+4,93)*2*0,155 11,508*(0,35+0,78*2) 17,905*2*0,655 17,905*2*0,525 12,079*2*0,2 7,59*2*0,405 17,905*(0,085+0,585)*2 9,23*2*0,085 (3,365+3,57)*0,2 (4,523+4,518+4,512+0,8*12+1,06+1,135+0,8*3+2,4+0,8*3+1,95+1,08+2,9+0,75*3)*0,265 8,56*0,155*2 11,263*(0,375+0,48)*2 5,855*(0,265+2*0,655) 5,645*2*0,25+5,65*2*0,25+0,325*0,25+0,375*0,25+5,085*0,325+5,09*0,375 4,475*(0,35+0,25*2) 11,127*2*0,25*2 9,375*2*0,25 1,5*2*0,3 1,5*2*0,25 4,744*2*0,25 1,765*2*0,28 2,25*0,3*2 12,103*2*0,25 25,883*2*0,35 (5,925+6,42+3,28+1,8)*2*0,25 4,75*0,45*2	ukončení steny/ lože - pod HEB - dle v.c. K04 rozhraní mezi IPE a porobet. stropem - dle rezu 2.15 na v.c. K07 dle v. c. K07 - stat. části - 2.np P2 preklady - dle v.c. K07 P1 V4 V3 dle v.c. K05 - dle v. statika V1	m2		RTS II / 2023
88	SO01	417351116R00	Bednění ztužujících pásu a vencu - odstranění		m2		RTS II / 2023
89	SO01	417361921R00	Výztuž ztužujících pásu a vencu svarovanou sítí	ukončení steny/ lože - pod HEB - dle v.c. K04 Kari 8/100 rozhraní mezi IPE a porobet. stropem - dle rezu 2.15 na v.c. K07 Kari 6/150	t		RTS II / 2023
90	SO01	413351213R00	(0,7*0,37*3+0,55*0,37)*7,903*1,2/1000 (0,45+0,19)*9,0*3,034*1,2/1000 Podperná konstr.nosníku do 4 m - zřízení	trámy, vence, preklady dle v. c. K07 - statika - 2.np dle v.c. K05 - statika	m2		RTS II / 2023
91	SO01	413351214R00	0,265*5,855+4,475*0,35 5,085*0,325+5,09*0,375 3,993+2,25*2*0,3 11,508*0,35 (3,365+3,57)*0,2 (4,523+4,518+4,512+0,8*12+1,06+1,135+0,8*3+2,4+0,8*3+1,95+1,08+2,9+0,75*3)*0,265 Podperná konstr.nosníku do 4 m - odstranění		m2		RTS II / 2023

92	SO01	411351101RT4	Bednění stropu deskových - zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu do 25 cm	m2		RTS II / 2023
			desky monolit. 1.np - dle v. statika - K05			
			5,925*8,42 3,58*1,8 4,75*13,475 12,972			
			2.np - dle v. statika - K07			
93	SO01	411351102R00	Bednění stropu deskových - odstranění	m2		RTS II / 2023
94	SO01	417238122R00	Obezdivka ztužujícího vence vencovkou, včetně izolace EPS	m		RTS II / 2023
			dle v.c. K05+K04			
			12,103+19,625			
95	SO01	417251172R00	Obezzení ztužujícího vence vencovkou	m		RTS II / 2023
			dle v.c. K05			
			5,645+5,65+29,875			
	SO01	43	Schodiště			
96	SO01	430320040RAC	Schodišťová konstrukce ŽB - prefabrikované	m3		RTS II / 2023
			dle v.c. K05 - statika dvouram jednoram			
			0,759246*1,205 (1,090753+1,147447)*1,4+(0,3*1,55+1,206*0,076)* 0,18			
	SO01	44	Zastrešení			
97	SO01	050431434RAR	Střecha plochá vegetační vegetační nosná vrstva min. tl. 155mm+ vegetace - smes semen a klíčku	m2		odvozeno od RTS
			dle v.c. 04+05 ST01 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní střecha			
			27,809			
			436,26			
			ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28			
	SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
98	SO01	564761111R00	Podklad ze šterku tl. 20 cm	m2		RTS II / 2023
			dle v.c. 03 pod rampou			
			4,3*17,79			
99	SO01	564861111R00	Povrch ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2		RTS II / 2023
			dle v.c. 03 pod rampou			
			4,3*17,79			
	SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (predlažby)			
100	SO01	597072102RTR	Žlab odvodňovací 100 venk. zpev. ploch, komplet vc. mřížky, napojení, lože (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_02)	m		odvozeno od RTS
			dle v.c. 03+koo sit.			
			14,45+11,28+46,4			
101	SO01	597073102RSR	Žlab odvodňovací v garážích, komplet vc. roštu, lože, napojení, atd. (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_01b)	m		odvozeno od RTS
			dle v.c. 03			
			21,225+3,578*9			
	SO01	60	Omitky ze suchých směsí			
102	SO01	602015175R0R	Omitka obezdívky krbové vložky, kompletní provedení vc. přípravy podkladu, jádra, výztužné a finální vrstvy - dle popisu v pd (viz v.c. 04)	m2		RTS II / 2023
			dle v. c. 04 - stav. části - 2.np			
			(0,606+0,61)*2*2,7			
103	SO01	601011112RT1	Omitka na střepech/podhledech jádrová vápenocementová tloušťka vrstvy 10 mm	m2		RTS II / 2023
			dle tab. m. na v.c. 03+04 - 1.np+2.np			
			899,4+437,4-(682,7+44,2+115)			
104	SO01	601011147RT2	Sterka na střepech/podhledech hlazená tloušťka vrstvy 3 mm	m2		RTS II / 2023
			dle tab. m. na v.c. 03+04 - 1.np+2.np			
			899,4+437,4-(682,7+44,2+115)			

105	SO01	602011112RT1	Omlítka na stenách jádrová vápenocementová, rucní tloušťka vrstvy 10 mm <i>prčky</i> dle v.c. 03 stav. části - 1.np $(0,244+0,225+0,2+0,594)*2,7$ $(0,2+0,65+0,66)*2,9$ <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> $(0,2+0,32+0,25*2)*2,925$ $(0,474+0,23)*3,075$ <i>dle v.c. 03 stav. části - 1.np</i> $(1,2*2+1,05+1,2+1,165+1,2*2)*2,9$ <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> $(1,2+2,175+2,19+1,2)*2,925$ $(0,15+1,51)*2,925$ $(1,545+2,005+0,995*4+1,0)*3,075$ <i>dle v.c. 03 stav. části - 1.np</i> $(0,705+0,435*2+4,4)*2,9*2$ $(5,3+2,925+3,375)*2,9*2$ $2,25*1,67*2*2$ $-0,7*2,1*4*2$ <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> $((1,8+3,05)*2,925-0,7*2,1)*2$ $(2,1*6*3,075-0,7*2,1*6)*2$ <i>dle v.c. 03 stav. části - 1.np</i> $((4,0+3,7)*2,7-0,9*2,1*2)*2$ $(4,4+4,4+3,25)*2,9*2$ $((5,3+1,2+3,315+0,7+7,5+1,35+5,34+1,3*2+5,325)*2,9)*2$ $-(0,9*2,1*2+0,7*2,1+0,8*2,1)*2$ <i>dle v.c. 04 stav. části - 2.np</i> <i>zdivo a beton</i> <i>dle v.c. 03 - 1.np</i> $((4,75+4,85+4,15+0,44+11,67+4,0*3+2,25+1,8+1,2)*2,925)*2$ $10,925*1,405+0,375*5,085*2$ $-(0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1*4)*2$ $0,263*(1,2+2,25*2)+0,3*(1,2+2,25*2)+0,22*(0,75*3+2,405*6)$ $-(1,0*2,25+0,9*2,1+1,205*2,25+0,5*0,5*8)$ $0,45*(1,0+2,25*2)*0,19*(1,205+2,25*2)$ $0,22*(2,35*2+0,905*4)$ $(1,915+1,975+7,2+3,25+4,4)*2*2,9$ $-(1,175*2,25+1,2*2,25*5)$ $0,3*(1,175+2,25*2+1,2*5+2,25*10)$ $(4,18*2+1,2*2+3,0+2,0+3,315+4,7+4,0)*2,9$ $-(4,0*0,905+1,0*2,15)+0,22*(4,0+0,905*2)$ $(5,61+7,65+4,85+4,065+6,225+0,45+11,09+1,4+8,3+1,2+9,79+0,3+0,3+11,1)*2,9$ $-(0,66*0,66+0,8*2,1*3+0,9*2,1*2)$ $0,3*0,66*3$ $4,475*(3,28*2+1,2)-0,9*2,1$ $(5,875+3,7+2,65)*2,7$ $7,65*2,9*2-2,25*1,67*4+(2,65+3,0+7,35+5,34)*2,9$ $-1,0*2,25*2+0,3*(1,0+2,25*2)*2-$ $0,7*2,1*4+0,2*(1,67*4+2,25*2)$ $(3,075+2,4+2,625+1,2+4,6*2)*2,9$ $(5,325*2+4,92*2+2,85*2)*2,765-$ $1,2*2,25+0,3*(1,2+2,25*2)$ $-$ $(1,2*2,395+2,83*2,395+9,31*0,77+1,08*2,395+0,8*2,395*6+2,4*1,0)$ $(4,6+4,7+1,75+3,863+12,51+3,23+1,65+1,85+5,15+3,97+3,73)*2,925$ $0,185*(0,8*6+2,395*12+2,4+1,0*2+1,08+2,395*2+2,83+2,395*2)$	m2		RTS II / 2023
-----	------	--------------	---	----	--	---------------

106	SO01	602011147RT2	$(13,462*2+4,4)*2,975-$ $(7,15*2,85+1,065*2,85+0,99*2,85+7,24*0,955+4,76$ $5*0,955)$ $0,185*(7,15+2,85*2+1,065+2,85*2+0,99+2,85*2+7,$ $24+0,955*2+4,765+0,955*2)$ $(7,3+4,01+3,465+4,4+3,465+5,71+1,25+2,2+3,0)*2,$ 925 $-$ $(2,3*0,705+1,06*0,705+1,16*0,705+3,57*2,395+3,3$ $3*2,395)$ $0,185*(2,3+0,705*2+1,06+0,705*2+1,16+0,705*2+3$ $,57+2,395*2+3,33+2,395*2)$ $(17,64+1,4+1,95+4,9+2,74*6+4,9)*3,075$ $-$ $(4,52*1,0*3+0,8*2,395*12)+0,185*(4,52*3+1,0*6+0,$ $8*12+2,395*24)$ dle v.c. 04 - 2.np $((7,45+3,05+3,05+4,4+3,2)*2,925-(0,8*3+0,7)*2,1)*2$ $0,45*(1,2+2,925*2)$ $0,22*0,5*3*8$ $(5,085+5,09+12,0*4)*6,205-$ $(2,35*0,905*2+0,75*2,405*3+0,95*2,14)$ $(5,95+19,14)*2*2,9$ $(9,099+29,875+9,099+0,55+2,17*2)*4,392-$ $(0,9*2,1*5+4,0*0,905*2)$ $((17,19*2+4,9*5+2,1*2)*3,075-0,8*2,1*9)*2$ $0,22*(4,0+0,905*2)*2$ Sterka na stenách hlazená, rucní tloušťka vrstvy 3 mm prčky dle v.c. 03 stav. části - 1.np $(0,244+0,225+0,2+0,594)*2,7$ $(0,2+0,65+0,66)*2,9$ dle v.c. 04 stav. části - 2.np $(0,2+0,32+0,25*2)*2,925$ $(0,474+0,23)*3,075$ dle v.c. 03 stav. části - 1.np $(1,2*2+1,05+1,2+1,165+1,2*2)*2,9$ dle v.c. 04 stav. části - 2.np $(1,2+2,175+2,19+1,2)*2,925$ $(0,15+1,51)*2,925$ $(1,545+2,005+0,995*4+1,0)*3,075$ dle v.c. 03 stav. části - 1.np $(0,705+0,435*2+4,4)*2,9*2$ $(5,3+2,925+3,375)*2,9*2$ $2,25*1,67*2*2$ $-0,7*2,1*4*2$ dle v.c. 04 stav. části - 2.np $((1,8+3,05)*2,925-0,7*2,1)*2$ $(2,1*6*3,075-0,7*2,1*6)*2$ dle v.c. 03 stav. části - 1.np $((4,0+3,7)*2,7-0,9*2,1*2)*2$ $(4,4+4,4+3,25)*2,9*2$ $((5,3+1,2+3,315+0,7+7,5+1,35+5,34+1,3*2+5,325)*$ $2,9)*2$ $-(0,9*2,1*2+0,7*2,1+0,8*2,1)*2$ dle v.c. 04 stav. části - 2.np $((4,75+4,85+4,15+0,44+11,67+4,0*3+2,25+1,8+1,2)$ $*2,925)*2$ $-(0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1*4)*2$ $((7,45+3,05+3,05+4,4+3,2)*2,925-(0,8*3+0,7)*2,1)*2$ $((17,19*2+4,9*5+2,1*2)*3,075-0,8*2,1*9)*2$ zdívko a beton dle v.c. 03 - 1.np $(5,085+5,09+12,0*4)*6,205-$ $(2,35*0,905*2+0,75*2,405*3+0,95*2,14)$	m2		RTS II / 2023
-----	------	--------------	--	----	--	---------------

			16,935*4,285-(1,6*4,285*2+0,5*1,165+0,5*0,5*8) 3,902*2,925						
108	SO01	602033191R00	Penetracni vpenn nter pod tenkovrstv omtkou vnj	m2	.				RTS II / 2023
109	SO01	602011119RT1	Omtka na stench tepelne izolacn	m2	.				RTS II / 2023
	SO01	62	prava povrchu vnj						
110	SO01	622318131RT3	Zateplovac systm, PIR desky 80 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 04 - 2.np zateplen pruvlaku - m.c. 2.30						
111	SO01	622311736RT3	(0,45+0,155)*2,25 Zatepl.syst., fasda, miner.desky 180 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				RTS II / 2023
			zateplen stropu m.c. 2.30 - dle v.c. 04						
			3,6 zvetr - v.c. 03						
112	SO01	622391003R00	1,2*0,25 Přilplatek-montž KZS pohledu,izolant,tenk.om.,nter	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 04 - 2.np zateplen pruvlaku - m.c. 2.30						
			(0,45)*2,25 3,6 zateplen stropu m.c. 2.30 - dle v.c. 04 zvetr - v.c. 03						
			1,665*1,2 zateplen stropu m.c. 1.29 - dle v.c. 03						
113	SO01	622311737RTR	115 Zatepl.syst. miner.desky 280 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				odvozeno od RTS
			zvetr - v.c. 03						
114	SO01	622311730RT3	1,665*1,2 Zatepl.syst., miner.desky 60 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				RTS II / 2023
			zateplen stropu m.c. 1.29 - dle v.c. 03						
115	SO01	622311514R00	115 Izolace suternu XPS tl. 140 mm, bez P	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 03-08						
			4,053*(13,34*2+6,85+9,6+5,05+1,7) 2,109*13,325 3,78*(6,225+5,05+8,82+2,645) 3,445*(7,45+5,575*2) 1,015*(0,45+4,793+1,39)						
116	SO01	622311511R00	Izolace suternu XPS tl. 70 mm, bez P	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 03-08						
117	SO01	622311524RU1	1,015*(14,173+12,22+18,385) Zateplovac systm, sokl, XPS tl. 140 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 03-08						
			0,397*(13,34*2+6,85+9,6+13,325+0,45+4,793+1,39) Zateplovac systm, sokl, XPS tl. 70 mm <i>s omtkou vc. lst</i>	m2	.				RTS II / 2023
118	SO01	622311521RU1	0,415*(6,225+5,05+8,82+2,645+14,173+12,22+18,385) Montž vztužn ste(perlinky)do sterky-vnej.steny <i>vcetne vztužn ste a sterkovho tmelu</i>	m2	.				RTS II / 2023
			dle v.c. 03-08 S1						
			9,385*5,175-(2,35*0,905*2+0,75*2,405*3) (11,1275-9,385)*(3,2-0,415) 3,742*13,525-4,0*0,905*3 2,495*2,345 0,815*3,73 2,25*3,2+(4,9+8,82)*4,0 6,225*4,0-3,65*3,65 5,225*(5,27-3,742)+0,45*(2,3+3,05)+0,375*3,05 (9,6+6,85)*4,4						

120	SO01	622311136RT3	16,935*4,285-(1,6*4,285*2+0,5*1,165+0,5*0,5*8) 3,902*2,925 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.180 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i> (0,45+4,8+1,205)*3,18-(0,95*2,14*2) (0,98+2,2*2)*2*0,185 1,21*9,75+1,525*9,23+0,813*9,705+1,004*5,3+1,01 8*29,28+1,845*0,94 0,9*(6,225+8,82)*2 0,74*6,225 1,045*5,225 1,68*(3,28+5,52+5,775)+1,93*(1,65+1,65)+2,3*4,45 -(1,26*1,33+2,1*1,33*3+0,67*1,33*2) (17,387+7,4)*3,05- (4,52*1,0*3+3,39*2,395+3,57*2,395) 0,9*(9,6+6,85) 3,3*17,825*2+5,485*13,23+5,005*2 - (0,92*0,85*6+1,935*0,85*2+2,065*2,395+0,8*2,395* 18+2,4*1,0+7,15*2,85+1,065*2,85+0,99*2,85) (4,52+2,83)*3,214	m2		RTS II / 2023
121	SO01	622311139RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.250 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i> 1,05*4,795	m2		RTS II / 2023
122	SO01	622311139RTR	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.290 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i>	m2		odvozeno od RTS
123	SO01	622311131RT3	2,734*11,56 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 70-80 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i> 0,595*5,842+4,8*2,48 0,647*4,15+0,415*(11,127+13,525) 0,81*29,28- (7,24*0,8+4,765*0,8+2,3*0,705+1,06*0,705+1,06*0, 705+1,16*0,705) 0,5*1,165+0,33*1,25*8 4,0*(0,26*2+0,543*2) 0,26*2,35*2	m2		RTS II / 2023
124	SO01	622311134RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i> 1,45*5,84+0,35*4,05	m2		RTS II / 2023
125	SO01	622311136RTR	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.170 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i>	m2		odvozeno od RTS
126	SO01	622318132RT3	30,14*0,905 Zateplovací syst.fasáda,PIR 100 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i>	m2		RTS II / 2023
127	SO01	622318130RT3	12,84*2,445-(9,31*0,77+1,08*2,395)+1,6*4,285*2 Zateplovací syst.fasáda,PIR 60 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i>	m2		RTS II / 2023
128	SO01	622318154RT3	1,004*11,56+1,015*30,14 Zateplovací syst., ostení a nadpraží, PIR 50 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i> (5,49+5,263)*0,18 0,18*30,28	m2		RTS II / 2023
129	SO01	622318154RTR	Zateplovací syst., ostení a nadpraží, PIR 50 mm s omítkou vc. lišt <i>dle v.c. 03-08</i>	m2		odvozeno od RTS

130	SO01	622311154RTR	0,185*(1,08+2,395*2) 0,37*(9,31+0,77*2) Zateplovací syst., ostení a nadpraží, EPS F tl. 70 mm s omítkou vc lišt dle v.c. 03-08	m2	odvozeno od RTS
131	SO01	622311564R00	0,15*(2,35+0,905*2)*2 0,15*(0,75+2,405*2)*3 0,15*(4,0+0,905*2)*4 0,185*(7,24+0,955*2+4,765+0,955*2+2,3*0,705*2+1,06+0,705*2+1,16+0,705*2) 0,45*3,65*3+0,15*(5,325+1,0*2) 0,185*(1,26+1,33*2+(2,1+1,33*2)*3+(0,67+1,33*2)*2) 0,185*((4,52+1,0*2)*3+3,33+3,57+2,395*4) 0,185*(1,065+2,395*2+7,15+2,85*2+0,99+2,85*2+0,8*18+2,395*36+2,4+1,0*2) 0,185*((0,92+0,85*2)*6+1,935*2+1,615*4) 0,15*0,5*3*8 Zateplovací systém, parapet, XPS dle v.c. 03-08	m2	RTS II / 2023
	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
132	SO01	632421203RT2	Sterka samonivelacní tl.3 mm dle tabulky skladeb P01 dle tab. m. na v.c. 03 stav. části 1,8+44,7+11,9+4,1+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0 1.01,02,03,04,07,10,13,17,22,23,24 dle tabulky skladeb P03 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 1,41*3,2+4,8+20*1,4*0,29 2.01 - podesta a mezipodesta+stupne shora 41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,25,26,27,28,32 Poter litý samonivelacní 25, tl. 50 mm	m2	RTS II / 2023
133	SO01	632443221R00	dle tabulky skladeb P01 dle tab. m. na v.c. 03 stav. části 1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0 1.01,02,03,07,10,13,17,22,23,24 1,2*1,2 1.04 dle tabulky skladeb P03 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 1,41*3,2+4,8 2.01 - podesta a mezipodesta 41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,25,26,27,28,32 dle tabulky skladeb P02 dle tab. m. na v.c. 03 stav. části 26,7+15,2+3,6+3,2+3,7+3,2+9,8+23,5+14,8+2,4+3,6+7,3+1,3 1.05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,31 dle tabulky skladeb P04 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+3,7+6,7+9,2+2,1+4,4+3,6 2.05,08,10,13,15,18,19,20,21,24,29,30,31	m2	RTS II / 2023
134	SO01	632443222R00	Poter litý samonivelacní 25, přípl. zkd 5 mm dle tabulky skladeb P01 - celk. tl. 70mm dle tab. m. na v.c. 03 stav. části (1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0)*4 1.01,02,03,07,10,13,17,22,23,24 1,2*1,2*4 1.04 dle tabulky skladeb P03 (celk. tl. 60mm) dle tab. m. na v.c. 04 stav. části (1,41*3,2+4,8)*2 2.01 - podesta a mezipodesta (41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0)*2 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,25,26,27,28,32	m2	RTS II / 2023

135	SO01	631315711R00	(26,7+15,2+3,6+3,2+3,7+3,2+9,8+23,5+14,8+2,4+3,6+7,3+1,3)*3	dle tabulky skladeb P02 - celk. tl. 62mm dle tab. m. na v.c. 03 stav. části 1.05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,31 dle tabulky skladeb P04 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části - celk. tl. 52mm 2.05,08,10,13,15,18,19,20,21,24,29,30,31	m3	RTS II / 2023
			1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+3,7+6,7+9,2+2,1+4,4+3,6 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	podkladní deska - dle v.c. 02+03+rezu		
			(966,837+41,55*1,048)*0,12+412,07*0,03 0,3*0,15*(3,9+6,56)*2 0,26*0,15*21,244+(0,24-0,228)*30,187*0,15+(0,47-0,407)*11,3625*0,15 0,109*18,123 (0,635+0,785)/2*(30,325+6,762)*0,15	přípocty - šikminy, svislice, ztlušení 1.28 šikminy (přípocet rozdílu oproti rovině) ztluš. pod stenu mezi 1.27 a garáží presah desky 150 na 120 vrchní deska tl. 150mm - P01,P02,P06		
			(899,4-(216,2+64,2+61,1*2+7,4))*0,15 Příplatek za prehlaž. mazanin tl. 24cm Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Výztuž mazanin svarovanou sítí			
136	SO01	631319155R00			m3	RTS II / 2023
137	SO01	631319175R00			m3	RTS II / 2023
138	SO01	631361921R00		dle v. statika - K03 2,176 podkladní deska - dle v.c. 02+03+rezu (966,837+41,55*1,048)*1,2*5,4/1000 0,3*(3,9+6,56)*2*1,2*5,4/1000 (0,26*21,244+(0,24-0,228)*30,187+(0,47-0,407)*11,3625)*1,2*5,4/1000 (0,635+0,785)/2*(30,325+6,762)*5,4*1,2/1000 Bednění sten, rýh a otvoru v podlahách - zřízení	t	RTS II / 2023
139	SO01	631351101R00		podkladní deska - dle v.c. 02+03+rezu (196,282+1,048*2)*0,12+108,245*0,03 0,3*(3,6+6,26+3,9+6,56)*2 Bednění sten, rýh a otvoru v podlahách -odstranění	m2	RTS II / 2023
140	SO01	631351102R00			m2	RTS II / 2023
141	SO01	631315711RTR	Leštěná prumyslová betonová podlaha s rozptýlenou výztuží	dle tab. m. na v.c. 03 P05 dle tab. m. na v.c. 04 2.33 1.25+1.26 1.21+1.27+1.28 P06 1.29+1.30	m3	Odvozeno od RTS
142	SO01	631319185R00	42,2*0,125 (216,2+64,2)*((0,15+0,23)/2) (61,1*2+7,4)*0,12 (115,0+10,0)*0,155 Příplatek za sklon mazaniny tl.12 - 24 cm (216,2+64,2)*((0,15+0,23)/2)	1.25+1.26	m3	RTS II / 2023
143	SO01	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	dle v. c. 02+03 a rezu P05 - 1.25+1.26 247,234*0,15+0,26*0,15*21,244 P05 - 1.27+1.28 4,965*11,175*0,265 (5,0*11,175-3,9*6,56)*0,265	m3	RTS II / 2023
144	SO01	631571005R00	Násyp z kameniva tež. praného fr. 22-32 (kacírku)	dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha (7,67*5,075-4,475*7,07)*0,155 (4,705*2,75-4,32*2,35)*0,155 (37,921-27,809)*0,155 (489,393-436,26)*0,155	m3	RTS II / 2023

145	SO01	639571215R0R	((0,18+0,188)/2)*(29,56*8,73-28,965*8,13) Kamenivo bílé oblé pro okapový chodník tl. 200-250mm	ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou dle v.c. 03	m2	odvozeno od RTS
146	SO01	632922953RTR	12,9*0,15 (1,4325+2,425+2,032+1,3275*6)*0,391 0,41+14,222*0,15 5,453+3,95+6,473*0,15 Terasa z wpc prken, komplet vc. podklad. roštu, stavit. tercu a podložek	dle v.c. 04 ST03 dle v.c. 04	m2	odvozeno od RTS
147	SO01	632922999RTR	72,72 Podlaha z kompaktních desek s bílým jádrem, komplet - dle popisu v pd podlaha pod sch v 1.np		m2	odvozeno od RTS
	SO01	64	Výplně otvoru			
148	SO01	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm vcetne dodávky parapetní desky š. 26 cm (spárovka severská borovice) vc. povrchové úpravy 3,94*3 2,29*2 0,61 2,04*3 1,2 1,24*2 1,4 1,875**2 0,86*6 0,44*8 0,44*8 0,69*3	dle tab. truhl. výrobku T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T10 T20	m	RTS II / 2023
149	SO01	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm vcetne dodávky parapetní desky š. 22 cm (spárovka severská borovice) vc. povrchové úpravy 7,175 4,7 2,3 1,0 1,1 3,465 3,19 4,46*3 2,84	dle tab. truhl. výrobku T11 T12 T13 T14 T16 T16 T17 T18 T19	m	RTS II / 2023
	SO01	94	Lešení a stavební výtahy			
150	SO01	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m (5,085+5,09)*8,56*(5,84-1,8)	dle v.c. 03 - m.c. 1.27+1.28 - vysoké místnosti, kde nevyhoví na výšku pomocné lešení	m3	RTS II / 2023
151	SO01	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222		m3	RTS II / 2023
152	SO01	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m		m3	RTS II / 2023
153	SO01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 61,1*2-(5,085+5,09)*8,56 899,4+437,4-(61,1*2+280,4+42,2+4,1+18,3) 1,665*1,2	dle tab. m. na v.c. 03 část 1.27+28 1.np+2.np - dle tab.m. na v.c. 03+04 závetří - v.c. 03	m2	RTS II / 2023
154	SO01	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 216,2+64,2	dle tab. m. na v.c. 03 1.25+26	m2	RTS II / 2023
155	SO01	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 42,2	dle tab. m. na v.c. 04 2.33	m2	RTS II / 2023

156	SO01	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m <i>dle tab. m. na v.c. 03+04</i>	m2		RTS II / 2023
157	SO01	941941031R00	4, 1+18,3 Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m <i>dle v. pohledu a rezu</i> 21,884+42*6,8+2,2*30,175+1,0*6,8*2+199,075+43,9+105,454+8,82*5,31+4,6*6,75+13,025*4,05 201,536+3,34*5,36+1,0*5,36*2+37,233+6,4*5,36+3,655*17,64*2	m2		RTS II / 2023
158	SO01	941941111R00	Pronájem lešení za den 1297,17725*122	m2		RTS II / 2023
159	SO01	941941831R00	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2		RTS II / 2023
	SO01	95	Ružné dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
160	SO01	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>dle v.c. 03+04</i> 675,972+487,022 <i>plocha v cad</i>	m2		RTS II / 2023
161	SO01	952901114R00	Vycištění budov o výšce podlaží nad 4 m <i>dle v.c. 03+04</i> 401,221+6,225*8,82 <i>plocha v cad</i>	m2		RTS II / 2023
162	SO01	952901199R00	Požární ucpávky, komplet - dle PBR <i>mimo uvedených v jednotlivých prof. částech</i>	soubor		Individuální
163	SO01	952901200R00	Stavební přípomoc pro profese - drážky, prostupy vc. zapravení - vytápení a VZT (zti a el. mají přípomoc vykazany zvlášť)	soubor		Individuální
	SO01	98	Demolice			
164	SO01	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t		RTS II / 2023
165	SO01	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t		RTS II / 2023
166	SO01	979990161R00	Poplatek za uložení - drevo, skupina odpadu 170201	t		RTS II / 2023
167	SO01	998981123R00	Presun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t		RTS II / 2023
	SO01	99	Presun hmot			
168	SO01	998011002R00	Presun hmot pro budovy zdené výšky do 12 m	t		RTS II / 2023
	SO01		PSV			
	SO01	711	Izolace proti vode			
169	SO01	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií <i>vcetne dodávky textílie</i> 899,4 <i>podlahy 1.np - dle tab. m. v.c. 03</i> <i>P05 - dle v.c. 02+03 - pod a nad keramzit</i> 247,234+0,26*21,244+4,9625*11,175+5,0*11,175-3,9*6,56	m2		RTS II / 2023
170	SO01	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetracním náterem <i>vcetne dodávky asfaltového penetracního náteru</i> <i>podkladní deska - dle v.c. 02+03+rezu</i> (966,837+41,55*1,048) 0,3*(3,9+6,56)*2 (0,26*21,244+(0,24-0,228)*30,187+(0,47-0,407)*11,3625) (0,635+0,785)/2*(30,325+6,762)	m2		RTS II / 2023
171	SO01	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy pritavením <i>2 vrstvy - pásy ve specifikaci, vcetne všech systémových prvku</i> <i>podkladní deska - dle v.c. 02+03+rezu</i> (966,837+41,55*1,048) 0,3*(3,9+6,56)*2 (0,26*21,244+(0,24-0,228)*30,187+(0,47-0,407)*11,3625) (0,635+0,785)/2*(30,325+6,762)	m2		RTS II / 2023
172	SO01	62852355	Pás asfaltový modifikovaný se sklen. tkaninou, natavovací, kotvicí 1049,59069 :ztratiné 15%; 157,4386035	m2		RTS II / 2023
173	SO01	62857040	Pás asfaltový modifikovaný s polyest. rohoží, natavovací 1049,59069 :ztratiné 15%; 157,4386035	m2		RTS II / 2023

174	SO01	711210020RA0	Sterka hydroizolační tesnicí hmotou <i>komplet vc. bandáží</i> (3,075+1,2)*2*0,3-0,7*0,3+(0,9*2+1,2)*1,9+3,6 (3,05+1,2)*2*0,3-0,7*0,3+(0,9*2+1,2)*1,9+3,7 (3,0+1,2)*2*0,3-0,7*0,3+(0,9*2+1,2)*1,9+3,6 (1,62+2,1)*2*0,3-0,7*0,3+0,9*2*1,9+3,5 (2,1+1,62)*2*0,3-0,7*0,3+0,9*2*1,9+3,2 (1,47+1,93)*2*0,3-0,7*0,3+0,9*2*1,9+2,9 (2,115+2,1)*2*0,3-0,7*0,3+0,9*2*1,9+4,4	m2 dle v.c. 03 stav. části - 1.np 1.08 1.11 1.19 dle v.c. 04 stav. části - 2.np 2.08 2.13 2.18 2.29	RTS II / 2023
175	SO01	711823111RTR	Položení drenážního prvku střechy <i>vcetne dodávky drenážního prvku 40mm</i> 7,92*5,325 13,88 40,29 510,663 29,875*8,925	m2 dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou	odvozeno od RTS
176	SO01	711409111R00	Montáž rohože na sucho 7,92*5,325 13,88 40,29 510,663 29,875*8,925	m2 dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou	RTS II / 2023
177	SO01	67350010R	Ochranná rohož 4mm 873,64137 ;ztratné 15%; 131,0462055	m2	Individuální
178	SO01	711112131RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x náterem modifikovaným asfaltovým lakem <i>vcetne dodávky asfaltového penetračního náteru</i> 4,053*(13,34*2+6,85+9,6+5,05+1,7) 2,109*13,325 3,78*(6,225+5,05+8,82+2,645) 2,445*(7,45+5,575*2) 1,015*(0,45+4,793+1,39) 1,015*(14,173+12,22+18,385) 0,397*(13,34*2+6,85+9,6+13,325) 0,415*(6,225+5,05+8,82+2,645+14,173+12,22+18,385) 1,1*41,7	m2 dle v.c. 03-08	RTS II / 2023
179	SO01	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy pritavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci, včetně všech systémových prvků	m2	RTS II / 2023
180	SO01	62852355	Pás asfaltový modifikovaný se sklen. tkaninou, natavovací, kotvicí 510,18505 ;ztratné 20%; 102,03701	m2	RTS II / 2023
181	SO01	62857040	Pás asfaltový modifikovaný s polyest. rohoží, natavovací 510,18505 ;ztratné 20%; 102,03701	m2	RTS II / 2023

[illegible]

			13,88 40,29 510,663	nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou vytažení na steny			
191	SO01	712341559RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, pritavení celoplošne 1 vrstva - včetně dod. sbs pásu se sklen. vložkou 5,2mm	dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha	m2		RTS II / 2023
			7,92*5,325 13,88 40,29 510,663	ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou			
192	SO01	712391171RZ5	Provedení povlakové krytiny stěech do 10°, podkladní 1 vrstva - včetně dodávky netkané sklenené rohože	ST03 dle v.c. 04	m2		RTS II / 2023
			72,72				
193	SO01	712378004R0R	Povlaková krytina střech do 10° - plastová obruba k oddělení substrátu a kacíрку	dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní strecha	m		odvozeno od RTS
			4,475*7,07*2 4,32*2+2,35*2 7,225*2+3,275*2+12,39*2 175,91	ST02 dle v.c. 04 nad gar. halou			
194	SO01	712371801RZ5	Provedení povlakové krytiny stěech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dodávky fólie se sklen. vložkou 1,8mm	ST03 dle v.c. 04	m2		RTS II / 2023
			72,72				
195	SO01	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační náter 1x náter - včetně dodávky asfaltového penetračního náteru	dle v.c. 04+05 ST01	m2		RTS II / 2023
			0,595*(7,92+5,325)*2 0,575*(7,92+6,225)*2 0,77*(12,925+7,775+0,195+3,92+3,73) 0,761*(4,785+0,185) 0,48*2,804 490*0,47+593,76-489,6393	ST02			
			0,588*(9,12+30,255) 0,35*(8,95+29,875) 9,23*0,575+29,565*0,5	ST03			
			0,376*(4,835*2+13,25)				
196	SO01	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy pritavením		m2		RTS II / 2023

197	SO01	628522691	Pás asfaltový modifikovaný hliník a skelná rohož, natavovací 4,2mm <i>459,00566</i> ;ztratiné 20%; 91,801132	m2		RTS II / 2023
198	SO01	712841559RZR	Provedení povlakové krytiny stěech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy pritavením <i>1 vrstva - včetně dod. sbs pásu se sklen. vložkou 5,2mm</i>	m2		odvozeno od RTS
199	SO01	712871801RZ5	Provedení povlakové krytiny strech, samostatné vytažení povlaku, fólie <i>1 vrstva - včetně dodávky fólie se sklen. vložkou 1,8mm</i> ST03 <i>0,376*(4,835*2+13,25)</i>	m2		RTS II / 2023
200	SO01	998712202R00	Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	713	Izolace tepelné			
201	SO01	713131131R00	Montáž tepelné izolace sten <i>(3,325*2+4,0)*2,7-0,9*2,1</i> Deska z minerální plsti tl. 60 mm <i>26,865</i> ;ztratiné 2%; 0,5373	m2	<i>dle v.c. 03 stav. části - 1.np - m.c. 1.30</i> <i>izolace vložena mezi obv. zdívo a akustické</i> <i>zdívo</i>	RTS II / 2023
202	SO01	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm <i>26,865</i> ;ztratiné 2%; 0,5373	m2		RTS II / 2023
203	SO01	713191100RT9	Položení separační fólie <i>včetně dodávky PE fólie</i> <i>1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0</i> <i>1,2*1,2</i> <i>1,41*3,2+4,8</i> <i>41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7</i> <i>+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0</i> <i>26,7+15,2+3,6+3,2+3,7+3,2+9,8+23,5+14,8+2,4+3,</i> <i>6+7,3+1,3</i> <i>1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+3,7+6,7+9,2+2,1+4,4+3,6</i> <i>115+10,0</i> <i>42,2</i>	m2	<i>dle tabulky skladeb P01</i> <i>dle tab. m. na v.c. 03 stav. části</i> <i>1.01,02,03,07,10,13,17,22,23,24</i> <i>dle tabulky skladeb P03</i> <i>dle tab. m. na v.c. 04 stav. části</i> <i>2.01 - podesta a mezipodesta</i> <i>2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,</i> <i>25,26,27,28,32</i> <i>dle tabulky skladeb P02</i> <i>dle tab. m. na v.c. 03 stav. části</i> <i>1.05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,31</i> <i>dle tabulky skladeb P04</i> <i>dle tab. m. na v.c. 04 stav. části</i> <i>2.05,08,10,13,15,18,19,20,21,24,29,30,31</i> <i>dle tab. m. na v.c. 03</i> <i>dle tabulky skladeb P06 - 1.29+1.30</i> <i>dle tab.m. na v.c. 04</i> <i>dle tabulky skladeb P07 - 2.33</i>	RTS II / 2023
204	SO01	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá <i>1,41*3,2+4,8</i> <i>41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7</i> <i>+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0</i> <i>1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+3,7+6,7+9,2+2,1+4,4+3,6</i>	m2	<i>dle tabulky skladeb P03</i> <i>dle tab. m. na v.c. 04 stav. části</i> <i>2.01 - podesta a mezipodesta</i> <i>2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,</i> <i>25,26,27,28,32</i> <i>dle tabulky skladeb P04</i> <i>dle tab. m. na v.c. 04 stav. části</i> <i>2.05,08,10,13,15,18,19,20,21,24,29,30,31</i>	RTS II / 2023
205	SO01	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá <i>(1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,</i> <i>0+1,2*1,2)</i>	m2	<i>dle tabulky skladeb P01</i> <i>dle tab. m. na v.c. 03 stav. části</i> <i>1.01,02,03,04,07,10,13,17,22,23,24</i> <i>dle tabulky skladeb P02</i> <i>dle tab. m. na v.c. 03 stav. části</i>	RTS II / 2023

206	SO01	63141254	26,7+15,2+3,6+3,2+3,7+3,2+9,8+23,5+14,8+2,4+3,6+7,3+1,3 Deska podlahová z kamenné vlny PTE tl. 60 mm	1.05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,31 dle tabulky skladeb P03 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 1,41*3,2+4,8 2.01 - podesta a mezipodesta 41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23,25,26,27,28,32 dle tabulky skladeb P04 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části ;ztratině 2%; 7,68224	m2	RTS II / 2023
207	SO01	63141267	1,8+3,5+1,6+3,2+1,6+2,9+3,7+6,7+9,2+2,1+4,4+3,6 Deska podlahová PTN,PTE,PTS tl. 80 mm	2.05,08,10,13,15,18,19,20,21,24,29,30,31 dle tabulky skladeb P01 - celk. tl 160mm dle tab. m. na v.c. 03 stav. části (1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0+1,2*1,2)*2 1.01,02,03,04 část,07,10,13,17,22,23,24 dle tabulky skladeb P02 dle tab. m. na v.c. 03 stav. části (26,7+15,2+3,6+3,2+3,7+3,2+9,8+23,5+14,8+2,4+3,6+7,3+1,3)*2 1.05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,31 ;ztratině 2%; 14,4696	m2	RTS II / 2023
208	SO01	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	 dle tab. m. na v.c. 03 dle tabulky skladeb P06 dle tab.m. na v.c. 04 dle tabulky skladeb P07 - 2.33 115+10,0 42,2	m2	RTS II / 2023
209	SO01	28376333	Deska XPS hladká s polodrážkou tl. 80 x 600 x 1250 mm zelená	 125 ;ztratině 2%; 2,5	m2	RTS II / 2023
210	SO01	283763351	Deska XPS hladká s polodrážkou tl. 120 x 600 x 1250 mm zelená	 42,2 ;ztratině 2%; 0,844	m2	RTS II / 2023
211	SO01	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš, na lepidlo	 první vrstva dle v.c. 04+05 ST01 - 200mm nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní střecha 7,92*5,325 13,88 40,29 510,663 ST02 - 140mm dle v.c. 04 nad gar. halou ST03 dle v.c. 04 29,875*8,925 72,72	m2	RTS II / 2023
212	SO01	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	 dle v.c. 04+05 ST01 nad samostatnou garáží nad 1.np - 1.28 nad 1.np dle v.c. 05 - hlavní střecha 7,92*5,325*0,2 13,88*0,2 40,29*0,2 510,663*0,2 ST02 dle v.c. 04	m3	RTS II / 2023

			29,875*8,925*0,14	nad gar. halou ST03 dle v.c. 04			
213	SO01	713141125R00	72,72*0,16 ;ztratné 2%; 3,4073082 Montáž tepelné izolace střež, na lepidlo , desky	spádová vrstva - predpoklad max. dve vrstvy ST01+ST02 ST03	m2		RTS II / 2023
214	SO01	28375972	873,64137*2 72,72*2 Deska spádová EPS 150	ST01+ST02 ST03	m3		RTS II / 2023
215	SO01	713121211RT4	72,72*((0,02+0,12)/2)*1,02 873,64137*((0,02+0,16)/2)*1,02 Montáž tepelné izolace atiky shora, 1 vrstva včetně dodávky spádových klínů xps		m2		RTS II / 2023
216	SO01	713131131R00	0,575*(7,92+6,225)*2 593,76-489,393 0,575*9,23+0,5*29,565 Montáž tepelné izolace sten lepením	dle v.c. 04+05 ST01 ST02	m2		RTS II / 2023
217	SO01	28375448	0,595*(7,92+5,325)*2 490*0,47 0,761*(4,785+0,185) 0,48*2,804 0,588*(9,12+30,255)+0,35*(8,95+29,875) 0,77*(12,925+7,775+0,195+3,92+3,73) 0,376*(4,835*2+13,25) Deska XPS	vytažení izolací na atiky a steny - strechy XPS 120 XPS 70 XPS 180	m3		RTS II / 2023
218	SO01	713121118RU1	0,595*(7,92+5,325)*2*0,12*1,02 490*0,47*0,12*1,02 0,761*(4,785+0,185)*0,07*1,02 0,48*2,804*0,07*1,02 (0,588*(9,12+30,255)+0,35*(8,95+29,875))*0,07*1,02 0,77*(12,925+7,775+0,195+3,92+3,73)*0,18*1,02 0,376*(4,835*2+13,25)*0,18*1,02 Montáž dilatačního pásu podél sten včetně dodávky	vytažení izolací na atiky a steny - strechy XPS 120 XPS 70 XPS 180	m		RTS II / 2023
			(3,075+1,2)*2 (2,625+1,2)*2 (3,05+1,2)*2 (2,65+1,2)*2 (2,0+1,2)*2 (3,0+1,2)*2	dle v.c. 03+04 dle v.c. 03 stav. části - 1.np			

			(5,085+11,7225*2)+0,205 (1,05+1,05) (0,55*2+1,165) (1,95+1,0)*2 (1,62+2,1)*2 (1,8+0,995)*2 (2,1+1,62)*2 (1,75+0,995)*2 (1,47+1,93)*2 (1,2+1,75)*2 (2,115+2,1)*2 480,051+126,035	dle v.c. 04 stav. částí - 2.np			
219	SO01	998713202R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			RTS II / 2023
	SO01	728_1	Zarizení c.1 – Vetrání šaten a hygienických prostor,úklidových komor M+D				
220	SO01	728000000R01	Ventilátor 400x200/500 950m3/h pri 200Pa 504W,230V,0,9A pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus			RTS I / 2023
221	SO01	728000000R02	Pružná vložka 400x200				RTS I / 2023
222	SO01	728000000R03	Ventilátor s casovým dobehem radiální na stenu 80m3/h pri 40Pa 28W,230V pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus			RTS I / 2023
223	SO01	728000000R04	Talírový ventil prum.200 odsávací	kus			RTS I / 2023
224	SO01	728000000R05	Talírový ventil prum.125 odsávací	kus			RTS I / 2023
225	SO01	728000000R06	Tlumič hluku 400x200/1000	kus			RTS I / 2023
226	SO01	728000000R07	Protidešťová žaluzie 400x200 se samocinnou klapkou	kus			RTS I / 2023
227	SO01	728000000R08	Ohebná hadice prum.200 s hlukove tlumicím účinkem	bm			RTS I / 2023
228	SO01	728000000R09	Ohebná hadice prum.125 s hlukove tlumicím účinkem	bm			RTS I / 2023
229	SO01	728000000R10	Regulační klapka prum.200 rucní	kus			RTS I / 2023
230	SO01	728000000R11	Regulační klapka prum.125 rucní	kus			RTS I / 2023
231	SO01	728000000R12	Vyústka 200x100 jednoradá	kus			RTS I / 2023
232	SO01	728000000R13	Žaluziová klapka samotížná prum.100	kus			RTS I / 2023
233	SO01	728000000R14	Spiro potrubí prum.200	kus			RTS I / 2023
234	SO01	728000000R15	Spiro potrubí prum.125	kus			RTS I / 2023
235	SO01	728000000R16	Spiro potrubí prum.100	kus			RTS I / 2023
236	SO01	728000000R17	Strážka prum.100	kus			RTS I / 2023
237	SO01	728000000R18	VZT potrubí 400x200 20% tvarovek	bm			RTS I / 2023
238	SO01	728000000R19	Tepelná izolace tl. 25mm izolovat potrubí prostupující fasádou a stoupacky nad strechu	m2			RTS I / 2023
239	SO01	728000000R20	T-kus	kus			RTS I / 2023
240	SO01	728000000R21	Závesový, tesnící a spojovací materiál	soubor			RTS I / 2023
	SO01	728_2	Zarizení c.2 – Vetrání prádelny, sušárny, dekontamin., skladuM+D				
241	SO01	728000000R22	Ventilátor s casovým dobehem prum.160 100m3/h pri 170Pa 53W,230V,0,21A pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus			RTS I / 2023
242	SO01	728000000R23	Ventilátor s casovým dobehem radiální na stenu prum.125 70m3/h pri 120Pa 26W,230V,0,11A pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus			RTS I / 2023
243	SO01	728000000R24	Ventilátor s casovým dobehem 150m3/h pri 150Pa 68W,230V pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus			RTS I / 2023
244	SO01	728000000R25	Žaluziová klapka samotížná prum.100	kus			RTS I / 2023
245	SO01	728000000R26	Talírový ventil prum.160 odsávací	kus			RTS I / 2023
246	SO01	728000000R27	Talírový ventil prum.125 odsávací	kus			RTS I / 2023

247	SO01	728000000R28	Protidešťová žaluzie 400x200 se sítlem a pozedním rámem	kus
248	SO01	728000000R29	Ohebná hadice prům.160 s hlukove tlumicím účinkem	bm
249	SO01	728000000R30	Ohebná hadice prům.125 s hlukove tlumicím účinkem	bm
250	SO01	728000000R31	Zpetná klapka prům.160 samociná	kus
251	SO01	728000000R32	Zpetná klapka prům.125 samociná	kus
252	SO01	728000000R33	Spiro potrubí prům.125	bm
253	SO01	728000000R34	Spiro potrubí prům.125	bm
254	SO01	728000000R35	Spiro potrubí prům.100	bm
255	SO01	728000000R36	Tvarovky spiro do prům.160	kus
256	SO01	728000000R37	Závěsový, tesnící a spojovací materiál	soubor
	SO01	728_3	Zarizení c.3 – Vetrání filtru M+D	
257	SO01	728000000R38	Ventilátor potrubní prům.160 480m3/h při 200Pa 103W,230V doplnit časovým dobehem pripojit elektro, ovládání na vypínac	kus
258	SO01	728000000R39	Talírový ventil prům.160 odsávací	kus
259	SO01	728000000R40	Tlumic hluku 355x100/1000	kus
260	SO01	728000000R41	Strážka prům.200	kus
261	SO01	728000000R42	Regulační klapka 250x100 rucní	kus
262	SO01	728000000R43	Ohebná hadice prům.160 s hlukove tlumicím účinkem	bm
263	SO01	728000000R44	Spiro potrubí prům.200	bm
264	SO01	728000000R45	Spiro potrubí prům.160	bm
265	SO01	728000000R46	VZT potrubí sk.I do 355x200 20% tvarovek	bm
266	SO01	728000000R47	Tvarovky spiro do prům.200	kus
267	SO01	728000000R48	Závěsový, tesnící a spojovací materiál	soubor
	SO01	728_4	Zarizení c.4 – Vetrání kompresorovny M+D	
268	SO01	728000000R49	Protidešťová žaluzie 500x355 se sítlem a pozedním rámem	kus
269	SO01	728000000R50	Uzavírací klapka 500x355 rucní	kus
270	SO01	728000000R51	Filtrací box	kus
271	SO01	728000000R52	Tlumic hluku 500x355/1000	kus
272	SO01	728000000R53	Tepelná izolace tl. 25mm	m2
273	SO01	728000000R54	VZT potrubí sk.I pozink do 500x355 20% tvarovek	bm
274	SO01	728000000R55	Závěsový, tesnící a spojovací materiál	soubor
	SO01	728_5	Zarizení c.5 – Vetrání spiže M+D	
275	SO01	728000000R56	Digestor 200m3/h při 150Pa 200W,230V pripojit elektro, ovládání na digestori	kus
276	SO01	728000000R57	Strážka prům.160	kus
277	SO01	728000000R58	Ohebná hadice do prům.125 s hlukove tlumicím účinkem	bm
278	SO01	728000000R59	Spiro potrubí prům.160	bm
279	SO01	728000000R60	Spiro potrubí prům.125	bm
280	SO01	728000000R61	Tepelná izolace tl. 25mm izolovat stoupacku	m2
281	SO01	728000000R62	Tvarovka spiro – T-kus prům.160-160-125	kus

282	SO01	728000000R63	Závesový, tesnící a spojovací materiál	soubor		RTS I / 2023
	SO01	728_6	Zarizení c.6 – Vetrání hygienických zázemí pokoju záchr. M+D			
283	SO01	728000000R64	Ventilátor prům.125 150m3/h při 100Pa 26W,230V,0,11A pripojit elektro, ovládání na vypínač	kus		RTS I / 2023
284	SO01	728000000R65	Ventilátor s časovým dobehem radiální na stenu 80m3/h při 40Pa 28W,230V pripojit elektro, ovládání na vypínač	kus		RTS I / 2023
285	SO01	728000000R66	Zpetná klapka prům.125	kus		RTS I / 2023
286	SO01	728000000R67	Talířový ventil prům.125 odsávací	kus		RTS I / 2023
287	SO01	728000000R68	Žaluziová klapka samotížná	kus		RTS I / 2023
288	SO01	728000000R69	Strážka	kus		RTS I / 2023
289	SO01	728000000R70	Ohebná hadice prům.125 Sono	bm		RTS I / 2023
290	SO01	728000000R71	Spiro potrubí prům.160	bm		RTS I / 2023
291	SO01	728000000R72	Spiro potrubí prům.125	bm		RTS I / 2023
292	SO01	728000000R73	Spiro potrubí prům.100	bm		RTS I / 2023
293	SO01	728000000R74	Tepelná izolace tl. 25mm izolovat stoupacky a sání spalovacího vzduchu pro krb	m2		RTS I / 2023
294	SO01	728000000R75	Tvarovky spiro do prům.160	kus		RTS I / 2023
295	SO01	728000000R76	Závesový, tesnící a spojovací materiál	soubor		RTS I / 2023
	SO01	728_7	Zarizení c.7 – Vetrání pneuservisu a geometrie kol M+D			
296	SO01	728000000R77	Ventilátor prům.160 140m3/h při 150Pa 53W,230V,0,21A pripojit elektro, ovládání na vypínač	kus		RTS I / 2023
297	SO01	728000000R78	Zpetná klapka prům.160	kus		RTS I / 2023
298	SO01	728000000R79	Vyústka na kruhové potrubí 325x75 odsávací	kus		RTS I / 2023
299	SO01	728000000R80	Spiro potrubí prům.160	bm		RTS I / 2023
300	SO01	728000000R81	Tvarovky spiro do prům.	kus		RTS I / 2023
301	SO01	728000000R82	Závesový, tesnící a spojovací materiál	soubor		RTS I / 2023
	SO01	728_8	Zarizení c.7 – Vetrání garáže a garážové haly M+D			
302	SO01	728000000R83	Ventilátor 550m3/h při 130 Pa, 103W,230V, 0,5A pripojit elektro, ovládání na cidlo CO, spínací hodnota 50ppm, doplnit cidlem CO, doplnit tlumicími spo	kus		RTS I / 2023
303	SO01	728000000R84	Zpetná klapka prům.200	kus		RTS I / 2023
304	SO01	728000000R85	Vyústka na kruhové potrubí 325x75 odsávací	kus		RTS I / 2023
305	SO01	728000000R86	Protidešťová žaluzie 500x500 se sítím a pozedním rámem	kus		RTS I / 2023
306	SO01	728000000R87	Protidešťová žaluzie 200x200 se sítím a pozedním rámem	kus		RTS I / 2023
307	SO01	728000000R88	Spiro potrubí prům.200	bm		RTS I / 2023
308	SO01	728000000R89	Závesový, tesnící a spojovací materiál	soubor		RTS I / 2023
	SO01	732	Strojovny			
309	SO01	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor		RTS II / 2023
310	SO01	484673309	Nádoba expanzní membránová 35 litru	kus		RTS II / 2023
311	SO01	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor		RTS II / 2023
312	SO01	484673317	Nádoba expanzní membránová 80 litru	kus		RTS II / 2023
313	SO01	732119190R00	Montáž rozdělovací a sberacu	kus		RTS II / 2023
314	SO01	55130004R	Sdružený rozdělovací a sberac 2 okruhy	kus		RTS II / 2023
315	SO01	732421313R00	Cerpadlo obehové 25-60, vc. šroubení	soubor		RTS II / 2023
316	SO01	732429118R0R	Stanice doplňovací automatická	soubor		RTS II / 2023

[illegible]

380	SO01	735159210R00	Montáž panelových teles dvouradých do dĺžky 1140 mm 2+1+1+1+2+1+1+2+8	kus
381	SO01	735159230R00	Montáž panelových teles dvouradých do dĺžky 1980 mm 1+2	kus
382	SO01	735159240R00	Montáž panelových teles dvouradých do dĺžky 2820 mm 7+6	kus
383	SO01	735159320R00	Montáž panelových teles triradých do dĺžky 1500 mm	kus
384	SO01	735159330R00	Montáž panelových teles triradých do dĺžky 1980 mm	kus
385	SO01	484576721R	Teleso otopné deskové jednorad. 700/400 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
386	SO01	484576722R	Teleso otopné deskové jednorad. 700/2000 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
387	SO01	484576723R	Teleso otopné deskové dvourad. 700/700 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
388	SO01	484576724R	Teleso otopné deskové dvourad. 700/1600 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
389	SO01	484576725R	Teleso otopné deskové dvourad. 700/2000 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
390	SO01	484576726R	Teleso otopné deskové dvourad. 900/500 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
391	SO01	484576727R	Teleso otopné deskové dvourad. 900/900 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
392	SO01	484576728R	Teleso otopné deskové dvourad. 900/1600 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
393	SO01	484576729R	Teleso otopné deskové dvourad. 2000/400 (se snadnou údržbou VK) vc. konzol	kus
394	SO01	484576730R	Teleso otopné deskové dvouorad. 603/404 (hygienické VK) vc. konzol	kus
395	SO01	484576731R	Teleso otopné deskové jednorad. 703/704 (hygienické VK) vc. konzol	kus
396	SO01	484576732R	Teleso otopné deskové jednorad. 703/1004 (hygienické VK) vc. konzol	kus
397	SO01	484576733R	Teleso otopné deskové jednorad. 703/2004 (hygienické VK) vc. konzol	kus
398	SO01	484576734R	Teleso otopné deskové dvouorad. 703/704 (hygienické VK) vc. konzol	kus
399	SO01	484576735R	Teleso otopné deskové dvouorad. 703/1004 (hygienické VK) vc. konzol	kus
400	SO01	484576736R	Teleso otopné deskové dvouorad. 703/1104 (hygienické VK) vc. konzol	kus
401	SO01	484576737R	Teleso otopné deskové dvouorad. 703/2004 (hygienické VK) vc. konzol	kus
402	SO01	484576738R	Teleso otopné deskové třírad. 703/1404 (hygienické VK) vc. konzol	kus
403	SO01	484576739R	Teleso otopné deskové třírad. 703/1604 (hygienické VK) vc. konzol	kus
404	SO01	484576740R	Teleso otopné deskové designové jednorad. 2000/400 (hladké, vertikální - M) vc. konzol	kus
405	SO01	484576741R	Teleso otopné deskové designové jednorad. 2000/800 (hladké, vertikální - M) vc. konzol	kus
406	SO01	484576742R	Teleso otopné deskové designové jednorad. 2000/900 (hladké, vertikální - M) vc. konzol	kus
407	SO01	484576743R	Teleso otopné deskové designové dvourad. 2000/600 (hladké, vertikální - M) vc. konzol	kus
408	SO01	484576744R	Teleso otopné deskové designové dvourad. 2000/900 (hladké, vertikální - M) vc. konzol	kus
409	SO01	998735202R00	Presun hmot pro otopná telesa, výšky do 12 m	%
	SO01	762	Konstrukce tesarské	
410	SO01	762441112RT4	Montáž obložení atiky z drevoštepkových desek, 1 vrstva, šroubováním - shora pod oplechování vcetní dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 20 mm, podkl. hranolu a separacní vrstvy dle v.c. 04+05 ST01 0,575*(7,92+6,225)*2 593,76-489,393 ST02 0,575*9,23+0,5*29,565	m2

411	SO01	762441112RTR	Montáž obložení z drevoštěpkových desek - viz detail 2,3,4,5,6,7 včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 20 mm a veškerých mont. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd do jc nutno započítat prorez	m2		RTS II / 2023
412	SO01	762441113RTR	55 Montáž obložení z drevoštěpkových desek - viz detail 2,3,4,5,6,7 včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm a veškerých mont. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd do jc nutno započítat prorez	m2		RTS II / 2023
			40 viz detail 2,3,4,5,6,7			
			20 viz detail 13			
			36,5 viz detail 17			
			13 viz detail 26			
413	SO01	998762202R00	Presun hmot pro klempířské truhlářské, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	764	Konstrukce klempířské			
414	SO01	764908307R00	Oplechování parapetu, rš 275mm poplastovaný plech, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		RTS II / 2023
			4,1*3 2,45*2 1,5 0,88*9 1,9 0,46*8 7,2 4,725 2,32 1,02*2 4,475*3 5,28 2,36 1,12*2	dle tab. klemp. výrobu K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K20		
415	SO01	764908309R00	Oplechování parapetu, rš 460mm poplastovaný plech, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		RTS II / 2023
			9,2	dle tab. klemp. výrobu K14		
416	SO01	764815301R0R	Strešní žlab š. 135mm, rš 330 mm, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		odvozeno od RTS
			14	dle tab. klemp. výrobu K15		
417	SO01	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm z poplastovaného plechu, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		RTS II / 2023
			1,7*2	dle tab. klemp. výrobu K16		
418	SO01	764817168RT2	Oplechování zdí (atik) z poplast. plechu, rš 680 mm, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		RTS II / 2023
			30,2	dle tab. klemp. prvku K17		
419	SO01	764817175RTR	Oplechování zdí (atik) z poplast. plechu, rš 765 mm, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		odvozeno od RTS
			9,3+172,7+30,1	dle tab. klemp. prvku K18		
420	SO01	764817176RTR	Oplechování zdí (atik) z poplast. plechu, rš 800 mm, kompletní provedení vc. všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd	m		odvozeno od RTS
			11.5	dle tab. klemp. prvku K19		
421	SO01	998764202R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	766	Konstrukce truhlářské			
422	SO01	766620112RA1	01b - Okno, kompletní provedení vc. všech doplňku a detailu, vc. podkl. prof. - dle popisu v pd (podrobně viz tab. vněj. výpln. otvoru)	kus		Individuální
423	SO01	766620112RA2	02 - Okno, kompletní provedení vc. všech doplňku a detailu, vc. podkl. prof. - dle popisu v pd (podrobně viz tab. vněj. výpln. otvoru)	kus		Individuální

[illegible]

[illegible]

490	SO01	767990010RA8	Z8 - Schodišťové zábradlí, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
491	SO01	767990010RA9	Z9 - Schodišťové zábradlí, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
492	SO01	76799001RA10	Z10 - Zábradlí a madla rampy, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
493	SO01	76799001RA11	Z11 - Pochůzná podlaha rampy, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
494	SO01	76799001RA12	Z12 - Schod. stupně u rampy, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
495	SO01	76799001RA13	Z13 - Podlahová konstrukce, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
496	SO01	76799001RA14	Z14 - Operná zeď, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
497	SO01	76799001RA15	Z15 - Operná zeď, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
498	SO01	76799001RA16	Z16 - L profil s výztuhou, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
499	SO01	76799001RA17	Z17 - L profil s výztuhou, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
500	SO01	76799001RA18	Z18 - L profil s výztuhou, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
501	SO01	76799001RA19	Z19 - L profil s výztuhou, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
502	SO01	76799001RA20	Z20 - Ochrana nosných sloupů, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
503	SO01	76799001RA21	Z21 - Sendvicová stěna zahr. sklad., kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku)	kus		Individuální
504	SO01	76799001RA22	Z22 - Zebřík, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku) (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_14)	kus		Individuální
505	SO01	76799001RA23	Z23 - Zebřík, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvku) (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_13)	kus		Individuální
506	SO01	767426201R0R	R8 - Slunolam, kompletní provedení vc. povrchu - dle popisu v pd (podrobně viz tab. truhl. a ruz. výrobku) (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_15)	kus		Individuální
507	SO01	767996201R0R	R3 - Bezpečnostní pádová síť, kompletní provedení - dle popisu v pd (podrobně viz tab. truhl. a ruz. výrobku)	kus		Individuální
508	SO01	767990010RAR	Ocelové konstrukce - strop nad 1.np, kompletní provedení vc. povrchu, montážních a doplňk. prvku, uložení, podkladu, atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K04	kg		odvozeno od RTS
509	SO01	767990011RAR	Ocelové konstrukce - konstrukce garáže, kompletní provedení vc. povrchu, montážních a doplňk. prvku, uložení, podkladu, atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K06	kg		odvozeno od RTS
510	SO01	767990012RAR	Ocelové konstrukce - strop nad 2.np, kompletní provedení vc. povrchu, montážních a doplňk. prvku, uložení, podkladu, atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K07	kg		odvozeno od RTS
511	SO01	767990013RAR	Ocelové konstrukce - konstrukce 2.np - rám R1,R2, kompletní provedení vc.povrchu, montážních a doplňk. prvku,uložení,podkladu,atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K08	kg		odvozeno od RTS
512	SO01	767990014RAR	Ocelové konstrukce - konstrukce 2.np - atrium, kompletní provedení vc.povrchu, montážních a doplňk. prvku,uložení,podkladu,atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K09	kg		odvozeno od RTS
513	SO01	767990015RAR	Ocelové konstrukce - konstrukce venkovní rampy, kompletní provedení vc.povrchu, montážních a doplňk. prvku,uložení,podkladu,atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K13	kg		odvozeno od RTS
514	SO01	767990016RAR	Ocelové konstrukce - konstrukce venkovní lávky, kompletní provedení vc.povrchu, montážních a doplňk. prvku,uložení,podkladu,atd. - dle popisu v pd výkaz viz v.c. K14	kg		odvozeno od RTS
515	SO01	767990017RAR	Ocelové konstrukce - nosná kce fasády z UPE a dopln. profilu, kompletní provedení vc.povrchu, montážních a doplňk. prvku,uložení,podkladu,atd. - dle popisu v pd (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)	kg		odvozeno od RTS
			1519	odhad pozinkovaný, vertifikovatelný, sloup UPE 160 x 70 x 9,5 mm		
			897,5	pozink ohýbaný "L" profil 170 x 340 x 5 mm		
			1316	pozink ohýbaný "L" 140 x 70 x 4 mm		
			568	pozinkovaný, rektifikovatelný profil otevřený prurezu U rovnoramenný 120x60x4 (delka=3,65m)		

			1656,23	pozinkovaný, rektifikovateľný profil otvorený prurezu U rovnoramenný 140x60x4		
			30	pozinkovaný, rektifikovateľný JEKL 120x60x3 mm		
			5986,73*0,2	spoj. a kot. mat., patky		
516	SO01	767660211RAR	Prumyslová delící stena, komplet vc. povrchu (viz pr. c. 1 tz ASR - PI_07)		m2	Individuální
			(8,5+7,3)*4,005	dle v.c. 03		
517	SO01	767422102R0R	Fasáda z pozinkovaných plechu, rezaných pred zinkováním, komplet (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_10-F2)		m2	odvozeno od RTS
			136,2	dle v. pohledu		
518	SO01	767422102R0R	Fasáda z pozinkovaných plechu, rezaných pred zinkováním a s vypálenými čísly, komplet (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_10-F2)		m2	odvozeno od RTS
			57,8	dle v. pohledu		
519	SO01	767422102R00	Montáž kovové fasády z roštu (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_09-F1)		m2	RTS II / 2023
			471,08	dle v. pohledu		
520	SO01	55396350R	Rošty fasádní, komplet vc. povrchu (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_09-F1)		m2	dle nabídky
521	SO01	767422101R00	Montáž kovové fasády - ocelová podkonstrukce - pod rošty a plechy (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	RTS II / 2023
			102,4+56,22	dle v. pohledu a rezu		
			200+43,7+87,6	rez BB		
			48+9,2+13*3+51+9+14,9*2+41,4	rez AA		
				rez CC-FF		
522	SO01	55396351R	rošt 4,7 - typ dle rezu BB a CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			102,4+56,22	dle pud. a rezu		
			51	rez BB		
				rez CC-FF		
523	SO01	55396351R	rošt 5,31 - typ dle rezu AA (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			200	dle pud. a rezu		
				rez AA		
524	SO01	55396352R	rošt 4,7 - typ dle rezu CC a GG (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			48	dle pud. a rezu		
			41,4	rez CC		
				rez GG		
525	SO01	55396353R	plech 1,04 - typ dle rezu AA (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			43,7	dle pud. a rezu		
				rez AA		
526	SO01	55396354R	plech 2,085 - typ dle rezu AA (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			87,6	dle pud. a rezu		
				rez AA		
527	SO01	55396355R	plech 0,620 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			9,2+9	dle pud. a rezu		
				rez CC		
528	SO01	55396356R	plech 1,04 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			13	dle pud. a rezu		
				rez CC		
529	SO01	55396356R	plech 1,04 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			13	dle pud. a rezu		
				rez CC		
530	SO01	55396357R	plech 1,04 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			13	dle pud. a rezu		
				rez CC		
531	SO01	55396358R	plech 1,04 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)		m2	dle nabídky
			14,9	dle pud. a rezu		
				rez CC		

532	SO01	55396359R	plech 1,04 - typ dle rezu CC (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_11-F3)	m2		dle nabídky
533	SO01	767841115R0R	14,1 Dodávka a montáž záchytného systému dle návrhu odpovědné osoby certifikovaného dodavatele záchytného systému Odpovědnou osobu certifikovaného dodavatele záchytného systému vypracovaný návrh systému zachycení (zadržení) pádu osob ze střechy, včetně revize záchytného systému osob vypracované revizním technikem pověřeným výrobcem tohoto záchytného systému	soubor		Individuální
534	SO01	998767202R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	771	Podlahy z dlaždic			
535	SO01	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavacem pro pokládku dlažby	m2		RTS II / 2023
536	SO01	771101210R00	162,6 Penetrace podkladu pod dlažby	m2		RTS II / 2023
537	SO01	771575101RUR	126,035*0,1 Montáž podlah keram., tmel, vc. spárování a pruniku	m2		RTS I / 2023
538	SO01	597623122R	162,6 ;ztratné 10%; 16,26 Dlaždba keramická - dle výběru investora	m2		individuální
539	SO01	771475014R00	Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		RTS II / 2023
540	SO01	597623171R	126,035 ;ztratné 10%; 12,6035 Sokl keramický - dle výběru investora	m		Individuální
541	SO01	998771202R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	776	Podlahy povlakové			
542	SO01	771101210R00	1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0 1,2*1,2+9*1,2*(0,26+0,175) 1,41*3,2+4,8+20*1,4*(0,152+0,29) 41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7 +13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0	m2		RTS II / 2023

				pod sokly - podrobný výpočet viz položka lepení soklíku			
543	SO01	776521100R00	480,051*0,1 Lepení povlak.podlah z pásu		m2		RTS II / 2023
				dle tabulky skladeb P01 dle tab. m. na v.c. 03 stav. části 1,8+44,7+11,9+44,1+40,5+26,1+22,5+32,2+9,2+9,0 1,2*1,2 1,41*3,2+4,8 41,3+15,3+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7+13,7+6,2+13,7 +13,7+60,3+32,2+21,5+16+16+21,1+6,0	1.01,02,03,07,10,13,17,22,23,24 1.04 dle tabulky skladeb P03 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 2.01 - podesta a mezipodesta 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23, 25,26,27,28,32		
544	SO01	2841024R	Podlahovina vinyl homogenní 2mm - dle výběru investora (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_06)		m2		Individuální
			583,252 ;ztratiné 10%; 58,3252				
545	SO01	776220110R00	Lepení podlah z vinylu na stupnice rovné		m		RTS II / 2023
				dle tabulky skladeb P03 dle v.c. 04 stav. části 1,4*20 9*1,2			
546	SO01	776220200R00	Lepení podlah z vinylu na podstupnice		m		RTS II / 2023
				dle tabulky skladeb P03 dle v.c. 04 stav. části 1,4*20 9*1,2			
547	SO01	2841024R	Podlahovina vinyl homogenní 2mm - dle výběru investora (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_06)		m2		Individuální
			1,4*20*(0,29+0,152) 9*1,2*(0,26+0,175) ;ztratiné 10%; 1,7074				
548	SO01	771277807R00	Hrana stupne - ukoncovací profil z eloxovaného hliníku pro ukončení elastických obkladu a krytin (viz pr. c. 1 tz ASR - ASR-C_07)		m		RTS II / 2023
				dle tabulky skladeb P03 dle v.c. 04 stav. části 1.np - 1..04 20*1,4 9*1,2			
549	SO01	776421100R00	Lepení podlahových soklíku z PVC a vinylu vc. úpravy spáry mezi podlahou a soklem		m		RTS II / 2023
				dle tabulky skladeb P01 dle v.c. 03 stav. části 1,52*2+(17,14+6,654)*2- (1,2*2+0,9+0,8*2)+5,9*2+(9,0+6,1)*2- (0,8*2+0,7*2)+(5,54+7,65)*2-(0,8*2+0,7*2) (5,3+4,18+5,0+7,2+4,7*2+1,915+1,975)*2- (0,7+0,9+0,7+0,9+0,9*2+0,9*2)+0,435*2 - (0,8*3+0,7+0,8*3+0,845*2+7,031+0,8+0,7+0,8*4+0,9) (3,465+4,4+0,175)*2-0,8+((2,81+2,1)*2- (0,8*3+0,7*2))*3 (4,9*2+2,74*2+0,185*4)*2-0,8*6 (2,74+4,9)*4+0,185*8-0,8*6 (2,74+4,9+0,185*2)*4-0,8*6 (4,785+4,7)*2-(2,83+0,8)+(4,02+3,95)*2+0,185*4- 0,8*3 (4,0*2+3,97+5,15+0,185*3)*2-(0,8*5+0,7) (3,23+1,985)*2-(0,9+1,08+0,7)	1.01,02,03,07,10,13,17,22,23,24		
				dle tabulky skladeb P03 dle tab. m. na v.c. 04 stav. části 2.01 2.02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,22,23, 25,26,27,28,32			
			3,2*2+5,71+10*0,152 7,45+17,64*2+1,4+4,01+1,2+3,2+0,45+21,225+13,4 75+0,189*6+(5,95+15,16)*2				

550	SO01	2841025R	Soklik z podlahoviny vinyl homogenní 2mm - dle výběru investora	m		Individuální
			480,051			
			;ztratiné 10%; 48,0051			
551	SO01	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavacem pod povlak.podlahy	m2		RTS II / 2023
			581,812+20*1,4*(0,152+0,29)		podrobne viz výpocty jednotlivých podlah	
552	SO01	776972127R00	R6 - Vnitřní čistící zóna, kompletní provedení - dle popisu v pd (podrobne viz tab. truhl. a ruž. výrobku)	m2		RTS II / 2023
			1,2*0,425		dle pud. 1.np - v.c.03	
553	SO01	776972127R00	R7+R9 - Vnější čistící zóna, kompletní provedení - dle popisu v pd (podrobne viz tab. truhl. a ruž. výrobku)	m2		RTS II / 2023
			1,2*0,425+1,5*0,45		dle pud. 1.np - v.c.03	
554	SO01	998776202R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01	781	Obklady (keramické)			
555	SO01	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2		RTS II / 2023
			(3,075+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		dle v.c. 03 stav. části - 1.np	
			(2,625+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.08	
			(3,05+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.09	
			(2,65+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.11	
			(2,0+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.12	
			(3,0+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.18	
			(5,085+11,7225*2)*2,0+0,205*2,0-		1.19	
			(0,95*2,0+2,35*0,905*2)+0,25*(0,905*2+2,35)*2		1.28	
			(1,05+1,05)*2*2,4-0,7*2,1		1.31	
			(0,55*2+1,165)*2,15		1.25	
					dle v.c. 04 stav. části - 2.np	
			(1,95+1,0)*2*2,5-0,7*2,1		2.05	
			(1,62+2,1)*2*2,5-0,7*2,1		2.08	
			(1,8+0,995)*2*2,5-0,7*2,1		2.10	
			(2,1+1,62)*2*2,5-0,7*2,1		2.13	
			(1,75+0,995)*2*2,5-0,7*2,1		2.15	
			(1,47+1,93)*2*2,5-0,7*2,1		2.18	
			(1,2+1,75)*2*2,5-0,7*2,1		2.24	
			(2,115+2,1)*2*2,5-0,7*2,1		2.29	
556	SO01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2		RTS II / 2023
			(3,075+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		dle v.c. 03 stav. části - 1.np	
			(2,625+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.08	
			(3,05+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.09	
			(2,65+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.11	
			(2,0+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.12	
			(3,0+1,2)*2*2,4-0,7*2,1		1.18	
			(5,085+11,7225*2)*2,0+0,205*2,0-		1.19	
			(0,95*2,0+2,35*0,905*2)+0,25*(0,905*2+2,35)*2		1.28	
			(1,05+1,05)*2*2,4-0,7*2,1		1.31	
			(0,55*2+1,165)*2,15		1.25	
					dle v.c. 04 stav. části - 2.np	
			(1,95+1,0)*2*2,5-0,7*2,1		2.05	
			(1,62+2,1)*2*2,5-0,7*2,1		2.08	
			(1,8+0,995)*2*2,5-0,7*2,1		2.10	
			(2,1+1,62)*2*2,5-0,7*2,1		2.13	
			(1,75+0,995)*2*2,5-0,7*2,1		2.15	
			(1,47+1,93)*2*2,5-0,7*2,1		2.18	
			(1,2+1,75)*2*2,5-0,7*2,1		2.24	
			(2,115+2,1)*2*2,5-0,7*2,1		2.29	
557	SO01	781475114RU2	Obklad vnitřní sten keramický, vc. spárování a pruniku	m2		RTS II / 2023
			292,05125		podrobne viz výpocet penetrace	
558	SO01	597623131	Keramický obklad - dle výběru investora	m2		RTS II / 2023
			292,05125			

[illegible]

575	SO01	132201219R00	1,3*(4*4,05+46*3,15+291,1+13*2,3+8*2,5+24*2,2+37*1,5+14*2,5) Pripl.za lepiť,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNE 942,29625/2	m3	RTS II / 2023
576	SO01	151101101R00	Pažení a rozeprení sten rýh - príložené - hl.do 2 m	m2	RTS II / 2023
577	SO01	151101111R00	Odstranení pažení sten rýh - príložené - hl. do 2 m	m2	RTS II / 2023
578	SO01	151101102R00	Pažení a rozeprení sten rýh - príložené - hl.do 4 m	m2	RTS II / 2023
579	SO01	151101112R00	Odstranení pažení sten rýh - príložené - hl. do 4 m	m2	RTS II / 2023
580	SO01	162201101R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 337,461+942,29625+957,6	m3	RTS II / 2023
581	SO01	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 337,461+942,29625-957,6	m3	RTS II / 2023
582	SO01	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 322,15725*10	m3	RTS II / 2023
583	SO01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 322,15725	m3	RTS II / 2023
584	SO01	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 322,15725 957,6	m3	RTS II / 2023
585	SO01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním nádrže 143,1 vsaky 77,6 vodovod 61,8 kanalizace 675,1	m3	RTS II / 2023
586	SO01	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem vodovod 28,7 kanalizace 107,6	m3	RTS II / 2023
587	SO01	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	RTS II / 2023
588	SO01	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovine tloušťka 15 cm oseť travou	m2	RTS II / 2023
589	SO01	212971110R00	Opláštění trativodu z geotext., do sklonu 1:2,5 39*2*2,5*1,15+(12+9*0,5)*1,15	m2	RTS II / 2023
590	SO01	212531111R00	Výpln odvodnov. trativodu a žeber kam. hrube drcen. 22-32/32-63 mm (4+4+34,5+35,5)*0,5+12*0,5	m3	RTS II / 2023
591	SO01	212561111R00	Výpln odvodnov. trativodu kam. hrubi drcen. 16 mm filtracní vrstva vsaku 39*2*1,2*0,15	m3	RTS II / 2023
592	SO01	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva ťezného 0 - 4 mm dle sit. a podelných rezu vodovod 8,6 kanalizace 30	m3	RTS II / 2023
593	SO01	452311141R00	Desky podkladní pod nádrže z betonu C 16/20	m3	RTS II / 2023

594	SO01	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m3	RTS II / 2023
595	SO01	597093473R0R	Napojení na liniový žlab / drenážní šachtu	kus	odvozeno od RTS
596	SO01	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm <i>vc. tvarovek</i>	m	RTS II / 2023
597	SO01	286136742	Potubí PE-HD d32 SDR11 <i>82</i> <i>;ztratiné 5%; 4,1</i>	m	RTS II / 2023
598	SO01	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm <i>vc. tvarovek</i>	m	RTS II / 2023
599	SO01	286136748	Potubí PE-HD d50 SDR11 <i>18,2</i> <i>;ztratiné 5%; 0,91</i>	m	RTS II / 2023
600	SO01	879172199R00	Napojení na stávající vodovodní přípojku ocel DN50 nadp odlahou stávajícího objektu (vysazení odbočky DN50/40)	kus	RTS II / 2023
601	SO01	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 <i>82+18,2</i>	m	RTS II / 2023
602	SO01	899731113R00	Vodic signalizační CYY	m	RTS II / 2023
603	SO01	899721112R00	Fólie výstražná	m	RTS II / 2023
604	SO01	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	RTS II / 2023
605	SO01	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stena 120 mm, <i>hloubka dna 4,07 m, komplet vc. zem. prací a podkladu</i>	kus	RTS II / 2023
606	SO01	894412312RBB	Šachta, DN 1000 stena 120 mm <i>hloubka dna 3,83 m, komplet vc. zem. prací a podkladu</i>	kus	RTS II / 2023
607	SO01	894412312RBB	Šachta, DN 1000 stena 120 mm <i>hloubka dna 3,83 m, komplet vc. zem. prací a podkladu</i>	kus	RTS II / 2023
608	SO01	894412312RAB	Šachta, DN 1000 stena 120 mm, <i>hloubka dna 2,55 m, komplet vc. zem. prací a podkladu</i>	kus	RTS II / 2023
609	SO01	894412312RAA	Šachta, DN 1000 stina 120 mm <i>hloubka dna 2,1 m, komplet vc. zem. prací a podkladu</i>	kus	RTS II / 2023
610	SO01	896211111R00	Vnitřní spadište na potrubí DN150 v šachtě, včetně kotvení do steny (plast/SKL), H=2,0m	kus	RTS II / 2023
611	SO01	896211211R00	Vnitřní spadište na potrubí DN150 v šachtě, včetně kotvení do steny (plast/SKL), H=2,5m	kus	RTS II / 2023
612	SO01	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	RTS II / 2023
613	SO01	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	RTS II / 2023
614	SO01	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 <i>vcetne dodávky trub KG SN10 125</i>	m	RTS II / 2023
615	SO01	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 <i>vcetne dodávky trub KG SN10 150</i>	m	RTS II / 2023
616	SO01	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 <i>vc. tvarovek</i>	m	RTS II / 2023
617	SO01	286147831	Potrubí kanalizační SN 10 DN 200 <i>147</i> <i>;ztratiné 5%; 7,35</i>	kus	RTS II / 2023
618	SO01	870200020R00	Napojení na stávající potrubí DN300 - vysazení nové šachty	kus	RTS II / 2023
619	SO01	899000002RAR	Akumulací nádrž (ref. prefa žb dno+zákrytová deska), včetně otvoru pro nátok a odtok (2x d160 PVC) <i>Užitný akumulací objem (pod nátok) min. 10,5m3. Referenční rozmery (světlé, vnitřní, šxlxh) 2,8x2,4x1,9m. Tloušťka steny/dna min. 0,14m. Vstup přes 1</i>	kus	Individuální
620	SO01	899000002RAR	Akumulací nádrž (ref. prefa žb dno+zákrytová deska), včetně otvoru pro nátok (2x d125 PVC). <i>Užitný akumulací objem (pod nátok) min. 2,5m3. Referenční rozmery (světlé, vnitřní, DNxh) DN2200x1,5m. Tloušťka steny/dna min. 0,14m. Vstup přes 1x k</i>	kus	Individuální

[illegible]

[illegible]

679	SO01	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, do D 50 <i>17+2+2+2+4+3</i>	kus	RTS II / 2023
680	SO01	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 <i>8+3</i>	kus	RTS II / 2023
681	SO01	721273150RT1	Hlavice ventilacní přivetrávací <i>přívzdušnovací ventil, D 50/75/110 mm</i>	kus	RTS II / 2023
682	SO01	721273200RT2	Souprava ventilacní střešní <i>souprava vetrací hlavice PP D 75 mm</i>	kus	RTS II / 2023
683	SO01	721273200RT3	Souprava ventilacní střešní <i>souprava vetrací hlavice PP D 110 mm</i>	kus	RTS II / 2023
684	SO01	721223420RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzáverkou <i>mřížka litina, izolační souprava</i>	kus	RTS II / 2023
685	SO01	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky <i>11+3</i>	kus	RTS II / 2023
686	SO01	721231179RT7	Šachta pro zelené strechy (ke vtoku) <i>400 x 400 mm, s nástavcem</i>	kus	RTS II / 2023
687	SO01	721231174RT4	Vtok střešní, v zelené střeše, zateplená strecha, výška izolace do 300 mm <i>prumer 75 - 125 mm</i>	kus	RTS II / 2023
688	SO01	721231334R00	Elektronický termostat pro vyhr. vtoky	kus	RTS II / 2023
689	SO01	721290111R00	Zkouška tesnosti kanalizace vodou DN 125 mm <i>60+10+33+82,5+117,5+3+103+69+51,5+19,5</i>	m	RTS II / 2023
690	SO01	998721202R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	RTS II / 2023
691	SO01	724231173R00	Teplomer na potrubí ukazovací, rozsah 0-120°C	soubor	RTS II / 2023
692	SO01	724231125R00	Manometr na potrubí ukazovací, rozsah min. 0-8 bar	soubor	RTS II / 2023
693	SO01	738129413R00	Nádoba expanzní 18l	kus	RTS II / 2023
694	SO01	998721202R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	RTS II / 2023
695	SO01	722172412R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm <i>10+58</i>	m	RTS II / 2023
696	SO01	722172411R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, <i>249+93</i>	m	RTS II / 2023
697	SO01	722172413R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm	m	RTS II / 2023
698	SO01	722172414R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm	m	RTS II / 2023
699	SO01	722172415R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm	m	RTS II / 2023
700	SO01	722152216R00	Potrubí nerezové, D 35 x 1,5 mm, lisované, těsnění EPDM, PN 16	m	RTS II / 2023
701	SO01	722152215R00	Potrubí nerezové, D 28 x 1,2 mm, lisované, těsnění EPDM, PN 16	m	RTS II / 2023
702	SO01	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 15 mm	kus	RTS II / 2023
703	SO01	722237132R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 20 mm	kus	RTS II / 2023
704	SO01	722237125R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	RTS II / 2023
705	SO01	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	RTS II / 2023
706	SO01	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	RTS II / 2023
707	SO01	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	RTS II / 2023
708	SO01	722231162R00	Ventil vodovodní pojistný G 1/2-3/4"	kus	RTS II / 2023

709	SO01	722223131R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet se šroubením na hadici, DN 15 mm	kus		RTS II / 2023
710	SO01	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dvermi <i>prumer 25/30 mm, stálotvará hadice</i>	kus		RTS II / 2023
711	SO01	722170914R0R	Napojení na potrubí PE d50 včetně prechodky na potrubí PP-RCT d50	kus		Individuální
712	SO01	734225821R00	Vyvažovací armatura pro průtok cirkulačním potrubím DN15 (1/2"), osazení na potrubí PP-RCT d20 (+2x šroubení). Kombinovaná armatura včetně uzavírání a <i>možností termické dezinfekce</i>	kus		RTS II / 2023
713	SO01	722236522R00	Filtr vodovodní, nerezové čistící sítko, DN 20 mm	kus		RTS II / 2023
714	SO01	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 32 mm	kus		RTS II / 2023
715	SO01	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 20 mm	kus		RTS II / 2023
716	SO01	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 15 mm	kus		RTS II / 2023
717	SO01	732421313R0R	Cirkulační čerpadlo TV 3/4", viz TZ + ovládací automatika (senzory na potrubí + časový spínáč)	soubor		odvozeno od RTS
718	SO01	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek <i>17*2+2*2+2*2+1+2+3*2</i>	kus		RTS II / 2023
719	SO01	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100 mm	m		RTS II / 2023
720	SO01	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm <i>342+68+34+14+35+30+25</i>	m		RTS II / 2023
721	SO01	722181214RT5	Izolace návleková PE tl. steny 20 mm <i>pro DN15</i>	m		RTS II / 2023
722	SO01	722181214RT7	Izolace návleková PE tl. steny 20 mm <i>pro DN 20</i>	m		RTS II / 2023
723	SO01	722181244RT5	Izolace návleková PE s ochr. vrstvou tl. steny 20 mm <i>pro DN 15</i>	m		RTS II / 2023
724	SO01	722182004RT2	Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 40 <i>93+58+34+14+35+55</i>	m		RTS II / 2023
725	SO01	631433003	Pouzdro potrubní do DN 25-32 tl.20 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
726	SO01	631433304	Pouzdro potrubní DN 40 tl.40 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
727	SO01	631433303	Pouzdro potrubní DN 32 tl.40 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
728	SO01	631433202	Pouzdro potrubní DN 25 tl.30 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
729	SO01	631433201	Pouzdro potrubní DN 20 tl.30 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
730	SO01	631433001	Pouzdro potrubní DN 15 tl.20 mm s kaširovanou Al folií	m		RTS II / 2023
731	SO01	725017123R00	Umyvadlo na šrouby do 600mm	soubor		RTS II / 2023
732	SO01	725835811RTR	Baterie sprchová nástěná, vc. sprchového setu	soubor		odvozeno od RTS
733	SO01	725249123R0R	Sprchový kout, kompletní provedení vc. odtoku	kus		RTS I / 2022
734	SO01	725212177R0R	Ventilacní mřížka k privzdušňovacímu ventilu 200x200mm nerez	kus		odvozeno od RTS
735	SO01	725814106R00	Ventil rohový s filtrem <i>17*2+2*2+2*2+1+2</i>	soubor		RTS II / 2023
736	SO01	725823111RT2	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otevírání odpadu	kus		RTS II / 2023
737	SO01	725860251R00	Sifon umyvadlový nerez	kus		RTS II / 2023
738	SO01	725017124R00	Nerezový závěsný dvojdfěz s nerez. opláštěním, bez otvoru pro baterii v rozměru 870 x 440 x 315, materiál AISI - 304, povrch matný	soubor		RTS II / 2023
739	SO01	725017199R0R	Nástěnná baterie	soubor		Individuální

			povrchová úprava Long-Life 46mm keramická kartuše SilkMove maximální prtok (pri 3 barech): 8 l/min nastavitelný minimální prtok přibližne 2,5 l/min nastavitelný omezovac teploty nastavitelný omezovac prtoku laminární vyrovnávac prtoku otocná výpust, uzamykatelná délka 222 mm kovová rukojet délka páky 170 mm bez S-přípojek"			
740	SO01	725823134RT1	Baterie drezová stojánková	kus		RTS II / 2023
741	SO01	725860201RT1	Sifon drezový, 6/4", s přípojkou pro myčku <i>zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku</i>	kus		RTS II / 2023
742	SO01	725019103R00	Výlevka závesná s plastovou mřížkou	soubor		RTS II / 2023
743	SO01	725825114RT1	Baterie pro výlevku nástenná rucní	kus		RTS II / 2023
744	SO01	725860182RT2	Sifon prackový, D 40/50 mm <i>podomítková uzávěrka s přípojem vody a el.</i>	kus		RTS II / 2023
745	SO01	725249124R0R	Sprchová vanicka a zástena, kompletní provedení vc. odtoku	kus		RTS I / 2022
746	SO01	725014131R00	Klozet závesný vctne sedátka	soubor		RTS II / 2023
747	SO01	725100002RAR	Granitový drez s odkapem <i>provedení Matná černá, vana vpravo, rozmer 78 x 50 cm, horní montáž. Součástí drezu je kompletní příslušenství k montáži. (výpust, sifon, přichytky atd.)</i>	kus		Individuální
748	SO01	725100003RAR	Dekontaminacní stul na zakázku s integrovaným dvoudrezem <i>Materiál: Nerezová ocel, tl. 2mm Rozměry: rozměr dotažen až ke stěně x 700 x 850 mm (šířka x hloubka x výška) Dřezy: Dvoudřez o rozměrech 400 x 400 x 250 mm Lemy: Zadní + boční lemy, přední lem zaoblený Úložný prostor: Spodní police Nástěnná s ohebnou hadicí Odpadní systém: Sifon drezový nízký vc. Pomocný materiál na dopojení odpadu</i>	kus		Individuální
						Vodovodní baterie:
749	SO01	998725202R00	Presun hmot pro zarizovací predmety, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
750	SO01	726211322R00	Modul pro WC <i>vc. tlačítka</i>	soubor		RTS II / 2023
751	SO01	726212367R00	Modul pro výlevku	soubor		RTS II / 2023
752	SO01	998726222R00	Presun hmot pro predstenové systémy, výšky do 12 m	%		RTS II / 2023
	SO01		Montáže			
	SO01	M21	Elektromontáže a Fotovoltaika (M+D)			
753	SO01	210000000R01	Dodávka a montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ, PVC, D20	m		RTS I / 2023
754	SO01	210000000R02	Dodávka a montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ, PVC, D32	m		RTS I / 2023
755	SO01	210000000R03	Dodávka a montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ, PVC, D40	m		RTS I / 2023
756	SO01	210000000R04	Dodávka a montáž kabelových chráničec - ZEMNÍ RÝHA + zatažení vodice - chránička dvoupřístavá 63	m		RTS I / 2023
757	SO01	210000000R05	Dodávka a montáž - Drátený žlab pozinkovaný - vc. úchyty a spoju - 30/100	m		RTS I / 2023
758	SO01	210000000R06	Dodávka a montáž - Drátený žlab pozinkovaný - vc. úchyty a spoju - 54/150	m		RTS I / 2023
759	SO01	210000000R07	Krabice pancéřová plastová IP54	ks		RTS I / 2023
760	SO01	210000000R08	Hmožninky + šrouby pro uchycení osvetl teles	ks		RTS I / 2023
761	SO01	210000000R09	Kr. pod omítku KU68/1	ks		RTS I / 2023
762	SO01	210000000R10	Kr. pod omítku KU68/2 s víčkem	ks		RTS I / 2023
763	SO01	210000000R11	Kr. pod omítku KU68/3 s víčkem a svorkovnicí	ks		RTS I / 2023

764	SO01	210000000R12	Kr. pod omítku KR97 s víčkem s vorkovnicí	ks	RTS I / 2023
765	SO01	210000000R13	Kr. pod omítku KR 250	ks	RTS I / 2023
766	SO01	210000000R14	CYY, CYA - 6 mm2	m	RTS I / 2023
767	SO01	210000000R15	CYY, CYA - 10 mm2	m	RTS I / 2023
768	SO01	210000000R16	CYY, CYA - 16 mm2	m	RTS I / 2023
769	SO01	210000000R17	CYKY 2 x 1,5 mm2	m	RTS I / 2023
770	SO01	210000000R18	CYKY 3 x 1,5 mm2	m	RTS I / 2023
771	SO01	210000000R19	CYKY 3 x 2,5 mm2	m	RTS I / 2023
772	SO01	210000000R20	CYKY 4 x 1,5 mm2	m	RTS I / 2023
773	SO01	210000000R21	CYKY 5 x 1,5 mm2	m	RTS I / 2023
774	SO01	210000000R22	CYKY 5 x 2,5 mm2	m	RTS I / 2023
775	SO01	210000000R23	CYKY 5 x 6 mm2	m	RTS I / 2023
776	SO01	210000000R24	CYKY 5 x 10 mm2	m	RTS I / 2023
777	SO01	210000000R25	CYKY 5 x 16 mm2	m	RTS I / 2023
778	SO01	210000000R26	CYKY 5 x 35 mm2	m	RTS I / 2023
779	SO01	210000000R27	CYKY 3 x 50 + 35 mm2	m	RTS I / 2023
780	SO01	210000000R28	AYKY 3 x 150 + 70mm2	m	RTS I / 2023
781	SO01	210000000R29	JYTY 4 x 1	m	RTS I / 2023
782	SO01	210000000R30	J-Y/ST/Y 4 x 2 x 0,8	m	RTS I / 2023
783	SO01	210000000R31	SYKFY 4x2x0.5	m	RTS I / 2023
784	SO01	210000000R32	Koaxiální kabel H121 CuPVC (venk. I vnitřní rozv.)	m	RTS I / 2023
785	SO01	210000000R33	UTP cat.5e - lanko	m	RTS I / 2023
786	SO01	210000000R34	Šnura CGSG - připojení bílého zboží, vzt atp.	m	RTS I / 2023
787	SO01	210000000R35	TCEKPFLE 5 x 4 x 0,9	m	RTS I / 2023
788	SO01	210000000R36	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvadec, el. přístroj	hod	RTS I / 2023
789	SO01	210000000R37	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. 1	ks	RTS I / 2023
790	SO01	210000000R38	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. 5	ks	RTS I / 2023
791	SO01	210000000R39	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. 6	ks	RTS I / 2023
792	SO01	210000000R40	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. 6+6	ks	RTS I / 2023
793	SO01	210000000R41	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. 7	ks	RTS I / 2023
794	SO01	210000000R42	Spínac - bezšroubový spoj, zapojení raz. tlac. 1/0	ks	RTS I / 2023
795	SO01	210000000R43	tlacítkový spínac + stmívac DALI	ks	RTS I / 2023
796	SO01	210000000R44	PIR cidlo stropní (pohled popr prisazené)	ks	RTS I / 2023
797	SO01	210000000R45	Spínac stiskací (25A) pod omítku	ks	RTS I / 2023
798	SO01	210000000R46	Spínac - VZT 230V/10A- páčkový	ks	RTS I / 2023
799	SO01	210000000R47	Žaluziový spínac tlačítkový	ks	RTS I / 2023
800	SO01	210000000R48	Spínac - SPORÁKOVÁ KOMBINACE	ks	RTS I / 2023

801	SO01	210000000R49	Zásuvka jednonásobná 230/16A	ks	RTS I / 2023
802	SO01	210000000R50	Zásuvka dvojnásobná 230/16A (2xzásuvka + spol. dvourámecek)	ks	RTS I / 2023
803	SO01	210000000R51	Datové zásuvky (2xRJ45)	ks	RTS I / 2023
804	SO01	210000000R52	TV+R+SAT zásuvka	ks	RTS I / 2023
805	SO01	210000000R53	Vícenásobné rámečky petinásobné	ks	RTS I / 2023
806	SO01	210000000R54	Výklopný zásuvkový box- 2x230V/16A + 2xRJ45	ks	RTS I / 2023
807	SO01	210000000R55	WIFI router	ks	RTS I / 2023
808	SO01	210000000R56	Casový spínac VZT - tlačítko + relé do krabice pod tlačítkem	ks	RTS I / 2023
809	SO01	210000000R57	Kourové cidlo autonomní (bateriové)	ks	RTS I / 2023
810	SO01	210000000R58	TOTAL STOP (tlac pod sklem)	ks	RTS I / 2023
811	SO01	210000000R59	Zásuvka KOMBINOVANÁ - 400/230V - 16A, nástenná	ks	RTS I / 2023
812	SO01	210000000R60	Zás. Skřín, 400V/32A, 400V/16A,2x230V/16A- chránic 0,03A + jištění zásuvek (IPx4)	ks	RTS I / 2023
813	SO01	210000000R61	Siréna 12 (24V) -VENKOVNÍ PROVDENÍ + optická signalizace	ks	RTS I / 2023
814	SO01	210000000R62	Rozvodnice OCEP / PLAST - běžné provedení	ks	RTS I / 2023
815	SO01	210000000R63	Rozvodnice SKRÍNOVÉ - hmotnost jednoho pole do 300kg	ks	RTS I / 2023
816	SO01	210000000R64	Montáž skřine pojistkové - SS 100 , 3 sady poj. 240mm2	ks	RTS I / 2023
817	SO01	210000000R65	Slaboproudá skřín - FAB - POD OMÍTKU	ks	RTS I / 2023
818	SO01	210000000R66	A Prisažené kancelářské, mikro ALDP mřížka + opal. difuzor, LED 840, 39W, 3500 lm, RAL 9016, 1522x98x50mm	ks	RTS I / 2023
819	SO01	210000000R67	B prisažené průmyslové úzké IP65, 5500lm, 38W, 1270x86x90mm, LED 840 , korpus PC, cirký PC kryt,	ks	RTS I / 2023
820	SO01	210000000R68	B1 prisažené LINIOVÉ SVÍTIDLO PRO MONTÁŽ DO RADY,BEZ REFLEKTORU, opál, 21W, 3200LM, LED 840, 1484x46x47mm	ks	RTS I / 2023
821	SO01	210000000R69	B2 prisažené liniové SVÍTIDLO BEZ REFLEKTORU, opál 21W, 3500 lm, LED 840, 1484x46x47mm	ks	RTS I / 2023
822	SO01	210000000R70	B3 BÍLÉ LED SVÍTIDLO ZAPUŠTENÉ DO SDK, 840, kombinace PMMA optiky a bílého plastového reflektoru (20-28W), délka 2400mm. Atyp výroba na zakázku.	ks	RTS I / 2023
823	SO01	210000000R71	NO1 Nouzové LED s piktogramem, s praporkem, vestavné do SDK (2W/60min.) IP65	ks	RTS I / 2023
824	SO01	210000000R72	NO2 Nouzové LED, s piktogramem s bílým rámečkem, BÍLÉ KE ZDI Z BOKU PRISAZENÉ (2W/60min.)	ks	RTS I / 2023
825	SO01	210000000R73	NO3 Nouzové LED PREMIUM IP65 3h, BÍLÁ BARVA S PIKTOGRAMEN, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NA ZDI (2W/60min.)	ks	RTS I / 2023
826	SO01	210000000R74	NO4 Nouzové LED, IP44, BÍLÁ BARVA S OBOUSTRANÝM PIKTOGRAMEN + osvětlením únikové cesty, prisažené NA STROPE(2W/60min.)	ks	RTS I / 2023
827	SO01	210000000R75	H Koupeelnové vestavné stropní svítidlo, ctverec do SDK, LED 19W, 840, IPx4, 224x2224mm	ks	RTS I / 2023
828	SO01	210000000R76	K závesné válcové svítidlo z triplexového skla s bílým závesem,LED žárovka E27 - 15/17W, IP20, prům.15cm, výška 55cm	ks	RTS I / 2023
829	SO01	210000000R77	O LED průmyslové prachotesné IP65, PC opálový difusor, 95W, 840, 1570x136x90	ks	RTS I / 2023
830	SO01	210000000R78	CH Vestavné LED svítidlo do podhledu 596x596mm pro tlumené nepřímé osvětlení. 32W, 840	ks	RTS I / 2023
831	SO01	210000000R79	CH1 Vestavné LED svítidlo do podhledu 596x596mm pro tlumené nepřímé osvětlení. 32W, 840 DALI	ks	RTS I / 2023
832	SO01	210000000R80	G Lampicka nástenná matná bílá (patice G9 - zdroj LED 5W). Hranaté kovové nástenné svítidlo pro žárovku se svícením UP/DOWN, o pudorysném rozměru 105	ks	RTS I / 2023
833	SO01	210000000R81	Q Al lišta s difusorem + LED pásek - DÉLKA 3m (včetně trafa, spoju a koncovek)	ks	RTS I / 2023
834	SO01	210000000R82	Q - soklová Al lišta + LED pásek - venkovní provedení - DÉLKA 12m (včetně trafa, spoju a koncovek)	ks	RTS I / 2023
835	SO01	210000000R83	Q - soklová Al lišta + LED pásek - venkovní provedení - DÉLKA 15m (včetně trafa, spoju a koncovek)	ks	RTS I / 2023
836	SO01	210000000R84	Vodic - FeZn 30/4 mm v základech popr. v zemní rýze	m	RTS I / 2023
837	SO01	210000000R85	Vodic - FeZn 10mm - pevně ložený	m	RTS I / 2023

838	SO01	210000000R86	Jímací vedení - vodič : AlMg SI 8 mm vc. podper	m	RTS I / 2023
839	SO01	210000000R87	Izolovaný svodový vodič RD 8 ALMGSI WE KM R100M - pod om.	m	RTS I / 2023
840	SO01	210000000R88	Jímací tyč +2xpostavec+podložka+svorka a klín, Al 16mm, délky 1 m	ks	RTS I / 2023
841	SO01	210000000R89	Jímací tyč +postavec+podložka+svorka a klín, Al 16mm, délky 2,5 m	ks	RTS I / 2023
842	SO01	210000000R90	Jímac na ant. stožár a komín: tyč + HVI držáky + svorky a upevnění(bet podstavce)	ks	RTS I / 2023
843	SO01	210000000R91	Svorky hromosvodové - SS	ks	RTS I / 2023
844	SO01	210000000R92	Svorky hromosvodové - SP	ks	RTS I / 2023
845	SO01	210000000R93	Svorky hromosvodové - falcové-plech	ks	RTS I / 2023
846	SO01	210000000R94	Svorky hromosvodové - SR	ks	RTS I / 2023
847	SO01	210000000R95	Svorky hromosvodové - SZ + litin. skřín - do terénu (pojezdná)	ks	RTS I / 2023
848	SO01	210000000R96	Štítek na označení svodu- plast.	ks	RTS I / 2023
849	SO01	210000000R97	tablo - pro dva účastníky + 2 x dom. Tlf , el. zámek a napájec (ref. výrobek ABB-Welcome Midiú	ks	RTS I / 2023
850	SO01	210000000R98	tablo - pro 8 účastníků + 5 x dom. Tlf , el. zámek a napájec (ref. výrobek ABB-Welcome Midiú	ks	RTS I / 2023
851	SO01	210000000R99	Ústředna EZS	ks	RTS I / 2023
852	SO01	21000000R100	Klávesnice EZS se c tečkou karet - na omítku	ks	RTS I / 2023
853	SO01	21000000R101	Modul PGM + ctečka + zapojení dálk. ovládání vrat garáží	ks	RTS I / 2023
854	SO01	21000000R102	Venkovní siréna 24 (12V) - akustická signal napadení objektu	ks	RTS I / 2023
855	SO01	21000000R103	Externí videokamery IP PTZ 4 MPX (25X)	ks	RTS I / 2023
856	SO01	21000000R104	Cidlo pohybové + patice	ks	RTS I / 2023
857	SO01	21000000R105	Cidlo pohybové strobí kruhové	ks	RTS I / 2023
858	SO01	21000000R106	Siréna EZS - zálohovaná interní	ks	RTS I / 2023
859	SO01	21000000R107	Zapojení a oživení systému EZS	hod	RTS I / 2023
860	SO01	21000000R108	Anténní stožár - na hřeben, strechu rovnou	ks	RTS I / 2023
861	SO01	21000000R109	Dodávka amontáž antén (dle měření signálu)	ks	RTS I / 2023
862	SO01	21000000R110	Konvektor pro SAT	ks	RTS I / 2023
863	SO01	21000000R111	Prázdná skřín pro SAT a RACK - uzamykatelná	ks	RTS I / 2023
864	SO01	21000000R112	Záložní zdroj s baterií a dobíjením, 230V, 500VA (300W), 60Ah	ks	RTS I / 2023
865	SO01	21000000R113	Zapojení bílého zboží - el. sporák, digestor, bojler apod.	hod	RTS I / 2023
866	SO01	21000000R114	Zapojení čerpadel, motoru, technologie pneu	hod	RTS I / 2023
867	SO01	21000000R115	Zapojení ventilátoru - bez jejich dodávky a montáže potrubí	hod	RTS I / 2023
868	SO01	21000000R116	Připojení technologie - elektrocentrála	hod	RTS I / 2023
869	SO01	21000000R117	Práce pomocné a výše nespecifikované	%	RTS I / 2023
870	SO01	21000000R118	Prostřih a pomocný materiál	%	RTS I / 2023
871	SO01	21000000R119	Bourací a stavební práce - drážky, prostupy, vc. zapravení, ucpávky	soubor	RTS I / 2023
872	SO01	21000000R120	Spolupráce s ostatními řemesly (napr. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod	RTS I / 2023
873	SO01	21000000R121	Závěrečné zkoušky a měření (napr. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací casy apod.)	hod	RTS I / 2023
874	SO01	21000000R122	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod	RTS I / 2023

875	SO01	21000000R123	Prihláška popr. jednání se správci sítí vctne distr. síte NN	hod	RTS I / 2023
876	SO01	21000000R124	Výchozí revize	hod	RTS I / 2023
877	SO01	21000000R125	RE v typovém zapojení- dve samostatná merení (63A) +HDO+ odpínace a zapojení pro TOTAL stop + HDO(FVE). OCEP pod omítku.	ks	RTS I / 2023
878	SO01	21000000R126	RH- hlavní rozvadec + MET	ks	RTS I / 2023
879	SO01	21000000R127	RP-ZZ rozvadec zálohovaných okruhu	ks	RTS I / 2023
880	SO01	21000000R128	RP-A, podr. rozvadec 2.NP - pravá strana	ks	RTS I / 2023
881	SO01	21000000R129	RP-B, podr rozvadec - levá strana	ks	RTS I / 2023
882	SO01	21000000R130	RP-P, podr rozvadec pneuservis	ks	RTS I / 2023
883	SO01	21000000R131	Rozvadec TC a TUV (souvást dodávky tep cerpadla a MaR)	ks	RTS I / 2023
884	SO01	21000000R132	Pojistková skřín SS100 pod omítku (CEZ)	ks	RTS I / 2023
885	SO01	21000000R133	Tlf skřín pod omítku (FAB) (ref. výr. MRK20)	ks	RTS I / 2023
886	SO01	21000000R134	Plast skřín, Rack + UPS + zesil STA	ks	RTS I / 2023
887	SO01	21000000R135	Koupeľnový elektrický žebřík vc. regulátoru teplot, š. 450mm/300W	ks	RTS I / 2023
888	SO01	21000000R136	Elektrický sušíc rucníku/hadru - otocný 230V/40W - napr. ES2	ks	RTS I / 2023
889	SO01	21000000R137	Elektrocentrála 15kVa, aut. zások, 400V	ks	RTS I / 2023
890	SO01	21000000R138	Rozvadec elektrocentrály s aut prepínacem sítí. Z rozv. napájen RP-ZZ	ks	RTS I / 2023
891	SO01	21000000R139	Kabeláž elektrocentrály vc ovládání	ks	RTS I / 2023
892	SO01	21000000R140	Odtřanení krytu komunikace - ZE ŽIVICE	m2	RTS I / 2023
893	SO01	21000000R141	Rezání spáry - ŽIVICE	m	RTS I / 2023
894	SO01	21000000R142	š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tr. 4	m	RTS I / 2023
895	SO01	21000000R143	š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tr. 4	m	RTS I / 2023
896	SO01	21000000R144	Lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm	m	RTS I / 2023
897	SO01	21000000R145	Potrubí při křižení	kus	RTS I / 2023
898	SO01	21000000R146	Kabelu a potrubí při souběhu	m	RTS I / 2023
899	SO01	21000000R147	Výstražná folie š. 35cm vc dodávky folie	m	RTS I / 2023
900	SO01	21000000R148	Plastové trouby vc. osazení a utesnění (D63)	m	RTS I / 2023
901	SO01	21000000R149	š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tr. 4	m	RTS I / 2023
902	SO01	21000000R150	š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tr. 4	m	RTS I / 2023
903	SO01	21000000R151	Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 50 m	m3	RTS I / 2023
904	SO01	21000000R152	Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 1000 m	m3	RTS I / 2023
905	SO01	21000000R153	Provizorní úprava terénu do tr. 4	m2	RTS I / 2023
906	SO01	21000000R154	Trubky pod omítku, plastové ohebné vc. spoju a úchyty	m	RTS I / 2023
907	SO01	21000000R155	Drátený žlab pozinkovaný - vc. úchyty a spoju - 35/100	m	RTS I / 2023
908	SO01	21000000R156	Drátený žlab pozinkovaný - vc. úchyty a spoju - 110/200	m	RTS I / 2023
909	SO01	21000000R157	Rozvodka kovová pancérová 4xP21	kus	RTS I / 2023
910	SO01	21000000R158	Krabice pod omítku KR 250 vc. svorkovnice a vicka	kus	RTS I / 2023
911	SO01	21000000R159	CYY, CYA - 25mm2	m	RTS I / 2023

912	SO01	21000000R160	CYY, CYA - 16mm2	m		RTS I / 2023
913	SO01	21000000R161	2x CYKY 5x16mm2	m		RTS I / 2023
914	SO01	21000000R162	CYKY 5x1,5mm2	m		RTS I / 2023
915	SO01	21000000R163	UTP cat.5e - lanko	m		RTS I / 2023
916	SO01	21000000R164	Ukončení vodiču - označení a zapojení - rozvadec - do mm2 - 10/16	hod		RTS I / 2023
917	SO01	21000000R165	Jímací vedení vc. podper - z vodiče AlMg SI 8mm	m		RTS I / 2023
918	SO01	21000000R166	Svorky hromosvodné - SS	kus		RTS I / 2023
919	SO01	21000000R167	Svorky hromosvodné - SP	kus		RTS I / 2023
920	SO01	21000000R168	Úpravy v RH (doplnění pro FVE)	hod		RTS I / 2023
921	SO01	21000000R169	Pomocné práce, prostrih a pomocný materiál (napr. sádra, hmoždinky, apod.)	soubor		RTS I / 2023
922	SO01	21000000R170	FVE panel monokrystalický, výkon 500Wp (deleno do peti strinku/2x14ks+3x13ks)	kus		RTS I / 2023
923	SO01	21000000R171	Strídac 40- 50kW, s plynulovou/diskrétní řiditelností dodávaného příkonu umožňující regulaci výkonu výroby el. energie. 3f, asymetrický, beztransform	kus		RTS I / 2023
924	SO01	21000000R172	Nosné kce. FVE panelu - montážní systém pro zelené strechy Novotegra se záteží substrátu	m2		RTS I / 2023
925	SO01	21000000R173	Optimizéry (Power) 15kW	sada		RTS I / 2023
926	SO01	21000000R174	Bateriové uložíšte LFP o výkonu 24kW	kus		RTS I / 2023
927	SO01	21000000R175	Rozvadec výroby elektrické energie R-FVE vc nabíjecí stanice	kus		RTS I / 2023
928	SO01	21000000R176	Kabeláž na strane FVE a v tech. místnosti vc. drátenného žlabu- uložení kabelu	soubor		RTS I / 2023
929	SO01	21000000R177	Instalacní a montážní práce pro FVE vc kabeláže, koncovek, krabic a zapojení vc. oživení FVE	hod		RTS I / 2023
930	SO01	21000000R178	Stavební a bourací práce	soubor		RTS I / 2023
931	SO01	21000000R183	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod		RTS I / 2023
	SO02		Parkovací prístrešek			
	SO02		HSV			
	SO02	13	Hloubené vykopávky			
932	SO02	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		RTS II / 2023
			dle v.c. 09			
933	SO02	131201119R00	3,2*2,0*(0,5+0,25)*6 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 28,8*0,5	m3		RTS II / 2023
	SO02	16	Premístění výkopku			
934	SO02	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		RTS II / 2023
935	SO02	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 28,8*10	m3		RTS II / 2023
936	SO02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		RTS II / 2023
	SO02	21	Úprava podloží a základové spáry			
937	SO02	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz.šachta	m		RTS II / 2023
			dle v.c. 09			
	SO02	27	Základy			
938	SO02	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3		RTS II / 2023
			dle v.c. 09			
			3,2*2,0*0,5*6 0,4*0,85*0,25*6			
939	SO02	275351215R00	Bednění sten základových patek - zřízení	m2		RTS II / 2023
			dle v. c. 09			
			(3,2+2,0)*0,5*2*6 (0,4+0,85)*2*0,25*6			
940	SO02	275351216R00	Bednění stín základových patek - odstranění	m2		RTS II / 2023
941	SO02	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15	m3		RTS II / 2023

			33,2*0,9*0,05	dle v.c. 09 a tab. zám. v.			
	SO02	31	Zdí podperné a volné				
942	SO02	311321412R00	Železobeton operných zdí C 30/37 XA2, XC2 základ i steny, které nebudou z pohledového betonu	(opery pod terénem) dle v. c. 09 a tab. zám. v. desky+steny	m3		RTS II / 2023
			33,2*0,9*0,3 33,2*0,5*0,3 0,4*0,9*0,25*2				
943	SO02	311351105R00	Bednění zdí, oboustranné - zřízení	dle v.c. 09 a tab. zám. výrobku	m2		RTS II / 2023
			(33,2+0,9)*2*0,3 (33,2+0,3)*2*0,5 0,4*0,25*2*2				
944	SO02	311351106R00	Bednění zdí, oboustranné - odstranění		m2		RTS II / 2023
945	SO02	311361821R00	Výztuž zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 14,124*0,1	odhad	t		RTS II / 2023
	SO02	58	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z betonu a ostatních hmot				
946	SO02	581200001RA0	Zpevněné plochy - plocha carportu - venkovní CB litá betonová podlaha kartáčovaná, komplet skladba vc. podkladu a zem. prací	dle v.c. 09	m2		RTS II / 2023
			31,63*8,765				
	SO02	59	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch dlaždených (predlažby)				
947	SO02	597072102RTR	Žlab odvodňovací venk. zpev. ploch, komplet vc. mřížky, napojení, lože 31,63	dle v.c. 09	m		odvozeno od RTS
	SO02	99	Presun hmot				
948	SO02	998224111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový		t		RTS II / 2023
	SO02		PSV				
	SO02	767	Konstrukce doprůlkové stavební (zámečnické)				
949	SO02	76799001RA24	Z24 - Opěrná zeď, kompletní provedení vc. povrchu a všech kotev. a pom. kčí a prvků - dle popisu v pd (podrobně viz tab. zám. prvků)		soubor		Individuální
950	SO02	76799001RA14	Konstrukce carportu, komplet vc. povrchu, zastřešení a všech dopnku a detailů - dle popisu v pd		kus		Individuální
951	SO02	998767201R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		%		RTS II / 2023
	X01		NEZPUSOBILÉ NÁKLADY				
	X01		HSV				
	X01	11	Přípravné a přidružené práce				
952	X01	113106004RAC	Odstranění betonové dlažby včetně podkladu, plocha nad 50 m2		m2		RTS II / 2023
953	X01	113201011RAC	Vytrhání obrubníku silnicních s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením		m		RTS II / 2023
954	X01	113107222RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2		m2		RTS I / 2025
955	X01	113107102RAR	Odstranění betonové rampy (dle proj. demolic - viz sit.)		m2		odvozeno od RTS
956	X01	113107530R0R	Odstranění šrerkové plochy vc. podkladu		m2		odvozeno od RTS
957	X01	113201011RAR	Výborání betonových žlabů 12+61+32,1	dle sit. b.	m		odvozeno od RTS
	X01	12	Odkopávky a prokopávky				
958	X01	121100001RAR	Odstranění zatravněné a vegetací porostlé plochy, naložení, odvoz a uložení vc. poplatku za likvidaci		m2		odvozeno od RTS
	X01	57	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z kameniva nebo živinčné				
959	X01	573400012RAR	Komunikace z jemné živinčné asf. směsi, komplet skladba vc. zem. prací a obrub z L profilu 888	dle koo sit.	m2		odvozeno od RTS
	X01	58	Kryty pozemních komunikací, letiš a ploch z betonu a ostatních hmot				
960	X01	581200001RA0	Zpevněné plochy - venkovní CB litá betonová podlaha kartáčovaná, komplet skladba vc. podkladu a zem. prací	dle v.c. 03	m2		RTS II / 2023
			48,83-(3,0*0,41+2,867*0,41*4) 22,802-(1,4*0,41+1,267*0,41*5) 261,24- 0,41*(4,7+3,0*4+2,425+2,035+1,33*6+2,32+7,33*2 +3,0*4+7,33*2+3,0*2) 661,765	dle koo sit.			

[illegible]

982	X01	979999997R00	3045,7015*19 Poplatek za recyklaci smesi 1184,9523+682,348+101,52+504,2856+6,6+19,069 9+0,9240+36,785	t		RTS II / 2023
983	X01	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smes 507,8367- (0,331316+0,91087+24,23266+32,4455)+1,38	t		RTS II / 2023
984	X01	981010099RAR	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t		Individuální
	X01	VORN	Vedlejší a ostatní rozpoctové náklady			
	X01	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce			
985	X01	010001VRN	Vytýčení a geodetické práce	Soubor		RTS II / 2023
986	X01	013002VRN	Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	Soubor		RTS II / 2023
987	X01	010001VRNR	Vytýčení a viditelné označení stávajícího kabelu nemocnice	Soubor		Individuální
	X01	03VRN	Zařízení staveniště			
988	X01	030001VRN	Zařízení staveniště vc. přípravy a odstranění	Soubor		RTS II / 2023
	X01	04VRN	Inženýrské činnosti			
989	X01	043002VRN	Zkoušky - tlaková metoda (2 kusy), závěrečný PENB	Soubor		RTS II / 2023
990	X01	045002VRN	Náklady na soutěž, kompletaci a koordinaci	Soubor		RTS II / 2023
	X01	05VRN	Finanční náklady			
991	X01	056002VRN	Bankovní záruky a pojištění	Soubor		RTS II / 2023
	X01	06VRN	Územní vlivy			
992	X01	060001VRN	Územní vlivy	Soubor		RTS II / 2023
993	X01	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor		RTS II / 2023
	X01	07VRN	Provozní vlivy			
994	X01	070001VRN	Provozní vlivy	Soubor		RTS II / 2023
	X01	09VRN	Ostatní náklady			
995	X01	090001VRN	Ostatní náklady - DIO, zábory, průzkumy	Soubor		RTS II / 2023
	X01		PSV			
	X01	7D14A_1	ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE_venkovní část			
996	X01	910 R0R	Rozbor kvality vody	kus		Individuální
	X01		Montáže			
	X01	M21	Elektromontáže a Fotovoltaika (M+D)			
997	X01	21000000R182	Závěrečné zkoušky a měření . Zaucení obsluhy a zkušební provoz.	hod		RTS I / 2023
998	X01	21000000R184	Výchozí revize + hlídací služba	hod		RTS I / 2023
Celkem:						83 313 330,00 100 809 129,30

Poznámka:

OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAŽEČEM:

Jednotlivé položky výkazu výmer budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravku a zařízení i tech, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadu vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (napr. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako napr. drážky, prostupy, včetně jejich zacištění a případné protipožární utesnění, nosné a úložné konstrukce a další.

Součástí položek budou i nápisy a označení, predepsané bezpečnostními ci provozními normami a predpisy.Výmery jsou ve výkazu výmer stanoveny jako „čisté“, odectené z výkresové dokumentace, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prorezy materiálu a prvku zabudovaných do stavby.

Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.

(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž stroju a zařízení, kovových konstrukcí, výrobku PSV, lešení, výtahu, atd.)

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systému, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, predepsané bezpečnostními ci provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeze..

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotrebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potreby komplexního vyzkoušení.

Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná pruvodní dokumentace dle standardu DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garancní podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.

Zhotovitel bude povinen předložit Stavebníkovi, Architektovi a Projektantovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a funkčních výrobku a materiálu před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podhledu, kování, zarizovacích sanitárních a elektroinstalacních predmetu, prvku zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí ci materiálu.

Je-li v projektové dokumentaci, definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, při splnění všech predepsaných norem a predpisu"

Nedílnou součástí výkazu výmer je kompletní prováděcí dokumentace

Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady na presuny hmot v rozpoctu nezahrnuté
- veškeré náklady na lešení, montážní plošiny, atd. - dle způsobu provádění jednotlivých konstrukcí dodavatelem
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálu, součástí a dalších predmetu pro realizaci díla,- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpetné odesílání obalu,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorku,
- náklady na ochranu díla až do prejmíky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy dodavatele,
- náklady na úhradu specialistu pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- veškeré prvky, materiály a zařízení obsažené v dokumentaci pro provedení stavby, tendrové dokumentaci