



## ELEKTROINSTALACE

LEGENDA:

- A1 Svítidlo LED 2x14W - dodávka VZT
- A2 Svítidlo LED 2x49W - dodávka VZT
- A1N Svítidlo LED 2x14W - dodávka VZT s nouzovým modulem a AKU 60 min.
- A2N Svítidlo LED 2x49W - dodávka VZT s nouzovým modulem a AKU 60 min.
- B Svítidlo LED 15W - přisazené
- P1 Orientační nouzové svítidlo LED 1,2W, s vlastním AKU; 60 min
- Spínač řazení 6; 6+6; 7+7

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

## Značení silnoproudých vývodů z rozvaděčů

XK 1. 1

Přirazení místnímu vypínači - spínané vývody

Vývod č. 1

Základní označení ( S - světla, Z - zásuvky, G - gastro technologie, V - VZT, K - kuchyně, )

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V – TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
DOPLNKOVÁ OCHRANA:

ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ – PŘÍLOHA č. A1  
PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY – PŘÍLOHA č. A1  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE č. 411  
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE DLE č. 412  
PROUDOVÝM CHRÁNČEM DLE č. 415.1  
DOPLNJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE č. 415.2

název stavby		<b>REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</b>	
místo stavby		<b>Domov Pod Lipami Smečno</b>	
generální projektant		investor	
milota		Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 273 05 Smečno	
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		zpracovatel	
Ing. Tomáš Lebr		autorizace	
Jarosl. Kociána 1734, Kladno 2			
ČKAIT 0008736			
tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289			
číslo zakázky		číslo zakázky zpracovatele	
843			
revize		hlavní inženýr projektu	
		ING. JIŘÍ OPAT	
		odpovědná osoba:	
		ING. Tomáš Lebr	
		vypracoval	
		ING. Tomáš Lebr	
		kontroloval	
stupeň dokumentace		kód	
DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ		DJ	
část			
D – DOKUMENTACE STAVEB			
stavební objekt			
SO-01			
profesní díl			
05 – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUD			
název přílohy			
PŮDORYS - OSVĚTLENÍ			
datum		měřítko	
03/2018		1 : 50	
formát		paré	
4 x A4			
část		objekt	
D1.		.05. 03	