Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

IČ: 00066001 DIČ CZ00066001 email: podatelna@ksus.cz IDDS: a6ejgmx

Profil zadavatele

V Říčanech dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon	Reg. č. zakázky
08.01.2026		Bc. Josef Tesař / 702 010 794	VZ-0458/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 14 k veřejné zakázce „II/106 Krňany, obchvat“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Ve výkazu výměr v SO 801 je v položce č. 9 uvedeno 78 ks stromů k vysázení dle předepsané náhradní výsadby. Specifikuje zadavatel typ a velikost těchto stromů? PD o této výsadbě nic neuvádí. Doplní zadavatel parametry požadované náhradní výsadby - specifikuje zadavatel typ, velikost a případně umístění těchto stromů?
	Vysvětlení ZD:
	Specifikace náhradní výsadby je dána závazným stanoviskem k povolení kácení dřevin obce Krňany (ze dne 19. 10. 2022, č. j. 00537/22/OU).

9.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Ve výkazu výměr v SO 801 je v položce č. 9 uvedeno, že má být vysázeno 63 kusů ořešáku královského s obvodem kmene do 10 cm, přičemž PD uvádí obvod kmene 12-14 cm. Uvede zadavatel rozpor do souladu?
	Vysvětlení ZD:
	Položka byla změněna na pol. č. 184B14.1 (VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M). V souvislosti s dotazem č. 9 i č. 8 byla doplněna samostatná položka pro náhradní výsadbu č. 184B14.2 (došlo tedy ke změně položky a současně k jejímu rozdělení na dvě).

10.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Ve výkazu výměr s SO 101 pol. 48 je uveden parametr 0,35 kg/m2 spojovacího postřiku. Ve vzorovém příčném řezu je 0,70 kg/m2. Uvede zadavatel rozpor do souladu?
	Vysvětlení ZD:
	Došlo k úpravě popisu položky v soupisu prací na „0,70 kg/m2“. Úprava byla provedena v rámci SO 101, 121, 122 a 181. V souvislosti s touto úpravou došlo u zmíněných objektů i k vytvoření samostatné položky 572113 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), do které byly přesunuty výměry infiltračního postřiku na sjezdech s dávkováním 0,50 kg/m2.

11.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**

	Ve smlouvě, předložené spolu s Vysvětlením ZD č. 3-7, není doplněn v Článku 1.1. název díla a název veřejné zakázky. Dotaz: Může toto Účastník doplnit nebo Zadavatel uveřejní novou smlouvu doplněnou o tyto údaje?
	Vysvětlení ZD:
	V příloze uveřejněna verze s doplněným názvem akce.

12.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Po prostudování zadávací dokumentace uchazeč zjistil, že chybí dokladová část projektové dokumentace. Zveřejní zadavatel tu část?
	Vysvětlení ZD:
	V příloze uveřejněna DÚR vč. stanoviska týkajícího se dotazu č. 8.

13.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	V souhrnné technické zprávě je uvedeny objekty SO 411 a SO 412 – přeložky VN. Je zde uvedeno, že budou řešeny samostatně příslušnými správci dotčených sítí. Jsou přeložky již zrealizovány?
	Vysvětlení ZD:
	VN se týká společnosti ČEZ, která v současnosti realizuje potřebné administrativní úkony, k dnešnímu dni smlouva o realizaci přeložky neuzavřena.

14.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V SO 101 technické zprávě je uvedena následující skladba:

KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-A-2 – TDZ IV – PIII) DLE KATALOGU VOZOVEK V DODATKU K TP 170

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOD.	**ACO 11+ MOD**	**40 mm**	ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2
POSTŘIK SPOJOVACÍ MOD.	**PS-CP**	**0,35 kg/m2**	ČSN EN 13108, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	**ACL 16+**	**60 mm**	ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2
POSTŘIK SPOJOVACÍ	**PS-C**	**0,35 kg/m2**	ČSN EN 13108, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	**ACP 16+**	**80 mm**	ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2
POSTŘIK INFILTRAČNÍ	**PI-C**	**0,70 kg/m2**	ČSN EN 13108, ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	**MZK**	**150 mm**	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	**$ŠD_A$ 0/32**	**min. 150 mm**	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		**min. 480 mm**	

V soupisu prací je místo MZK uvedena vrstva ŠD 0/32 v tl. 150 mm. Chápeme správně, že vrstva MZK nebude realizována a bude nahrazena vrstvou ŠD, jak je uvedeno v soupisu prací?

Vysvětlení ZD:

Došlo k úpravě technické zprávy SO 101, 121, 122, 181 a Souhrnné technické zprávy, kde bylo v rámci příslušné skladby MZK nahrazeno štěrkodrtí tak, jak je uvedeno v soupisu prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **03.02.2026** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **56 246 126,74** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **51 132 842,49** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze: **DUR + NPM**
PDPS akt v14
SoD akt v14
Soupis akt v14
Stanoviska akt v14

[1] Zadavatel úkon
☒ realizoval
☐ nerealizoval