

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

09.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0468/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 12 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Při kontrole projektové dokumentace jsem nenašla podrobnější výkresy úhlových zídek u mostu. Doplní zadavatel výkresy pro úhlové zídky?
	Vysvětlení ZD:

Zadavatel doplnil ideový výkres tvaru jedné úhlové zídky. Podrobné rozkreslení všech zdí bude předmětem RDS po obnažení líců mostních křídel a ověření jejich skutečného tvaru.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V souvislosti s rozšířením říms mostu si dovoluujeme požádat o upřesnění projektové dokumentace. Podle dostupných podkladů mají být k nosné konstrukci mostu přivrtány ocelové příčníky, na které budou následně osazeny kompozitní desky. V předané dokumentaci však postrádáme bližší specifikaci tohoto řešení, zejména:
	• výkresové řešení ocelových příčníků (tvar, rozměry, materiál), • způsob a detaily kotvení příčníků k nosné konstrukci, • typ, skladbu a technickou specifikaci kompozitních desek, • případné montážní detaily a požadavky na ochranu proti korozi. Bez uvedených informací není možné řešení jednoznačně připravit ani nacenit. Doplní zadavatel příslušné výkresy a technické specifikace?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel doplnil výkres tvaru ocelových příčníků, jejich kotvení a detaily zábradlí viz výkres D.1.2.1.3. Typ kompozitních desek je specifikován v doplněné TZ SO 201. Montážní detaily budou předmětem dalšího stupně RDS a VTD. PKO je specifikována v TZ SO 201 + konkrétní skladba bude předmětem RDS. Zadavatel konstatuje, že zaslané úpravy a výkresy jsou dostatečné pro nacenění ZD.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dovolujeme si Vás požádat o informaci, zda má zadavatel v rámci připravované veřejné zakázky uzavřeno smlouvu se společností CETIN a.s., případně jakým způsobem bude zajištěna koordinace přeložky jejich kabelového vedení v rekonstruované mostní římsě?

	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel má uzavřenou smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací spol. CETIN s předpokládaným termínem realizace duben/květen 2026. Pokud bude později nevádí, je potřeba domluvit termín cca 2 měsíce dopředu.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V projektové dokumentaci není obsažen žádný výkres ani podrobnější specifikace mostního zábradlí, přestože je uvedeno, že má být provedeno v podobě původního zábradlí z 30. let 20. století. Doplní zadavatel výkres či typové řešení, jak má mostní zábradlí vypadat?
	Vysvětlení ZD: Původní zábradlí bylo plné betonové, to technicky nelze na současnou mostní konstrukci v původní podobě provést. Na základě požadavku a po projednání s NPÚ je navrženo plné zábradlí z kompozitního materiálu, jež se vzhledově blíží struktuře betonového povrchu. Zadavatel sděluje, že konkrétní provedení kompozitního zábradlí bude v rámci RDS navrženo a projednáno s příslušným odborem památkové péče, případně s NPÚ. Tuto skutečnost je nutné zohlednit v CN.

12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V rámci záměru má dojít k obnažení základu stožáru VN a k následné realizaci gabionové zdi se štěrkovým polštářem v jeho bezprostřední blízkosti. Je navrženo obnažení základu stožáru v navrženém rozsahu přípustné? Je nutné provést dodatečné statické posouzení stožáru?
	Vysvětlení ZD: Základová spára stožáru obnažena nebude, spodní úroveň polštáře ze štěrkodrti pod SO 253 se nachází výše než základová spára stožáru.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.01.2026** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **55 897 071,63 Kč** bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **67 076 485,96 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v12
Doplnění dokumentace akt v12
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval