

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 819-2

Stavba: II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

KSO:

Místo: Středočeský kraj

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. □

□

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. □

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. □

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. □

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

0,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 819-2

Stavba: II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Místo: Středočeský kraj

Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	II/322 Kolín - Tři Dvory	0,00	0,00	STA
SO 120	Silnice II/322	0,00	0,00	Soupis
0	Celá trasa	0,00	0,00	Soupis
2	2.podúsek - km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m	0,00	0,00	Soupis
SO 193	Stálé dopravní značení	0,00	0,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

0 - Celá trasa

KSO:

Místo: Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

0 - Celá trasa

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

0 - Celá trasa

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního

VV

"směrové sloupky bílé vzdálenosti dle ČSN (prům. po 45 m)" 7

7,000

2	M	404451500-1	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm Z11a	kus	7,000		0,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------	--

PP

sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm

VV

"směrové sloupky bílé vzdálenosti dle ČSN (prům. po 45 m)" 7

7,000

D 998

Přesun hmot

0,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,015		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

2 - 2.podúsek - km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m

KSO:

Místo: Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

2 - 2.podúsek - km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice II/322

Úroveň 3:

2 - 2.podúsek - km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"2.podúsek"					
VV			"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
VV			"vybourání nestmelených vrstev v tl. cca 80mm" 1000					
					1 000,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			"2.podúsek"					
VV			"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
VV			"vybourání nestmelených vrstev krajů tl. cca 160 mm" 150*2*2					
					600,000			
3	K	113154235	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
VV			"2.podúsek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"frézování AHV vozovky tl. 120 mm" 1000		1 000,000			
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1,5*2*0,5*150		225,000			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	112,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 225		225,000			
	VV		225*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		112,500			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na a z meziskládky	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" 225*0,5*2		225,000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 225		225,000			
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" -225*0,5		-112,500			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 125,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 225		225,000			
	VV		"2.podúsek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" -225*0,5		-112,500			
	VV		112,5*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 125,000			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	112,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" 225*0,5		112,500			
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna MZ 50% Rmat a 50% místní zemina" 225		225,000			
11	M	589811470	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	270,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		recyklát asfaltový frakce 8/32					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna MZ 50% Rmat a 50% místní zemina" 225*0,5		112,500			
	VV		112,5*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		270,000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 225		225,000			
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" -225*0,5		-112,500			
13	K	171201201-1	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	112,500		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládky					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna 50% místní zemina" 225*0,5		112,500			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	213,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 225		225,000			
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -225*0,5		-112,500			
			VV 112,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		213,750			
15	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 275,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"přehutnění parapláně" 375		375,000			
	VV		"přehutnění pláně" 900		900,000			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	525,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"reprofilace a přehutnění podkl. vrstev" 525		525,000			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
17	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna MZ 50% Rmat a 50% místní zemina" 225/0,5		450,000			
18	M	585301700	vápno	t	5,963		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vápno					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"aktivní zóna MZ 50% Rmat a 50% místní zemina" 225/0,5*0,25*53/1000		5,963			
19	K	564951413-1	Podklad z asfaltového recyklátu tl 160 mm	m2	900,000		0,00	
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm na místě s přidáním směsného pojiva 4-6% doplněného frakcí 0/2-0/4					
	P		Poznámka k položce: R 0/32 C3/4 AC					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 900		900,000			
20	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 225 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
	P		Poznámka k položce: ACP 225 50/70 tl. 90 mm					
	VV		"2.podúsek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 900		900,000			
21	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>R 0/32 C 3/4 AC</i>					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"zpevnění krajnice R-mat tl. 100 mm" 37,5/0,1		375,000			
22	K	573191111-1	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PI-E C 60 B 5 0,6 kg/m2</i>					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 900		900,000			
23	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PS-E C 60 BP 5 0,35 kg/m2</i>					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 1000		1 000,000			
24	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,60 kg/m2	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, PS-E v množství 0,60 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PS-E C 60 BP 3-6</i>					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 900		900,000			
25	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ACO 11+ PmB 45/80-55 tl. 40 mm</i>					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 1000		1 000,000			
26	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	P		Poznámka k položce: FR ACL 16S PmB 45/80-55 tl. 70 mm					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"nová konstrukce vozovky v celé šířce ACL 16S PmB tl. 70 mm" 1000		1 000,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
27	K	919721202-1	Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m	m2	600,000		0,00	
	PP		Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"geokompozit š. 2 m" 600		600,000			
28	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	VV		"2.podúsek"					
	VV		"km 2,750 - 2,900 - dl. úseku 150m"					
	VV		"pročištění nezpevněných příkopů" 300		300,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	953,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	18 110,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		953,2*19 'Přepočtené koeficientem množství		18 110,800			
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	953,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	97,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		97,2		97,200			
33	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	512,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		512		512,000			
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	344,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		170+174		344,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	750,521		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 193 - Stálé dopravní značení

KSO:

Místo: Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 193 - Stálé dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

SO 193 - Stálé dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	915131112-1	Vodorovné dopravní značení liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	82,000		0,00	
---	---	-------------	---	----	--------	--	------	--

PP

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

VV

"1. fáze VDZ" 82

82,000

2	K	915231112-1	Vodorovné dopravní značení liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	82,000		0,00	
---	---	-------------	---	----	--------	--	------	--

PP

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV

"2. fáze VDZ" 82

82,000

3	K	915621111-1	Předznačení vodorovného liniového a plošného značení	m2	82,000		0,00	
---	---	-------------	--	----	--------	--	------	--

PP

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné šipky, symboly, nápisy

VV

"1. fáze VDZ" 82

82,000

4	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--	------	----------------

PP

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného

P

Poznámka k položce:
omytí tlakovou vodou

VV

"očistění a zametení povrchu po odfézování" 1000

1 000,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				0,00	
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			2*19 'Přepočtené koeficientem množství		38,000			
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998			Přesun hmot				0,00	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,284		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/322 Kolín - Tři Dvory - souvislá údržba

Objekt:

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Středočeský kraj

Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012203000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	Kč	1,000		0,00	
---	---	-------------	--	----	-------	--	------	--

PP Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4	K	031002000-1	Náklady spojené s realizací DIO a DIR	Kč	1,000		0,00	
---	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP Náklady spojené s realizací DIO a DIR

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5	K	041903001-1	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000		0,00	
---	---	-------------	------------------------	----	-------	--	------	--

PP Fotodokumentace stavby

D VRN6 Územní vlivy 0,00

6	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	--	------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST