

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

27.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0458/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 - 17 k veřejné zakázce „II/106 Krňany, obchvat“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne	22.01.2076
16.	Na základě prostudování soupisu prací se uchazeč domnívá, že v soupisu prací chybí položka na odvoz přebytečného výkopového materiálu na skládku. Ze soupisu prací vyplývá, že veškerý výkopový materiál má být nejprve uložen na mezideponii a následně má být přebytečný materiál odvezen na skládku. Položka zahrnující samotný odvoz přebytečného materiálu ze zemníku/mezideponie na skládku však ve výkazu výměr identifikována není. Uchazeč tímto žádá o doplnění položky do soupisu prací.		
	Vysvětlení ZD: Zadavatel upřesňuje, že soupis prací předpokládá přepravu vytěžené zeminy na mezideponii i na skládku v rámci položek č. 12373. Textace u těchto položek v soupisu prací (byť zmiňuje mezideponii) je vztažena k veškerému rozvozu materiálu mimo profil trasy. Část zeminy potřebná pro stavbu bude uložena na mezideponii, nepotřebná část (přebytek) bude v rámci jednoho cyklu dopravy uložena přímo na skládku. Náklady na tuto přepravu jsou tedy v soupisu již obsaženy a samostatná položka nebude doplňována.		

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne	26.01.2076
17.	V SO 101, 121, 181 jsou položky na dodávku svodidel:		
	35	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
			Ocelové silniční svodidlo, jednostranné, ÚZ H1, délky bez náběhů. Vypočteno ze situace. vlevo 24,68 = 24,68 [A]

	Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	
	U všech položek je uvedeno, že jsou to délky bez náběhů. Doplní zadavatel položky, výměry pro náběhy svodidel?	
	Vysvětlení ZD: Zadavatel k dotazu uvádí, že položka č. 9113B1 je vykázána v souladu s její technickou specifikací, kde způsob měření stanovuje, že se vykazuje délka svodidla v plné výšce a délka náběhů se do výměry nezapočítává. Náklady na náběhy jsou dle specifikace položky součástí její jednotkové ceny. Umístění náběhů je v situaci definováno náběhovým klínem nezpevněné krajnice, konkrétní délky jsou závislé na systému zvoleného dodavatele svodidel. Z tohoto důvodu nebudou položky doplněny.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **05.02.2026** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval