



Soupis stavebních prací:  
Učebna LT č.m. 120:  
–Odstranění nábytku  
–Kompletní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace  
–Výměna keramické dlažby (nášlapná vrstva)  
–Zednické práce po zásahu do zdiva  
–Malba bílá  
–Instalace nového vybavení

VÝVODY:

1. STÁVAJÍCÍ SYSTÉM EZS BEZ ZÁSAHU.
2. ELEKTROPANEL INTEGROVANÝ KOVOVÝ 2x(4x230V S VYPÍNAČEM, 3xUSB, 1xRJ45)
3. VÝVOD PRO DIGESTOŘ, 230V/16A, Fi=0,03A
4. STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RMS16 PŘÍVOD PRO NOVÝ ROZVADĚČ RLT LABORATOŘ TECHNOLOGIE m.č.120
5. NOVÝ ROZVADĚČ RLT PRO LABORATOŘ TECHNOLOGIE, PLECHOVÝ NA POVRCH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHY STĚN, STROPŮ
č. 120	UČEBNA – LT	74,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BÍLÁ

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO VYBAVENÍ UČEBNY

POZNÁMKA:  
–Zvolené technologie a nábytek je blíže specifikován ve výkazu  
výměr.

<b>ARTENDR®</b>  ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj: Středočeský K.ú.: Čáslav [618349]	Číslo paré:	
	Objednatel: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav	Formát: A2	
	Akce: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů - PD a AD	Stupeň: DPS	
Vypracoval: Michal Douša	ELEKTROINSTALACE - č.m. 120	Datum: Červen 2023	
		Měřítko: 1:50	
Zodpovídá: Ing. Fratišek Mandovec		Kód: D.1.4.4	Č.V.: 004