

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/610 - Podolanka - Brandýs**Varianta: ZŘ - základní řešení**

		Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 020	Příprava území			-----
SO 101	Podolanka - Brandýs			-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt: SO 020 Příprava území

Rozpočet: SO 020 Příprava území

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	92,65	0,00	0,00
			dle pol. 911A3 8,0 m*0,20 t=1,60 [A] zábradlí				
			dle pol. 911DA3 12,0 m/4,0 m*2,7 t=8,10 [B] svodidlo				
			dle pol. 912283 99,0 ks*0,002 t=0,20 [C] sloupky				
			dle pol. 914133 7,0 ks*0,015 t=0,11 [D] DZ				
			dle pol. 914413 7,0 ks*0,030 t=0,21 [E] DZ				
			dle pol. 914873 2,0 ks*0,015 t=0,03 [F] zábrany				
			dle pol. 914923 5,0 ks*0,010 t=0,05 [G] sloupky				
			dle pol. 916543 2,0 ks*0,016 t=0,03 [H] patka				
			dle pol. 96613 27,02 m3*1,8 t=48,64 [I] kámen				
			dle pol. 96715 15,31 m3*2,2 t=33,68 [J] beton				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=92,65 [K]				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	0,00	0,00
			ověření inž. sítí z důvodu náhradní výsadby				
			1,0=1,00 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	29,00	0,00	0,00
			štěpkování větví				
			frézování pařezů				
			dle dendrologického posudku 29,0=29,00 [A]				
4	112026		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	8,00	0,00	0,00
			štěpkování větví				
			frézování pařezů				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle dendrologického posudku 8,0=8,00 [A]				
5	112036		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM štěpkování větví frézování pařezů dle dendrologického posudku 2,0=2,00 [A]	KUS	2,00	0,00	0,00
6	184215		VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY Vysazování listnatých stromů špičáků s balem do 10l+ jamka+hnojivo 4ks Silvamix+5 kg kompostu + kůl - náhradní výsadba 29+8+2=39,00 [A]	KUS	39,00	0,00	0,00
7	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Ošetření stromů - náhradní výsadba 39=39,00 [A]	M2	39,00	0,00	0,00
8	18482		OCHRANA STROMŮ ŠPIČÁKŮ PROTI OKUSU CHRÁNIČKOU Ochrana stromů špičáků proti okusu chráničkou - náhradní výsadba 39*0,6*0,5=11,70 [A]	M2	11,70	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
9	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s vodorovným přemístěním na předepsané místo (předpoklad 12km) u stávajících propustků 4+4=8,00 [A]	M	8,00	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	911DA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s odvozem na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km) u kapličky 12,0=12,00 [A]	M	12,00	0,00	0,00
11	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km) 1. a 2. část 65+34=99,00 [A]	KUS	99,00	0,00	0,00
12	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby P1 5,0=5,00 [A] E2b 2,0=2,00 [B] Celkem: A+B=7,00 [C]	KUS	7,00	0,00	0,00
13	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ s odvozem a uložením na předepsané místo reklamní tabule 7,0ks=7,00 [A]	KUS	7,00	0,00	0,00
14	914873		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem stavby zábrany u kapličky 2=2,00 [A]	KUS	2,00	0,00	0,00
15	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby 5=5,00 [A]	KUS	5,00	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916543		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem stavby patka u zábrany Z4 2=2,00 [A]	KUS	2,00	0,00	0,00
17	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC propustky - s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby km 1,040 9,8*1,4=13,72 [A] km 1,544 9,5*1,4=13,30 [B] Celkem: A+B=27,02 [C]	M3	27,02	0,00	0,00
18	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU propustky - s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby km 1,040 0,75*0,35*5 + (5*1,8 - 2,65)*1,4+1,5 =11,70 [A] km 1,544 3,1*1*0,3+3,65*0,8*0,3+1,8 =3,61 [B] Celkem: A+B=15,31 [C]	M3	15,31	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/610 Podolanka - Brandýs**Objekt:** SO 101 Podolanka - Brandýs**Rozpočet:** SO 101 Podolanka - Brandýs**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 1 000 000,00 Kč**Cena celková:** 1 000 000,00 Kč**DPH:** 210 000,00 Kč**Cena s daní:** 1 210 000,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 20 123,00**Náklad na měrnou jednotku:** 49,69 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 702,00	0,00	0,00
			dle pol. 12930 - příkopy 4711,0=4 711,00 [A]				
			dle pol. 12920 - krajnice 952,0=952,00 [B]				
			dle pol. 13173 - jámy 163,00=163,00 [C]				
			odečet dosypávky krajnice -124,0=- 124,00 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=5 702,00 [E]				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	743,80	0,00	0,00
			dle pol. 113326 271,51 m3*2,3 t/m3=624,47 [A]				
			dle pol. 113166 47,73 m3*2,5 t/m3=119,33 [B]				
			Celkem: A+B=743,80 [C]				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5 000,20	0,00	0,00
			vrstva z PM (provedení zkoušek na přítomnost PAU)				
			dle pol. 113337 2174,0 m3*2,3 t/m3=5 000,20 [A]				
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	0,00	0,00
			na přítomnost PAU + ostatní materiály				
			1,0=1,00 [A]				
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	0,00	0,00
			DIO				
			Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby.				
			Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály,provizorní zastávky BUS, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, Přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi.				
			1=1,00 [A] KPL				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02731		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ODSTRANĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ odstranění starých neidentifikovaných inženýrských sítí a jejich odvoz 1,0=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
7	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby 3,75=3,75 [A]	HA	3,75	0,00	0,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 1,0=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ ve4 vyhotoveních 1,0=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor geologa 1=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
11	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2,0=2,00 [A] informační tabule po dobu stavby 1,0=1,00 [B] pamětní deska (žulový sloupek o rozměrech 25 x 25 x 80 cm, osazený do bet. lože; horní zkosená hrana na kterou bude přikotvena pamětní deska o rozměrech min. 400x300 mm. Detailní návrh desky, materiál a umístění předloží dodavatel stavby ke schválení objednateli). Celkem: A+B=3,00 [C]	KUS	3,00	0,00	0,00
12	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>V dokumentaci předběžně stanovený odhad, 10000 m2 plochy pro opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešenou stavbou, vychází z odhadu možné délky poškození vozovky z důvodů vzniku dopravních kolon v místech s kyvadlovým provozem v obou směrech před realizovaným úsekem, nebo v případě nutnosti částečného využití nespecifikované objízdné trasy , která by mohla vyplynout z konkrétních podmínek při dořešení dopravně inženýrských opatření (DIO) a z podmínek vydání DIR před zahájením stavby.</p> <p>Před zahájením stavby bude zhodnocen stav komunikací , které budou změnou provozu a projednaným DIO skutečně dotčeny. Následně po skončení stavebních prací bude opětovně vyhodnocen stav komunikací a se správcem komunikací a zástupci investora bude odsouhlasen skutečný rozsah nutných požadovaných oprav povrchů komunikací, poškozených v souvislosti se změnou režimu dopravy nebo stavební činností.</p> <p>Pasport před stavbou a po stavbě (před zahájením provozu se provede komisionální prohlídka, která stanoví přesný rozsah poškození stávajícího stavu). Rozsah předpokládá odfrézování tl. 40 mm , opatření spojovacím postřikem 0,60 kg/m2 a položení vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm, proříznutí a zalití spár zálivkou za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.</p> <p>1,0=1,00 [A]</p>				
13	03730		<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>1=1,00 [A]</p>	KPL	1,00	0,00	0,00
14	03751	R	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ OCHRANU KAPLÍ</p> <p>Zřízení ochrany 2 kaplí vhodným ochranným opatřením, opevněním po dobu stavby a odstranění tohoto zajištění po skončení stavby.</p> <p>Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.</p>	KUS	2,00	200 000,00	400 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,0=2,00 [A]				
15	03752	R	<div>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ</div> <div>Zřízení ochrany 1 kaple vhodným ochranným opatřením, opevněním vč. statického zajištění po dobu stavby.</div> <div>Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.</div> <div>1,0=1,00 [A] kaple v km 0,550 - Strašenská</div>	KUS	1,00	600 000,00	600 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 000 000,00
1	Zemní práce						
16	11313A		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY</div> <div>odkup asfaltu dodavatelem stavby</div> <div>odfrézování v tl. 40 mm na ZÚ a KÚ a sjezdy (131,0+100,0)m2*0,04m=9,24 [A]</div> <div>odfrézování v celk. tl. 90 mm 1. a 2. úsek (12275,0+7486,0) m2*0,09 m=1 778,49 [B]</div> <div>Celkem: A+B=1 787,73 [C]</div>	M3	1 787,73	0,00	0,00
17	113166		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM</div> <div>Panely - s vodorovným přemístěním a odvozem na skládku určenou dodavatelem stavby.</div> <div>oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm</div> <div>u zastávek BUS 222,00 m2*0,215 m=47,73 [A]</div>	M3	47,73	0,00	0,00
18	113326		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM</div>	M3	271,51	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			u zastávek BUS kce vozovky (298,0+283,0) m2*0,410 m=238,21 [A] provizorní ŠD pod panelama 222,00 m2*0,15 m=33,30 [B] Celkem: A+B=271,51 [C]				
19	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM (provedení zkoušek na přítomnost PAU) odstranění 110 mm PM úsek 1. a 2. (12275,0+7486,0)m2*0,11m=2 173,71 [A]	M3	2 173,71	0,00	0,00
20	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE na styku po etapách výstavby a v napojení na ZÚ a KÚ a na sjezdech 1681,0+1060,0=2 741,00 [A]	M	2 741,00	0,00	0,00
21	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M provizorní zatrubnění u propustků km 1,040 15,0=15,00 [A] km 1,544 15,0=15,00 [B] Celkem: A+B=30,00 [C]	M	30,00	0,00	0,00
22	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I materiál na DK 124,0=124,00 [A]	M3	124,00	0,00	0,00
23	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 1.část a 2.část 535,0+417,0=952,00 [A]	M3	952,00	0,00	0,00
24	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU s odvozem na místo určené dodavatelem stavby zahrnuje prohloubení dna příkopů	M3	4 711,00	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4711,0=4 711,00 [A]				
25	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čistění propustku 8,0=8,00 [A]	M	8,00	0,00	0,00
26	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro propustky km 1,040 7,0*10,0+1,0=71,00 [A] km 1,544 9,0*10,0+2,0=92,00 [B] Celkem: A+B=163,00 [C]	M3	163,00	0,00	0,00
27	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkopek na dosypávku krajnice 124,0=124,00 [A]	M3	124,00	0,00	0,00
28	1718	R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ORNICE nedostatek ornice na ohumusování - zajistí dodavatel stavby 2391,0=2 391,00 [A]	M3	2 391,00	0,00	0,00
29	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 161,0m3+153,0m3=314,00 [A] zastávky, propustky a sítě - AZ dokup vhodného materiálu na doplnění recyklovaných vrstev - bude čerpáno se souladem TDI 199,0m3+122,0m3=321,00 [B] 1, a 2, úsek Celkem: A+B=635,00 [C]	M3	635,00	0,00	0,00
30	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM podmínečně vhodnou zeminou 1.a 2. část 75,0+49,0=124,00 [A]	M3	124,00	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp ŠDA 0-32 - propustků km 1,040 (5,9-2,2)*13,2 =48,84 [A] km 1,544 (8,0-2,2)*13,5=78,30 [B] Celkem: A+B=127,14 [C]	M3	127,14	0,00	0,00
32	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 2391,0=2 391,00 [A]	M3	2 391,00	0,00	0,00
33	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalití a ošetření trávníku 2391,0/0,15=15 940,00 [A]	M2	15 940,00	0,00	0,00
34	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 15940,00=15 940,00 [A]	M2	15 940,00	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
35	21566	R	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - VČETNĚ REPROFILACE recyklace za studena na místě RS-CA C 3/4 250 mm s provedením reprofilace a zhuťněním dle TP 208 - min. 2 pojezdy: 1. Homogenizace materiálu podkladní vrstvy, 2. Reprofilace a recyklace s doplněním pojiva úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 460 mm - odečteno digitálně (12275,0 m2+1135,0 m2)+(7486,0 m2+695,0m2)=21 591,00 [A]	M2	21 591,00	0,00	0,00
2			Základy				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
36	35331		ZDIVO STOK Z BETONU PROST C8/10 XFO - u propustku km 1,040 1,50*1,0+1,30*1,0=2,80 [A] km 1,544 1,80*1,0+2,50*1,0=4,30 [B] Celkem: A+B=7,10 [C]	M3	7,10	0,00	0,00
3			Svislé konstrukce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
37	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3 podklad příložek u příkopové tvárnice v tl 0,10m dle pol.465114 1,část (796,0m+776,0m)*0,50 m*0,10m=78,60 [A] nad sítěmi (48m+388m)*0,50m*0,10=21,80 [B] podklad pod dlažbu z lomového kamene dle pol. 465512 38,96 m3/0,20 m*0,10=19,48 [C] podklad propustků v km 1,040 a 1,544 (1,90*0,25)m2*(13,30+13,0)m=12,49 [D] podklad u doplněných propustků (1. a 2. úsek) DN 300 76,50 m*0,45 m*0,20 m=6,89 [E] DN 400 35,00 m*0,63 m*0,20 m=4,41 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=143,67 [G]	M3	143,67	0,00	0,00
38	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podklad pod panely tl. 150 mm - bude čerpáno se souhlasem TDI	M3	33,30	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava stávajících zastávek ze šterkodrti 1. a 2. úsek 222,00 m2*0,15 m=33,30 [A]				
39	465114		DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) přídlažba u příkopových tvárnic 500x500x80 1,část (796,0+776,0)m*0,50m*0,08m=62,88 [A]	M3	62,88	0,00	0,00
40	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kompletní provedení vč. spárování předepsaným materiálem u propustků u sjezdů (28,0+16,0)m2*0,20m=8,80 [A] propustky na sjezdech odláždění u kapličky 38,0m2*0,20m=7,60 [B] u propustků v km 1,040 a1,544 ((9,7+6,4)m2+(10,4*9,3)m2)*0,20m=22,56 [C] Celkem: A+B+C=38,96 [D]	M3	38,96	0,00	0,00
41	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 u propustků z bet 25/30- XF3 km 1,040 4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [A] km 1,544 4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [B] Celkem: A+B=2,74 [C]	M3	2,74	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						0,00
5	Komunikace						
42	56215		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM SC 0/32 C8/10 úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 610 mm - zastávky BUS 298,0 m2+283,0 m2=581,00 [A]	M2	581,00	0,00	0,00
43	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	87,15	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD 0/32 úsek 1. a 2. ((102,0+48,0+75,0+73,0) m2 +(19,0+96,0+168,0)) m2*0,15 m =87,15 [A]				
44	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU krajnice tl. 0,10m (2307m*0,1m)+(337+204+105+166+258+106+343)m*0,1m=382,60 [A] sjezdy v tl. 0,15m 406m*0,15m+ 305m*0,15m=106,65 [B] Celkem: A+B=489,25 [C]	M3	489,25	0,00	0,00
45	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 pod ACO 11S 1. a 2. úsek (12275,0+39,0+52,0+41,0+449,0)+(7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+275,0)=20 718,00 [A] na ACP 22S (12275,0+746,0)+(7486,0+457,0)=20 964,00 [B] Celkem: A+B=41 682,00 [C]	M2	41 682,00	0,00	0,00
46	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C 0,6Kg/m2 na recyklaci 1. a 2. úsek (12275,0+1135,0)+ (7486,0+695,0)=21 591,00 [A]	M2	21 591,00	0,00	0,00
47	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geokompozit velikosti ok min 25 x 25 mm pevnost 100kN s polymerním povlakem 1.část 1591,0m*(2*2m)+80,0+100,0=6 544,00 [A] 2.část 975,0m*(2*2m)+120,0=4 020,00 [B] Celkem: A+B=10 564,00 [C]	M2	10 564,00	0,00	0,00
48	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB 45/80-60	M2	20 123,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt:	SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet:	SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1, úsek 12275,0+39,0+52,0+41,0+80,0=12 487,00 [A] 2, úsek 7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+49,0=7 636,00 [B] Celkem: A+B=20 123,00 [C]				
49	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22 S PMB 25/55-60 1,úsek 12275,0+449,0=12 724,00 [A] 2,úsek 7486,0+275,0=7 761,00 [B] Celkem: A+B=20 485,00 [C]	M2	20 485,00	0,00	0,00
50	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22 S B50/70 1,úsek 12275,0+746,0=13 021,00 [A] 2,úsek 7486,0+457,0=7 943,00 [B] Celkem: A+B=20 964,00 [C]	M2	20 964,00	0,00	0,00
51	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM bude čerpáno se souhlasem TDI oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm 1. a 2. úsek (44+30) ks*3,00 m*1,00 m=222,00 [A]	M2	222,00	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

7	Přidružená stavební výroba						
52	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY u propustků	M2	122,82	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			km 1,040 2,3*2*13,2=60,72 [A]				
			km 1,554 2,3*2*13,5=62,10 [B]				
			Celkem: A+B=122,82 [C]				
			Přidružená stavební výroba				0,00
8	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	40,90	0,00	0,00
			obetonování propustků C25/30-XF3				
			km 1,040 11,0m*1,25m2=13,75 [A]				
			km 1,544 12,4m*1,25m2=15,50 [B]				
8			propustky DN 300 76,50 m*0,095 m2=7,27 [C]				
			propustky DN 400 35,00 m*0,125 m2=4,38 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=40,90 [E]				
			Potrubí				0,00
9	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -	M	132,00	0,00	0,00
			DODÁVKA A MONTÁŽ				
			2.část km 0,493-0,625 132,0=132,00 [A]				
9	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	195,00	0,00	0,00
			Z11a,b 93,0+48,0=141,00 [A]				
			Z11c,d 32,0+22,0=54,00 [B]				
			Celkem: A+B=195,00 [C]				
9	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA	KUS	5,00	0,00	0,00
			VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
			5=5,00 [A]				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 5,0=5,00 [A] B20a 8,0=8,00 [B] B20b 3,0=3,00 [C] A1a 1,0=1,00 [D] IJ4c 2,0=2,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=19,00 [F]	KUS	19,00	0,00	0,00
58	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ dle pol. 914131 10,0=10,00 [A]	KUS	10,00	0,00	0,00
59	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ 1. a 2. část V4 821,0+499,0=1 320,00 [A] V2a 15,0+54,0=69,00 [B] V2b 15,0=15,00 [C] V1a 87,0=87,00 [D] V3 59,0+32,0=91,00 [H] V11a 17,0+12,0=29,00 [I] V12a 10,0=10,00 [J] V18 23,0+23,0=46,00 [K] Celkem: A+B+C+D+H+I+J+K=1 667,00 [L]	M2	1 667,00	0,00	0,00
60	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2.fáze VDZ dle pol. 915111 1667,00=1 667,00 [A]	M2	1 667,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Podolanka - Brandýs

Objekt:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 1. a 2. úsek 37,5+39,00=76,50 [A]	M	76,50	0,00	0,00
62	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 1. a 2. úsek 29,0+6,0=35,00 [A]	M	35,00	0,00	0,00
63	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM km 1,040 2*13,2=26,40 [A] km 1,544 2*13,5=27,00 [B] Celkem: A+B=53,40 [C]	M	53,40	0,00	0,00
64	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM na styku starého a nového krytu 7,80+23+9,5+8,4+5,8+7,2=61,70 [A]	M	61,70	0,00	0,00
65	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 oprava trhlin záilivkou N2 dle pol. 113764 2741,00=2 741,00 [A]	M	2 741,00	0,00	0,00
66	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním vč. výplně spar předepsaným materiálem tvárnice 600x220 1.úsek 48,0=48,00 [A] 2.úsek 388,0=388,00 [B] Celkem: A+B=436,00 [C]	M	436,00	0,00	0,00
67	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	350,00	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Podolanka - Brandýs
Objekt: SO 101 Podolanka - Brandýs
Rozpočet: SO 101 Podolanka - Brandýs

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním vč. výplně spar předepsaným materiálem tvárnice 720x300 1,úsek 350,0=350,00 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 1 000 000,00