Tabulka klempířských prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POČET KUSŮ/m'				POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	Střecha	CELKEM	
K01		180 x 2400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	17	21	0	38	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K02		180 x 1300	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	2	0	0	2	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K03		180 x 1200	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	8	0	9	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K04		180 x 1100	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	3	0	0	3	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K05		150 x 1350	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	0	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K06		150 x 2400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	10	9	0	19	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K07		150 x 1100	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.

Tabulka klempířských prvků

K08		150 x 1500	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K09		RŠ 550	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	143,5 m'	143,5 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K10		RŠ 690	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	41,3 m'	41,3 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K11		RŠ 590	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	11,2 m'	11,2 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K12		RŠ 460	OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	18,9 m'	0	18,9 m'	NAPOJENÍ NA OHYB STÁV. STŘEŠNÍ KRYTINY PAVILONU B
K13		RŠ 100	KRYCÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	30 m'	0	30 m'	–
K14	–	SVITEK Š. 670 mm	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DRÁŽKOVOU KRYTINU SPOJOVACÍ CHODBY DO PAVILONU B	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	HNĚDÁ	0	2,1 m'	0	2,1 m'	–
K15		RŠ 138	DILATAČNÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	CIHLOVĚ HNĚDÁ	0	0	8,5 m'	8,5 m'	–
K16		RŠ 50, RŠ 155	KOTVICÍ + KRYCÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	41,6 m'	41,6 m'	–

Tabulka klempířských prvků

K17		RŠ 340	LEMOVACÍ LIŠTA KE ZDI	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	ŠEDOBÍLÁ, RAL 9002	0	0	20,7 m'	20,7 m'	–
K18		220/220 /330	HRANATÝ SBĚRNÝ KOTLÍK S KRUHOVÝM VÝUSTĚNÍM 120 mm	POZINK	PŘÍRODNÍ POZINK	0	0	1	1	EXCENTRICKY UMÍSTĚNÉ HRDLO (30 mm OD ZADNÍ STRANY). OKAPOVÝ SVOD BUDE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ. SOUČÁSTÍ POLOŽKY BUDE I DPOJOENÍ DO NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.
K19		150 x 1800	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K20		150 x 1300	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	2	0	3	DTTO K19
K21		150 x 1400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	0	DTTO K19

Stavba

Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun

Ulice Karla Čapka, Beroun

Investor

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.
Báchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

HIP

Jan Pešout
tel.: 606 418 631
mail: pesout@dumprvyuspor.cz

Projektant části

DPU REVIT s.r.o.
Báchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Vypracoval
Zodpovědná osoba

Jan Pešout d.t.
Ing. Marian Trubiroha

Stupeň	DPS	Datum	01/2024	Číslo zakázky	2022_OV45	Revize	00	Měřítko	1:50	Pare č.

Objekt **SO.01 - Střední a základní škola**

Část **D.1 - Dokumentace stavebních objektů**

Profese **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Výkres **D.1.1.c-05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ**

Copyright DPU REVIT s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena. Zejména práva na kopírování, distribuci apod. Žádná část tohoto listu/výkresu formou čtvercí, jako fotokopie, elektronickým či jiným nebudeme reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora, a výjimku tomuto k využití díla uděleno zadavateli při zachování veškerých autorských práv.

Tabulka klempířských prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POČET KUSŮ/m'				POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	Střecha	CELKEM	
K01		180 x 2400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	17	21	0	38	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K02		180 x 1300	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	2	0	0	2	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K03		180 x 1200	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	8	0	9	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K04		180 x 1100	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	3	0	0	3	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K05		150 x 1350	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	0	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K06		150 x 2400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	10	9	0	19	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K07		150 x 1100	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.

Tabulka klempířských prvků

K08		150 x 1500	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K09		RŠ 550	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	143,5 m'	143,5 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K10		RŠ 690	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	41,3 m'	41,3 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K11		RŠ 590	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	11,2 m'	11,2 m'	VČETNĚ PŘÍPONEK RŠ 170 mm
K12		RŠ 460	OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	18,9 m'	0	18,9 m'	NAPOJENÍ NA OHYB STÁV. STŘEŠNÍ KRYTINY PAVILONU B
K13		RŠ 100	KRYCÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	30 m'	0	30 m'	–
K14	–	SVITEK Š. 670 mm	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DRÁŽKOVOU KRYTINU SPOJOVACÍ CHODBY DO PAVILONU B	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	HNĚDÁ	0	2,1 m'	0	2,1 m'	–
K15		RŠ 138	DILATAČNÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	CIHLOVĚ HNĚDÁ	0	0	8,5 m'	8,5 m'	–
K16		RŠ 50, RŠ 155	KOTVICÍ + KRYCÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035	0	0	41,6 m'	41,6 m'	–

Tabulka klempířských prvků

K17		RŠ 340	LEMOVACÍ LIŠTA KE ZDI	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm	ŠEDOBÍLÁ, RAL 9002	0	0	20,7 m'	20,7 m'	–
K18		220/220 /330	HRANATÝ SBĚRNÝ KOTLÍK S KRUHOVÝM VÝUSTĚNÍM 120 mm	POZINK	PŘÍRODNÍ POZINK	0	0	1	1	EXCENTRICKY UMÍSTĚNÉ HRDLO (30 mm OD ZADNÍ STRANY). OKAPOVÝ SVOD BUDE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ. SOUČÁSTÍ POLOŽKY BUDE I DPOJOENÍ DO NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.
K19		150 x 1800	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	1	VČETNĚ ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU. DÉLKOVÝ ROZMĚR UVEDEN PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK.
K20		150 x 1300	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	1	2	0	3	DTTO K19
K21		150 x 1400	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, NOS 25 mm	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,7 mm	BÍLÁ, RAL 9016	0	1	0	0	DTTO K19

Stavba

Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun

Ulice Karla Čapka, Beroun

Investor

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.
Báchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

HIP

Jan Pešout
tel.: 606 418 631
mail: pesout@dumprvyuspor.cz

Projektant části

DPU REVIT s.r.o.
Báchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Vypracoval
Zodpovědná osoba

Jan Pešout d.t.
Ing. Marian Trubiroha

Stupeň DPS | Datum 01/2024 | Číslo zakázky 2022_OV45 | Revize 00 | Měřítko 1:50 | Pare č.

Objekt SO.01 - Střední a základní škola

Část D.1 - Dokumentace stavebních objektů

Profese D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Výkres D.1.1.c-05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Copyright DPU REVIT s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena. Zejména práva na kopírování, distribuci apod. Žádná část tohoto listu/výkresu formou čtvercí, jako fotokopie, elektronickým či jiným nebudeme reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora, a výjimku tomuto k využití díla uděleno zadavateli při zachování veškerých autorských práv.