

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.02.2026

8/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0497/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla, 1. Etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 03.02.2026
Zadavatel uvádí v SO 180 v odstavci Etapizace „4 etapy“. Jedná se o 4 etapy v rámci tohoto výběrového řízení, nebo celého projektu? Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci jednotlivých etap a jejich staničení. Můžou být některé z etap prováděny souběžně? Žádáme o potvrzení, že jednotlivé etapy budou realizovány na plnou uzávěru komunikace.		
Vysvětlení ZD:		
2.	Projektant PD projednával stavbu jako celek a 4 etapy jsou v rámci celého projektu na základě předběžné konzultace se zástupcem PČR, s tím, že aktuální situace přechodného značení (DIO) a tím dané uzavírky (DIR) je možné stanovit až na základě známého termínu stavby a koordinace s jinými stavbami v okolí. Uchazeč naceňuje SO 180 dle soupisu prací, kde je pro tuto etapu uvedeno: kompletní uzávěra – vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (doba trvání předpoklad 3 měsíce). Předpoklad dělení stavby na 2 dílčí etapy. Zahrnuje ... – Tzn. všichni potenciální zhotovitelé naceňují stejné množství a cenové nabídky zhotovitelů jsou tedy snadno srovnatelné. Provádění etap souběžně je možné, ale zase bude podléhat aktuální situaci, DIO a DIR.	

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 03.02.2026
V projektové dokumentaci je ve vzorových řezech uvedena sanace aktivní zóny mechanickou úpravou zeminy s přidáním pojiva. Dále se uvažuje v případě, že to nebude možné provedení výměnou za materiál ŠD-A 0/63 a použití separační geotextilie. V rozpočtu je však uvedena pouze sanace aktivní zóny výměnou za nakupovaný materiál ŠD-B. Žádáme projektanta o určení jednoznačného řešení s ohledem na technickou proveditelnost a cenovou odlišnost jednotlivých variant?		
Vysvětlení ZD:		
3.	V tuto chvíli je tento údaj pro všechny uchazeče stejný – sanace aktivní zóny výměnou za nakupovaný materiál ŠD-B. Až na stavbě samé, na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin zastížených v zemní plán, lze stanovit pouze případné vylepšení zemin v aktivní zóně. Případná změna způsobu sanace bude provedena tedy na základě hodnot naměřených geotechnikem stavby, posouzena technickým dozorem investora a schválena investorem stavby.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na ... Kč bez DPH
- ☐ mění předpokládanou hodnotu části zadavatele č. 2 na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu části zadavatele č. 2 na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval