

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.02.2026

8/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0497/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 6 k veřejné zakázce „III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla, 1. Etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 05.02.2026
Součástí zadání jsou dva soubory PDF ve složce PDPS Dodatek, Predme_pdps_si0125_deleni stavby 1.a2.etapa.pdf Predme_pdps_pz0125_dodatek deleni stavby 1.a2.etapa.pdf . Pro 1. etapu, která je předmětem veřejné soutěže „Veřejná zakázka: III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla, 1. Etapa“ je ve složce PDPS Dodatek uvedeno, že součástí zadání je i SO 120.2. A Zadání: STAVEBNÍ OBJEKTY 1.ETAPA: SO 120 Silnice III/3314 - km 4,388 - 6,122 SO 120.1.A Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství (SO nevyžaduje povolení, provede se v rámci souvislé údržby) - Předměřice nad Jizerou, km 4,388 – 5,961 4. SO 120.2.A Silnice III/3314 - Obnova celého souvrství - Předměřice nad Jizerou, km 5,961 – 6,122 SO 180.1 Přejížděcí dopravní značení SO 190.1 Stálé dopravní značení Stavební objekt SO 120.2. A není součástí soupisu prací. Ve stavební objektech SO 301 a SO 302 nejsou položky pro opětovné dokončení asfaltového souvrství.		
Vysvětlení ZD:		
Z hlediska projednání byl celý SO 120 Silnice III/3314 rozdělen na tyto podobjekty: SO 120.1.A Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství – Předměřice nad Jizerou, km 4,388 – 5,961 SO 120.1.B Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství – Čihadla, km 3,567 – 3,880 SO 120.1.C Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství – Čihadla, km 4,265 – 4,388 SO 120.2.A Silnice III/3314 - Obnova celého souvrství – Předměřice nad Jizerou, km 5,961 – 6,122 SO 120.2.B Silnice III/3314 - Obnova celého souvrství – Čihadla km 3,880 – 4,265		

	Z hlediska realizace stavby je SO 120 Silnice III/3314 rozdělen na tyto podobjekty: SO 120 Silnice III/3314 - km 4,388 - 6,122 (SO120.1 v soupisu) SO 120 Silnice III/3314 - km 3,567 - 4,388 (SO120.2) V soupisu prací pro 1.etapu je u příslušného SO popis: Silnice III/3314 - km 4,388 - 6,122; staničení odpovídá rozsahu 1.etapy. SO 120.1 dle soupisu prací tedy obsahuje SO 120.1.A a SO 120.2.A. Asfaltové souvrství SO 301 a 302 bude provedeno v rámci SO 120.
--	--

5.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

ze dne 06.02.2026

V soupisu prací je tato položka:

7 11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	165,323
	ZAS T1 / T2		
	vč. dopravy a uskladnění dle dispozic zhotovitele		
	POZN.: Povinný odkup materiálu zhotovitelem (dle SOD)! Materiál není odpadem!		
	vč. rozšíření podkladních vrstev prům. 5%		
	Přípravné, bourací a zemní práce		
	odstranění stávající vozovky po frézování asfaltových vrstev stupňovitě po vrstvách - PM prům. tl. 50mm -		
	- plná konstrukce 1798,0*0,05*1,05 = 94,395 [C]		
	- lokální vysprávkky 1351,0*0,05*1,05 = 70,928 [D]		
	Celkové množství = 165,323		

V ceníku R-Sm-16 platný od 1.1.2024 se domníváme, že není uveden tento druh materiálu, který je určen k odkupu zhotovitelem. Trvá zadavatel na odkupu tohoto materiálu?

Vysvětlení ZD:

Dle směrnice Zadavatel č. R-Sm-16 bude upraven soupis prací. Materiál nebude podléhat povinnému odkupu a toto množství bude dopočítáno do odpadu.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací je položka:	ze dne 06.02.2026
----	--	-------------------

02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KU	1,000
5 3		S	
	Položka zahrnuje: 1. Geodet zhotovitele provede zaměření dotčených úseků pro ZPS (polohopis) a DI+TI (Dopravní a Technická Infrastruktura) 2. Geodet zhotovitele do DTM sám vytvoří a nahraje data ZPS (Metodika od ČÚZK zde: https://www.cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_v2-1_final.aspx) – následně předá pak informaci / protokol o úspěšném nahrání. 3. Geodet zhotovitele požádá zástupce objednatele o vydání neveřejných dat DTM pro zpracování DI+TI – dodá mapku s vyznačeným rozsahem nebo se může využít přehledná situace stavby (pro výdej dat DI+TI není nutné čekat na úplný závěr stavby) 4. Zástupce objednatele požádá e-mailem o vydání neveřejných dat externího editora, firmu GRID a.s. (na mail zbynek@grid.cz a v kopii kopackova@grid.cz), přiloží mapku (rozsah) a kontakt na geodeta zhotovitele. 5. GRID skrze ISDMVS požádá o výdej neveřejných dat, po vydání data předá zpět geodetovi dodavatele a v kopii informuje zástupce objednatele 6. Geodet zhotovitele upraví data a aktualizuje DI+TI, upravená data v JVF předá zpět na GRID, v kopii informuje zástupce objednatele 7. GRID provede kontrolu a nahraje data 8. GRID případně reklamuje chybu a opravené znovu nahraje 9. Protokol o úspěšném nahrání GRID předává na zástupce objednatele a geodeta zhotovitele		
Bude společnost GRID poskytovat koordinační práce a podklady zdarma? Prosíme o vyjasnění, jak bude dle SOD postupováno v situaci, kdy dojde k prodloužení třetí strany s předáním podkladů potřebných pro realizaci, a zhotovitel tak nebude moci zahájit nebo pokračovat v pracích v plánovaném termínu?			
Vysvětlení ZD:			
Práce poskytované společností GRID finančně zajišťuje investor stavby, včetně prodloužení z termínů plnění a propojení zhotovitele se zástupci GRID.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **25.02.2026** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **32 152 615,02** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na **29 229 650,02** Kč bez DPH
- ☐ mění předpokládanou hodnotu části zadavatele č. 2 na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu části zadavatele č. 2 na ... Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis akt v6

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval