

Přehled nákladů na stavbu - NOVÝ VSTUP DO PARKU

Objednatel:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 48956341

Cenovou kalkulaci zpracoval:
Wouter Verleure, MSc.
krajinářský architekt a urbanista
420 778 747 089
wouterverleure@gmail.com
IČO: 02030233

1. Odstraňování nevhodných dřevin (včetně pařezů)

Položka		Množství
Odstraňování dřevin	400 m ²	

2. Nové náměstíčko

Položka		Množství
Lávku (4 m x 1,2 m)	2 ks	
Povrch štěrk	100 m ²	
Obruba stromu (pásovina) 8 x 100 mm	22 m	
Ocel betonářská (10 mm)	24 m	
Instalace pásoviny	16 hod	
Ochrana stromů během stavby	8 ks	
Lavičky	4 ks	
Obruba štípané kostky 15/17, pískovec	66 m	
instalaci obruby	25 hod	
Živý plot (Carpinus betulus), prostokořenné, výška 100-120 cm	88 ks (22 m, 4ks/m)	
Sázení živého plotu	22m	
Nová branka (šířka 1,2 m)	1 ks	

3. Nová cesta směrem park

Položka		Množství
Keře (Taxus baccata), výška 100-120cm, bal	160 ks (80 m, 2ks/m)	
Sázet keře	80m	
Pražec zahradní, Dub, impregnovaný (150 x 260 x 1500mm)	17 ks	
Instalovat dřevo	8 hod	
Obruby (pásovina), 8 x 100 mm	190 m	
Ocel betonářská (10 mm)	200 m	
Instalace pásoviny	100 hod	
Štěrková cesta (šířka 1,2 m)	108 m ²	

4. Nová cesta směrem kompostárna

Položka		Množství
Terénní práce	8 hod	
Odtokové potrubí (400 mm)	12 m	
Práce (instalace potrubí)	8 hod	
Opěrné zdi beton (C20/25)	10,8 m ³	
Práce (výstavba zdí)	48 hod	
Štěrk	9,6 m ³	
Práce (rozvoz a pokládka štěrku)	8 hod	
Nájezd (štípané kostky, 15/17, pískovec)	275 m ²	
Obruba (dlažební kostka)	175 m	
práce (kostky)	70 hod	
Brána (zakázková výroba, š 6 m)	1 ks	

5. Kompostárna

Položka		Množství
Terénní práce	8 hod	
Ocel IPE 240	60 m (3 m x 20 ks)	
instalace IPE ocel	48 hod	
Kulatina - tvrdé dřevo (24 cm, délka 3,5 m)	88 ks	
Instalace kulatiny	16 hod	
Betonový základ (C20/25)	10 m ³	
Ztracené bednění (DITON 25)	160 ks	
Betonářská ocel (8 mm, 6 m)	35 ks	
instalace ztracené bednění	16 hod	

6. Betonová plocha (65 m²)

Položka		Množství
---------	--	----------

Geotextil	1 bal (100 m ²)
Štěrk- 0/40mm (tloušťka 15 cm)	10 m ³
Sít KARI (KZ70)	11 ks
Instalace	16 hod
Barevný beton (C30/37)	13 m ³

7. Živý plot kolem kompostéru

Položka	Množství
Carpinus betulus	60 ks (15 m, 4ks/m)
Sázení živého plotu	15m