PŮDORYS 2.NP



Tabulka místností 2.NP		
Číslo	Jméno	Plocha
2.01	CHODBA	17,39
2.02	CHODBA	23,85
2.03	KABINET	10,25
2.04	SKLAD	12,43
2.05	UČEBNA	68,65
2.06	KABINET	12,85
2.07	CHODBA	6,99
2.08	CHODBA	3,54
2.09	KUCHYŇKA	17,35
2.10	SKLAD	14,48
2.11	ÚKLID	6,37
2.12	KANCELÁŘ	13,52
2.13	KANCELÁŘ	15,47
2.14	ŘEDITELNA	26,75
2.15	KABINET	15,21
2.16	UČEBNA	49,46
2.17	UČEBNA	52,7
2.18	UČEBNA	57,79
2.19	UČEBNA	52,62
2.20	UČEBNA	53,77
2.21	UČEBNA	44,23
2.22	WC	12,6
2.23	ZÁDVEŘÍ	3,78
2.24	WC	6,12
2.25	ZÁDVEŘÍ	3,37
2.26	WC	5,4
2.27	ZÁDVEŘÍ	2
2.28	ÚKLID	1,49
2.29	KABINET	11,8
2.30	KABINET	21,1
2.31	KABINET	11,79
2.32	KABINET	21,86
2.33	KABINET	11,61
2.34	SBOROVNA	28,63
2.35	KANCELÁŘ	9,19
2.36	CHODBA	126,25

Součet: 852,68

(2) NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 1850x3900mm

(3) NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 2060x2000mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z CPP

LEGENDA MATERIÁLŮ–návrh

TEPELNÁ IZOLACE KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY tl.180mm

(B) SDK RED 15 mm + rošt
Parotěsná fólie
Minerální vlna tl. 240 mm

POZNÁMKA:

–v 2.NP bude tepelná izolace z minerální vlny tl. 240mm umístěna pod stropní konstrukcí na vyznačeném místě (úhlopříčky)

±0.000 = 207 m.n.m. B.p.v.

Vypracoval : Eduard Hruška	Zodpovědný projektant : Ing. Pavel Šindelář	PROUNI CZ s.r.o. Průmyslová 2304, Brandýs nad Labem, 250 01 Tel.: 777 869 119, e-mail: info@prouni.cz
Stavebník : Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Zápská 302, Brandýs nad Labem, 250 01		
Místo stavby : parc. č. st.333 k.ú. Brandýs nad Labem		
Stavba: Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem		Datum : 12/2017
		Formát : A0
		Měřítko : 1:75
Obsah : PŮDORYS 2.NP-NÁVRH		Stupeň PD DPS
		Příloha