

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 001, položka č.1 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY: V poznámce k položce je uvedeno, že se jedná o rekuperaci objektu č.p. 219. V poskytnuté Zadávací dokumentaci chybí jakákoliv další zmínka o této rekuperaci.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o poskytnutí podkladu, podle kterých bude možné položku ocenit nebo o stanovení pevné ceny této položky pro všechny Účastníky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Dle vysvětlení č. 3 položka odstraněna a podrobně rozepsána samostatně ve VRN 01.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 700.9: Obracíme se na Zadavatele s žádostí o poskytnutí rozměru ok sítě terramesh, ve specifikaci chybí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Velikost ok alespoň 8x10cm. Přípustné budou i jednoosé geosyntetické pásy, pokud jsou součástí systému dodavatele.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V posledním poskytnutém soupisu prací k SO 101 Zadavatel upravil výměru položky aktivní zóny (č.15), aniž by tuto úpravu oznámil ve vysvětlení Zadávací dokumentace. Navíc je výměra shodná s novou výměrou položky zemních krajnic o jednu pozici níže.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o prověření, zda se nejedná o překlep.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení č. 2, dotazu č. 2, byla zmínka o úpravě množství. Nejedná se o překlep.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o uvedení skrývky a rozprostření ornice do souladu. Dle bilance, kterou jsme vytvořili podle soupisu prací je celkový objem sejmutí ornice 14 178,9 m ³ a rozprostření 14 386,9 m ³ . Zároveň pokud Zadavatel disponuje bilancí zemních prací od projektanta, zdvořile žádáme o její poskytnutí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
18.	Hodnota 14 178,9 m ³ je pro SO 101 a množství pro sejmutí odpovídá rozprostření. Bilance výměr s výpisem pozemků jsou součástí přílohy F12 – Průzkum pro odnětí ZPF.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o stanovení požadované kruhové pevnosti SN drenážních trubek DN 160 v SO 101. V ZD nikde není uvedena.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uvažuje se v nejčastější variantě dodání v SN 2, kde trubka bude uložena pod nepevněnou krajnicí a bez pojezdu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Jedná se pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, nicméně zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek, protože nestihl včas odpovědět jak stanoví ZZVZ. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 01. 04. 2026.