

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

27.02.2026

44/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0021/00066001/2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				ze dne 25.02.2026
	Bude vybranému dodavateli v případě uzavření smlouvy o dílo poskytnuta bezúplatně zadávací projektová dokumentace v PDPS, která byla poskytnuta uchazečům v rámci zadávacího řízení a zaměření v otevřeném formátu?				
	Vysvětlení ZD:				
	Ano projektová dokumentace bude poskytnuta zhotoviteli v otevřené formě včetně zaměření.				

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				ze dne 25.02.2026
	V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky stranového posunu kabelu :				
	84	702113.R	STRANOVÝ POSUN KABELU	M	100,000
			Kompletní provedení vč. příp. zemních prací, lože, obsypu - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti		
	85	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000
			POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS		
			Ostatní Kabelová půlená chránička DN 110 na stávající kabely v pojižděných plochách pokud zde není osazena: 20=20,000 [A]		
	86	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	40,000
			POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS		
			Ostatní Kabelová chránička DN 110 příčně přes komunikaci - poloha bude stanovena investorem: 40=40,000 [A]		
Jedná se o posun kabelu SEK, který si vždy realizuje vlastník kabelu – společnost CETIN.					
Žádáme zadavatele, aby tyto položky nebyly součástí soupisu a nebo byly vloženy do soupisu jako preliminář.					
Vysvětlení ZD:					
Drobné stranové posuny slaboproudých kabelů může realizovat při souhlasu správce zhotovitel a není vždy podmínkou realizace v režii správce.					

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				ze dne 25.02.2026
----	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

	V příložené projektové dokumentaci je uvedeno, že součástí stavby je kácení přibližně 100 stromů. V příloženém soupisu prací jsou uvedeny pouze položky týkající se odstranění pařezů. Znamená to, že zadavatel nám staveniště předá již bez stromů (budou vykáceny).
	Vysvětlení ZD:
	Ano kácení bylo provedeno v předstihu s ohledem na vegetační dobu klidu.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 25.02.2026
4.	Prosím o určení typu stromu náhradní výsadby bod. č. 53 – 150 ks. V TZ na str. 13 je uvedeno, že podrobná specifikace je uvedena v dendrologické části. Prosíme o zaslání.	
	Vysvětlení ZD:	
	Náhradní výsadba se předpokládá v počtu 50 ks - lípa velkolistá, 50 ks javor klen a 50 Ks dub letní.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval