V Říčanech dne 06. 03. 2026
Reg.č.: VZ-0521/00066001/2025
Č.j.: 67/26/KSUS/R-8
Vyřizuje: Martin Karafiát

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

<table>
<tr><td rowspan="2">14.</td><td>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</td></tr>
<tr><td>SO 102, pol. 46
<table>
<tr><td>46</td><td>K</td><td>014132</td><td>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</td><td>T</td><td>23,700</td></tr>
<tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>P</td><td></td><td>Poznámka k položce:
stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>"Konstrukční souvrství nového chodníku_bourací práce asfalt"30*0,316</td><td></td><td>9,480</td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>"Konstrukční souvrství nového vjezdu_bourací práce asfalt"45*0,316</td><td></td><td>14,220</td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>Součet</td><td></td><td>23,700</td></tr>
</table>
V popisu položky schází zatřídění na jednotlivé kvalitativní třídy dle PAU.

Dotaz: Žádáme zadavatele o zatřídění tohoto nebezpečného odpadu.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Do poznámky k položce č. 46 (SO 102) bylo doplněno zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS-T4.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">15.</td><td>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</td></tr>
<tr><td>SO 102, pol. 2
<table>
<tr><td>2</td><td>K</td><td>11313B</td><td>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA</td><td>tkm</td><td>711,000</td></tr>
<tr><td></td><td>PP</td><td></td><td>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>PSC</td><td></td><td>Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>"Konstrukční souvrství nového chodníku_bourací práce asfalt"30*0,316</td><td></td><td>9,480</td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>"Konstrukční souvrství nového vjezdu_bourací práce asfalt"45*0,316</td><td></td><td>14,220</td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>Součet</td><td></td><td>23,700</td></tr>
<tr><td></td><td>VV</td><td></td><td>23,7*30 "Přepočtené koeficientem množství</td><td></td><td>711,000</td></tr>
</table>
V téže položce SO 101 je počítáno s odvozem do 50-ti km.

Dotaz: proč je v SO 102 uvažovaná odvozová vzdálenost pouze 30 km? Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou opravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace
V položce č.2 (SO 102) byla upravena vzdálenost ze 30 km na 50 km. Vzdálenost skládky pro uložení asfaltového odpadu s obsahem dehtu činí 50 km.

Do poznámky k položkám č. 1, č.2 (SO 102) bylo doplněno zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS-T4.</td></tr>
</table>

	V rámci SO 102 byly v kontrolním rozpočtu a soupisu materiálu a prací upraveny položky č.1, č.2,

16.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace** SO 802, pol. 1 a 2 1 K 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 106,000 PP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM 2 K 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 2,000 PP KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM VV 1+1 2,000 V SO 801 jsou použity položky na odstranění křovin a kácení stromů s odvozem do 20 km. **Dotaz: Znamená to snad, že má obec Nový Knín pro uložení křovin a stromů vlastní deponii v dojezdové vzdálenosti do 5 km?** **Dotaz: Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu položek VV, případně o určení místa deponování křovin a stromů ve vzdálenosti do 5 km od stavby.**
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpady z položek č.1 a č.2 (SO 802) budou ukládány na pozemcích v katastru města Nový Knín v dojezdové vzdálenosti do 5 km.

17.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace** V soupisu prací – investiční části Nový Knín, v položkách odvozů vzniklých odpadů, jsou ve výpočtech použity odvozové vzdálenosti 2,5 a 3,5 km, v investiční části KSÚS jsou ve výpočtech použity vzdálenosti 50 a 30 km. Jedná se o SO 102, pol. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - vs SO 101, pol. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21. Stejně tak v SO 302 - pol. 2 – 3,5 km, SO 401 – pol. 3 – 3,5 km. **Dotaz: Znamená to snad, že má obec Nový Knín pro uložení těchto odpadů vlastní deponii?** **Dotaz: Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu položek VV, případně o určení místa deponie ve vzdálenosti do 3,5 km.**
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Město Nový Knín disponuje skládkami určenými k ukládání odpadu vznikajícího při stavební činnosti související s realizací SO 102, SO 302, SO 401, SO 802 s výjimkou nebezpečného odpadu, který je nutné ukládat na specializované skládce.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnila ze 43.893.798,50 Kč bez DPH na 43.901.998,70 Kč bez DPH. Aktualizované dokumenty tvoří přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Žádáme dodavatelé, aby do svých nabídek vkládali aktualizované verze dokumentů, zejména Soupis prací – investiční část Nový Knín – NOVÝ 6.3.2026.

V Říčanech dne 06. 03. 2026
Reg.č.: VZ-0521/00066001/2025
Č.j.: 67/26/KSUS/R-8
Vyřizuje: Martin Karafiát

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – investiční část Nový Knín – NOVÝ 6.3.2026
- III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín – Výzva k podání nabídek – NOVÁ 6.3.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26. 03. 2026.