

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

06.03.2026

44/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0021/00066001/2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 10 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 02.03.2026
5.	V soupisu prací se nachází položka 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde se uvádí, že se jedná o odpad 17 01 01 Beton a současně 17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady. Z důvodu rozdílných zatřídění se jedná o rozdílné druhy nákladů. Proto žádáme zadavatele o rozdělení položky na dvě dle druhu materiálu	
	Vysvětlení ZD:	
	Toto řešení je plně v souladu se směrnicí KSUS. Informace o druhu odpadu je patrná z jednotlivých položek ve VV.	

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 02.03.2026
6.	V soupisu prací se nachází položka 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM, kde v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o Sejmутí ornice tl. 200mm a uvažuje se s uložením na trvalé skládce (položka 014103 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO - Zemina	
	Avšak dle zákona o odpadech se s ornici nesmí manipulovat jako s odpadem. Je nutné jí uložit na deponii Investora, rozprostřít na určeném pozemku nebo např. uložit na kompostárně.	
	Žádáme Investora o vyjmutí ornice z poplatku za skládky a změnu nakládání s přebytečnou ornici.	
Vysvětlení ZD:		
S ohledem na lokalitu se počítá s tím, že ornice nebude vysokých kvalit a může být smíchána například s naplaveninami. Pokud se narazí na kvalitní ornici, bude s ní nakládáno v souladu se zákonem.		

7.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

ze dne 03.03.2026

V rozpočtu je lodní doprava, posun 3 ks kotevní háky. V projektu jsme nenašli odkud kam, a o co se vůbec jedná. Nebylo nalezeno ani v technické zprávě.

Lodní doprava	57	285368.R	Úprava pláň: 1407,56+12297,67+100=13 805,230 [A] PŘESUN VÁZACÍHO PRVKU LODÍ	KUS	3,000	0,00
			Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Přesun stávajícího kotevního háku do nové polohy - vybourání a přesun + zabetonování v nové poloze. Detaily patrné z projektové dokumentace: 3=3,000 [A]			

Vysvětlení ZD:

Vázací prvek je uveden ve vzorových řezech a dále poznámkami v situaci. Posun za obrubu / do svahu.



Znění žádosti o vysvětlení ZD:				ze dne 03.03.2026	
V soupisu prací je položka:					
8.	109	93711.R	MOBILIÁŘ - ODPOČÍVKA	SOUBOR	1,000
			Vybavení odpočívky - identické řešení jako odpočívka u obce KLY - zahrnuje: dřevěná lavice se stolem s přístřeškem - 1KS nástěnka včetně grafického návrhu - téma Štěpánský most - 1KS cyklostožany typu obrácené "U" - 4KS odpadkový koš - 1KS		
	Žádáme o bližší technickou specifikaci jednotlivých prvků (rozměry, materiálové provedení a povrchové úpravy, způsob kotvení a je součástí základová konstrukce, grafické zpracování nástěnky – podklady, rozsah návrhu, schvalovací proces, fotodokumentaci či PD odpočívky u obce Kly). Doplní zadavatel požadované informace pro správné ocenění položky?				
Vysvětlení ZD:					
Jak je zmíněno v PD, je uvažováno s obdobných řešením jako u odpočívky severně v již realizovaném úseku (viz foto). Grafický návrh nástěnky je předmětem dodávky viz popis položky.					



Znění žádosti o vysvětlení ZD:				ze dne 03.03.2026	
V soupisu prací je položka:					
90	89470.R		SANACE DROBNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	3,000
9.			Ostatní Sanace stávající šachty na propustku na příjezdové betonové komunikaci - vyspravení šachty betonem a další potřebné úpravy: 1=1,000 [A] Sanace stávajících propustků - vyspravení betonovou směsí a obetonování - oprava obkladu kamenem na výtoku a vtoku: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]		
	Žádáme o bližší specifikaci: Sanace stávající šachty na propustku (1 ks): rozsah poškození a předpokládaný objem vyspravení, požadovaná třída / typ sanační nebo betonové směsi, zda jsou součástí položky i bourací práce, odvoz sutí a likvidace odpadu Sanace stávajících propustků (2 ks): přesný rozsah vyspravení a obetonování (tloušťky, délky, plochy), požadovaná technologie sanace, specifikace opravy kamenného obkladu na vtoku a výtoku (rozsah výměny, druh kamene, způsob spárování), zda je nutné provádět práce za omezeného provozu nebo s dočasným převedením vody Upřesní zadavatel informace nutné k odpovědnému ocenění položky?				
Vysvětlení ZD:					
U sanace šachty a prupustku se předpokládá vyspravení prasklin a poruch sanační směsí bez demolice a odvozu sutí. Pro práce na propustku se nepřepokládá potřeba jakéhokoli omezení toku.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 03.03.2026													
V PD dle vzorového řezu by mělo být ACO 8CH – 40 mm															
4 — — — CYKLOSTEZKA POD ŠTĚPÁNSKÝM MOSTEM <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">ASFALTOVÝ BETON</td> <td style="width: 35%;">ACO 8CH – 40 mm</td> <td style="width: 30%;">ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121</td> </tr> <tr> <td>POSTRIK SPOJOVACÍ EMULZI</td> <td>PS, C – 0,5 kg/m</td> <td>ČSN EN 13808, ČSN 73 6129</td> </tr> <tr> <td>ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ</td> <td>ACP 16+ – 60 mm</td> <td>ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM – 100 mm (min.)</td> <td></td> </tr> </table>				ASFALTOVÝ BETON	ACO 8CH – 40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	POSTRIK SPOJOVACÍ EMULZI	PS, C – 0,5 kg/m	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+ – 60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121		CELKEM – 100 mm (min.)	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 8CH – 40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121													
POSTRIK SPOJOVACÍ EMULZI	PS, C – 0,5 kg/m	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129													
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+ – 60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121													
	CELKEM – 100 mm (min.)														
V soupisu prací je výměra cyklostezky pod štěpánským mostem uvedena u pol.:															
10.	74	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 ; tl. 40mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Komunikace na panelech včetně výhyben - asphalt: 3195,0=3 195,000 [A]</i> <i>Cyklostezka pod Štěpánským mostem - asphalt: 121,0=121,000 [B]</i> <i>Vozovka - asphalt: 201,4=201,400 [C]</i> <i>Obnova povrchu - asphalt: 665,7=665,700 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=4 183,100 [E]</i>	M2	4 183,100										
Uvede zadavatel toto do souladu?															
Vysvětlení ZD:															
Zadavatel přikládá opravený soupis prací.															

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **25.03.2026** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **70 356 581,41Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v10

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval