



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, příspěvková organizace

IČO: 61664651

zastoupený: PaedDr. Bc. Ivanou Dobešovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace výukového objektu na Pomněnicích opakování“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 11.02.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 1:

„Při porovnání PD a VV jsme našli zásadní rozpory. Do doby jejich vyřešení nejsme schopni podat CN tak, aby celá dodávka byla plně funkční.

Jedná se o tyto rozpory:

- a) Jaký je správný instalovaný výkon – v hlavičce je 20,9 kWp, dále pak 17,6 kWp v PD 17,6 kW.
- b) Baterie – ve VV je uvedena, v PD (JPS, TZ) není o ni zmínka.
- c) Dále pak ve VV jsou 2 ks střídačů po 10 kW, v PD je jeden 20 kW.
- d) Jaký je typ střešní krytiny (plechová – trapéz, falc?)
- e) V PD je uvedeno, že nová hala má nové samostatné obchodní měření do 80 A pro ČEZ, VV obsahuje úpravu Odběrného místa a výměnu měřících traf (ty jsou pro měření nad 80 A.) a výměna jističe 160 A. PD neřeší skutečnost, že v areálu je již stávající trafostanice. Nejeфекtivnějším řešením je zajet na místo a zjistit si situaci sami.“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel opravil výkaz výměr.

Ad a) Instalovaný výkon FV výrobní je 17,6 kWp, opraveno v hlavičce.

Ad b) Systém je navržen jako „Battery Ready“, které umožňují do budoucna využití bateriového úložiště, nyní úložiště není součástí PD a výkazu výměr – upraveno.

Ad c) Opraveno na 1 ks.

Ad d) Typ krytiny je sendvičový plech, PD doplněna o návrh K2 konstrukce vhodný pro tento typ střechy.

Ad e) Měření je opraveno a navrženo jako přímé do 80 A. V technické zprávě je správně uvedeno a vypočteno 75,8 A a navržen jistič 80 A. Opraveno JPS, TZ i ve výkazu.

Dotaz účastníka č. 2:

„Dále pak máme tyto připomínky:

- a) V m.č. 1.11 je umístěna technologie FVE i datový rozvaděč RACK. Obě zařízení vytvářejí teplo. Je tato místnost klimatizována?



b) M.č. 1.11 by měly být vstupní dveře s požární odolností.

c) Při stavbě bychom chtěli přivést zemnicí drát pod rozvaděč R FVE.“

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel opravil výkaz výměr.

Ad a) Doplněna klimatizační jednotka o výkonu chladu 2kW pro chlazení technologie.

Ad b) Doplněno do projektu a výkazu výměr v souladu s PBŘ.

Ad c) Doplněno do PD, variantně CYA25 vedeného z RVo.

Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je upravený výkaz výměr (stavba) a část projektové dokumentace, která bude zároveň opravena a doplněna v sekci zadávací dokumentace na profilu zadavatele u veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Benešově

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka příspěvkové organizace