

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

19.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V návaznosti na vysvětlení 18 bychom chtěli upozornit na **nereálné hodnoty** plošných hmotností např. v pol. 2 soupisu SO 101. To je patrné z prostého podílu použitých hodnot plošné hmotnosti a tloušťky odstraňované vrstvy, kterým získáme objemovou hmotnost, viz výpočet níže. Pokaždé vyjde jiná, i když se jedná o stejnou konstrukční vrstvu. Upraví objednatel položky pro dopravy odstraňovaných vrstev?

Domníváme se, že vhodnější než použití plošných hmotností, je přenásobení celkové kubatury položky objemovou hmotností a vzdáleností. Upozorňujeme, že chybné plošné hmotnosti jsou i u položek poplatků za skládky.

1	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	277,500
PP					
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
Poznámka k souboru cen:					
Položka zahrnuje:					
- veškerou manipulaci s vybranou sušicí a s vybranými hmotnostmi, včetně uvolnění a přepravy, ušl. uvolnění na skládku					
PSC					
Položka nezahrnuje:					
- roztřídění dopravy					
- poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 018111 (v výhledu má být množství bohužel matematicky, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny kumulativně - tento fakt musí být uveden v doplňující části k položce)					
W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka dlažba, ZAS-T3*750*0,02	15,000	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*1550*0,02	31,000	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*1550*0,08	124,000	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka dlažba, ZAS-T3*275*0,02	5,500	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*650*0,04	26,000	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*650*0,11	71,500	
W			*konstrukce pojízdné srovnání krajnice-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*10*0,04	0,400	
W			*konstrukce pojízdné srovnání krajnice-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*10*0,11	1,100	
W			*konstr. zeleně, bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*30*0,02	0,600	
W			*konstr. zeleně, bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*30*0,08	2,400	
W			Součet	277,500	
2	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	40 638,500
PP					
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
Poznámka k souboru cen:					
Položka zahrnuje:					
- samostatnou dopravu sušicí a vybraných hmot.					
PSC					
Položka nezahrnuje:					
- T					
Způsob měření:					
- množství se uží jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti:					
W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka dlažba, ZAS-T3*750*0,098 (mělo by být 0,02 m * cca 2,3 t/m3 = 0,046 t/m2)	73,500	0,098/0,02 = 4,9 t/m3
0,098/ W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*1550*0,098	161,000	0,22/0,08 = 2,75 t/m3
W			*nové konstrukční souvrství vozovky v místě štětu-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*1550*0,22	341,000	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka dlažba, ZAS-T3*275*0,098	26,950	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*650*0,098	63,700	
W			*nové konstrukční souvrství vozovky (nová KCE)-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*650*0,22	143,000	0,22/0,11 = 2 t/m3
W			*konstrukce pojízdné srovnání krajnice-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*10*0,098	0,980	
W			*konstrukce pojízdné srovnání krajnice-bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*10*0,22	2,200	
W			*konstr. zeleně, bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T3*30*0,098	2,940	
W			*konstr. zeleně, bourací práce vozovka asfalt, ZAS-T4*30*0,22	6,600	
W			Součet	812,770	
W			812,77*50 Přepočtené koeficientem množství	40 638,500	

Vysvětlení zadávací dokumentace

Původní položky s uvedenými koeficienty plošné hmotnosti byly nahrazeny koeficienty objemové hmotnosti. Jedná se o položky související s dopravou a

	poplatky za skládky. V kontrolním rozpočtu a soupisu materiálu a prací by upraveny následující položky: SO 101: 2, 4, 6, 8, 10, 83, 85, 86, 87 SO 102: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 46, 48, 49
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – investiční část KSÚS – NOVÝ 18.3.2026
- Soupis prací – investiční část Nový Knín – NOVÝ 18.3.2026
- III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín – Výzva k podání nabídek – NOVÁ 18.3.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 09. 04. 2026.