



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ZE DNE 20.11.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **„II/329 Pečky, rekonstrukce“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

V soupisu prací k SO 101.1 je položka č.28:
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační geotextilie PC 100kN položená na paraplání hlavní komunikace. V technické zprávě je ale uvedena pevnost 80 kN. Žádáme Zadavatele o upřesnění, která hodnota platí.

Odpověď zadavatele:

Platí hodnota, která je uvedena v TZ, tudíž byla opravena položka č. 289971.c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE s popisem separační geotextilie PC 80 kN položená na paraplání hlavní komunikace.

Dotaz dodavatele č. 2:

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM s odvozem a uložením na skládku určenou dodavatelem stavby nebo odkup - dle souhlasu TDI.
Vzhledem k tomu, že Zadavatel nepřipouští variantní nabídky, žádáme o úpravu položky tak, aby bylo zřejmé, zda bude materiál odvezen na skládku nebo odkoupen Zhotovitelem.

Odpověď zadavatele:

Položka č. 113728 byla upravena v soupisu prací na položku č. 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY s popisem Odkup zhotovitelem dle souhlasu TDI.

Dotaz dodavatele č. 3:

V soupisu prací SO 101.1 jsou následující položky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

18 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 4 984,00 $4067,20\text{m}^3 + 0,3\text{m} \cdot (462,0\text{m}^2 + 2594,0\text{m}^2) = 4\ 984,00$ [A] hlavní komunikace, BUS zálivky, odstavná stání a napojení MK 19 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ AZ z nakup. materiálu M3 996,80 20% potřeby do AZ $4984,0\text{m}^3 \cdot 0,20 = 996,80$ [A]

Dle názoru Účastníka by měla být výměra položky č. 19: 996,80 m³ z výměry položky č. 18 odečtena, tedy: $4984,00\text{ m}^3 - 996,80\text{ m}^3 = 3987,20\text{ m}^3$. Žádáme Zadavatele o ověření výměry této položky.

Odpověď zadavatele:

Byl upraven soupis prací a z položky 17131 byla odečtena výměra 966,80 m³.

Dotaz dodavatele č. 4:

V soupisu prací SO 101.1 je položka:

Č. 20 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ alternativně použití materiálu ze stavby se souhlasem TDI M3 422,00

Znění položky opět připouští variantní řešení. Žádáme Zadavatele, aby jasně definoval materiál, který má být použit.

Odpověď zadavatele:

U této položky byl smazán, v soupisu prací, popis "alternativně použití materiálu ze stavby se souhlasem TDI".

Pro dosypávku pod zeleň je uvažovaný nakupovaný materiál.

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 12. 2018 v 10:00 hodin.**

V Praze dne 20. 11. 2018

Bc. Lucie Szilagyi, DiS.
referent pro oblast veřejných zakázek
kontaktní osoba k veřejné zakázce

Příloha:

- Nový soupis prací