

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Doba výstavby:	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny	Začátek výstavby:	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Marek Plicka

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		nová ustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		2,26	
1		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	93,189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	2017
2		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	93,189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	2017
3		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	234,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2017
4		601011144R00	Štuk na stropěch ručně	m2	234,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2017
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		142,50	
5		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	49,450	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	124,86	2017
6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	5,192	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,98	2017
7		631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	49,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,50	2017
8		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	3,907	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	4,17	2017
		91	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	0,00	0,00		81,87	
9		919725112R00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkané do 200g/m2	m2	247,248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2017
10		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	37,088	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	81,59	2017
11		965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	37,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
12		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	82,669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	82,669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
14		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	82,669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	1 157,366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
17		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	82,669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		H02	Staveništní přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
18		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	137,728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		714	Izolace akustické a protitřesová opatření				0,00	0,00	0,00		2,14	
19		714182001R00	Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volně uložení	m2	247,248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
20		63483070	Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá	m2	259,609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,14	2017
21		998714101R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t	4,219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,07	
22		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	328,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2017
23		784195112R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	328,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2017
		953	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,00	
24		9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Celkem:			0,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	04.08.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	2,26
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	142,50
	91	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	81,87
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
	H02	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	0,00	0,00	0,00	2,14
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,07
	953	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem:		0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů- stavební část			Objednatel:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	
Druh stavby:		SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny			Projektant:		Helena Zakouřilová	
Lokalita:		ul.Dubská 967, Kladno			Zhotovitel:		Dle výběrového řízení	
Zpracoval:		Marek Plicka			Zpracováno dne:		04.08.2017	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava	
1		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2*(17,93+7,85)*1,85 -(2,4*1,5)*11-2,4*2,48-4,8+(2, 2*(7,85+10,37)*1,85-2,4*2,48 -6*(2,4*1,5)	93,189 95,39 -36,107 55,510 -21,600	RTS I / 2017	
2		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2		93,189	RTS I / 2017	
3		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,93*7,85+10,37*7,85 2,85*4,5	234,980 222,16 12,825	RTS I / 2017	
4		601011144R00	Štuk na stropěch ručně	m2		234,980	RTS I / 2017	
5		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3		49,450	RTS I / 2017	
6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3		5,192	RTS I / 2017	
7		631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3		49,540	RTS I / 2017	
8		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t		3,907	RTS I / 2017	
9		919725112R00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkané do 200g/m2	m2		247,248	RTS I / 2017	
10		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3		37,088	RTS I / 2017	
11		965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3		37,088	RTS I / 2017	
12		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t		82,669	RTS I / 2017	
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		82,669	RTS I / 2017	
14		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	82,669	82,669	RTS I / 2017	
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		82,669	RTS I / 2017	
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	82,669*14	1 157,366 1 157,37	RTS I / 2017	
17		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t		82,669	RTS I / 2017	
18		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t		137,728	RTS I / 2017	
19		714182001R00	Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení	m2		247,248	RTS I / 2017	
20		63483070	Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá	m2		259,609	RTS I / 2017	
21		998714101R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t		4,219	RTS I / 2017	
22		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	234,98+93,189	328,169	RTS I / 2017	
23		784195112R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		328,169	RTS I / 2017	
24		9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny	Projektant:	Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	04.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: