

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT PŘEKRYT OCHRANNÝM ZASTŘEŠENÍM
- **V ROZSAHU KLENBY S FRESKOVOU VÝZDOBOU BUDE ZŘÍZENO ZAKRYTÍ PŮDY FOLIEMI TAK, ABY SE VYLOUČILO ZATEČENÍ VODY A POŠKOZENÍ FRESEK**
- OPRAVA JE ROZDĚLENA DO DVOU FÁZÍ A,B. OBĚ FÁZE LZE PROVÁDĚT SOUČASNĚ

FÁZE A:

- PLNÉ VAZBY BUDOU SMĚREM OD ZÁPADU NA VÝCHOD POSTUPNĚ DEMONTOVÁNY A NAHRAZOVÁNY NOVOU KONSTRUKCÍ. V KAŽDÉ PLNÉ VAZBĚ BUDE OSAZEN NOVÝ STROPNÍ TRÁM 180/270, NOVÉ SPODNÍ KROKVE 180/180. OSTATNÍ PRVKY KAŽDÉ PLNÉ VAZBY BUDOU PODROBNĚ PROHLÉDNUTY A SANOVÁNY. SANACE BUDE PROVÁDĚNA PROTÉZOVÁNÍM, PŘÍPADNĚ VYVLOŽKOVÁNÍM. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POŠKOZENÍ BUDOU PRVKY NAHRAZENY NOVÝMI. PRÁCE BUDOU PROBÍHAT VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM
- PLNÉ VAZBY BUDOU UKLÁDÁNY NA NOVÉ ZDVOJENÉ POZEDNICE 200/160 A NA PŮVODNÍ PRŮVLAK 260/280. POZEDNICE BUDOU SPOJOVÁNY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZÁBĚRY PŘEPLÁTOVÁNÍM V DÉLCE 250mm. PRŮVLAK BUDE PO OBNAŽENÍ PODROBNĚ PROHLÉDNUT STATIKEM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE SANOVÁN
- DO KROVU BUDOU VLOŽENA NOVÁ KŘÍŽOVÁ ZTUŽIDLA Z PRŮŘEZŮ 160/100. BUDOU OSAZENA MEZI SPODNÍ A MEZI HORNÍ KROKVE. V PODÉLNÉM SMĚRU BUDE KROV VE HŘEBENI ZTUŽEN PRŮBĚŽNÝMI FOŠNAMI TL.40mm, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY MEZI STŘEŠNÍ LATĚ
- ZÁPADNÍ VALBA BUDE OPĚT SESTAVENA. VŠECHNA KRAČATA 180/180 BUDOU NOVÁ. DALŠÍ DÍLY, KTERÉ BYLY PŘED ROZEBRÁNÍM OČÍSLOVÁNY, BUDOU OPĚT SESTAVENY. BUDOU PODROBNĚ PROHLÉDNUTY. BUDOU SANOVÁNY DLE POTŘEBY PROTÉZOVÁNÍM, VLOŽKOVÁNÍM NEBO VÝMĚNOU
- VIKÝŘE BUDOU ZHOTOVENY ZCELA NOVÉ JAKO REPLIKY – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

FÁZE B:

- KROV NEBUDE DEMONTOVÁN JAKO CELEK. BUDE POSTUPOVÁNO PO JEDNOTLIVÝCH PRVCÍCH. POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU PODLE MÍRY POŠKOZENÍ OPRAVENY PROTÉZOVÁNÍM, VLOŽKOVÁNÍM NEBO BUDOU VYMĚNĚNY. PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA 50% PRVKŮ KROVU A U 40% SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH OPRAVA
- NÁSYPY STAVEBNÍHO RUMU PO OBVODU OBJEKTU NEBUDOU OBNOVENY
- ZDIVO KLENBY BUDE VYČIŠTĚNO. BUDE PROHLÉDNUTO STATIKEM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE SANOVÁNO ZASPÁROVÁNÍM CEMENTOVOU MALTOU (ODHAD 50% PLOCHY)
- ZDIVO KLENBY BUDE PŘEKRYTO ROHOŽEMI MINERÁLNÍ VLNY TL.200mm AŽ K OBVODU OBJEKTU

CELÝ OBJEKT:

- JAKO KRYTINA BUDE POUŽIT VELKÝ PREJZ, KLADENÝ ZPLNA DO SPECIÁLNÍ MALTY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NOVĚ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6mm
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU NA VŠECH POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH POVRCHOVĚ OPRACOVÁNY HOBLÍKEM S PROFILOVANÝM NOŽEM
- POVRCH PŮVODNÍHO DŘEVA BUDE OČIŠTĚN A OMYT LOUHEM (PŘÍPADNĚ OBROUŠEN) TAK, ABY SE ODSTRANILA ZVLÁKNĚLÁ POVRCHOVÁ VRSTVA. VŠECHNY PRVKY BUDOU OPATŘENY 3x OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. BUDOU NATŘENY I NA SPOJOVANÝCH PLOCHÁCH. NÁTĚR MUSÍ BÝT ČIRÝ!!!
- BUDOU OSAZENY NOVÉ ŽLABY A SVISLÉ SVODY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
- BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE SLEDOVAT STABILITU A STAV KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU NADMĚRNÝCH PRŮHYBŮ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, NÁKLONU SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KE VZNIKU TRHLIN, JE NUTNÉ PRÁCE IHNED PŘERUŠIT, KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZAJISTIT VÝDŘEVOU A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZEJMÉNA TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005, NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006, ZÁKON 309/2006 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

VYPRACOVAL: ING.JULIUS WENIG	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: ING.JULIUS WENIG	KAST
	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.JULIUS WENIG	ING.JULIUS WENIG - KANCELÁŘ STATIKY PRAHA 6, TERRONSKÁ 52 tel.: 224 326 027, wenig.kast@volny.cz IČO: 112 74 140
INVESTOR A OBJEDNATEL: DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SMEČNO, ZÁMEK 1		DATUM: 01/2018 / FORMÁT: A1
NÁZEV AKCE: **DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SALA TERRENA OPRAVA STŘECHY A STROPU NAD 2.N.P.**		STUPEŇ: DSP+DPS / ZAKÁZKA: 1629
OBSAH: **PŮDORYS KROVU – NOVÝ STAV**	PARÉ	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ / MĚŘÍTKO: 1:50 / PŘÍLOHA: D.1.1.b **12**