

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.12.2018.
Reg. č.: VZ-212/18
Č. j.: 4612/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací objektu 101 Silnice III/10165, zastávky BUS, pol. 29 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA - špatný výpočet výměry - $120,2+34,5+80,1+23,0*10=464,8000$ [A] Má být $(120,2+34,5+80,1+23,0)*10 = 2578$ m3km prosím o opravení výměry ve výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Výkazy výměr byly opraveny a jsou přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v objektu Vedlejší rozpočtové náklady je pod pořadovým číslemj 2 uvedena položka 0023710 - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS: 1 - Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - Uvažováno 10.000 m2 při tl. 100 mm FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - Uvažováno 30 km (10 km do dopravy) 5 - Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - Spojovací postřík 0,3 kg/m2 - Uvažováno 2 x 10.000 m2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy tl.40 mm ACO 11+ PMB 45/80-60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy tl.60 - 100 mm, průměrně 80 mm ACP 221+ PMB 25/55-60

9 - Ostatní konstrukce a práce

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

- Řezání asfaltového krytu

- Uvažováno 10.000 m

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

- Asfaltová zálivka

0 - Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE

- Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů)

- Zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku

V položce není specifikován rozsah prací ani místo jejich provádění ani členění na etapy v čase v návaznosti na projektovaný postup prací. V položkách asfaltových betonů není uvedeno množství (10.000 m² ? – podle frézování), nejsou k dispozici předepsané skladby vozovky v opravovaných místech (3 vrstvy +40 +80 +80 = 200 – dvojnásobek odfrézovaného).

1) Jaká bude výměra pro konkrétní asfaltové vrstvy.

2) Určí zadavatel jasně jak požaduje ocenit vytěžený materiál v položce POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE.

3) Určí zadavatel dopravní vzdálenost pro pokládku asfaltových směsí (vrstev)?

Vysvětlení zadávací dokumentace

ad1)

ACO 11+ 40 mm	10 000 m ²
ACP 22+ 60 - 100 mm (průměrně 80 mm)	10 000 m ²

ad2)

Odpověď:

Zadavatel nebude jednoznačně definovat, kam se bude získaný živičný materiál odvážet a uskládkovat.

Vzdálenost obaloven či skládek zhotovitele může být výhodou zhotovitele oproti konkurenci.

Odůvodnění

Likvidaci vyfrézované asfaltové směsi a zbytkových asfaltových ker zajistí zhotovitel v rámci platné odpadové legislativy.

Frézovaná směs:

Předpokládá se odvoz na smluvní obalovnu zhotovitele.

Zbytkové asfaltové kry:

Předpokládá se odvoz na smluvní obalovnu zhotovitele
nebo
na skládku, která má oprávnění pro skladování asfaltových ker
nebo
do recyklační linky, která asfaltové kry zpracovává

Konkrétní místo uložení si zajistí zhotovitel stavby a jeho vzdálenost zohlední v cenové nabídce na akci.

ad3)

Zadavatel navrhuje uvažovat průměrnou vzdálenost 7 km od stavby s ohledem:

- na omezenou výšku podjezdu mezi silnicí I/12 a obcí Tuklaty
- na dobu provádění opravy objízdných tras - po rekonstrukci silnice III/10165 v ulici 5. května

Odůvodnění

Oprava komunikace Rostoklaty - Břežany II.

Vzdálenost z Úval do:

- Rostoklat je cca 6 km
- do Břežan je cca 8 km

průměrná vzdálenost 7 km

Oprava komunikace Tuklaty - Břežany II - přístup přes opravenou ulici 5. května v Úvalech.

Vzdálenost z Úval do:

- Tuklat je cca 4 km
- do Břežan je cca 7 km

průměrná vzdálenost 5,5 km

Vzhledem k tomu, že přesná místa opravy budou specifikována až po stavbě, je zvolena varianta průměrné vzdálenosti od stavby 7 km.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 51 214 955 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 12.12.2018 do 09:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborevská 11, 100 21 Praha 5
IČ: 00000001, DIČ: CZ00000001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel