

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	0013100	01R	Úprava ploch ZS Úprava ploch ZS - zřízení - oplocení - odstranění - zajištění prostoru na mezidepónii a na skládku materiálu l=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
2	0023710	02R	OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS 1 - Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - Uvažováno 10.000 m2 při tl. 100 mm FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - Uvažováno 30 km (10 km do dopravy) 5 - Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - Spojovací postřík 0,3 kg/m2 - Uvažováno 2 x 10.000 m2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1IS TL. 40MM - Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy tl.40 mm ACO 11+ PMB 45/80-60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy tl.60 - 100 mm, průměrně 80 mm ACP 221+ PMB 25/55-60 9 - Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - Řezání asfaltového krytu - Uvažováno 10.000 m TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 - Asfaltová zálivka 0 - Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE - Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů)	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku 1=1,000 [A] Cenová soustava: -				
3	0032946	03R	PASPORT OBJÍZDNÝCH A PŘÍSTUPOVÝCH TRAS 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
4	0042946	04R	STATICÝ PASPORT PŘÍLEHLÉ ZÁSTAVBY A PLOTŮ 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
5	0052520	05R	ZAJIŠTĚNÍ VŠECH ZKOUŠEK Zajištění všech zkoušek 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
6	0062520	06R	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
7	0072620	07R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
8	0082730	08R	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY IS - Ochrana a zajištění IS - Vytýčení IS 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
9	0092910	09R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1=1,000 [A]	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
000
Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
10	0102911	10R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			- Geodetické zaměření stavby + zákres do KN				
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
11	0112945	11R	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
12	0122960	12R	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOHLED GEOLOGA	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
13	0132950	13R	OSTATNÍ POŽADAVKY - AKTUALIZACE PLÁNU BOZP	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
14	0142960	14R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR TDS	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
15	0152960	15R	OSTATNÍ POŽADAVKY - AUTORSKÝ DOZOR	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
16	0162943	16R	OSTATNÍ POŽADAVKY - RDS	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
17	0172944	17R	OSTAT POŽADAVKY - DSPS	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	0182946	18R	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
19	0192991	19R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - Označení stavby dle směrnic investora 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
20	0203100	20R	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ A PŘÍKOPŮ Oplocení staveniště a výkopů - dle postupu stavby - navrhne zhotovitel - uvažováno přesouvání 60 metrů v nájmu v úsecích po 100 metrech (tzn. 5 x) 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
21	0213100	21R	LÁVKY NAD VÝKOPY Lávky nad výkopy Provizorní lávky nad výkopy (ŘEŠENÍ NAVRHNE ZHOTOVITEL) - dle potřeby - počet navrhne zhotovitel - pororošt (SP-30/3-34/38 zinkovaný, 1500 x 1000 - 30 x 3, 42 kg/ks) vč. nosných prvků a doplňků (okopové plechy, zábradlí apod.) - uvažováno : rozměr 3 x 1 metr x 10 kusů; přesouvání po 100 metrech - uvažovaná hmotnost kompletní lávky - kompletní cena včetně dodávky, přesunů, manipulace, montáže, demontáže a apod. 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
22	0223100	22R	PŘEJEZDNÉ PLECHY - OCHRANA IS ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z OCELI S 235 Ocelové plechy pro ochranu inženýrských sítí (ŘEŠENÍ NAVRHNE ZHOTOVITEL) - dle potřeby - počet navrhne zhotovitel - slzičkové plechy, jakost S235, tl. 5 mm 41,4 kg/m2 - uvažováno : rozměr 7,5 x 0,75 metru x 10 kusů vč. ohýbání a nutných úprav; přesouvání po 100 metrech	KPL	1,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uvažovaná hmotnost kompletní ochrany - kompletní cena včetně dodávky, přesunů, manipulace, montáže, demontáže a apod. l=1,000 [A] Cenová soustava: -				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - Vybourané kostky budou uloženy v areálu KSÚS SK v Mochově. pol. 113328+123938+17120+113178+113544 1184,25+2265,7+3258,2+222=6 930,150 [A] A*1,6+(803*1*0,15*0,25*2,6)=11 166,533 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	11 166,533		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku pol. 113524+114210+114228 (6*1*0,15*0,25)+7,92+5=13,145 [A] A*2,5+13*0,625=40,988 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	40,988		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku pol. 113138+113138B+113728 204,05+395+92,2=691,250 [A] A*2,7=1 866,375 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 866,375		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM Kácení křovin - odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití - likvidaci zbytkového materiálu zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými nařízeními 38=38,000 [A]	M2	38,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
5	112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů - průměr kmene 400 mm, 1 ks - průměr kmene 320 mm, 1 ks - odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití - likvidaci zbytkového materiálu zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými nařízeními 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
6	112024		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů - průměr kmene 550 mm, 1 ks - odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití - likvidaci zbytkového materiálu zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými nařízeními 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Vozovka - asfalt (zbytek), bourání, tl. 50 mm, 922,0 m2 Manipulační pruh - asfalt, bourání, tl. 150 mm, 1053,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládána odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora 922*0,05=46,100 [A] 1053*0,15=157,950 [B] A+B=204,050 [C]	M3	204,050		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
8	113138	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Podkladní vrstvy, bourání, tl. 200 mm, 1975,0 m2	M3	395,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>1975*0,2=395,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>				
9	11313B		<div> <div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA</div> <div>Vozovka - asfalt (zbytek), bourání, tl. 50 mm, 922,0 m2</div> <div>Manipulační pruh - asfalt, bourání, tl. 150 mm, 1053,0 m2</div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>- Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora</div> <div>922*0,05=46,100 [A]</div> <div>1053*0,15=157,950 [B]</div> <div>A+B=204,050 [C]</div> <div>C*2,6*10=5 305,300 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	tkm	5 305,300		
10	11313B	B	<div> <div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA</div> <div>Podkladní vrstvy, bourání, tl. 200 mm, 1975,0 m2</div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>1975*0,2*2,7*10=10 665,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	tkm	10 665,000		
11	113177		<div> <div>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Vozovka, tl. 100 mm, 2220,0 m2</div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 16 km</div> </div>	M3	222,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Vybourané kostky budou uloženy v areálu KSÚS SK v Mochově. 2220*0,1=222,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Podsypné vrstvy, bourání, tl. 150 mm, 1975,0 m2 Podkladní vrstvy šet, tl. 200 mm, 1110,0 m2 Podkladní vrstvy šterkodrt', tl. 200 mm, 1110,0 m2 Podsypné vrstvy, tl. 200 mm, 2220,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 1975*0,15=296,250 [A] 1110*0,2=222,000 [B] 1110*0,2=222,000 [C] 2220*0,2=444,000 [D] A+B+C+D=1 184,250 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 184,250		
13	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Podsypné vrstvy, bourání, tl. 150 mm, 1975,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 1975*0,15=296,250 [A] 1110*0,2=222,000 [B] 1110*0,2=222,000 [C] 2220*0,2=444,000 [D] A+B+C+D=1 184,250 [E] E*2,6*10=30 790,500 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	30 790,500		
14	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obrubník betonový 1000/150/250				
			6=6,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	14,063		
			Obrubník betonový 1000/150/250 6,0 m				
			1*0,15*0,25*6*2,5*25=14,063 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	803,000		
			Krajník na okraji dlažby				
			- vlevo 263,0 m				
			- vpravo 534,0 m				
			- kolmý 6,0 m				
			263+534+6=803,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	11354B		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	1 882,031		
			Krajník na okraji dlažby				
			- vlevo 263,0 m				
			- vpravo 534,0 m				
			- kolmý 6,0 m				
			(263+534+6)*(0,15*0,25)*2,5*25=1 882,031 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	92,200		
			Vozovka - asfalt, frézování, tl. 100 mm 922,0 m2				
			- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.				
			- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km				
			922*0,1=92,200 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Vozovka - asfalt, frézování, tl. 100 mm 922,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $922 \cdot 0,1 \cdot 2,6 \cdot 10 = 2\,397,200$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	2 397,200		
20	114210	R	ODSTRAN ULIČNÍ VPUSTI Z BETON DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM Uliční vpust' (komplet), 13 ks (625 kg/ks) včetně mříže, koše, betonových dílců atd. $13 = 13,000$ [A] Cenová soustava: -	KS	13,000		
21	11421C	R	ODSTRAN ULIČNÍ VPUSTI Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA Uliční vpust' (komplet), 13 ks (625 kg/ks) včetně mříže, koše, betonových dílců atd. $13 \cdot 0,625 \cdot 10 = 81,250$ [A] Cenová soustava: -	tkm	81,250		
22	114228		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 20KM Vtoková čela na konci příkopů vč. předpokládaných konstrukcí (započítaná rezerva 5 m3) - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $7,92 + 5 = 12,920$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	12,920		
23	11422B		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO - DOPRAVA Vtoková čela na konci příkopů vč. předpokládaných konstrukcí (započítaná rezerva 5 m3)	tkm	323,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</p> <p>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</p> <p>(7,92+5)*2,5*10=323,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
24	123938		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Výkop - sanace</p> <p>2265,7=2 265,700 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	2 265,700		
25	12393B		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA</p> <p>Výkop - sanace</p> <p>2265,7*10=22 657,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3KM	22 657,000		
26	131838		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Výkopy</p> <p>469,2=469,200 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	469,200		
27	13183B		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA</p> <p>Výkopy</p> <p>469,2*10=4 692,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3KM	4 692,000		
28	132738		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Výkop štěrkodrtvého provizorního zásypu přeložek IS (použit do sanační vrstvy) zásyp kanalizace v km 0,210 - KÚ a zásyp plynovodu v km 0,360 - 0,460</p> <p>a</p> <p>výkop - provizorního zásypu IS kanalizace v km 0,210 - KÚ a zásyp plynovodu v km 0,360 - 0,460</p>	M3	257,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			120,2+34,5+80,1+23,0=257,800 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 578,000		
			Výkop - provizorního zásypu IS				
			(120,2+34,5+80,1+23,0)*10=2 578,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	420,200		
			Výkop- trativody + Výkop-přípojky (1,0 m x 1,0 m x 108 m)				
			311,7+108,5=420,200 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	4 202,000		
			Výkop- trativody + Výkop-přípojky				
			311,7+108,5=420,200 [A]				
			A*10=4 202,000 [B]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 258,200		
			Výkopy a odkopy v zemině komplet				
			pol. 123938 + pol.132738 + pol.132938 + pol.131838				
			2265,7+103,1+420,2+469,2=3 258,200 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	17180	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 313,700		
			Násypy a násypy - sanace				
			48+2265,7=2 313,700 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	17180	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,640		
			PŘÍKOPY				
			Stabilizační práh 0,9 x 0,3 x 12,8 m				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Štěrkodrt' fr. 0/32 12,8*0,5*0,1=0,640 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
35	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemní krajnice 48,6=48,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	48,600		
36	17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Provizorní zásyp IS - zásyp kanalizace v km 0,210 - KÚ - zásyp plynovodu v km 0,360 - 0,460 80,1+23=103,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	103,100		
37	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp - přípojky 108,5=108,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	108,500		
38	17481	C	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP PŘELOŽEK IS - Z DŮVODU ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍHO PRUHU Štěrkodrt' ŠDA tl. 150 mm (1.031 m2) - Nad kanalizací v km 0,210 - KÚ - Nad plynovodem v km 0,360 - 0,460 801+230=1 031,000 [A] A*0,15=154,650 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	154,650		
39	17481	D	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp trativodu ŠD 16-32	M3	155,850		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1039*0,5*0,3=155,850 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
40	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 531,300		
			Úprava parapláně				
			4531,3=4 531,300 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
41	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	4 531,300		
			Úprava pláně				
			4531,3=4 531,300 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	18200	R	DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY	M3	110,700		
			Včetně nákupu				
			738*0,15=110,700 [A]				
			Cenová soustava: -				
43	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	738,000		
			Ohumusování ve svahu tl. 150 mm				
			738=738,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
44	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	125,000		
			Ochrana stromů				
			25=25,000 [A]				
			0,5*4*2,5=5,000 [B]				
			A*B=125,000 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
101
Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
45	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II Trativod PVC DN 150 mm včetně obsyp trativodu ŠD 8-16 129,9 m3 224+294+358+108+25+30=1 039,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 039,000		
46	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) PŘÍKOPY Stabilizační práh 0,9 x 0,3 x 12,8 m - Beton C 30/37 XF4 vč. bednění 12,8*0,3*0,9=3,456 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,456		
47	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Výztužná geotextilie 20 kN 4531,4=4 531,400 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4 531,400		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
48	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevnění svahů - Dlažba z lomového kamene tl. 150 mm 48,0 m2 8*3*2=48,000 [A] A*0,15=7,200 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	7,200		
49	46452		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO Zpevnění svahů - Štěrkodrt' fr. 0/32 tl. 100 mm 48,0 m2 8*3*2=48,000 [A] A*0,1=4,800 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,800		

3.6.1.7

Datum: 29.11.2018

Čas: 14:39:45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	465115		DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) Příkopový žlab š. 0,6 m 127 m tl. 0,15 m (5+5+17+53+47)*0,6*0,15=11,430 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	11,430		
51	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Betonová přídlažba 250/125/100 800,0 m 800*0,125=100,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	100,000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
52	56143	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 130 mm - ČSN 73 6126-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	189,000		
54	56313	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obrubníky) - mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 585,9=585,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	585,900		
53	56313	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 Plocha vozovky - asfalt - mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm - ČSN 736126-1	M2	3 022,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3022=3 022,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
55	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY Štěrkodrt' ŠDA tl. 150 mm 2*(2*5*5)=100,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	100,000		
56	56334	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 - štěrkodrt' ŠDA min. 200 mm - ČSN 73 6126-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3665,5=3 665,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 665,500		
57	56334	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - štěrkodrt' ŠDA min. 200 mm - ČSN 73 6126-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 247,5=247,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	247,500		
58	56334	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obrubníky) - Štěrkodrt' ŠDA min. tl. 200 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 618,3=618,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	618,300		
59	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Krajnice ze ŠD tl. 100 mm 81=81,000 [A]	M2	81,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
60	572133	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 Plocha vozovky - asfalt - Postřík infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3022=3 022,000 [A]	M2	3 022,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
61	572133	B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - Postřík infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A]	M2	189,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
62	572133	C	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obrubníky) - Postřík infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 532,4=532,400 [A]	M2	532,400		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	572133	D	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Skladba povrchová oprava - Postřík infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 120,4=120,400 [A]	M2	120,400		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
64	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 Plocha vozovky - asfalt - postřík spojovací emulzí 0,3 kg/m2 PS-EP - ČSN 73 6129	M2	3 022,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3022=3 022,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
65	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - postřík spojovací emulzí 0,5 kg/m2 PS-EP - ČSN 73 6129 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A] A*2=378,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	378,000		
66	572213	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obrubníky) - Postřík spojovací emulzí, PS-EP 0,3 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 516,2=516,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	516,200		
67	572213	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Skladba povrchová oprava - Postřík spojovací emulzí PS-EP 0,3 kg/m2 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 118,4=118,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	118,400		
68	574B44	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 Plocha vozovky - asfalt - asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 11+ PMB 45/80-60 50 mm - ČSN EN 13108-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3022=3 022,000 [A]	M2	3 022,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
69	574B44	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1IS TL. 50MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 11+ PMB 45/80-60 50 mm - ČSN EN 13108-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A]	M2	189,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
70	574B44	C	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1IS TL. 50MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obrubníky) - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 11+ PMB 45/80-60 tl. 50 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 516,2=516,200 [A]	M2	516,200		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
71	574B44	D	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1IS TL. 50MM Skladba povrchová oprava - asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-50 tl. 50 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 118,4=118,400 [A]	M2	118,400		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
72	574D58	B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - asfaltový beton pro ložné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACL 22+ PMB 25/55-60 60 mm - ČSN EN 13108-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A]	M2	189,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
73	574E78	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV dle TP 170 Plocha vozovky - asfalt - asfaltový beton pro podkladní vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACP 22+ PMB 25/55-60 80 mm - ČSN EN 13108-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 3022=3 022,000 [A]	M2	3 022,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
74	574E78	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (v prostoru zast.) - asfaltový beton pro podkladní vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACP 22+ PMB 25/55-60 80 mm - ČSN EN 13108-1 - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 98+91=189,000 [A]	M2	189,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
75	574E78	C	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM Skladba konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ IV (mimo obručníky) - asfaltový beton pro podkladní vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACP 22+ PMB 25/55-60 tl. 80 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni) 532,4=532,400 [A]	M2	532,400		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
76	574F78	D	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM Skladba - povrchová oprava - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ PMB 25/55-55 tl. 80 mm - minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 = 45 MPa (na pláni)	M2	120,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			120,4=120,400 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
77	863461		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM S CEMENTACÍ ODVODNĚNÍ Hospodářský sjezd - vlevo : ocelová trouba DN 400, šikmá čela Hospodářský sjezd - vpravo : ocelová trouba DN 400, šikmá čela (ocelová trubka DN 400 mm, tl.12,5mm. protikoroziní ochrana + povrchová úprava) - včetně betonových základů $2*0,6+0,5+4+0,5+2*0,6=7,400$ [A] $2*0,6+0,5+4+0,5+2*0,6=7,400$ [B] A+B=14,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	14,800		
78	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM ODVODNĚNÍ - celková délka přípojek DN 150 (uliční a drénové vpusti) $4+4+4+4+6+6+6+6+4,5+2+5+3+3+3+3+3+2+5+2=78,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	78,500		
79	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM ODVODNĚNÍ - celková délka přípojek DN 300 (HV 2, HV 3, HV 4) $4,5+5,5+14=24,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	24,000		
80	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM ODVODNĚNÍ - celková délka přípojek DN 400 (HV 1) $6=6,000$ [A]	M	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
81	87501	R	POTRUBÍ DREN Z TRUB (POLYMERBETON) DN DO 150MM ODVODNĚNÍ - drény š.0,13 m, včetně vpustí, D 400 13=13,000 [A]	M	13,000		
Cenová soustava: -							
82	87502	R	POTRUBÍ DREN Z TRUB (POLYMERBETON) DN DO 250MM ODVODNĚNÍ - drény š.0,21 m, včetně vpustí, D 400 11=11,000 [A]	M	11,000		
Cenová soustava: -							
83	87503	R	POTRUBÍ DREN Z TRUB (POLYMERBETON) DN DO 300MM ODVODNĚNÍ - dren š. 0,256 m z polymerbetonu s vyspádovaným dnem, vč.vpusti, D 400 5,5=5,500 [A]	M	5,500		
Cenová soustava: -							
84	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpustě s plastovou mříží 300 x 500 mm D 400 6+4=10,000 [A]	KUS	10,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
85	89722		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Horská vpust 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
86	897526		VPUSTĚ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM ODVODNĚNÍ DRÉNOVÉ VPUSTI D400 PRO : - drény š.0,13 m,	KUS	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- drény š.0,21 m</div> <div>- drén š. 0,256 m z polymerbetonu s vyspádovaným dnem</div> <div>1+7+2=10,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>				
87	89921		<div> <div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</div> <div>Výškové úpravy</div> <div>poklop kanalizační šachty</div> <div>splašková 24, 2 x 12 (dvě úrovně výškového povrchu)</div> <div>dešťová 15, 15 (1 a osazení + 1 x úprava -dvě úrovně výškového povrchu)</div> <div>24+15=39,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	KUS	39,000		
88	89922		<div> <div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</div> <div>Výškové úpravy</div> <div>VPUSTÍ 16 k, 6+10 (dvě úrovně pojižděného povrchu)</div> <div>6+4=10,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	KUS	10,000		
89	89923		<div> <div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</div> <div>Výškové úpravy</div> <div>vodovodní šoupata 40 ks, 2 x 20 (dvě úrovně pojižděného povrchu)</div> <div>NTL a STL plynovodní šoupata 40 ks, 2 x 20 (dvě úrovně pojižděného povrchu)</div> <div>40+40=80,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	KUS	80,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
90	91228		<div> <div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>Z 1lg Směrový sloupek - barva červená 4</div> <div>Z 1 la, Z 1 lb Směrový sloupek - bílý 6</div> <div>10=10,000 [A]</div> </div>	KUS	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
91	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	22,000		
			Kompletní odstranění včetně odvozu na místo určené investorem a likvidaci přebytečného materiálu v souladu se všemi nařízeními o nakládání s odpady atd.				
			TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
			Svislé dopravní značení - ODSTRANIT ks sloupek				
			A 22 Jiné nebezpečí 1 1				
			B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 1 1				
			P 2 Hlavní pozemní komunikace 2 2				
			E 13 Text 2 -				
			E 26 Dodatková tabulka 4 -				
			IS 3c Směrová tabule (s jedním cílem) 4 2				
			IS 12a Obec 1 1				
			IS 12b Konec obce 1 1				
			IS 19c Směr. tab. pro cyklisty (s jedním cílem) 1 1				
			IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty 1 1				
			P 1 Hlavní pozemní komunikace 1 1				
			P 2 Hlavní pozemní komunikace 1 1				
			P 3 Konec hlavní pozemní komunikace 1 1				
			P 4 Dej přednost v jíždě! 1 1				
			22=22,000 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
92	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	50,000		
			Svislé dopravní značení - NOVÉ ks sloupek				
			A 11 Pozor přechod pro chodce 3 3				
			A 22 Jiné nebezpečí 1 1				
			B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 2 2				
			B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 1 -				
			E 1 Počet 2 -				
			E 13 Text "SIL. SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE" 1 -				
			E 13 Text "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY" 2				
			IJ 4a Zastávka 2 2				
			IJ 4c Zastávka autobusu 1 1				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP 6 Přechod pro chodce	5	5		
			IP 1 la Parkoviště	1	1		
			IP 1 lc Parkoviště (podélné stání)	2	2		
			IP 12+O1 Vyhrazené parkoviště	1	1		
			IS 3c Směrová tabule (s jedním cílem)	2	2		
			IS 3d Směrová tabule (s dvěma cíly)	1	1		
			IS 12a Obec	2	2		
			IS 12b Konec obce	2	2		
			IS 19c Směr. tab. pro cyklisty (s jedním cílem)	1	-		
			IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty	1	-		
			P 2 Hlavní pozemní komunikace	2	2		
			P 3 Konec hlavní pozemní komunikace	2	2		
			P 4 Dej přednost v jízdě!	2	2		
			P 6 Stůj, dej přednost v jízdě!	1	1		
			50=50,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
93	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32,000		
			Svislé dopravní značení - NOVÉ	ks	sloupek		
			A 11 Pozor přechod pro chodce	3	3		
			A 22 Jiné nebezpečí	1	1		
			B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů	2	2		
			B 20a Nejvyšší dovolená rychlost	1	-		
			E 1 Počet	2	-		
			E 13 Text "SIL. SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE"	1	-		
			E 13 Text "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY"				
			IJ 4a Zastávka	2	2		
			IJ 4c Zastávka autobusu	1	1		
			IP 6 Přechod pro chodce	5	5		
			IP 1 la Parkoviště	1	1		
			IP 1 lc Parkoviště (podélné stání)	2	2		
			IP 12+O1 Vyhrazené parkoviště	1	1		
			IS 3c Směrová tabule (s jedním cílem)	2	2		
			IS 3d Směrová tabule (s dvěma cíly)	1	1		
			IS 12a Obec	2	2		
			IS 12b Konec obce	2	2		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS 19c Směr. tab. pro cyklisty (s jedním cílem) 1 -				
			IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty 1 -				
			P 2 Hlavní pozemní komunikace 2 2				
			P 3 Konec hlavní pozemní komunikace 2 2				
			P 4 Dej přednost v jízdě! 2 2				
			P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! 1 1				
			Z 11g Směrový sloupek - barva červená 4				
			Z11a,Z11b Směrový sloupek - bílý 6				
			32=32,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
94	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	230,900		
			Vodorovné dopravní značení				
			vodorovné dopravní značení - předznačení				
			V 2b (š. 0,25 m, 1,5/1,5) 0,25 0,5 70 m 8,8 m2				
			V 4 (š. 0,125 m) 0,125 1 919,0 m 114,9 m2				
			V 4 (š. 0,25m) 0,25 1 12,0 m 3,0 m2				
			V 4 (š. 0,25m, 0,5/0,5) 0,25 0,5 45,0 m 5,6 m2				
			V 7 0,5 54,6 m2 27,3 m2				
			V 7b (š. 0,125 m, 0,5/0,25) 0,125 0,666 35,0 m 2,9 m2				
			V 10d (š. 0,25m, 0,5/0,5) 0,25 0,5 191,0 m 23,9 m2				
			V 11a BUS 0,125 1 90,00 m 11,3 m2				
			V 13a 0,6 11,00 m2 6,6 m2				
			V 18 0,333 79,80 m2 26,6 m2				
			8,8+114,9+3,0+5,6+27,3+2,9+23,9+11,3+6,6+26,6=230,900 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
95	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	230,900		
			Vodorovné dopravní značení				
			vodorovné dopravní značení - dvousložkový plast				
			V 2b (š. 0,25 m, 1,5/1,5) 0,25 0,5 70 m 8,8 m2				
			V 4 (š. 0,125 m) 0,125 1 919,0 m 114,9 m2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>V 4 (š. 0,25m)</div> <div>0,25 1 12,0 m 3,0 m2</div> </div> <div> <div>V 4 (š. 0,25m, 0,5/0,5)</div> <div>0,25 0,5 45,0 m 5,6 m2</div> </div> <div> <div>V 7</div> <div>0,5 54,6 m2 27,3 m2</div> </div> <div> <div>V 7b (š. 0,125 m, 0,5/0,25)</div> <div>0,125 0,666 35,0 m 2,9 m2</div> </div> <div> <div>V 10d (š. 0,25m, 0,5/0,5)</div> <div>0,25 0,5 191,0 m 23,9 m2</div> </div> <div> <div>V 11a BUS</div> <div>0,125 1 90,00 m 11,3 m2</div> </div> <div> <div>V 13a</div> <div>0,6 11,00 m2 6,6 m2</div> </div> <div> <div>V 18</div> <div>0,333 79,80 m2 26,6 m2</div> </div> <div> <div>8,8+114,9+3,0+5,6+27,3+2,9+23,9+11,3+6,6+26,6=230,900 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017</div> <div>Expertní ceny</div> </div>				
96	917212		<div>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM</div> <div> <div>Betonový obrubník 1000/80/250 164 ks</div> <div>Betonový obrubník 1000/80/250 kolem drenů 41 ks</div> <div>164+41=205,000 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017</div> <div>Expertní ceny</div> </div>	M	205,000		
97	917224		<div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div> <div>Betonový obrubník 1000/150/250</div> <div>76=76,000 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017</div> <div>Expertní ceny</div> </div>	M	76,000		
98	919113		<div>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM</div> <div> <div>Řezání asfaltu tl. 100 + 50 mm : vozovka - asfalt, vozovka - asfalt (zbytek), manipulační pruh - asfalt</div> <div>613=613,000 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017</div> <div>Expertní ceny</div> </div>	M	613,000		
99	931315		<div>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2</div> <div> <div>Asfaltová zálivka</div> <div>6,5+5+6,5+552+25=595,000 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017</div> <div>Expertní ceny</div> </div>	M	595,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
100 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM Další předpokládané v trase - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,000		
101 96715B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA Další předpokládané v trase - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 5*2,5*10=125,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	125,000		
102 97614		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Svislé dopravní značení - základy sloupků Kompletní odstranění včetně odvozu na místo určené investorem a likvidaci přebytečného materiálu v souladu se všemi nařízeními o nakládání s odpady atd. 14=14,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	14,000		
103 97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Svislé dopravní značení - Sloupky Kompletní odstranění včetně odvozu na místo určené investorem a likvidaci přebytečného materiálu v souladu se všemi nařízeními o nakládání s odpady atd. 14=14,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	14,000		
9		Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 104 DIO

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400	a	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Přeškrtnutí cílů stávajících značek včetně zpětného odstranění přeškrtnutí 16*2=32,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	32,000		
2	914131	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 19+19=38,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	38,000		
3	914132	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 19+162=181,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	181,000		
4	914133	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 38+181=219,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	219,000		
5	914331	a	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 70+9=79,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	79,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914332	a	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 70+72=142,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	142,000		
7	914333	a	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 140+81=221,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	221,000		
8	914431	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 22=22,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	22,000		
9	914432	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 22=22,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	22,000		
10	914433	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 44=44,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	44,000		
11	914921	a	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 117=117,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	117,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	914922	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM 258=258,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	258,000		
13	914923	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 375=375,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	375,000		
14	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Příčná vodorovná čára š.0,25 m (6*6+6*3+6*3)*0,25=18,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,000		
15	915112	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Příčná vodorovná čára š.0,25 m (6*6+6*3+6*3)*0,25=18,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,000		
16	916121	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
17	916122	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 26=26,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	26,000		
18	916123	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	29,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			29=29,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	916151	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
20	916152	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 22=22,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	22,000		
21	916153	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 24=24,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	24,000		
22	916321	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
23	916322	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 26=26,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	26,000		
24	916323	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 29=29,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	29,000		
25	916361	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	35,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 104 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZHOTOVITEL NAVRHNE, ZDA-LI JE EKONOMIČTĚJŠÍ NÁKUP ČI PRONÁJEM DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOTO ROZHODNUTÍ ZOHLEDNÍ DO CEN. 35=35,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	916362	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 225=225,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	225,000		
27	916363	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 260=260,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	260,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 105 Dočasná zpevnění

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

105 Dočasná zpevnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU- Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) 1290+212646 342,000+156,000*(0,75*1,5)*0,25=385,875 [A] A*1,6=617,400 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	617,400		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku 113138 22,5*2,7=60,750 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	60,750		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Lokální opravy poničeného asfaltového povrchu 60% z plochy 250 m2 km 0,210 - 0,340 - vybourání ohrusné vrstvy 150 m2 (uvažovaná tl. 150 mm Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora 150*0,15=22,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	22,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
105
Dočasná zpevnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora 22,5*2,7*10=607,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	607,500		
5	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 1. Lokální zpevnění vozovky Štěrkové pruhy - pravý okraj vozovky km 0,020 - 0,190 - odstranění nánosů 222 m3 - levý okraj vozovky 0,340 - 0,450 - odstranění nánosů 120 m3 222+120=342,000 [A] A*0,15=51,300 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	51,300		
1	Zemní práce						
2	Základy						
6	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II 2. Panelová vozovka - trativod v místě příkopů DN 200 mm 2 x (22+3+15+18) 3. Provizorní chodníky - trativod v místě příkopů DN 200 mm (2 x 20 m) 2*(22+3+15+18)=116,000 [A] 2*20=40,000 [B] A+B=156,000 [C]	M	156,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 105 Dočasná zpevnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	590,000		
			3. Provizorní chodníky				
			- separační geotextilie š=2 m				
			590=590,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2		Základy					
5		Komunikace					
8	561437	R	PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ	KPL	1,000		
			7. Provizorní zpevnění vjezdů na pozemky a do provozoven				
			- odhad - zhotovitel zajistí návrh řešení vč. projednání				
			- kompletní řešení (návrh, zřízení, údržba po celou dobu výstavby, odstranění apod.)				
			- uvažováno štěrkodrt' tl. 2 x 150 mm a celková výměra a' 500 m2 (tzn. 1.000 m2)				
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 581,300		
			1. Lokální zpevnění vozovky				
			Štěrkové pruhy - ŠDA				
			- pravý okraj vozovky km 0,020 - 0,190				
			- štěrkodrt' 222 m2				
			- levý okraj vozovky 0,340 - 0,450				
			- štěrkodrt' 120 m2				
			2. Panelová vozovka				
			- štěrkodrt' ŠDA min. tl. 150 mm 796,8 m2				
			3. Provizorní chodníky				
			- štěrkodrt' ŠDB min. tl. 150 mm 442,5 m2				
			- vpravo km 0,200 - 0,450				
			- vpravo km 0,450 - 0,485				
			- vlevo v parku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

105 Dočasná zpevnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			222+120+796,8+442,5=1 581,300 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <div> 1. Lokální zpevnění vozovky Lokální opravy poničeného asfaltového povrchu 60% z plochy 250 m2 km 0,210 - 0,340 - spojovací postřík 0,3 kg/m2 150 m2 150=150,000 [A] </div>	M2	150,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	5774BG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK <div> 1. Lokální zpevnění vozovky Lokální opravy poničeného asfaltového povrchu 60% z plochy 250 m2 km 0,210 - 0,340 - asfaltový beton pro ohrusné vrstvy 150 m2 (uvažovaná tl. 150 mm) 150*0,15=22,500 [A] </div>	M3	22,500		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM <div> 2. Panelová vozovka silniční panely tl.0,215 m, 435 m2 60 m2 vpravo km 0,200 - 0,220 375 m2 vpravo km 0,300 - 0,425 60+375=435,000 [A] </div>	M2	435,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	916811		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ <div> 3. Provizorní chodníky - přenosné zábradlí - oddělení od manipulačního pruhu </div>	M	285,000		

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 105 Dočasná zpevnění

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A1A	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen</p> <p>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) $1077,1 \cdot 2,2 = 2\,369,620$ [A] $A/100 \cdot 89 = 2\,108,962$ [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	2 108,962		
2	02620	A1	<p>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</p> <p>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Veškeré zkoušky dle KZP stavby - Zkoušky hutnění zásypů - D: 4x; D1: 6x; D2: 1x = 11 ks $11 = 11,000$ [A] $A/100 \cdot 89 = 9,790$ [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	KPL	9,790		
3	02730	A1	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Zhotovitel navrhne vlastní způsob zajištění a předloží k odsouhlasení investorovi - Zajištění kabelového vedení provizorní propojení: 2x4m (10%)</p>	KPL	0,890		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Zajištění potrubí kanalizace do DN500 (plast) 290m (40%) - Zajištění potrubí plynovod do DN150 (plast/ocel) 290m (35%) - Zajištění potrubí vodovod do DN150 (plast/litina) 140m (15%) I=1,000 [A] A/100*89=0,890 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	02852	A1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace DN500 - 482,5m; DN400 - 164m + zřízení provizorních šachet (DN400) 10ks I=1,000 [A] A/100*89=0,890 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	0,890		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11511	A1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 200=200,000 [A] A/100*89=178,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	178,000		
6	132838	A1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 191,799		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 1 Dešť'ová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"				
			Hloubení rýh do š.2000mm (vrchní vrstva odstraněna s komunikací) <div> D: 1,93*1,8*189,2=657,3m3 D1: 1,8*1,3*269,9=631,6m3 D2: 1,7*0,9*17,5=26,8m3 propojení: 1,8*1,3*10=23,4m3 </div>	m3	1339,10		
			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m <div> D: 1,93*189,2*2=730,3m2 D1: 1,8*269,9*2=971,6m D2: 1,7*17,5*2=59,5m2 propojení: 1,8*10*2=36m3 </div>	m2	1797,40		
			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1797,40		
			Svislé přemístění výkopku z horniny (max. hl. 2m)	m3	1339,10		
			Vodorovné přemístění do 50 m (materiál použitý pro zpětný zásyp) <div> D: 0,265*1,8*189,2=90,3m3 D1: 0,45*1,3*269,9=157,9m3 D2: 0,5*0,9*17,5=7,9m3 propojení: 0,45*1,3*10=5,9m3 </div>	m3	262,00		
			Nakládání výkopku (všechna zemina) <div> 1339,1=1 339,100 [A] A/100*89=1 191,799 [B] </div> Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	m3	1339,10		
7	13283B	A1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :	M3KM	11 917,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 1339,1*10=13 391,000 [A] A/100*89=11 917,990 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	162218	A1	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 1077,1=1 077,100 [A] A/100*89=958,619 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	958,619		
9	162219	A1	VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 1077,1*10=10 771,000 [A] A/100*89=9 586,190 [B]	M3	9 586,190		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
10	17120	A1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Uložení sypaniny na skládky (přebytečná zemina) 1077,1=1 077,100 [A] A/100*89=958,619 [B]	M3	958,619		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
11	17411	A1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním (50cm pod UT-zbytek komunikace) 50% vytěžená zemina 524/2=262,000 [A] A/100*89=233,180 [B]	M3	233,180		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
12	17481	A1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním (50cm pod UT-zbytek komunikace) 50% štěr 0-63 - Štěr pro zásyp fr. 0-63 (materiál) 50% zásypu 0,5*524*2,2=576,4t	M3	233,180		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>524/2=262,000 [A]</div> <div>A/100*89=233,180 [B]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>				
13	17581	A1	<div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</div> <div>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :</div> <div>"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</div> <div>Obsyp potrubí</div> <div>D: ((1,12*1,8)-0,5)*189,2=286,8m3</div> <div>D1: ((0,7*1,3)-0,2)*269,9=191,6m3</div> <div>D2: ((0,5*0,9)-0,07)*17,5=6,7m3</div> <div>propojení: ((0,7*1,3)-0,2)*10=7,1m3</div> <div>Štěrkopísek frakce 0-16 (materiál položka č.22)</div> <div>492,2m3*2,2=1082,8t</div> <div>492,2=492,200 [A]</div> <div>A/100*89=438,058 [B]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M3	438,058		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
14	451572	A1	<div>VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8</div> <div>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</div> <div>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :</div> <div>"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</div> <div>Štěrkové lože pro drenážní potrubí, 70,70 m3</div> <div>drenáž: 0,1*((1,8*189,2)+(1,3*269,9)+(0,9*17,5))=70,7m3</div> <div>Štěrkopísek frakce 32-63 (materiál položka č.26), 155,50 t</div>	M3	62,923		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			70,7m3*2,2=155,5t 70,7=70,700 [A] A/100*89=62,923 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	451573	A1	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, 99,30 m3 D: 0,18*1,8*189,2=61,3m3 D1: 0,1*1,3*269,9=35,1m3 D2: 0,1*0,9*17,5=1,6m3 propojení: 0,1*1,3*10=1,3m3 Štěrkopísek frakce 8-16 (materiál položka č.24), 218,50 t 99,3m3*2,2=218,5t 99,3=99,300 [A] A/100*89=88,377 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	88,377		
4	Vodorovné konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
16	74000	A1R	Křížení IS - kabely FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Křížení IS - kabely D: 4x; D1: 5x, D2: 1x; propojení 1x	KS	9,790		

3.6.1.7

Datum: 29.11.2018

Čas: 14:39:45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
301a část 1
Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> 11=11,000 [A] A/100*89=9,790 [B] Cenová soustava: - </div>				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
17	80000	A1R	<div> KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Křížení IS - plyn do DN50 (plast/ocel) D: 8x; D1: 8x Křížení IS - voda do DN100 (plast/litina) D: 7x; D1: 1 lx; propojení 1x Křížení IS - kanalizace do DN200 (plast) D: 9x; D1: 9x Křížení IS - kanalizace do DN500 (beton/plast) 16+19+18+2=55,000 [A] A/100*89=48,950 [B] Cenová soustava: - </div>	KS	48,950		
18	84460	A1	<div> POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Montáž potrubí sklolaminát DN800, dl. 6m s int. spojkami 189,20 m Potrubí HOBAS SN10000 DN800, dl. 6m s int. spojkami 189,20 m Odbočka HOBAS 45° DN800/150, s hrdlem na PVC 27,00 ks Odbočka HOBAS 45° DN800/300, s hrdlem na PVC 2,00 ks </div>	M	168,388		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž tvarovek sklolaminát - odbočky 45° na PVC 29,00 ks - vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie 189,2=189,200 [A] A/100*89=168,388 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	87445	A1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"	M	15,575		
			Montáž potrubí PP UR2 SN10, DN300, dl. 6m s hrdlem 17,50 m Potrubí PP UR2 SN10 DN300, dl. 6m s hrdlem 17,50 m - vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie 17,5=17,500 [A] A/100*89=15,575 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	87457	A1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"	M	249,111		
			Montáž potrubí z PP UR2 DN500, dl. 6m s hrdlem 279,90 m D: 269,9m; provizorní propojení: 10m Potrubí PP UR2 SN10 DN500, dl. 6m s hrdlem 279,90 m Montáž tvarovek PP UR2 (odbočky, kolena, přechodka) 29,00 ks Odbočka PP U2EA/KG 45° DN500/150 25,00 ks Odbočka PP U2EA/KG 45° DN500/200 1,00 ks Koleno PP URB 45° DN500 2,00 ks Přechodka/manžeta PP UR2 - beton (DN500) 1,00 ks				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie 279,9=279,900 [A] A/100*89=249,111 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	875272	A1	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Montáž potrubí PVC celoperforované DN100 D: 189,2m; D1: 269,9m; D2: 17,5m - Potrubí celoperforované PVC-U DN100 - vč. přesunů hmot 476,6=476,600 [A] A/100*89=424,174 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	424,174		
22	894171	A1A	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000, vložka PP UR2 DN300 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD18 - v=2,24 m Zaslepení koncových šachet PP UR2 DN300 - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže - poklopy litinové TDZ D400	KUS	0,890		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>1=1,000 [A]</div> <div>A/100*89=0,890 [B]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>				
23	894171	A1B	<div>ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM</div> <div>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</div> <div>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :</div> <div>"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</div> <div>Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000, vložka PP UR2 DN500 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD10 = 2,36 m, ŠD11 = 2,18 m, ŠD12 = 2,11 m, ŠD13 = 2,24 m, ŠD14 = 2,45 m, ŠD15 = 1,93 m, ŠD17 = 2,09 m</div> <div>Zaslepení koncových šachet PP UR2 DN500</div> <div>- vč. přesunů hmot</div> <div>- celková výška šachty do 2,5 m</div> <div>- šachtové dno + ostatní skruže</div> <div>- poklopy litinové TDZ D400</div> <div>7=7,000 [A]</div> <div>A/100*89=6,230 [B]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	KUS	6,230		
24	894172	A1A	<div>ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM</div> <div>FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</div> <div>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :</div> <div>"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</div> <div>Šachty kanalizační z betonových dílců DN1200, vložka PP UR2 DN500 a DN300 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD16 = 2,16 m</div> <div>- vč. přesunů hmot</div> <div>- celková výška šachty do 2,5 m</div> <div>- šachtové dno + ostatní skruže</div>	KUS	0,890		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poklopy litinové TDZ D400 1=1,000 [A] A/100*89=0,890 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	894172	A1B	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1200, vložka HOBAS DN800 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD4 = 2,43 m, ŠD5 = 2,22 m, ŠD6 = 2,45 m, ŠD7 = 2,35 m - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže - poklopy litinové TDZ D400 4=4,000 [A] A/100*89=3,560 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,560		
26	894184	A1	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1500, vložka HOBAS DN800 a vložka PP UR2 DN500 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD8 = 2,23 m - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže	KUS	0,890		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poklopy litinové TDZ D400 1=1,000 [A] A/100*89=0,890 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	899681	A1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Tlakové zkoušky potrubí DN800: 189,2m; DN500: 269,9m; DN300: 17,5m 189,2+269,9+17,5=476,600 [A] A/100*89=424,174 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	424,174		
28	89980	A1	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ FINANCOVÁNÍ 89% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Kamerová prohlídka potrubí DN800: 189,2m; DN500: 269,9m; DN300: 17,5m 189,2+269,9+17,5=476,600 [A] A/100*89=424,174 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	424,174		
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 2 Dešť'ová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 322,6*2,2=709,720 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	709,720		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 96926 140/2,5=56,000 [A] kusů o délce 2,5 m (průměr 500) A*1,03=57,680 [B] hmotnost v "t" Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	57,680		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Stavební suť Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,610*2,2=5,742 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5,742		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Veškeré zkoušky dle KZP stavby - Zkoušky hutnění zásypů 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	3,000		
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění kabelového vedení 267,00 m 2x130m + 7m = 267 m 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02852		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kamerový průzkum stávajícího zatrubněného toku DN600 - 75m; DN800 - 125m + zřízení provizorních šachet (DN400) 3ks 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 200=200,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	200,000		
8	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Hloubení rýh do š.2000mm (vrchní vrstva odstraněna s komunikací) DN800: 1,55*1,6*70=173,6m3 DN600: 1,52*1,4*70=149,0m3 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m DN800: 1,55*70*2=217m2 DN600: 1,52*70=212,8m2 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Svislé přemístění výkopku z horniny (max. hl. 2m) - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 322,6=322,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	322,600		
9	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 322,6*10=3 226,000 [A]	M3KM	3 226,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	162218		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 140/2,5=56,000 [A] kusů o délce 2,5 m (průměr 500) A*1,75=98,000 [B] hmotnost v "t" B/2,5=39,200 [C] celkový objem	M3	39,200		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	162219		VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 140/2,5=56,000 [A] kusů o délce 2,5 m (průměr 500) A*1,75=98,000 [B] hmotnost v "t" B/2,5=39,200 [C] celkový objem C*10=392,000 [D]	M3	392,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení sypaniny na skládky (přebytečná zemina) 322,6=322,600 [A]	M3	322,600		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí (25cm pod UT-zbytek chodníky) DN800: ((1,07*1,6)-0,5)*70=84,8m3 DN600: ((1,1*1,4)-0,28)*70=88,2m3 Štěrkopísek frakce 0-16 (materiál položka č.17) 173m3*2,2=380,6t 173=173,000 [A]	M3	173,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
14	23318A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) Počítána viditelná plocha Zajištění zdí a plotů 130m + 5m = 135m 135*1,5=202,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	202,500		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
15	451000	R	UNIVERSÁLNÍ SEDLA (PLASTBETON) 800 ... 2 ks (0,175 m3) 600 ... 4 ks (0,175 m3) 2+4=6,000 [A] Cenová soustava: -	KS	6,000		
16	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Lože pod potrubí otevřený výkop z prostého betonu DN800: (0,38*1,6)*70=42,6m3 DN600: (0,32*1,4)*70=31,4m3 Podkladní beton C12/15 (materiál položka č.19) 74=74,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	74,000		
17	451572	A	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 Štěrkové lože pro drenážní potrubí drenáž: 0,1*((1,6*70)+(1,4*70))=2lm3 Štěrk frakce 32-63 (materiál položka č.21)	M3	21,000		

3.6.1.7

Datum: 29.11.2018

Čas: 14:39:45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
301a část 2
Dešť'ová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21m3*2,2=46,2t 21=21,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Štěrkové lože pod monolitické šachtové dno 2,5*2,5*0,15=0,9m3 Štěrkopísek frakce 0-32 (materiál položka č.23) 0,9m3*2,2=2,0t 0,9=0,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,900		
4	Vodorovné konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
19	74000	R	Křížení IS - kabely 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KS	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
20	80000	R	KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ Křížení IS - plyn do DN50 (plast/ocel) ... 5 ks Křížení IS - voda do DN50 (plast/litina) ... 6 ks Křížení IS - kanalizace do DN200 (plast) ... 5 ks Křížení IS - kanalizace do DN500 (beton/plast) ... 1 ks 5+6+5+1=17,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	17,000		
21	82458		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM Montáž potrubí železobetonového průměr DN600	M	70,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- trouby kruhové s těsněním TZH 60/250 IT - vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie - vč. odbočky na napojení pozemků (okapy) : 4 x DN 200 mm (na potrubí DN 600 mm) 70=70,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM Montáž potrubí železobetonového průměr DN800 - trouby kruhové s těsněním TZH 80/250 IT - vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie - vč. odbočky na napojení pozemků (okapy) : 1 x DN 300 mm (na potrubí DN 800 mm) 1 x DN 200 mm (na potrubí DN 800 mm) 70=70,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,000		
23	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH Montáž potrubí PVC celoperforované DN100 - Potrubí celoperforované PVC-U DN100 - vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie 140=140,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	140,000		
24	894459		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM Monolitická šachta, vč. litinového poklopu D400 DN625, bez odvětrání dno -1,2m, čtvercová 1500x1500, v místě Šstav, bezpečnostní přepad do DN800 (1/2) - vč. přesunů hmot 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 2 Dešť'ová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	894857		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM Dodávka a montáž plastových revizních šachet DN425 z (výška max 1m) vyvrtání otvoru prům. 400mm do potrubí DN600/DN800, osazení korugovaných šachtových rour DN425, obetonování spojů Dodávka a montáž litinových poklopů DN425 (B125), vč. teleskopických nástavců - vč. přesunů hmot 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	899681		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM Tlakové zkoušky potrubí DN800: 70m; DN600: 70m 70+70=140,000 [A]	M	140,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Kamerová prohlídka potrubí DN800: 70m; DN600: 70m 70+70=140,000 [A]	M	140,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení na stávající betonové potrubí: BETON DN800 / ŽB DN800 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM Rozebrání, odstranění a likvidace původní zděné šachty odstranění stávající šachty Šstav, zděná, hloubka cca 1,2m	M3	4,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>6*0,45*1,5=4,050 [B]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>				
30	96614B		<div>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA</div> <div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>2,610*2,2*10=57,420 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	tkm	57,420		
31	96926		<div>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ</div> <div> <div>Rozebrání, odstranění a likvidace původního betonového potrubí</div> <div>DN800: 70m; DN600: 70m</div> <div>140=140,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div> </div>	M	140,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	7,000		
2	119001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	23,000		
3	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	8,000		
4	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 35.468=35,468 [A] 53.201=53,201 [B] Celkem: A+B=88,669 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	88,669		
5	130901103		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	M3	2,496		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Bourání stávajících zděnných šachet - šachty' $4*0.8*0.20*(1.70-0.40)*3=2,496$ [A] Celkem: A=2,496 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
6	130901121		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného 'Podkladní desky zděnných šachet' $1.0*1.0*0.1*3=0,300$ [A] Celkem: A=0,300 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	0,300		
7	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 'Rekonstruovaný řad' Staničení 0.0000-11.7800 $(11,7800-0,0000)*0,8*(1,705-0,4+0,1)=$ Staničení 11.780-48.2100 $(48,2100-11,780)*0,8*(1,580-0,4+0,1)=$ Staničení 48.210-124.920 $(124,920-48,210)*0,8*(1,575-0,4+0,1)=$ Odpočet stávajícího potrubí $-3,14*0,055*0,055*124,920=$ Odpočet bourání zděnné šachty v místě rekonstruovaného řadu $-0,8*0,8*(1,70-0,40)*1=$ Bourání podkladní desky zděnné hydrantové šachty v místě rekonstruovaného řadu $-1,0*1,0*0,1*1=$ Celkem: A+B+C+D+E+F= Hloubení rýh - třída těžitelnosti 3 - 40% $126.67*0,4=$ Hloubení rýh - třída těžitelnosti 4 - 60% $126.67*0,6=$ Celkem: H+I= Hloubení rýh - třída těžitelnosti 3 - strojně - 70% $50.668*0,70=$ Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	35,468		
8	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 $35.468*0.5=17,734$ [A] Celkem: A=17,734 [B]	M3	17,734		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
9	132212202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných 15.2=15,200 [A] Celkem: A=15,200 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	15,200		
10	132212209		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 15.2*0.5=7,600 [A] Celkem: A=7,600 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	7,600		
11	132301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 53.201=53,201 [A] Celkem: A=53,201 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	53,201		
12	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 53.201*0.5=26,601 [A] Celkem: A=26,601 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	26,601		
13	132312202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	M3	22,801		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných 22.801=22,801 [A] Celkem: A=22,801 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
14	132312209		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 22.801*0.5=11,401 [A] Celkem: A=11,401 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	11,401		
15	133202011		Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*1,0*(1,70-0,40+0,1)*21=21,000 [A] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*1,2*(1,70-0,40+0,1)*2=2,000 [B] Odpočet zděnných hydrantových šachet -0,8*0,8*(1,70-0,40)*2= Bourání podkladních desek zděnných hydrantových šachet -1,0*1,0*0,1*2= Celkem: A+B+C+D= Hloubení šachet - třída těžitelnosti 3 - 40% 31.568*0,40= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	12,627		
16	133202019		Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	M3	6,314		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3 12.627*0.5=6,314 [A] Celkem: A=6,314 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
17	133302011		Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 18.941=18,941 [A] Celkem: A=18,941 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	18,941		
18	133302019		Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 18.941*0.5=9,471 [A] Celkem: A=9,471 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	9,471		
19	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 'Rekonstruovaný řad' Staničení 0.0000-11.7800 (11,7800-0,0000)*(1,705+0,1)*2= Staničení 11.780-48.2100 (48,2100-11,780)*(1,580+0,1)*2= Staničení 48.210-124.920 (124,920-48,210)*(1,575+0,1)*2= Celkem: A+B+C= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M2	421,910		
20	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	421,910		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			421.91=421,910 [A] Celkem: A=421,910 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
21	151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*(1,70+0,1)*4*21=21,000 [A] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*(1,70+0,1)*4*2=2,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M2	168,480		
22	151101211		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m 168.48=168,480 [A] Celkem: A=168,480 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M2	168,480		
23	151101301		Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*1,0*(1,70+0,1)*21=21,000 [A] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*1,2*(1,70+0,1)*2=2,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	42,984		
24	151101311		Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m 42.984=42,984 [A] Celkem: A=42,984 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	42,984		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	161101101		<p>Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m</p> <p>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p> <p>35.468=35,468 [A] 53.201=53,201 [B] Celkem: A+B=88,669 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	88,669		
26	161101151		<p>Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m</p> <p>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p> <p>2.496+0.3=2,796 [A] Celkem: A=2,796 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	2,796		
27	162701105		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>126.67=126,670 [A] Celkem: A=126,670 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	126,670		
28	162701109		<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>Skládka ve vzdálenosti 30km 126.67*20= Celkem: A=</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	2 533,400		
29	162701155		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním</p>	M3	2,796		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m</p> <p>2.496+0.3=2,796 [A] Celkem: A=2,796 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>				
30	162701159		<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>Skládka ve vzdálenosti 30km (2.496+0.3)*20= Celkem: A= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	55,920		
31	171201201		<p>Uložení sypaniny na skládky</p> <p>Uložení sypaniny na skládky</p> <p>126.67=126,670 [A] Celkem: A=126,670 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	126,670		
32	171201211		<p>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>126.67*1.8=228,006 [A] Celkem: A=228,006 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	T	228,006		
33	174101101		<p>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</p> <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p>	M3	94,216		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$126.67+31.568=158,238$ [A] $-12.381=-12,381$ [B] $-2.3=-2,300$ [C] $-9.58=-9,580$ [D] $-39.787=-39,787$ [E] $-0.3=-0,300$ [F] $-2.496=-2,496$ [G] Odpčet potrubí $-3,14*0,055*0,055*124,92=$ 94.216 šachet po výměně hydrantů $1,2*1,2*(1,70-0,40+0,1)*2-3,14*0,055*0,055*1,2*2=94,216$ [I] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I=$ Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
35	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů $1,0*1,0*0,41*21-3,14*0,055*0,055*1,0*21=21,000$ [A] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad $1,2*1,2*0,41*2-3,14*0,055*0,055*1,2=2,000$ [B] Celkem: $A+B=23,000$ [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	9,580		
37	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 'Rekonstruovaný řad' Staničení $0.0000-11.7800$ $(11,7800-0,0000)*0,8*0,41-3,14*0,055*0,055*(11,7800-0,0000)=$ Staničení $11.780-48.2100$ $(48,2100-11,780)*0,8*0,41-3,14*0,055*0,055*(48,2100-11,780)=$ Staničení $48.210-124.920$ $(124,920-48,210)*0,8*0,41-3,14*0,055*0,055*(124,920-48,210)=$ Celkem: $A+B+C=$ Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	39,787		
39	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	123,816		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Rekonstruovaný řad' Staničení 0.0000-11.7800 (11,7800-0,0000)*0,8= Staničení 11.780-48.2100 (48,2100-11,780)*0,8= Staničení 48.210-124.920 (124,920-48,210)*0,8= 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*1,0*21=21,000 [D] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*1,2*2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
36	583313460		kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 9.58*2.01=19,256 [A] Celkem: A=19,256 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	T	19,256		
38	583313460	1	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 39.787*2.01=79,972 [A] Celkem: A=79,972 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	T	79,972		
34	583336500		kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 94.216*2.01=189,374 [A] Celkem: A=189,374 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	T	189,374		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
40	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	12,381		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Rekonstruovaný řad' Staničení 0.0000-11.7800 (11,7800-0,0000)*0,8*0,1= Staničení 11.780-48.2100 (48,2100-11,780)*0,8*0,1= Staničení 48.210-124.920 (124,920-48,210)*0,8*0,1= 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*1,0*0,1*21=21,000 [D] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*1,2*0,1*2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
41	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 'Betonové desky pod hydranty' 1,0*1,0*0,1*3=0,300 [A] 'Armatury' 2=2,000 [B] Celkem: A+B=2,300 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	2,300		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Trubní vedení						
49	286138260		potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	124,920		
51	286140130		tvarovka navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-40 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°, 110-40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	21,000		
57	422213240		šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F5, PN10/16 DN 100 x 300 mm šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 100 x 300 mm	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
53	422214230		šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 40 PN16 přípoj. rozměr 50 x 2"	KUS	21,000		
			šoupátko přípojkové přímé DN 40 PN16přípoj. rozměr 50 x 2"				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
55	422736600		hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm	KUS	3,000		
			hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
61	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	2,000		
			poklop litinový typ - šoupátkový				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
63	422914520		poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	KUS	3,000		
			poklop litinový - hydrantový DN 80				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
43	552522020		trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m	KUS	3,000		
			trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
47	552535150		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	KUS	2,000		
			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
45	586123157R		litinová příruba DN100	KUS	8,000		
			litinová příruba DN100				
			Cenová soustava: -				
42	857242122		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 TP pro hydrant 3= Celkem: A= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
44	857262122		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 Příruba DN 100 8= Celkem: A= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	8,000		
46	857264122		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 T kus 100/80 2= Celkem: A= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	2,000		
48	871251141		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm 'Potrubí' 124.92=124,920 [A] Celkem: A=124,920 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	124,920		
50	877265223		Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 110/40 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. odbočkou d 110/40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	21,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	891181112		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	21,000		
54	891247111		Montáž hydrantů podzemních DN 80 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,000		
56	891261112		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	2,000		
58	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	500,000		
59	892273122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	500,000		
60	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových Osazení poklopů litinových šoupátkových Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	2,000		
62	899401113		Osazení poklopů litinových hydrantových Osazení poklopů litinových hydrantových Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,000		
64	899721111R		Signalizační vodič na vodovodním potrubí Signalizační vodič na vodovodním potrubí	M	148,320		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Potrubí' 124.92=124,920 [A] 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*2 l=21,000 [B] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=147,920 [D] Cenová soustava: -				
65	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 'Potrubí' 124.92=124,920 [A] 'Výměna NP a šoupat' 21 kusů 1,0*2 l=21,000 [B] 'Výměna hydrantů' 2 kusy mimo rekonstruovaný řad 1,2*2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=147,920 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	148,320		
8	Trubní vedení						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
66	968201405R		Ostatní stavební práce a přípomoc Ostatní stavební práce a přípomoc Cenová soustava: -	KPL	1,000		
67	985471478R		Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace Cenová soustava: -	M	124,920		
68	985495478R		Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace Cenová soustava: -	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	997452187R		Převedení vody v průběhu stavby	KPL	1,000		
			Převedení vody v průběhu stavby				
			Cenová soustava: -				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
997	Přesun sutě						
70	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,690		
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
			0.3*2.3=0,690 [A]				
			Celkem: A=0,690 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
71	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	5,192		
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
			2.496*2.08=5,192 [A]				
			Celkem: A=5,192 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
997	Přesun sutě						
998	Přesun hmot						
72	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	3,480		
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
998	Přesun hmot						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-01 Vodovodní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	12,000		
2	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	12,000		
3	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	21,000		
4	132212202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	M3	38,915		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přípojka 1 k č.p. 79 9,00*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 2 k č.p. 66 9,20*0,8*(1,59-0,3+0,1)= Přípojka 3 k č.p. 67 9,00*0,8*(1,45-0,3+0,1)= Přípojka 4 k č.p. 68 9,00*0,8*(1,58-0,3+0,1)= Přípojka 5 k č.p. 72 9,00*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 6 k č.p. 168 9,40*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 7 k č.p. 158 9,40*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 8 k č.p. 51 3,00*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 9 k č.p. 55 3,00*0,8*(1,54-0,3+0,1)= Přípojka 10 k č.p. 47 3,20*0,8*(1,52-0,3+0,1)= Přípojka 11 k č.p. 71 3,76*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 12 k č.p. 64 3,95*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Přípojka 13 k č.p. 52 3,85*0,8*(1,70-0,3+0,1)= Odpočet potrubí -3,14*0,02*0,02*84,76= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N= Hloubení rýh - třída těžitelnosti 3 - 40% 97,287*0,4= Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
5	132212209		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 38,915*0,5=19,458 [A] Celkem: A=19,458 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	19,458		
6	132312202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných 58,372=58,372 [A] Celkem: A=58,372 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	58,372		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	132312209		<p>Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4</p> <p>58.372*0.5=29,186 [A] Celkem: A=29,186 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	29,186		
8	151101101		<p>Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m</p> <p>Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</p> <p>'Rekonstruovaný řad' Staničení 0.0000-11.7800 (11,7800-0,0000)*(1,705+0,1)*2= Staničení 11.780-48.2100 (48,2100-11,780)*(1,580+0,1)*2= Staničení 48.210-124.920 (124,920-48,210)*(1,575+0,1)*2= Celkem: A+B+C=</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M2	421,910		
9	151101111		<p>Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m</p> <p>Odstranění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</p> <p>421.91=421,910 [A] Celkem: A=421,910 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M2	421,910		
10	162701105		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>97.287=97,287 [A] Celkem: A=97,287 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	97,287		
11	162701109		<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</p>	M3	1 945,740		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>Skládka ve vzdálenosti 30km 97.287*20=</p> <p>Celkem: A=</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>				
12	171201201		<p>Uložení sypaniny na skládky</p> <p>Uložení sypaniny na skládky</p> <p>97.287=97,287 [A]</p> <p>Celkem: A=97,287 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	97,287		
13	171201211		<p>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>97.287*1.8=175,117 [A]</p> <p>Celkem: A=175,117 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	T	175,117		
14	174101101		<p>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</p> <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p> <p>97.287=97,287 [A]</p> <p>-6.781=-6,781 [B]</p> <p>-22.948=-22,948 [C]</p> <p>Odpočet potrubí -3,14*0,02*0,02*84,76=</p> <p>Celkem: A+B+C+D=</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M3	67,452		
16	175151101		<p>Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m</p> <p>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny</p> <p>'Přípojky'</p> <p>84.76*0.8*0.340-3.14*0.02*0.02*84.76=22,948 [A]</p> <p>Celkem: A=22,948 [B]</p>	M3	22,948		

3.6.1.7

Datum: 29.11.2018

Čas: 14:39:45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
18	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	67,808		
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
			84.76*0.8=67,808 [A]				
			Celkem: A=67,808 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
17	583313460		kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	T	46,125		
			kamenivo těžené drobné frakce 0-4				
			22.948*2.01=46,125 [A]				
			Celkem: A=46,125 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
15	583336500		kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16	T	135,579		
			kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16				
			67.452*2.01=135,579 [A]				
			Celkem: A=135,579 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
19	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	6,781		
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
			'Přípojky'				
			84.76*0.8*0.1=6,781 [A]				
			Celkem: A=6,781 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	286136530		potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	84,760		
23	286140130		tvarovka navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-40 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°, 110-40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	13,000		
25	422214230		šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 40 PN16 přípoj. rozměr 50 x 2" šoupátko přípojkové přímé DN 40 PN16přípoj. rozměr 50 x 2" Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	13,000		
29	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový poklop litinový typ - šoupátkový Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	13,000		
20	871171141		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	84,760		
22	877261123		Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 110/40 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. otočnou odbočkou d 110/40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	13,000		
24	891181112		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	13,000		
26	892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	84,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
27	892241111		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	84,760		
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
28	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	13,000		
			Osazení poklopů litinových šoupátkových				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
30	899721111R		Signalizační vodič na vodovodním potrubí	M	84,760		
			Signalizační vodič na vodovodním potrubí				
			Cenová soustava: -				
31	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	84,760		
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
8			Trubní vedení				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	968201405R		Ostatní stavební práce a přípomoce	KPL	1,000		
			Ostatní stavební práce a přípomoce				
			Cenová soustava: -				
33	985471478R		Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace	M	84,760		
			Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace				
			Cenová soustava: -				
34	985495478R		Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace	KPL	1,000		
			Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace				
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	99654748R		Zhotovení konstrukcí při podcházení stávajících potrubí Zhotovení konstrukcí při podcházení stávajících potrubí Cenová soustava: -	KPL	1,000		
36	997452187R		Převedení vody v průběhu stavby Převedení vody v průběhu stavby Cenová soustava: -	KPL	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
998	Přesun hmot						
37	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	T	3,329		
998	Přesun hmot						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 4*8=32,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	HOD	32,000		
3	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 4*1=4,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	DEN	4,000		
4	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 6*1=6,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	6,000		
5	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 14*1=14,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	14,000		
6	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením,	M	12,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 12*1=12,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
7	119002411		Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení 6*2=12,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	12,000		
8	119002412		Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění 6*2=12,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	12,000		
9	119003211		Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení 10+10+2.5+2.5=25,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	25,000		
10	119003212		Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění 10+10+2.5+2.5=25,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	25,000		
11	119004111		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem zřízení	M	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*1=3,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
12	119004112		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem odstranění 3*1=3,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	3,000		
13	120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 0.8*0.8*6+0.8*0.8*14+0.8*0.8*12+0.8*0.8*4*2=25,600 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	25,600		
14	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 134*0.8*0.8+4*0.8*1.6+4*2*1.1*2+2.5*1.5*1.1*6=133,230 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	133,230		
15	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 = = 133.23*0.3=39,969 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	39,969		
16	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	12,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4*1.6*2=12,800 [A] = = = = Celkem: A+B+C+D+E= Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
17	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 4*1.6*2=12,800 [A] Celkem: A=12,800 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	12,800		
18	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 133.23=133,230 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	133,230		
19	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 133.23=133,230 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	133,230		
20	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 133.23*20=2 664,600 [A]	M3	2 664,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
21	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 133.23*1.7=226,491 [A] Celkem: A=226,491 [B]	T	226,491		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
22	174102101		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 133.23-51.52=81,710 [A] = Celkem: A+B=	M3	81,710		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
23	175102101		Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 134*0.8*0.4+4*0.8*0.4+4*0.8*0.4*2+2.5*0.8*0.4*6=51,520 [A]	M3	51,520		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
46	583313510		kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4 kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	92,736		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
47	583439300		kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	T	147,078		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
51	901ost		Poplatek za vytýčení sítí	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poplatek za vytýčení sítí 5=5,000 [A] Cenová soustava: -				
52	903ost		Poplatek za výkopové povolení Poplatek za výkopové povolení 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
1	Zemní práce						
23-M	Montáže potrubí						
24	230081020		Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr D 31,8, tl. 2,6 mm 18/2=9,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	9,000		
25	230081044		Demontáž potrubí do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr D 60,3, tl. 2,9 mm 16/2=8,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	8,000		
26	230120041		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 7+9+11+12=39,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	39,000		
27	230120043		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	M	126,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
SO 501a
Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>113+4+4+5=126,000 [A]</div> <div>Celkem: A=126,000 [B]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>				
28	230200116		<div>Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63</div> <div>Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50</div> <div>3+3+3+4+4=17,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	M	17,000		
29	230200354		<div>Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm</div> <div>Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování DN potrubí do 50 mm</div> <div>6*2=12,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	KUS	12,000		
30	230205025		<div>Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm</div> <div>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, tl. stěny 3,0 mm</div> <div>3*2+7*2+8=28,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	M	28,000		
31	230205025	1	<div>Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm</div> <div>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, tl. stěny 3,0 mm</div> <div>2.5+2.5+6+6=17,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	M	17,000		
32	230205042		<div>Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm</div> <div>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63, tl. stěny 5,8 mm</div>	M	137,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			114+4+4+7+4+4=137,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
33	230205055		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 110, tl. stěny 6,3 mm 3+3+3=9,000 [A]	M	9,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
34	230205225		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 32, tl. stěny 3,0 mm 18+10=28,000 [A]	KUS	28,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
35	230205242		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 5,8 mm 5+3+2+10+4+10+10=44,000 [A]	KUS	44,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
36	230220006		Montáž litinového poklopu Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového 3*1=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
37	230220031		Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724 Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu 3*1=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	230230016		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 129+17=146,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	146,000		
39	230230076		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 Čištění potrubí DN 200 129+17=146,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	146,000		
40	286134910		potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	28,420		
41	286139020		potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	9,135		
42	286139140		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	139,055		
43	286139210		potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	17,255		
44	286551000		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50 manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50 2*2=4,000 [A]	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
SO 501a
Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
45	286551070		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100	KUS	6,000		
			manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100				
			3*2=6,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
53	FF131934W		Navrtávací T-kus monobloc MB 63-32	KUS	4,000		
			Navrtávací T-kus monobloc MB 63-32				
			4*1=4,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
54	FF485702W		Elektrospojka PE100 SDR11 32	KUS	18,000		
			Elektrospojka PE100 SDR11 32				
			18=18,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
55	FF485705W		Elektrospojka PE100 SDR11 63	KUS	10,000		
			Elektrospojka PE100 SDR11 63				
			10=10,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
56	FF485806W		Elektrokoleno 45° 63	KUS	3,000		
			Elektrokoleno 45° 63				
			3*1=3,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
57	FF485813W		Elektrokoleno 90° 32	KUS	10,000		
			Elektrokoleno 90° 32				
			10=10,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
58	FF485816W		Elektrokoleno 90° 63	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Elektrokoleno 90° 63				
			5=5,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
59	FF485955W		Elektrozáslepka 63	KUS	2,000		
			Elektrozáslepka 63				
			2*1=2,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
60	FF488538W		Navrtávací T-kus s ventilem 63-32	KUS	10,000		
			Navrtávací T-kus s ventilem 63-32				
			10*1=10,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
61	P286204		Číchačka D 40 SDR11 !!!	KUS	3,000		
			Číchačka D 40 SDR11 !!!				
			3*1=3,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
62	P612519		Tvarovka opravárenská dělená 63 RS	KUS	10,000		
			Tvarovka opravárenská dělená 63 RS				
			10=10,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
63	P920406		Poklop EURO - plyn - hranatý	KUS	3,000		
			Poklop EURO - plyn - hranatý				
			3*1=3,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
64	P920412		Deska betonová pod poklop střední	KUS	3,000		
			Deska betonová pod poklop střední				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*1=3,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
65	R0063		propojení a odpojení potrubí PE d 63 práce na odtlakovaném potrubí	KUS	8,000		
			propojení a odpojení potrubí ocel DN 200				
			4*2=8,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
23-M		Montáže potrubí					
8		Trubní vedení					
48	899712111		Orientační tabulky na zdivu	KUS	5,000		
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
			1*5=5,000 [A]				
			Celkem: A=5,000 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
49	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	153,520		
			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm				
			152*1=152,000 [A]				
			Celkem: A=152,000 [B]				
			B * 1.01Koefficient množství=153,520 [C]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
50	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	146,000		
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
			146*1=146,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
8		Trubní vedení					
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501a Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	010001000		geodetické práce - geodetické zaměření	M	146,000		
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce				
			129+17=146,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 6*8=48,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	HOD	48,000		
2	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 6*1=6,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	DEN	6,000		
3	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 14*1=14,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	14,000		
4	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 43*1=43,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	43,000		
5	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením,	M	42,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 42*1=42,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
6	119002411		Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení 6*8=48,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	48,000		
7	119002412		Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění 6*8=48,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	48,000		
8	119004111		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem zřízení 3*2=6,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	6,000		
9	119004112		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem odstranění 3*2=6,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	6,000		
10	120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 0.8*0.8*14+0.8*0.8*43+0.8*0.8*42+0.8*0.8*4*4=73,600 [A]	M3	73,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
11	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 $204*0.8*0.8+101*0.8*0.8+4*2*1.1*4=230,400$ [A]	M3	230,400		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
12	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 = = $230.4*0.3=69,120$ [C]	M3	69,120		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
13	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m $230.40=230,400$ [A]	M3	230,400		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
14	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m $230.40=230,400$ [A]	M3	230,400		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
15	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	4 608,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY KRAJ
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:
SO 501b
Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			230.40*20=4 608,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
16	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	391,680		
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
			230.40*1.7=391,680 [A]				
			Celkem: A=391,680 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
17	174102101		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	M3	127,680		
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
			230.4-102.72=127,680 [A]				
			=				
			Celkem: A+B=				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
19	175102101		Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	M3	102,720		
			Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
			204*0.8*0.4+101*0.8*0.4+4*0.8*0.4*4=102,720 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
20	583313510		kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4	T	184,896		
			kamenivo těžené drobné frakce 0-4				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
18	583439300		kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32	T	229,824		
			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	901ost		Poplatek za vytýčení sítí Poplatek za vytýčení sítí 5=5,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	5,000		
22	903ost		Poplatek za výkopové povolení Poplatek za výkopové povolení 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
1	Zemní práce						
23-M	Montáže potrubí						
26	230081020		Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr D 31,8, tl. 2,6 mm 102/2=51,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	51,000		
27	230081044		Demontáž potrubí do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr D 60,3, tl. 2,9 mm 212/2=106,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	106,000		
28	230120041		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 101+2*15=131,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	131,000		
29	230120043		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	M	212,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			142+70=212,000 [A] Celkem: A=212,000 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
30	230200116		Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50 4*8+3*6=50,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	50,000		
33	230200354		Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování DN potrubí do 50 mm 4*2=8,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	8,000		
34	230205025		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, tl. stěny 3,0 mm 3*4=12,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	12,000		
36	230205025	1	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, tl. stěny 3,0 mm 101=101,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	101,000		
38	230205042		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63, tl. stěny 5,8 mm	M	244,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			212+32=244,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
40	230205055		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 110, tl. stěny 6,3 mm 3*6=18,000 [A]	M	18,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
42	230205225		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 32, tl. stěny 3,0 mm 30+2*4+2*4=46,000 [A]	KUS	46,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
45	230205242		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 5,8 mm 10+15+2*4+1*4+2*4+1*4=49,000 [A]	KUS	49,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
51	230220006		Montáž litinového poklopu Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového 1*6=6,000 [A]	KUS	6,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
54	230220031		Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724 Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu	KUS	6,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
56	230230016		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	M	313,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 212+101=313,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
57	230230076		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 Čištění potrubí DN 200 212+101=313,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	313,000		
35	286134910		potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm 3*4=12,000 [A] A * 1.015Koeficient množství=12,180 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	12,180		
41	286139020		potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm 3*6=18,000 [A] A * 1.015Koeficient množství=18,270 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	18,270		
39	286139140		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm 212+32=244,000 [A] A * 1.015Koeficient množství=247,660 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M	247,660		
37	286139210		potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm	M	102,515		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj

Rozpočet:

SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>10l=101,000 [A]</div> <div>A * 1.015Koeficient množství=102,515 [B]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>				
31	286551000		<div>manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50</div> <div>manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50</div> <div>2*8=16,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	KUS	16,000		
32	286551070		<div>manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100</div> <div>manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100</div> <div>2*6=12,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -</div>	KUS	12,000		
47	FF131934W		<div>Navrtávací T-kus monobloc MB 63-32</div> <div>Navrtávací T-kus monobloc MB 63-32</div> <div>15=15,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: -</div>	KUS	15,000		
43	FF485702W		<div>Elektrospojka PE100 SDR11 32</div> <div>Elektrospojka PE100 SDR11 32</div> <div>30+2*4=38,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: -</div>	KUS	38,000		
46	FF485705W		<div>Elektrospojka PE100 SDR11 63</div> <div>Elektrospojka PE100 SDR11 63</div> <div>10+1*4=14,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: -</div>	KUS	14,000		
44	FF485813W		<div>Elektrokoleno 90° 32</div> <div>Elektrokoleno 90° 32</div> <div>2*4=8,000 [A]</div>	KUS	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
48	FF485955W		Elektrozáslepka 63	KUS	4,000		
			Elektrozáslepka 63				
			1*4=4,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
49	FF488538W		Navrtávací T-kus s ventilem 63-32	KUS	8,000		
			Navrtávací T-kus s ventilem 63-32				
			2*4=8,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
55	P286204		Číchačka D 40 SDR11 !!!	KUS	6,000		
			Číchačka D 40 SDR11 !!!				
			Cenová soustava: -				
50	P612519		Tvarovka opravárenská dělená 63 RS	KUS	8,000		
			Tvarovka opravárenská dělená 63 RS				
			2*4=8,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
52	P920406		Poklop EURO - plyn - hranatý	KUS	6,000		
			Poklop EURO - plyn - hranatý				
			1*6=6,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
53	P920412		Deska betonová pod poklop střední	KUS	6,000		
			Deska betonová pod poklop střední				
			Cenová soustava: -				
58	R0063		propojení a odpojení potrubí PE d 63 práce na odtlakovaném potrubí	KUS	4,000		
			propojení a odpojení potrubí ocel DN 200				
			2*2=4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
	23-M		Montáže potrubí				
8			Trubní vedení				
23	899712111		Orientační tabulky na zdivu	KUS	6,000		
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
			1*6=6,000 [A]				
			Celkem: A=6,000 [B]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
24	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	328,250		
			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm				
			325*1=325,000 [A]				
			Celkem: A=325,000 [B]				
			B * 1.01Koeficient množství=328,250 [C]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
25	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	321,000		
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
			321*1=321,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
8			Trubní vedení				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
59	010001000		geodetické práce - geodetické zaměření	M	313,000		
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce				
			212+101=313,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
Rozpočet: SO 501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU- Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) pol. 113328+113534+123838 $73,5*0,15+1319*0,15+393*0,3+420,7=747,475$ [A] $487*2,8=1\,363,600$ [B] $A+B=2\,111,075$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 111,075		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku pol. 113158+113188+113524 $3,8+38,74+222*(1*0,15*0,25)=50,865$ [A] $A*2,5=127,163$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	127,163		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku pol. 113138A+113138B $8,75+49=57,750$ [A] $A*2,7=155,925$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	155,925		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Železobeton Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) pol. 113168 $7,5*2,6=19,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	19,500		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Kácení křovin 38,0 m2 - odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití - likvidaci zbytkového materiálu zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými nařízeními 38=38,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,000		
6	112014		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM Kácení stromů 3 ks - průměr kmene 400 mm 2 ks - průměr kmene 450 mm 1 ks - odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití - likvidaci zbytkového materiálu zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými nařízeními 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
7	113138	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Asfalt vjezdy - asfalt - bourání, tl. 100 mm, 87,5 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora 87,5*0,1=8,750 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8,750		
8	113138	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Asfalt chodník - asfalt, bourání tl. 50 mm - 980,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel	M3	49,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $(960+20)*0,05=49,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Asfalt vjezdy - asfalt bourání tl. 100 mm 87,5 m2 chodník - asfalt bourání tl. 50 mm 980,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $(87,5*0,1+980*0,05)*2,7*10=1\,559,250$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	1 559,250		
10	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Beton beton ve vjezdech tl. 100 mm 38,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $38*0,1=3,800$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,800		
11	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA Beton beton ve vjezdech tl. 100 mm 38,0 m2	tkm	98,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>- Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora</div> <div>3,8*2,6*10=98,800 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>				
12	113168		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM</div> <div>Beton</div> <div>panely 30,0 m2 (uvažovaná tl. 0,25 m)</div> <div>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady.</div> <div>- Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</div> <div>- Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora</div> <div>30*0,25=7,500 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M3	7,500		
13	11316B		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA</div> <div>30*0,25*2,6*10=195,000 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	tkm	195,000		
14	113188		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM</div> <div>Dlažba</div> <div><div>zámková dlažba ve vjezdech</div><div>tl. 100 mm</div><div>173,0 m2</div><div>17,3 m3</div></div> <div><div>dlažba 300x300 mm ve vjezdech</div><div>tl. 100 mm</div><div>11,0 m2</div><div>1,1 m3</div></div> <div><div>dlažba 300x300 mm v chodníku</div><div>tl. 60 mm</div><div>339,0 m2</div><div>20,3 m3</div></div> <div>173*0,1+11*0,1+339*0,06=38,740 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M3	38,740		
15	11318B		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA</div>	tkm	968,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba zámková dlažba ve vjezdech tl. 100 mm 173,0 m2 17,3 m3 dlažba 300x300 mm ve vjezdech tl. 100 mm 11,0 m2 1,1 m3 dlažba 300x300 mm v chodníku tl. 60 mm 339,0 m2 20,3 m3 $173*0,1+11*0,1+339*0,06=38,740$ [A] $A*2,5*10=968,500$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM $73,5$ m2 $11,0$ m3 Podsypané vrstvy - chodník tl. 150 mm 1319,0 m2 197,9 m3 Podsypané vrstvy - vjezdy tl. 300 mm 393,0 m2 117,9 m3 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $73,5*0,15+1319*0,15+393*0,3=326,775$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	326,775		
17	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA $73,5*0,15+1319*0,15+393*0,3=326,775$ [A] $A*1,6*10=5$ 228,400 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	5 228,400		
18	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Obrubníky Obrubník betonový 1000/150/250 222,0 m - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $115+92+15=222,000$ [A]	M	222,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
19	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Obrubníky Obrubník betonový 1000/150/250 222,0 m - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $222 * (1 * 0,15 * 0,25) * 2,5 * 25 = 520,313 \text{ [A]}$	tkm	520,313		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
20	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Obrubníky Kamenný řezaný 487,0 m (uvažován průřez 300 x 250 mm) - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $487 = 487,000 \text{ [A]}$	M	487,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
21	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA Obrubníky Kamenný řezaný 487,0 m (uvažován průřez 300 x 250 mm) - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $487 * (0,3 * 0,25) * 2,8 * 25 = 2\,556,750 \text{ [A]}$	tkm	2 556,750		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
22	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE Odhumusování tl. 150 mm 180,0 m2	M3	128,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v rovině tl. 100 mm 891,0 m2 Ohumusování ve svahu tl. 100 mm 121,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $110+50+20=180,000$ [A] $(25+37+24+38+26+38+66+88+119+111)+(14+4+25+4+8+50+21+10+27+32+11+6+6+14+18+4+33+32)=891,000$ [B] $83+26+12=121,000$ [C] $A*0,15=27,000$ [D] $B*0,1=89,100$ [E] $C*0,1=12,100$ [F] $D+E+F=128,200$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA ZEMNÍ PRÁCE Odhumusování tl. 150 mm 180,0 m2 Ohumusování v rovině tl. 100 mm 891,0 m2 Ohumusování ve svahu tl. 100 mm 121,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $110+50+20=180,000$ [A] $(25+37+24+38+26+38+66+88+119+111)+(14+4+25+4+8+50+21+10+27+32+11+6+6+14+18+4+33+32)=891,000$ [B] $83+26+12=121,000$ [C] $A*0,15=27,000$ [D] $B*0,1=89,100$ [E] $C*0,1=12,100$ [F] $D+E+F=128,200$ [G] $G*10=1\,282,000$ [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3KM	1 282,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Výkop - chodník Vlevo 0 - 0,300 km (viz vybourání stáv. chodníku) Vpravo 0 - 0,300 km (viz vybourání stáv. chodníku) Vpravo 0,300 km - KÚ 33,2 m3 Výkop - vjezdy 254,8 m3 Vjezdy na pozemek 195,8 m3 Vjezdy do areálů 177,0 m3 Již vybourané -117,9 m3 Výkop - sanace (ve vjezdech do areálů provozoven) dle ŠD 132,7 m3 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora 33,2+254,8+132,7=420,700 [A]	M3	420,700		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
25	12383B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA Výkop - chodník Vlevo 0 - 0,300 km (viz vybourání stáv. chodníku) Vpravo 0 - 0,300 km (viz vybourání stáv. chodníku) Vpravo 0,300 km - KÚ 33,2 m3 Výkop - vjezdy 254,8 m3 Vjezdy na pozemek 195,8 m3 Vjezdy do areálů 177,0 m3 Již vybourané -117,9 m3 Výkop - sanace (ve vjezdech do areálů provozoven) dle ŠD 132,7 m3 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora	M3KM	4 207,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			33,2+254,8+132,7=420,700 [A] A*10=4 207,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Výkop - přípojky 28,0 m 28*(0,75*1,5)=31,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	31,500		
27	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA Výkop - přípojky 28,0 m 28*(0,75*1,5)=31,500 [A] A*10=315,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3KM	315,000		
28	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp - sanace dle ŠD tl. 0,3 m 442,5*0,3=132,750 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	132,750		
29	17481		ZÁSYN JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp - přípojky 28,0 m 28*(0,75*1,5)=31,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	31,500		
30	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Ochrana stromů 8 ks 8*(0,5*4*2,5)=40,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	40,000		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II kompletní provedení trativodu - délka 175 m - obsyp 21,9 m3 - zásyp 26,3 m3 175=175,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	175,000		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
32	331300	R	Betonový sloupek kompletní provedení - průměru 0,3m a výšky 0,9m - 2 kusy - včetně základu, bednění, zemních prací, nátěrů a všech přípomocí 0,3*0,3*0,9*2=0,162 [A] 0,6*0,6*0,5*2=0,360 [B] A+B=0,522 [C] Cenová soustava: -	M3	0,522		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
33	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU Zasypání kanalizace (plošně) - cementovopopílková suspenze DN 400 mm vlevo 164 m 20,60 m3 DN 500 mm vpravo 450 m 88,4 m3. vlevo 33 m 6,50 m3. - včetně bednění okrajů 20,6+88,4+6,5=115,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	115,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO PŘÍKOPY Zpevnění svahu u UV 28: - Dlažba z lomového kamene: tl. 150 mm 3*0,15=0,450 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,450		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
35	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM KONSTRUKCE VJEZDŮ (do areálů provozoven) Kamenivo zpevněné cementem, SC C8/10, tl. 150 mm 382=382,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	382,000		
36	56332	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM PŘÍKOPY Zpevnění svahu u UV 28: - Štěrkodrt' fr. 0/32: tl. 100 mm 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3,000		
37	56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH Štěrkodrt' 0/32 ŠDB tl. 150 mm 1568=1 568,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 568,000		
38	56333	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM KONSTRUKCE CHODNÍKU k zadnímu vchodu hřbitova Štěrkodrt' 16/32 tl. 150 mm 273=273,000 [A]	M2	273,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
39	56333	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM KONSTRUKCE VJEZDŮ (na přilehlé pozemky) Štěrkodrt' 0/32, ŠDB, tl. 150 mm $559,3 \cdot 2 = 1\,118,600$ [A]	M2	1 118,600		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
40	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM KONSTRUKCE VJEZDŮ (do areálů provozoven) Štěrkodrt' 0/32, ŠDB, tl. 200 mm $442,5 = 442,500$ [A]	M2	442,500		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
41	56342		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM KONSTRUKCE CHODNÍKU k zadnímu vchodu hřbitova Štěrkopísek 0/4 - zavibrovaný do podkladní vrstvy tl. 60 mm $273 = 273,000$ [A]	M2	273,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	582612	E	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - umělá vodící linie (podélné drážky) - barva přírodní, tl. 80 mm $10,8 = 10,800$ [A]	M2	10,800		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	582614	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH Dlažba betonová, DL, tl. 60 mm - dlažba - barva bíločerná - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ $1\,520,4 = 1\,520,400$ [A]	M2	1 520,400		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	582614	C	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH Dlažba betonová, DL, tl. 60 mm - kontrastní pás BUS - barva červená - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ 11=11,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	11,000		
45	582615	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE VJEZDŮ (na přilehlé pozemky) Dlažba betonová, DL, tl. 80 mm - chodníkové vjezdy - barva bíložlutokaramelová 494=494,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	494,000		
46	582616	D	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE VJEZDŮ (do areálů provozoven) Dlažba betonová, DL, tl.100 mm - chodníkové vjezdy - barva bíložlutokaramelová 353=353,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	353,000		
47	58261A	B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH Dlažba betonová, DL, tl. 60 mm - varovné a signální pásy - barva červená - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ 47,6=47,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	47,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:

102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	58261B	B	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>KONSTRUKCE VJEZDŮ (na přilehlé pozemky)</div> <div>Dlažba betonová, DL, tl. 80 mm</div> <div>- varovné a signální pásy - barva červená</div> <div>65,3=65,300 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M2	65,300		
49	58261C	D	<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 100MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>KONSTRUKCE VJEZDŮ (do areálů provozoven)</div> <div>Dlažba betonová, DL, tl.100 mm</div> <div>- varovné a signální pásy - barva červená</div> <div>29=29,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: -</div>	M2	29,000		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
50	711216		<div>IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC</div> <div>Nopová izolace šíř. 1 m</div> <div>887=887,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M2	887,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
51	87433		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</div> <div>ODVODNĚNÍ</div> <div>Celková délka přípojek DN 150</div> <div>28=28,000 [A]</div>	M	28,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
52	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM ODVODNĚNÍ drény š.0,13 m, 6 m drény š.0,13 m, 12 m drén š. 0,13 m z polymerbetonu s vyspádovaným dnem, 5 m 6+12+5=23,000 [A]	M	23,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
53	894001	R	PROVIZORNÍ REVIZNÍ ŠACHTY (VV) ODVODNĚNÍ Provizorní revizní šachty - odkopání na troubu - vývrt průměru cca 30 cm - nabetonování základu a osazení 2 -3 skruží k betonovým UV - osazení poklopu položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané skruže, dno a podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce 10=10,000 [A]	KUS	10,000		
Cenová soustava: -							
54	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ODVODNĚNÍ Uliční vpustě s plastovou mříží 300 x 500 mm D 400 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
55	897526		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM ODVODNĚNÍ DRÉNOVÉ VPUSTI D400 PRO : - drény š.0,13 m, 1 ks	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:

102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DRÉNOVÉ VPUSTI C250 PRO : - drény š.0,13 m, 1 ks - drén š. 0,13 m z polymerbetonu s vyspádovaným dnem, 1 ks 1+1+1=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
56	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ODVODNĚNÍ Výškové úpravy vodovodní šoupata 15 ks NTL a STL plynovodní šoupata 15 ks 15+15=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
57	914512		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM Demontáž a opětovná instalace reklamních poutačů 4 ks (uvažovaný rozměr 3 x 1 m) 4*(3*1)=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,000		
58	914517		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONT Z PORTÁLU Demontáž a opětovná instalace reklamních poutačů 4 ks (uvažovaný rozměr 3 x 1 m) 4*(3*1)=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,000		
59	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM OSTATNÍ Betonový obrubník 500/80/250 (vč. obruby kolem drénů) 2426 ks	M	1 212,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1212,6=1 212,600 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
60	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OSTATNÍ Betonový obrubník 1000/150/250, 618 m Betonový obrubník 1000/150/300, 21 m Betonový obrubník přejízdný 1000/150/150, 222,5 Betonový obrubník přechodový levý 1000/150/150/250, 27,0 m Betonový obrubník přechodový pravý 1000/150/150/250, 27,0 m Betonový obrubník 1000/150/250 vnější R=1m, 18,5 m 618+21+222,5+27,0+27,0+18,5=934,000 [A]	M	934,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
61	917228	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 400MM OSTATNÍ Betonový obrubník bezbariérový 1000/400/290, 13 m Betonový obrubník bezbariérový náběhový 1000/400/290-250 levý, 1 m Betonový obrubník bezbariérový náběhový 1000/400/290-250 pravý, 1 m 13+1+1=15,000 [A]	M	15,000		
			Cenová soustava: -				
62	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Přístřešek u zastávky BUS - kompletní dodávka a montáž včetně přidružených prací a dodávek - 4,2 x 1,8 m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem - zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo - max. šířka boční stěny 0,9 m - návrh (výrobce) zajistí zhotovitel a předloží k odsouhlasení investorovi 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provizorní revizní šachty				
			10=10,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU- Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) pol. 113328+123938+132938 9,15*1,6+174,05*1,6+73,688*1,6=411,021 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	411,021		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku 113524 10*(1*0,15*0,25)*2,5=0,938 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,938		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) - zhotovitel nabídne materiál k odkupu investorovi, případně zajistí jeho recyklaci či uložení na skládku pol. 113348+113338+113728 12,2*2,5+(3,05+16)*2,7=81,935 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	81,935		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ODSTRANIT: podkladní vrstvy, bourání tl. 200 mm, 61,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 61*0,2=12,200 [A]	M3	12,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
5	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA ODSTRANIT: podkladní vrstvy, bourání tl. 200 mm, 61,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $61 \cdot 0,2 = 12,200$ [A] $A \cdot 2,7 = 32,940$ [B] $B \cdot 10 = 329,400$ [C]	tkm	329,400		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANIT : podsypné vrstvy, bourání tl. 150 mm, 61,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $61 \cdot 0,15 = 9,150$ [A]	M3	9,150		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
7	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA ODSTRANIT : podsypné vrstvy, bourání tl. 150 mm, 61,0 m2 - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km $61 \cdot 0,15 \cdot 1,6 \cdot 10 = 146,400$ [A]	tkm	146,400		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
8	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ODSTRANIT: Asfalt - Vozov.-asfalt (zb.) bourání tl. 50 mm, 61,0 m2 Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $61 \cdot 0,05 = 3,050$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA ODSTRANIT: Asfalt - Vozov.-asfalt (zb.) bourání tl. 50 mm, 61,0 m2 Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $61 \cdot 0,05 \cdot 2,7 \cdot 10 = 82,350$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	82,350		
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Obrubník betonový 1000/150/250 $10 = 10,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,000		
11	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Obrubník betonový 1000/150/250 $1 \cdot 0,15 \cdot 0,25 \cdot 10 \cdot 2,5 = 0,938$ [A]	tkm	0,938		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM ODSTRANIT: Asfalt - Vozovka - asfalt, frézování, tl. 100 mm 160,0 m2 Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $160 \cdot 0,1 = 16,000$ [A]	M3	16,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
13	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA ODSTRANIT: Asfalt - Vozovka - asfalt, frézování, tl. 100 mm 160,0 m2 Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km - Vybouraný materiál nabídne zhotovitel investorovi k odkupu, popřípadě zajistí jeho další zpracování dle instrukcí investora $160 \cdot 0,1 \cdot 2,7 \cdot 10 = 432,000$ [A]	tkm	432,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
14	123938		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE Výkopy - parkoviště na úroveň pláň Výkop - sanace (parkoviště) dle ŠD tl. 300 mm Výkop - sanace (vozovka) dle ŠD tl. 500 mm $(24+50) \cdot 0,4 = 29,600$ [A] $343 \cdot 0,3 = 102,900$ [B] $83,1 \cdot 0,5 = 41,550$ [C] $A+B+C = 174,050$ [D]	M3	174,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:

103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	12393B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	1 740,500		
			ZEMNÍ PRÁCE				
			Výkopy - parkoviště na úroveň pláně				
			Výkop - sanace (parkoviště) dle ŠD tl. 300 mm				
			Výkop - sanace (vozovka) dle ŠD tl. 500 mm				
			(24+50)*0,4=29,600 [A]				
			343*0,3=102,900 [B]				
			83,1*0,5=41,550 [C]				
			A+B+C=174,050 [D]				
			D*10=1 740,500 [E]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	73,688		
			ZEMNÍ PRÁCE				
			Výkop - trativody 12,0 m3				
			Výkop - přípojky 47,0 m				
			40*0,5*0,6=12,000 [A]				
			47*0,75*1,75=61,688 [B]				
			A+B=73,688 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	736,880		
			40*0,5*0,6=12,000 [A]				
			47*0,75*1,75=61,688 [B]				
			A+B=73,688 [C]				
			C*10=736,880 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	247,738		
			ULOŽENÍ ZEMINY Z VÝKOPŮ A ODKOPŮ NA SKLÁDKU				
			pol. 123938+132938				
			174,05+73,688=247,738 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	144,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZEMNÍ PRÁCE Násyp - sanace (parkoviště) tl. 300 mm ... 102,9 m3 Násyp - sanace (vozovka) tl. 500 mm ... 41,6 m3 343*0,3=102,900 [A] 83,1*0,5=41,550 [B] A+B=144,450 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ PRÁCE Násyp (zasypání příkopů) ... 61,2 m3 Zásyp - přípojky ... 47,0 m (19+3)*1,2=26,400 [A] 3*0,4=1,200 [B] 15*0,7=10,500 [C] 18*0,6=10,800 [D] 17,5*0,7=12,250 [E] 47*0,75*1,5=52,875 [F] A+B+C+D+E+F=114,025 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	114,025		
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ZEMNÍ PRÁCE Úprava parapláně dle ŠD 426,1=426,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	426,100		
22	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ZEMNÍ PRÁCE Úprava pláň dle ŠD 426,1=426,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	426,100		
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Trativod komplet dle TS DN 150mm včetně : - obsyp trativodu ŠD 8-16 5,0 m3 - zásyp trativodu ŠD 16-32 6,0 m3 30+10=40,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	40,000		
2		Základy					
5		Komunikace					
24	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm ... 61,0 m2 KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ Dlažba betonová Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm ... 343,0 m2 61+343=404,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	404,000		
25	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ Dlažba betonová - Štěrkodrt' 0/32, ŠDB, tl. 100 mm 2*(132+20)=304,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	304,000		
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ Dlažba betonová Štěrkodrt' 0/32 ŠDB tl. 150 mm ... 343,0 m2	M2	343,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			343=343,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	83,100		
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Štěrkodrt' ŠDA min. tl. 200 mm ... 83,1 m2				
			83,1=83,100 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	161,000		
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Postřik infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 ... 61,0 m2				
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Postřik infiltrační emulzí PI-EP 1,1 kg/m2 ... 100,0 m2				
			61+100=161,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	161,000		
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Postřik spojovací emulzí PS-EP 0,3 kg/m2 ... 61,0 m2				
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Postřik spojovací emulzí PS-EP 0,3 kg/m2 ... 100,0 m2				
			61+100=161,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	161,000		
			TL. 50MM				
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 11+				
			PMB 45/80-60 tl. 50 mm ... 61 m2				
			KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV				
			Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 11+				
			PMB 45/80-60 tl. 50 mm ... 100 m2				
			61+100=161,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	574F58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV Asfaltový beton pro podkladní vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACP 22+ PMB 25/55-60 tl. 60 mm ... 100,0 m2 100=100,000 [A]	M2	100,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ IV Asfaltový beton pro podkladní vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACP 22+ PMB 25/55-60 tl. 80 mm ... 61,0 m2 61=61,000 [A]	M2	61,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ Dlažba betonová DL tl. 80 mm - parkovací místa - barva bíločerná ... 319 m2 - oddělení parkovacích míst - barva bíložlutokaramelová ... 4 m2 - manipulační pruh - barva bíložlutokaramelová ... 20 m2 14+19+42+12+37+58+14+39+37+47=319,000 [A] 4=4,000 [B] 9+11=20,000 [C] A+B+C=343,000 [D]	M2	343,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Asfaltová zálivka 13+20=33,000 [A]	M	33,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
8			Potrubí				
35	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM ODVODNĚNÍ - celková délka přípojek DN 150 47=47,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	47,000		
36	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ODVODNĚNÍ Uliční vpustě s plastovou mříží 300 x 500 mm C 250 7=7,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	7,000		
37	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ODVODNĚNÍ Výškové úpravy - poklop kanalizační šachty 1 ks 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
38	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ODVODNĚNÍ Výškové úpravy - vodovodní šoupata 2 ks - NTL a STL plynovodní šoupata 2 ks 2+2=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,000		
8			Potrubí				

9 Ostatní konstrukce a práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM OSTATNÍ Betonový obrubník 500/80/250 ... 26 ks 26*0,5=13,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	13,000		
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OSTATNÍ Betonový obrubník 1000/150/250 (ost. obrubníky podél parkovišť SO 102) ... 22 KS 22*1=22,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	22,000		
41	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ OSTATNÍ Betonová přídlažba 250/125/100, 7,3 m2 58=58,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,000		
42	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Řezání asfaltu 13+20=33,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	33,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A1A	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) $1077,1 \cdot 2,2 = 2\,369,620$ [A] $A/100 \cdot 11 = 260,658$ [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	260,658		
2	02620	A1	<p>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Veškeré zkoušky dle KZP stavby - Zkoušky hutnění zásypů - D: 4x; D1: 6x; D2: 1x = 11 ks $11 = 11,000$ [A] $A/100 \cdot 11 = 1,210$ [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	KPL	1,210		
3	02730	A1	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Zhotovitel navrhne vlastní způsob zajištění a předloží k odsouhlasení investorovi - Zajištění kabelového vedení provizorní propojení: 2x4m (10%)</p>	KPL	0,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:

301a část 1 Dešť'ová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Zajištění potrubí kanalizace do DN500 (plast) 290m (40%) - Zajištění potrubí plynovod do DN150 (plast/ocel) 290m (35%) - Zajištění potrubí vodovod do DN150 (plast/litina) 140m (15%) I=1,000 [A] A/100*I=0,110 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	02852	A1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace DN500 - 482,5m; DN400 - 164m + zřízení provizorních šachet (DN400) 10ks I=1,000 [A] A/100*I=0,110 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	0,110		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11511	A1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 200=200,000 [A] A/100*I=22,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	22,000		
6	132838	A1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	147,301		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uvaly
III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:
UVALY MESTO
III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:
301a část 1
Dešť'ová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"				
			Hloubení rýh do š.2000mm (vrchní vrstva odstraněna s komunikací) 1339,10 m3 D: 1,93*1,8*189,2=657,3m3 D1: 1,8*1,3*269,9=631,6m3 D2: 1,7*0,9*17,5=26,8m3 propojení: 1,8*1,3*10=23,4m3				
			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m 1797,40 m2 D: 1,93*189,2*2=730,3m2 D1: 1,8*269,9*2=971,6m D2: 1,7*17,5*2=59,5m2 propojení: 1,8*10*2=36m3				
			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1797,40 m2				
			Svislé přemístění výkopku z horniny (max. hl. 2m) 1339,10 m3				
			Vodorovné přemístění do 50 m (materiál použitý pro zpětný zásyp) 262,00 m3 D: 0,265*1,8*189,2=90,3m3 D1: 0,45*1,3*269,9=157,9m3 D2: 0,5*0,9*17,5=7,9m3 propojení: 0,45*1,3*10=5,9m3				
			Nakládání výkopku (všechna zemina) 1339,10 m3 1339,1=1 339,100 [A] A/100*11=147,301 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	13283B	A1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V :	M3KM	1 473,010		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>"III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</p> <p>1339,1*10=13 391,000 [A] A/100*11=1 473,010 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
8	162218	A1	<p>VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</p> <p>1077,1=1 077,100 [A] A/100*11=118,481 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	118,481		
9	162219	A1	<p>VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>- Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km</p> <p>1077,1*10=10 771,000 [A] A/100*11=1 184,810 [B]</p>	M3	1 184,810		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
10	17120	A1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Uložení sypaniny na skládky (přebytečná zemina) 1077,1=1 077,100 [A] A/100*11=118,481 [B]	M3	118,481		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
11	17411	A1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním (50cm pod UT-zbytek komunikace) 50% vytěžená zemina 524/2=262,000 [A] A/100*11=28,820 [B]	M3	28,820		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
12	17481	A1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním (50cm pod UT-zbytek komunikace) 50% štěr 0-63 - Štěr pro zásyp fr. 0-63 (materiál) 50% zásypu 0,5*524*2,2=576,4t	M3	28,820		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			524/2=262,000 [A] A/100*1l=28,820 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	17581	A1	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Obsyp potrubí D: ((1,12*1,8)-0,5)*189,2=286,8m3 D1: ((0,7*1,3)-0,2)*269,9=191,6m3 D2: ((0,5*0,9)-0,07)*17,5=6,7m3 propojení: ((0,7*1,3)-0,2)*10=7,1m3 Štěrkopísek frakce 0-16 (materiál položka č.22) 492,2m3*2,2=1082,8t 492,2=492,200 [A] A/100*1l=54,142 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	54,142		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
14	451572	A1	<p>VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Štěrkové lože pro drenážní potrubí, 70,70 m3 drenáž: 0,1*((1,8*189,2)+(1,3*269,9)+(0,9*17,5))=70,7m3 Štěrkopísek frakce 32-63 (materiál položka č.26), 155,50 t</p>	M3	7,777		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			70,7m3*2,2=155,5t 70,7=70,700 [A] A/100*11=7,777 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	451573	A1	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, 99,30 m3 D: 0,18*1,8*189,2=61,3m3 D1: 0,1*1,3*269,9=35,1m3 D2: 0,1*0,9*17,5=1,6m3 propojení: 0,1*1,3*10=1,3m3 Štěrkopísek frakce 8-16 (materiál položka č.24), 218,50 t 99,3m3*2,2=218,5t 99,3=99,300 [A] A/100*11=10,923 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,923		
4	Vodorovné konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
16	74000	A1R	Křížení IS - kabely FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Křížení IS - kabely D: 4x; D1: 5x, D2: 1x; propojení 1x	KS	1,210		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11=11,000 [A] A/100*11=1,210 [B] Cenová soustava: -				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
17	80000	A1R	KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Křížení IS - plyn do DN50 (plast/ocel) D: 8x; D1: 8x Křížení IS - voda do DN100 (plast/litina) D: 7x; D1: 1 lx; propojení 1x Křížení IS - kanalizace do DN200 (plast) D: 9x; D1: 9x Křížení IS - kanalizace do DN500 (beton/plast) 16+19+18+2=55,000 [A] A/100*11=6,050 [B] Cenová soustava: -	KS	6,050		
18	84460	A1	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Montáž potrubí sklolaminát DN800, dl. 6m s int. spojkami 189,20 m Potrubí HOBAS SN10000 DN800, dl. 6m s int. spojkami 189,20 m Odbočka HOBAS 45° DN800/150, s hrdlem na PVC 27,00 ks Odbočka HOBAS 45° DN800/300, s hrdlem na PVC 2,00 ks	M	20,812		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Montáž tvarovek sklolaminát - odbočky 45° na PVC 29,00 ks</p> <p>- vč. přesunů hmot</p> <p>- vč. výstražná folie</p> <p>189,2=189,200 [A] A/100*11=20,812 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
19	87445	A1	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Montáž potrubí PP UR2 SN10, DN300, dl. 6m s hrdlem 17,50 m</p> <p>Potrubí PP UR2 SN10 DN300, dl. 6m s hrdlem 17,50 m</p> <p>- vč. přesunů hmot</p> <p>- vč. výstražná folie</p> <p>17,5=17,500 [A] A/100*11=1,925 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M	1,925		
20	87457	A1	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM</p> <p>FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY</p> <p>!!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly"</p> <p>Montáž potrubí z PP UR2 DN500, dl. 6m s hrdlem 279,90 m</p> <p>D: 269,9m; provizorní propojení: 10m</p> <p>Potrubí PP UR2 SN10 DN500, dl. 6m s hrdlem 279,90 m</p> <p>Montáž tvarovek PP UR2 (odbočky, kolena, přechodka) 29,00 ks</p> <p>Odbočka PP U2EA/KG 45° DN500/150 25,00 ks</p> <p>Odbočka PP U2EA/KG 45° DN500/200 1,00 ks</p> <p>Koleno PP URB 45° DN500 2,00 ks</p> <p>Přechodka/manžeta PP UR2 - beton (DN500) 1,00 ks</p>	M	30,789		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vč. přesunů hmot - vč. výstražná folie 279,9=279,900 [A] A/100*11=30,789 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	875272	A1	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Montáž potrubí PVC celoperforované DN100 D: 189,2m; D1: 269,9m; D2: 17,5m - Potrubí celoperforované PVC-U DN100 - vč. přesunů hmot 476,6=476,600 [A] A/100*11=52,426 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	52,426		
22	894171	A1A	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000, vložka PP UR2 DN300 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD18 - v=2,24 m Zaslepení koncových šachet PP UR2 DN300 - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže - poklopy litinové TDZ D400	KUS	0,110		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] A/100*11=0,110 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	894171	A1B	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000, vložka PP UR2 DN500 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD10 = 2,36 m, ŠD11 = 2,18 m, ŠD12 = 2,11 m, ŠD13 = 2,24 m, ŠD14 = 2,45 m, ŠD15 = 1,93 m, ŠD17 = 2,09 m Zaslepení koncových šachet PP UR2 DN500 - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže - poklopy litinové TDZ D400 7=7,000 [A] A/100*11=0,770 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	0,770		
24	894172	A1A	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1200, vložka PP UR2 DN500 a DN300 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD16 = 2,16 m - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže	KUS	0,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poklopy litinové TDZ D400 1=1,000 [A] A/100*11=0,110 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	894172	A1B	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1200, vložka HOBAS DN800 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD4 = 2,43 m, ŠD5 = 2,22 m, ŠD6 = 2,45 m, ŠD7 = 2,35 m - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže - poklopy litinové TDZ D400 4=4,000 [A] A/100*11=0,440 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	0,440		
26	894184	A1	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Šachty kanalizační z betonových dílců DN1500, vložka HOBAS DN800 a vložka PP UR2 DN500 komplet, vč. čedičové výstelky, vstupního komínku a lit. samonivelačních poklopů ŠD8 = 2,23 m - vč. přesunů hmot - celková výška šachty do 2,5 m - šachtové dno + ostatní skruže	KUS	0,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poklopy litinové TDZ D400 1=1,000 [A] A/100*11=0,110 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	899681	A1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Tlakové zkoušky potrubí DN800: 189,2m; DN500: 269,9m; DN300: 17,5m 189,2+269,9+17,5=476,600 [A] A/100*11=52,426 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	52,426		
28	89980	A1	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ FINANCOVÁNÍ 11% Z CELKOVÉHO OBJEMU SO301a - ÚPRAVA PROVEDENA V MNOŽSTVÍ POLOŽKY !!! PRO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUTNO SEČÍST MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ V : "III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj" A ""III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly" Kamerová prohlídka potrubí DN800: 189,2m; DN500: 269,9m; DN300: 17,5m 189,2+269,9+17,5=476,600 [A] A/100*11=52,426 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	52,426		
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 301b Dešť'ová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 112,1*2,2=246,620 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	246,620		
2	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení stavby - geodet 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02911	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení - geodet Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11511	B	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 200=200,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	200,000		
5	132838	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Hloubení rýh do š.2000mm (vrchní vrstva odstraněna s komunikací), 165,20 m3 silnice: 1,4*0,6*90,25=75,8m3 chodníky: 1,65*0,6*89,4m3 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m, 550,50 m2	M3	165,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			silnice: 1,4*90,25*2=252,7m2 chodníky: 1,65*90,25*2=297,8m2 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m , 550,50 m2 Svislé přemístění výkopku z horniny (max. hl. 2m), 165,20 m3 Vodorovné přemístění do 50 m (materiál použitý pro zpětný zásyp), 53,10 m3 50% zásypů: 0,49*0,6*180,5=53,1m3 Nakládání výkopku (přebytečná zemina), 112,10 m3 165,2=165,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	13283B	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 165,2*10=1 652,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3KM	1 652,000		
7	162218	B	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 112,1=112,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	112,100		
8	162219	B	VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - Odvoz přebytečné materiálu se předpokládá na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s dpady. - Předpokládaná odvozová vzdálenost do 30 km 112,1*10=1 121,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 121,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení sypaniny na skládky (přebytečná zemina) 112,1=112,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	112,100		
10	17411	B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Štěrk pro zásyp fr. 0-63 (materiál), 116,80 t 50% : 0,5*106,2*2,2=116,8t 106,2=106,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	106,200		
11	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním (bez finálních komunikace), 106,20 m3 Štěrk pro zásyp fr. 0-63 (materiál), 116,80 t 106,2=106,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	106,200		
12	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí (25cm pod UT-zbytek chodníky), 48,70 m3 0,45*0,6*180,5=48,7m3 Štěrkopísek frakce 0-16 (materiál položka č.15), 107,10 t 48,7*2,2=107,1t 48,7=48,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	48,700		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
13	451573	B	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného, 10,80 m3 0,1*0,6*180,5=10,8m3	M3	10,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Písek frakce 0-8 (materiál položka č.17), 23,80 t 10,8*2,2=23,8t 10,8=10,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
14	74000	B	Křížení IS - kabely Křížení IS - kabely 50=50,000 [A] Cenová soustava: -	KS	50,000		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
15	80000	R	KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ Křížení IS - plyn do DN150 (plast/ocel) ... 15 ks Křížení IS - voda do DN150 (plast/litina) ... 12 ks Křížení IS - kanalizace do DN500 (beton/plast) ... 30 ks 15+12+30=57,000 [A] Cenová soustava: -	KS	57,000		
16	83430	BR	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK - Přechodka/manžeta PVC DN150 - kamenina/plast, 17 ks - Přechodka/manžeta PVC DN300 - kamenina/plast, 1 ks 18=18,000 [A] Cenová soustava: -	KS	18,000		
17	87433	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Montáž potrubí PVC DN150 - Potrubí PVC KG SN8, DN150	M	167,000		
			167,60 m				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Koleno PVC KG 150/45° KGB 25,00 ks Dodávka a montáž záslepek PVC KG DN150: 8x Montáž tvarovek PVC (kolena, přechodky, záslepky) - vč. přesunů hmot 167=167,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	87445	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM Montáž potrubí PVC DN300 - Potrubí PVC KG SN8, DN300 12,90 m - Koleno PVC KG 300/45° KGB 2,00 ks Dodávka a montáž záslepek PVC KG DN300: 1x Montáž tvarovek PVC (kolena, přechodky, záslepky) - vč. přesunů hmot 12,9=12,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	12,900		
19	899681	B	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM Tlakové zkoušky potrubí DN150: 167,6m; DN300: 12,9m 180,5=180,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	180,500		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	969245	B	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ Odstranění a likvidace původních přípojek 115=115,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	115,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu A 0,35*0,2*475=33,250 [B] B 0,6*0,25*(10,1+7,8+7,5)=3,810 [A] C 0,6*0,2*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=13,560 [C] základy 3*0,6*0,6*1,1=1,188 [D] 4*0,8*0,8*1,2=3,072 [E] 13*0,8*0,8*1,3=10,816 [F] Celkem: B+A+C+D+E+F=65,696 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	65,700		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické práce na objektu (vytyčení, zaměření, ...) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné a digitální formě Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina	M3	65,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A $0,35*0,2*475=33,250$ [B] B $0,6*0,25*(10,1+7,8+7,5)=3,810$ [A] C $0,6*0,2*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=13,560$ [C] základy $3*0,6*0,6*1,1=1,188$ [D] $4*0,8*0,8*1,2=3,072$ [E] $13*0,8*0,8*1,3=10,816$ [F] Celkem: B+A+C+D+E+F=65,696 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	125739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 10 km $66,70*10=667,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	667,000		
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jam pro základy stožárů $3*0,6*0,6*1,1=1,188$ [A] $4*0,8*0,8*1,2=3,072$ [B] $13*0,8*0,8*1,3=10,816$ [C] Celkem: A+B+C=15,076 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	15,080		
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýhy pro kabelovou trasu A $0,35*0,8*475=133,000$ [B] B $0,6*1,15*(10,1+7,8+7,5)=17,526$ [A] C $0,6*1,11*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=75,258$ [C] Celkem: B+A+C=225,784 [D]	M3	225,790		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt:

UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet:

441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina A 0,35*0,2*475=33,250 [B] B 0,6*0,25*(10,1+7,8+7,5)=3,810 [A] C 0,6*0,2*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=13,560 [C] základy 3*0,6*0,6*1,1=1,188 [D] 4*0,8*0,8*1,2=3,072 [E] 13*0,8*0,8*1,3=10,816 [F] Celkem: B+A+C+D+E+F=65,696 [G]	M3	65,700		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM A 0,35*(0,8-0,2)*475=99,750 [B] B 0,6*(1,15-0,25)*(10,1+7,8+7,5)=13,716 [A] C 0,6*(1,11-0,2)*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=61,698 [C] Celkem: B+A+C=175,164 [D]	M3	175,170		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp chrániček pískem 0,6*0,2*(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)=13,560 [A]	M3	13,560		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	272125		ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) základy stožárů, směr min. C 25/30-XF4 3*0,6*0,6*1,1=1,188 [A] 4*0,8*0,8*1,2=3,072 [B] 13*0,8*0,8*1,3=10,816 [C] Celkem: A+B+C=15,076 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	15,080		
2		Základy					
7		Přidružená stavební výroba					
13	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár VO (A*) jm. výška 8 m, výložník 1,5 m, stožárová svorkovnice - dodávka a montáž Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	13,000		
14	741157a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár VO (B*) jm. výška 6 m, stožárová svorkovnice - dodávka a montáž Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
15	741157b		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár VO (Z*) pro osvětlení přechodu jm. výška 6 m, výložník 1,0 až 3,0 (viz situace), stožárová svorkovnice - dodávka a montáž Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,000		
16	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demontáž stožárů VO (včetně výložníků) - odvoz a ekologická likvidace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	9,000		
17	742122		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	651,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel CYKY 4-Jx16 do pískového lože (včetně) $(475+24*2*2,5+15+5+5)*1,05=651,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	742122a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE kabel CYKY 3-Jx2,5 do pískového lože (včetně) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	40,000		
19	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16 do chráničky $(10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4+7,8+7,5)*1,05=134,715$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	134,720		
20	742123a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 3-Jx2,5 do chráničky $(10,1+7,1)*1,05=18,060$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,060		
21	742124		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 3-Jx1,5 mm ² do stožáru, včetně ukončení na svorkách $(13*(8+1,5)+6*3+6*4+1,0+1,5+2*3,0+5+5)*1,1=202,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	202,400		
22	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV ukončení kabelu 4x16 na svorkách, teplem smrštitelné rozdělovací hlavy $22*2=44,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	44,000		
23	742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM červená $475=475,000$ [A]	M	475,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
24	74271		MĚŘENÍ KABELŮ elektrická měření a měření zemních odporů jako podklad pro výchozí revizi	KČ	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. včetně odvozu a ekologické likvidace	M	550,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo silniční se sodíkovou výbojkou (včetně) - dodávka a montáž	KUS	13,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	74313a		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo pro osvětlení chodníků, včetně výbojky - dodávka a montáž	KUS	3,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	74318		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ svítidlo s LED zdrojem světla pro osvětlení přechodů	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	74451		SVORKOVNICE výměna svorkovnice stávajícího stožáru, nově odbočovací typ (např. SV9)	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI průběžný zemnič, drát FeZn 10 mm, včetně svorek	M	650,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení stožáru a strojeného zemniče, včetně svorek a PKO, drát FeZn 10 mm 22*1,5=33,000 [A]	M	33,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	755842		PŘELOŽENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ ZVUKOVÉHO přeložka rozhlasu (reproduktory, rozvaděč)	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
33	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chráničky do základu stožárů, typ 40/33 (11+3+4)*3*2*1,05=113,400 [A]	M	113,400		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička HDPE dvouplošťová 110/94 včetně utěsnění a protahovacího lanka B (10,1+7,8+7,5)*2*1,1=55,880 [A] C (10,4+6,5+6,5+4,9+6,4+6,7+6,5+6,3+6,4+6,3+6,3+6,6+9,7+10,0+7,1+6,4)*2*1,1=248,600 [B] Celkem: A+B=304,480 [C]	M	304,480		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
35	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM pouzdro základu stožáru, včetně provrtání otvoru pro kabel 3*0,8=2,400 [A] 4*1,0=4,000 [B] 13*1,0=13,000 [C] Celkem: A+B+C=19,400 [D]	M	19,400		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5 podkladní beton pod chráničky C8/10-X0	M3	0,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt:	UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet:	441 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,05*0,6*(10,1+7,8+7,5)=0,762 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonování chrániček, betonová směs C25/30-XA1 0,2*0,6*(10,1+7,8+7,5)=3,048 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,050		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
38	951401		PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ radar pro měření rychlosti vozidel - dodávka, montáž Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)

Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Objednavatel: Město Úvaly

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2017

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18216		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu od +-50 do +- 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5 3440=3 440,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 440,000		
2	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Substrát zahradnický - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 6,7+0,2=6,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,900		
3	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávniku lučního výsevem vč. utažení, plochy přes 1000m2, v rovině nebo na svahu do 1:5 s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20km a se složením ... 1 420,00 m2 - Travní osivo ... 35,50 kg - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 1420=1 420,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 420,000		
4	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Ošetření trávniku jednorázové v rovině a na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopr. prostř. s odvezením do 20km a se složením 5680=5 680,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5 680,000		
5	183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 (nakypření) 1720=1 720,000 [A]	M2	1 720,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko - Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu (např. přípravek s obsahem kys. pelargonové - 500ml přípravku vystačí na 2,5l postřikové kapaliny a 30m2 plochy) ... 57,33 + 1,72 litrů (Jednotková cena a množství bude upraveno podle použitého přípravku) - Jednotková cena a množství bude upraveno podle použitého přípravku 3440=3 440,000 [A]	M2	3 440,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám ... 0,0066 t - Plně tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin ... 657 ks + 19,71 (657+20)*0,75=507,750 [A]	M2	507,750		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	18461		MULČOVÁNÍ Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - Kůra mulčovací ... 30,7 m3 - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 307=307,000 [A]	M2	307,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením	M2	300,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			300=300,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	184721	A	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	18481	A	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky, pletivem výšky do 2m, v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně nákladů na spojení konců drátů po celé výšce pletiva (ochrana báze kmene před poškozením při sečení) ... 7 ks - Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 .. 2,80 m2 - Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3m ... 7 ks - Kůl frézovaný s fazetou se špicí, průměr 6-8cm, délka 2,5m ... 21 ks - Příčka z púlené, frézované kulatiny, délka 50cm ... 21 ks - Úvazek bavlněný - šíře 3cm (popř. jutový) ... 10,5 m - Rákosová rohož, šířka 2m ... 1,4 m - Perforovaná PE chránička proti poškození kmene stromu při sečení (výška min 20cm) ... 7 ks - pouze vytvoření ochrany báze kmene - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 7*(0,3*4*1,5)=12,600 [A]	M2	12,600		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	184A2	B	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,05 do 0,125 m3 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením - Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Philadelphus 'Snowgoose' - kontejner 5 l - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	184B15	A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,40 do 1,00 m3 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením ... 7,00 ks - Výsadba dřeviny s S BALEM do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600mm se zalitím ... 7,00 ks - Prunus avium 'Plena' - zemní bal, ok 14-16cm, vk ... 7,00 ks - Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5m do 1m v rovině nebo na svahu do 1:5 ... 7 ks - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 7=7,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	7,000		
14	184E1		PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,01 do 0,02 m3 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením ... 620,00 ks - Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm ... 620,00 ks - Cotoneaster dammeri 'Major' - kontejner 0,5 l ... 230,00 ks - Spiraea x bumalda 'Dart's Red' - kontejner 1 l ... 390,00 ks - včetně přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m 620=620,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	620,000		
15	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	42,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zalítí rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zalítí dřevin) ... 27,76 m3 Zalítí rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2 (zalítí trávníku) ... 14,2 m3 - Voda pitná pro ostatní odběratele ... 41,96 m3 + 0,42 m3 - Dovoz vody pro zálivku rostlin není započítán (voda bude využita z místních zdrojů - např. vodovodní hydrant). V případě dovozové vzdálenosti bude cena za dopravu doplněna. 27,76+14,2=41,960 [A] A+0,42=42,380 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1	Zemní práce						

Celkem: