



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Číslo Objednatele	5/49797999/2017/3/2018
Číslo Zhotovitele	2017/005



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí







STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 16. 3. 2017,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234



sídlo: Sadová 1234, 286 01 Čáslav
zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 49797999
DIČ: CZ749797999
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

**DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,**

a

Zhotovitel

VPP Group a. s.

Sídlo: Palackého 233, 281 01 Velim
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22270
Jednající: Tomáš Procházka, člen představenstva
IČ: 05191211
DIČ: CZ 05191211
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

**DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,**

**OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.**



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala M-PROject, s. r. o., se sídlem Zelený pruh 52, 141 00 Praha 4, IČ: 27085392, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234, Čáslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 47 178 613,66 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 907 508,88 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 57 086 122,54 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 6, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

h



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 45.977.988,68 Kč bez DPH, tedy 55.633.366,31 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 46.134.261,27 Kč bez DPH, tedy 55.822.456,14 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3 činí 47.178.613,66 Kč bez DPH, 57.086.122,54 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	45.977.988,68 Kč	9.655.377,62 Kč	55.633.366,31 Kč
Dodatek č. 1	156.272,59 Kč	32.817,24 Kč	189.089,83 Kč
Dodatek č. 2	bez vlivu na cenu	bez vlivu na cenu	bez vlivu na cenu
Dodatek č. 3	1.044.352,39 Kč	219.314,00 Kč	1.263.666,39 Kč
Celková nová cena díla	47.178.613,66 Kč	9.907.508,88 Kč	57.086.122,54 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 6

V Čáslavi dne 7.12.2018

V E. VELIMI dne 6.12.2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL


Č.položky	položka výkazu výměř/kód	Zkácený popis	Skutečný provedený stav			Rozdily a odpočty			cena celkem vč. DPH
			množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	
		Odpočty - viz samostatný soupis	1	-1 042 678,66	-1 042 678,66	1	-1 042 678,66	21%	-1 261 641,18
		VRN - odpočty	1	-4 784,19	-4 784,19	1	-4 784,19	21%	-5 788,86
		Přípočty viz samostatný soupis	1	2 082 261,08	2 082 261,08	1	2 082 261,08	21%	2 519 535,91
		VRN - přípočty	1	9 554,16	9 554,16	1	9 554,16	21%	11 560,54
					1 044 352,40		1 044 352,40	21%	1 263 666,41

vícepráce	2 091 815,25	
méněpráce	-1 047 462,85	
Cena díla bez DPH SoD+dodatek	46 134 261,27	
DPH 21%	9 688 194,87	
Cena díla vč.DPH	55 822 456,14	
Cena díla bez DPH ZL6	47 178 613,67	
DPH 21%	9 907 508,87	
Cena díla vč.DPH ZL6	57 086 122,54	
	Rozdily a odpočty bez DPH	1 044 352,40
	Rozdily vč. DPH	1 263 666,41


Zhotovitel/dodavatel:

Firma	VPP Group a.s.	Datum	16-11-2018
Podpis			


Schválil:

TDS	ing. Daniel Chráska	Datum	16-11-2018
Podpis			

Projektant - autorský dozor

Podpis	ing. Lenka Žabková	Datum	16-11-2018
			

Objednatel

Podpis	Střední zemědělská škola Čáslav	Datum	16-11-2018
			

M-Project CZ s.r.o.

Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

DIČ: CZ270 85 392

tel.: 244 468 003

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA, ČÁSLAV, 16-11-2018

Sadová 1234 ①

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – přípočet prací

Popis problému: Při zahájení prací na KZS byla zjištěna podélná nerovnost stávajících omítek. Aby bylo zachována rovinnost KZS bylo nutné v částech budov provést dorovnání. Toto dorovnání znamenalo navýšení materiálu v polystyrenu a navýšení materiálu v lepících tmelech.

Čeho se zhotovitel domáhá: Provedení prací na vyrovnání prováděného KZS objekty A,B1,B2,C1,C2,D1,D2 a E

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	1	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				112 268,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	952,00000	63,00	59 976,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	952,00000	5,50	5 236,00
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení množství	m2	306,00000	90,00	27 540,00
		1258-952		306,00000		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	952,00000	20,50	19 516,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				154 595,10
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	652,30000	237,00	154 595,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 475,87
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	52,56332	199,30	10 475,87
Celkem						277 338,97

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	2	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 309,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	61,00000	63,00	3 843,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	61,00000	5,50	335,50
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	32,00000	90,00	2 880,00
		93-61		32,00000		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	61,00000	20,50	1 250,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 019,80
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	25,40000	237,00	6 019,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				431,05
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,16281	199,30	431,05
Celkem						14 759,85

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	3	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 828,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	22,00000	63,00	1 386,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	22,00000	5,50	121,00
3	62258Rpol.	Lepící a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	43,00000	90,00	3 870,00
		65-22			43,00000	
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	22,00000	20,50	451,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 702,50
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	32,50000	237,00	7 702,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				507,15
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,54467	199,30	507,15
Celkem						14 037,65

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	4	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				49 228,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	452,00000	63,00	28 476,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	452,00000	5,50	2 486,00
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	100,00000	90,00	9 000,00
		<i>552-452</i>		<i>100,00000</i>		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	452,00000	20,50	9 266,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				77 167,20
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	325,60000	237,00	77 167,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 200,05
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	26,09158	199,30	5 200,05
Celkem						131 595,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	5	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj. C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				76 655,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	565,00000	63,00	35 595,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	565,00000	5,50	3 107,50
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	293,00000	90,00	26 370,00
		858-565		293,00000		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	565,00000	20,50	11 582,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				100 867,20
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	425,60000	237,00	100 867,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 808,83
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,16371	199,30	6 808,83
Celkem						184 331,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	6	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				34 137,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	333,00000	63,00	20 979,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	333,00000	5,50	1 831,50
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	50,00000	90,00	4 500,00
		383-333		50,00000		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	333,00000	20,50	6 826,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				60 980,10
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	257,30000	237,00	60 980,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 084,14
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	20,49243	199,30	4 084,14
Celkem						99 201,24

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	7	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				79 352,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	658,00000	63,00	41 454,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	658,00000	5,50	3 619,00
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	231,00000	90,00	20 790,00
		889-658		231,00000		
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	658,00000	20,50	13 489,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				83 424,00
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	352,00000	237,00	83 424,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 781,51
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	29,00910	199,30	5 781,51
Celkem						168 557,51

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	8	navýšení materiálu, podlepení KZS (nerovnost stávajících budov) obj.E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						34 237,00
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	233,00000	63,00	14 679,00
2	62239122R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.170 mm, hmoždinky, příplatek za delší hmoždinky	m2	233,00000	5,50	1 281,50
3	62258Rpol.	Lepicí a stěrková hmota, navýšení materiálu lepidla	m2	150,00000	90,00	13 500,00
				383-233		150,00000
4	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	233,00000	20,50	4 776,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						44 034,60
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	185,80000	237,00	44 034,60
Díl: 99 Stavební přesun hmot						2 965,95
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,88184	199,30	2 965,95
Celkem						81 237,55

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č. 6 – přípočet prací

Popis problému: Po demontáži stávající špaletových oken bylo zjištěno, že na d špaletou byla schována nika pro umístění rolet. Bylo nutné rolety demontovat, niku vyčistit a provést úpravu niky tak aby bylo možné provést montáž nových oken.

Čeho se zhotovitel domáhá: Provedení úpravy nadpraží objekty A,D a C

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

 VPP

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	9	Úprava nadpraží oken po roletách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				106 997,04
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	218,40000	200,00	43 680,00
2	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	132,00000	106,50	14 058,00
3	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	132,00000	124,00	16 368,00
4	622311134RV1	Zateplovací systém, EPS F tl.140 mm	m2	65,52000	502,00	32 891,04
		12,96+52,56		65,52000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 590,40
5	998766Rpol.	Vybourání okenních rolet	m	415,20000	52,00	21 590,40
		C1 : 31*2,4		74,40000		
		C2 : 52*2,4		124,80000		
		D1 : 90*2,4		216,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				476,47
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,39070	199,30	476,47
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 808,41
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,83040	152,00	126,22
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,66080	107,00	177,71
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,83040	154,00	127,88
10	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,83040	180,00	149,47
11	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,62560	13,00	151,13
12	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,83040	2 500,00	2 076,00
Celkem						131 872,32

Poznámky uchazeče k zadání



Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č. 6 – přípočet prací

Popis problému: Po dohodě s investorem budou stávající mříže do vnitrobloku nahrazeny úpravou zábradlí s brankou.

Čeho se zhotovitel domáhá: Provedení úpravy mříží na objektu E

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	10	Doplnění zám.konstrukcí obj.E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				378,00
1	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY	kus	6,00000	63,00	378,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 183,07
2	7679901Rpol.	Výroba a montáž vrátek do stávajícího zábradlí	kus	1,00000	14 100,00	14 100,00
3	7679902Rpol.	Výroba a montáž madla na stávající zábradlí oplocení	m	16,50000	485,00	8 002,50
4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08495	948,48	80,57
Celkem						22 561,07

Poznámky uchazeče k zadání

 VPP

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – přípočet prací

Popis problému: Vzhledem k úpravám pokládky tepelné izolace v důsledky nestejných výšek nosných konstrukcí stropů bylo nutné provést vyzdívku a navýšení části atiky obj. A. Vyzdívka byla nutná z důvodu dodržení tloušťky skladby tepelné izolace a provedení odvodnění střechy.

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení prací při vyzdívce atiky na obj A

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	11	Dozdívka atiky objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 954,50
1	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	20,25000	835,00	16 908,75
2	346275114R00	Zdivo z tvárnice Ytong tl. 125 mm	m2	20,25000	743,00	15 045,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				19 220,31
3	602016195R00	Penetrace hloubková stěn Silikat	m2	21,56000	11,04	238,02
4	622471521R00	Omítka stěn, silikonová, rýhová, 2,0 mm, sl, 2	m2	21,56000	146,28	3 153,80
5	6223115246RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,56000	734,16	15 828,49
		61,6*0,35		21,56000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 985,52
6	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	12,32000	323,50	3 985,52
		61,6*0,2		12,32000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 314,50
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,59558	199,30	1 314,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				8 536,43
8	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	21,56000	29,00	625,24
9	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, vrchní asfaltový pás	m2	21,56000	64,00	1 379,84
10	712431101RT1	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho - určeno k mechanickému kotvení	m2	21,56000	21,00	452,76
11	62852261	Pás modifikovaný asfalt special	m2	24,79400	116,00	2 876,10
		21,56*1,15		24,79400		
12	62852267R	Pás modifikovaný asfalt dekor	m2	24,79400	123,00	3 049,66
		21,56*1,15		24,79400		
13	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,12375	1 235,00	152,83
Celkem						65 011,26

Poznámky uchazeče k zadání

 VPP

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – přípočet prací


Popis problému: Při výkopových pracích kolem objektů byly u všech objektů nalezeny pravděpodobně kamenné základy starších budov, které bylo nutné demontovat a odvézt na skládku.

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení prací při výkopových pracích kolem soklů-demontáže kamenných zdí.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	12	Bourání kamenných zdí pro okap.chodník vč.likvidace suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 298,65
1	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	20,45000	797,00	16 298,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,79
2	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,02290	471,00	10,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72 569,90
3	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	51,12500	583,00	29 805,88
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	51,12500	180,08	9 206,59
5	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	715,75000	13,92	9 963,24
6	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-kámen	t	51,12500	220,00	11 247,50
7	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	51,12500	241,50	12 346,69

Celkem	88 879,34
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



V. P. Group, s.r.o.
 Palackého 230
 270 01 Čáslav
 IČO: 001 91 271
 WSP: 02
 WAP: 02
 1 602 115 216

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č. 6 – přípočet prací

Popis problému: Po provedení demontáže souvrství střechy nad obj A bylo zjištěno, že stávající nosná část střechy bylo provedeno v různých výškových úrovních. Aby byla zajištěna montáž tepelná izolace v požadované tloušťce bylo nutné provést postupné dořezání tepelné izolace a doplnění do jednotlivých ploch a jejich nové spádování.

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení prací při montáži tepelné izolace střech obj A

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	13	Navýšení pracnosti pokládky tep.izolace střech obj.A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		izolace tepelné				60 996,00
1	71314000Rpol.	Příplatek k izolaci tepelné střech za pracnost, dořez k vyrovnání výšek	m2	598,00000	102,00	60 996,00

Celkem	60 996,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



P Group a.s.
 telefon: 222
 11

D
 ve
 m
 420

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – přípočet prací


Popis problému: Při demontáži stávajících ozdobných krytů lamp bylo zjištěno, že spodní a nosná část těchto krytů je značně narušena korozí. Byla provedena jejich nová výroba jako replika stávajících krytů

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení prací při výrobě replik stávajících krytů lamp – obj A

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	14	Oprava LAMP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 673,02
1	7679900Rpol	Výroba a montáž , 2ks nových lamp	kus	2,00000	32 700,00	65 400,00
2	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,28800	948,00	273,02

Celkem	65 673,02
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Group a.s.
 tlo 233
 bím
 1/211
 3 81211
 619 02
 15102
 2 06 216

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – přípočet prací

Popis problému: Při prohlídce půdních prostor před zahájením prací na montáži zateplení stropů bylo zjištěno, že stávající krov není nijak ošetřen proti dřevokazným houbám a parazitům. Bylo provedeno očištění krovu a jejich nátěr a nástřik přípravkem proti dřevokazným houbám a parazitům.

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení prací při ošetření krovu proti dřevokazným houbám a parazitům.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018


VPP
6
17.10.2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	15	Ošetření krovu C1, C2, D1 a D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				78 032,10
1	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí , proti termitům, dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním	m2	989,00000	78,90	78 032,10
		trámy : 989		989,00000		

Celkem	78 032,10
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



V
 skup 0.5
 0120
 02

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č. 6 – přípočet prací

Popis problému: Na objektu A bude provedena oprava stávajících mříží nad stávajícími anglickými dvorky. Provede se jejich rozměrová úprava, vyrovnání a povrchová úprava kovářskou černí.

Čeho se zhotovitel domáhá: Oprava mříží objekt A nad stávajícími anglickými dvorky.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkrátkším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

S:	008	VCP škola Čáslav
O:	02	stavební
R:	16	Oprava mříží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 039,21
1	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	247,50000	28,00	6 930,00
2	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	247,50000	26,00	6 435,00
3	7679900Rpol.	Úprava, očištění pískováním, zinkování a nátěr mříží	m2	16,50000	2 645,50	43 650,75
4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02475	948,00	23,46

Celkem	57 039,21
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



VPP a.s.
v. 233
m
11 211

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt D 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

REVIZE A 16.1.2015

Přípočet dlažby 60/40/6

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				15 436,50		17,9402	
5.3	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek	D1.23	m2	37,65	410,00	15 436,50	0,4765	17,9402
		33*0,5+27,8*0,5+14,5*0,5		37,65					



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o, Palackého 229, Velim

Objekt D 2

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Přípočet dlažby 60/40/6

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M,j,	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot,	Celkem	Jednot,	Celkem	
5.	5	Komunikace				17 794,00		20,6801	
5.3	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopisek	D1.29	m2	43,40	410,00	17 794,00	0,4765	20,6801
		35,8*0,5+44,5*0,5+6,5*0,5		43,40					



V.
Pauš.
2
116.
www.
adrhaga
+42

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č. 6 – přípočet prací

Popis problému: Po provedení demontáže střechy nad hlavní budovou A bylo dohodnuto, že původně uvažované zaatíkové žlaby jako klempířský prvek, budou nahrazeny stejným materiálem jako je finální vrstva střechy. Původně uvažovaný klempířský prvek není možné namontovat bez nebezpečí pozdějšího protékání.

Čeho se zhotovitel domáhá: Změna materiálu zaatíkového žlabu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt A

Datum zpracování: 09.2014

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 20.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
14.	712 Izolace střech					53 717,74		1,2614
14.1	712 31-1101.RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP 166*0,7		m2	116,20	29,00	3 369,80	0,0000	0,0000
14.2	712 43-1101.RT1 Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho - určeno k mechanickému kotvení 166*0,7		m2	116,20	21,00	2 440,20	0,0000	0,0000
14.3	628-52261 Pás modifikovaný asfalt special (166*0,7)*1,15		m2	133,63	116,00	15 501,08	0,0047	0,6281
14.4	712 39-1176.R00 Přípevnění izolace kotvicemi terčí	D1.8	ks	465,04	15,00	6 975,60	0,0000	0,0047
14.5	712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní asfaltový pás 166*0,7	D1.8	m2	116,20	64,00	7 436,80	0,0004	0,0407
14.6	62852267 Pás modifikovaný asfalt dekor (166*0,7)*1,15	D1.8	m2	133,63	123,00	16 436,49	0,0044	0,5880
14.9	998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t	1,26	1 235,00	1 557,77	0,0000	0,0000



REKAPITULACE ODPOČTY

Č.	Název	Cena
1.	Odpočet za opravy omítek obj A	-46 709
2.	Odpočet za opravy omítek obj B1	-4 595
3.	Odpočet za opravy omítek obj B2	-4 467
4.	Odpočet za opravy omítek obj C1	-14 497
5.	Odpočet za opravy omítek obj C2	-25 279
6.	Odpočet za opravy omítek obj D1	-15 693
7.	Odpočet za opravy omítek obj D2	-34 029
8.	Odpočet za opravy omítek obj E	-13 211
9.	Odpočet za neprovedené práce na zídce obj A	-95 033
10.	Odpočet za neprovedené práce na bourání střechy obj. E	-227 962
11.	Odpočet ÚT ventilů	-199 120
12.	Odpočet budky pro Rorýse	-17 000
13.	Odpočet vlajkového stožáru	-5 808
14.	Odpočet dlažba 50x50x6	-120 564
15.	Odpočet dlažby na E	-56 821
16.	Odpočet mříží obj E	-41 303
17.	Odpočet sítí na lešení na obj A	-61 300
18.	Odpočet žebřík obj E	-890
19.	Odpočet žlab zaatikový klempířina	-55 997
20.	Odpočet repase luceren obj A	-2 400
CELKEM		-1 042 679



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Při provádění oprav stávající omítek jako podklad pro KZS byly přepočítány skutečné plochy a bylo zjištěno že skutečnost oprav je menší než ve VV u SoD

Čeho se zhotovitel domáhá: Nprovedení prací na opravách stávajících omítek KZS objekty A,B1,B2,C1,C2,D1,D2 a E

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49787999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velem
Objekt A	Datum zpracování BO 2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4
	REVIZE A 12.1.2015	
	REVIZE C 26.9.2018	
	REVIZE současně 12.10.2015	
	REVIZE D 18.10.2015	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
7.	62 Úprava povrchů vnější	D1.45-D1.48				-32 912,78		-19,7357
7.3	622 42-2421.R00 Oprava vnějších omítek Múkových, šl. III, do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-425,89	77,28	-32 912,78	0,0463	-19,7357
12.	96 Bourání konstrukcí	D1.9-D1.14, D1.45-D1.48				-13 786,08		-9,7955
12.5	978 01-5251.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složk 1-4 do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-425,89	13,00	-5 536,57	0,0290	-9,7865
12.42	978 01-1111.R00 Světlá doprava suti a výstav. hmot za 2.NP a 1.PP		t	-7,84	152,00	-1 191,13	0,0000	
12.43	978 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží		t	-9,80	107,00	-1 048,12	0,0000	
12.44	978 08-2111.R00 Vnitrostavební doprava suti do 10 m		t	-9,80	154,00	-1 508,50	0,0000	
12.45	978 08-3117.R00 Vodorovná přeprava suti na skládku do 6000 m		t	-9,80	180,00	-1 763,18	0,0000	
12.46	978 08-3191.R00 Příplatek za dalších započtených 1000 m nad 6000 m		t	-137,14	13,00	-1 782,78	0,0000	
12.47	978 09-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel		t	-4,39	220,00	-985,80	0,0000	
	CELKEM					-46 709		



V.P. Procházka s.r.o.
 Palackého 229
 281 01 velem
 IČ: 014711211
 DIČ: CZ00491291
 www.vp.cz
 info@vp.cz
 +420 602 116 216

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeS-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZeS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Sídelní zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 266 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt B 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součástí 12.55.2016

12.55.02.01.01

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PO	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
7.	62 Úprava povrchu vnější	D1.45-D1.48				-3 106,85		-1,8629	
7.1	622 42-3421.R00	Opava vnějších omítek štukových, št. II, do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-40,20	77,28	-3 106,66	0,0463	-1,8629
12.	96	Bourání konstrukcí	D1.9-D1.14, D1.45-D1.48				-1 482,40		-0,9246
12.9	978 01-5251.R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-40,20	13,00	-522,60	0,0290	-0,9246
12.20	979 09-2111.R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m		t	0,00	154,40	0,00	0,0000	
12.27	979 08-3117.R00	Vodovodní přemístění suti na skládku do 6000 m		t	0,00	160,00	0,00	0,0000	
12.28	979 09-3101.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	0,00	13,92	0,00	0,0000	
12.29	979 09-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel		t	-4,39	220,00	-965,80	0,0000	
	CELKEM						-4 585		



V.P. Procházka s.r.o.
 Palackého 229
 229 00 Velim
 IČ: 26218230
 DIČ: CZ26218230
 www.vp.cz
 info@vp.cz
 +420 602 116 210

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROJect CZ s.r.o., Zelený Pruh 92, Praha 4
Sadová 1234/1, 288 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházkas s.r.o., Palackého 228, Veim
Objekt B 2	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROJect CZ s.r.o., Zelený Pruh 92, Praha 4
	REVIZE A 12.1.2015	
	REVIZE C 29.9.2016	
	Revize: suterén 12.12.2016	
	REVIZE D 18.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Dílka na PD	Mj.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Čelkem	Jednot.	Čelkem
7.	62 Úprava povrchu vnější	01.45-01.48				-2 511,60		-1,5061
7.3	622.42-3421.R00 Oprava vnějších omítek štukových, št. III, do 40 %	01.45-01.48	m2	-32,50	77,28	-2 511,60	0,0463	-1,5061
12.	96 Bourání konstrukcí	01.8-01.14, 01.45-01.48				-1 955,48		-0,7475
12.3	078 01-3251.R00 Otažení omítek vnějších MÚC v složit. 1-4 do 40 %	01.45-01.48	m2	-32,50	13,00	-422,50	0,0230	-0,7475
12.21	079 01-1111.R00 Svislá doprava suti a výtah, hmot. za 2.NP a 1.PP		t	-0,60	152,06	-91,47	0,0000	
12.22	079 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží		t	-0,75	107,04	-80,81	0,0000	
12.23	078 08-2111.R00 Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m		t	-0,75	154,40	-115,41	0,0000	
12.24	079 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m		t	-0,75	180,08	-134,61	0,0000	
12.25	079 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m		t	-10,47	13,82	-145,67	0,0000	
12.26	079 09-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel		t	-4,30	220,00	-965,80	0,0000	
	CELKEM					-4 467		



10. P. Dědina
 2014.11.
 11.11.14
 12.11.14
 13.11.14
 14.11.14
 15.11.14
 16.11.14

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeS-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Sídelní zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 288 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt C 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 20.9.2016

Revize součte 12.10.2016

REVIZE B 01.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PO	M.J.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
7.	62 Úprava povrchu vnější	D1.45-D1.49				-9 706,37		-5,8203
7.3	622.42.3421.R00 Oprava vnějších omítek štukových, š. II, do 40 %	D1.45-D1.46	m2	-125,00	77,28	-9 706,37	0,6463	-5,8203
12.	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	D1.9-D1.14, D1.45-D1.49				-4 790,53		-2,8688
12.3	079.01-5251.R00 Otláčení omítek vnějších MVC v složení 1:4 do 40 %	D1.9	m2	-125,00	13,00	-1 632,50	0,6230	-2,8688
12.35	079.01-1111.R00 Svatá doprava suti a výběr: hmot za 2.NP a 1.PP		t	-2,31	152,06	-353,50	0,0000	
12.36	079.01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží		t	-2,89	107,04	-309,22	0,0000	
12.37	079.06-2111.R00 Vnějšístavební doprava suti do 10 m		t	-2,89	154,40	-446,03	0,0000	
12.38	079.06-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m		t	-2,89	180,68	-520,22	0,0000	
12.39	079.06-3191.R00 Příplatek za dalšíh zapečatých 1000 m nad 6000 m		t	-40,44	13,02	-562,97	0,0000	
12.40	079.99-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel		t	-4,30	220,00	-965,80	0,0000	
	CELKEM					-14 497		



V. P. Procházka s.r.o.
 Palackého 229
 270 01 Velim
 IČ: 252 20 100
 DIČ: CZ25220100

Stavební rozpočet

Zatoplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav
 Sřídění zemědělská škola, Čáslav
 Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Doba výstavby: Objednatel: SZS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
 Začátek výstavby: Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
 Konec výstavby: Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim
 Datum zpracování: 09.2014
 REVIZE A 16.1.2015
 REVIZE C 29.9.2016
 Revize součástí: 12.10.2016
 REVIZE B 14.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
7.	62	Úprava povrchů vnější			-14 281,34		-8,5636	
7.3	622 42-3421.R00	01.45-01.46	m2	-184,80	77,28	-14 281,34	0,0463	-8,5636
12.	96	Bourání konstrukcí			-10 997,54		-8,5008	
12.6	978 01-5251.R00	01.45-01.46	m2	-184,80	13,00	-2 402,40	0,0460	-8,5008
12.35	979 01-1111.R00		t	-8,50	152,96	-1 040,23	0,0000	
12.36	979 01-1121.R00		t	-8,50	107,04	-909,93	0,0000	
12.37	979 08-2111.R00		t	-8,50	154,40	-1 312,52	0,0000	
12.38	979 08-3117.R00		t	-8,50	160,08	-1 530,82	0,0000	
12.39	979 08-3191.R00		t	-119,01	13,92	-1 556,64	0,0000	
12.40	979 99-0101.R00		t	-8,75	220,00	-2 145,00	0,0000	
CELKEM					-25 279			



M.P. PROCHÁZKA
 IČ: 286 01 1234
 V.P. PROCHÁZKA
 IČ: 286 01 1234
 V.P. PROCHÁZKA
 IČ: 286 01 1234
 V.P. PROCHÁZKA
 IČ: 286 01 1234

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Sídelní zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procháčka s.r.o., Palackého 229, Veřm

Objekt D 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4


REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 24.9.2014

Revize současně 12.10.2016

Revize D 16.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
7.	62 Úprava povrchů vnější	D1.45-D1.48				-10 564,18		-6,3347
7.1	622 42-3421.R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-136,70	77,28	-10 564,18	0,0463	-6,3347
12.	96 Bourání konstrukcí	D1.8-D1.14, D1.45-D1.48				-5 128,54		-3,1441
12.1	078 01-5201.R00 Odušení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-136,70	13,00	-1 777,10	0,0230	-3,1441
12.27	070 01-1111.R00 Světlá doprava suší a vybot. hmot. za 2.NP a 1.PP		t	-2,52	152,06	-384,74	0,0000	
12.28	070 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží		t	-3,14	107,04	-336,54	0,0000	
12.29	070 08-2111.R00 Vnitrostavěbní doprava suší do 10 m		t	-3,14	154,40	-485,45	0,0000	
12.30	070 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suší na skládku do 5000 m		t	-3,14	160,08	-566,16	0,0000	
12.31	070 08-3101.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 5000 m		t	-44,02	13,62	-612,72	0,0000	
12.32	070 00-0101.R00 Poplatek za skládku suší - směs betonu a cihel		t	-4,39	220,00	-965,80	0,0000	
	CELKEM					-15 693		

 VPP

V.P. Procháčka s.r.o.
Palackého 229
Veřm
286 01 Čáslav
IČ: 252 286 01

Stavební rozpočet


Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav
 Sřídění zemědělská škola, Čáslav
 Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Objekt D 2

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
 Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
 Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim
 Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Doba výstavby:
 Začátek výstavby:
 Konec výstavby:
 Datum zpracování: 09.20.14
 REVIZE A 16.1.2015
 REVIZE C 28.9.2016
 Revize součástí 12.10.2016
 REVIZE D 15.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PD	M.J.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
7.	62	Úprava povrchů vnější							-11,8028
7.3	622 42-3421.R00	D1.28-D1.32	m2	-254,70	77,28	-19 683,22	0,0463	-11,8028	
12.	96	Bourání konstrukcí							-11,7162
12.1	978 01-5251.R00	D1.45-D1.48	m2	-254,70	13,00	-3 311,10	0,0460	-11,7162	
12.32	979 01-1111.R00		t	-9,37	152,96	-1 433,69	0,0000		
12.33	979 01-1121.R00		t	-11,72	107,04	-1 254,10	0,0000		
12.34	979 08-2111.R00		t	-11,72	154,40	-1 808,98	0,0000		
12.35	979 08-3117.R00		t	-11,72	180,08	-2 109,85	0,0000		
12.36	979 08-3191.R00		t	-164,03	13,32	-2 263,25	0,0000		
12.37	979 99-0101.R00		t	-9,75	220,00	-2 145,00	0,0000		
CELKEM								-34 029	



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797989)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4
Sadová 1234/1, 288 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 230, Veleň
Objekt E	Datum zpracování: 06.2014 REVIZE A 12.1.2015 REVIZE C 25.5.2016 Revize: součást 12.10.2016 12.10.2016	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PO	M.J.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
7.	62 Úprava povrchů vnější	D1.45-D1.48				-8 774,37		-5,2614
7.3	622 42-3421.R00 Oprava vnějších omítek štukových, tl. III, do 40 %		m2	-113,54	77,28	-8 774,37	0,0483	-5,2614
12.	36 Bourání konstrukcí	D1.9-D1.14, D1.45-D1.48				-4 436,91		-2,8114
12.1	978 01-5251.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v slože 1-4 do 40 %	D1.45-D1.48	m2	-113,54	13,12	-1 489,64	0,0230	-2,8114
12.22	979 01-1511.R00 Světlá doprava suš a výbour, hmot za 2.NP a 1.PP		t	-2,09	152,96	-319,55	0,0000	
12.23	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží		t	-2,01	107,04	-270,53	0,0000	
12.24	979 08-2111.R00 Vnitrostavěbní doprava suš do 10 m		t	-2,01	154,40	-403,20	0,0000	
12.25	979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suš na skládce do 6000 m		t	-2,01	180,08	-470,26	0,0000	
12.26	979 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	-36,58	13,82	-508,01	0,0000	
12.27	979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suš - směs betonu a cihel		t	-4,38	220,00	-905,80	0,0000	
	CELKEM					-13 211		



V.P. Procházka s.r.o.
Zelený Pruh 52
152 00 Praha 4
IČ: 252 200 17
DIČ: CZ025220017

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Vzhledem ke stavu opěrné zidky bylo dohodnuto, že práce související s její opravou (opravy omítek) se nebudou provádět. Proveďte se pouze demontáž a očištění stávajících kamenných prvků.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na opravě opěrné zidky u objektu A

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZEŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o. Paleckého 229, Velm

Objekt A odpočet oprava zidky

Datum zpracování: 09.2014

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 20.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtí 12.10.2016

REVIZE D 12.11.2016

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PD	M.j.	Množství	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
2	31	Zdi podpěrné a volné				-16 018,08		-4,8955	
2.1	319 20-1311.R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	T2, D1.2	m2	-106,08	106,00	-11 244,48	0,0328	-3,4784
	zidka	44,2*1,2*2			-106,08				
2.2	319 20-2321.R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdělím do tl. 8 cm - vyrovnání nerovného zdiva po odkopání a otlučení	T2, D1.2	m2	-26,52	180,00	-4 773,60	0,0531	-1,4072
	zidka	44,2*1,2*2*0,25			-26,52				
7.	62	Úprava povrchů vnější				-62 050,01		-7,1254	
7.4	602 01-1105.R00	Postřik maltou sanační ručně		m2	-106,08	92,28	-6 643,22	0,0055	-0,5683
	zidka	44,2*1,2*2			-106,08				
7.5	622 47-1511.R00	Omlítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	D1,45-D1,48	m2	-106,08	146,28	-15 517,38	0,0349	-3,6990
	zidka	44,2*1,2*2			-106,08				
7.6	602 01-1121.R00	Omlítka jádrová sanační ručně tl.20 mm		m2	-106,08	386,40	-40 989,31	0,0260	-2,7581
	zidka	44,2*1,2*2			-106,08				
11.	09	Ostatní konstrukce a práce				-2 393,77		-12,0109	
11.9	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy ztl. výšky do 12 m		t	-12,01	199,30	-2 393,77	0,0000	
12.	96	Bourání konstrukcí				-14 571,57		-4,0858	
12.4	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. - vnější	D1.2 a D1.3	m2	-291,84	36,00	-10 506,24	0,0140	-4,0858
	odkop zdivo	(250,1+11,9-6)*0,8			185,76				
	zidka	44,2*1,2*2			106,08				
12.42	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybur. hmot za 2.NP a 1.PP		t	-4,09	152,00	-621,04		
12.43	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží		t	-4,09	107,00	-437,18		
12.44	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	-4,09	154,00	-629,21		
12.45	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	-4,09	180,00	-735,44		
12.46	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	-57,20	13,00	-743,61		
12.47	979 08-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel		t	-4,09	220,00	-898,87		

CELKEM ODPOČTY ZIDKA

-95 033

VPP

P. Cimrman
12.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Po provedení sond na střeše objektu E bylo zjištěno že tl. stávajících vrstev skladby střechy je vyšší než ve VV. Po demontáži této vrstvy hrozilo popraskání styků stěn a stropů v místnostech pod touto střechou (soukromý byt a zubařská ordinace). Bylo dohodnuto toto souvrství ponechat a skladbu dle PD provést na stávající vrstvy střechy tak aby se zamezilo případným škodám.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na demontáži vrstev střechy objekt E

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49707999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Proházka s.r.o., Palackého 229, Velim
Objekt E-odpočet - střecha	Datum zpracování: 08.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
	REVIZE A 12.1.2015	
	REVIZE C 29.9.2016	
	Revize souhlas 12.16.2016	
	REVIZE D 18.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Okaz na PO	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
8.	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-68 503,00		#####	
8.1	632 45-0026.R00	Výrovnací vrstva tl. 10mm	D1.28	m2	-561,50	122,00	-68 503,00	0,0219	-12,3137
	57	596.5.36			-561,50				
11.	09	ostatní konstrukce a práce				-1 963,30		#####	
11.9	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		t	-12,33	159,44	-1 963,30		
12.	96	Bourání konstrukcí				-157 496		#####	
12.10	965 04-1341.R00	Bourání mazanin škvárebit, 10 cm, nad 4 m2	D1.37	m3	-52,90	920,80	-48 710,32	1,6000	-84,6400
		<i>odbouráno cca 6,75m3 (59,69-6,75=52,9)</i>							
12.12	712 30-0833.R00	Odstranění živice krytiny střech do 10" 3vrstvé	D1.37	m2	-561,50	11,92	-6 693,08	0,0140	-7,8610
		<i>odstraněno cca 35m2 (596,5-35=561,5)</i>							
12.22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a výbuv, hmot za 2.NP a 1.PP		t	-78,63	152,96	-12 026,61	0,0000	
12.23	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží		t	-92,50	107,04	-9 901,31	0,0000	
12.24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	-82,50	154,40	-14 282,15	0,0000	
12.25	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	-82,50	180,08	-16 657,59	0,0000	
12.26	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	#####	13,92	-19 026,59	0,0000	
12.27	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel		t	-84,84	220,00	-18 620,80	0,0000	
12.28	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy		t	-7,86	1 600,00	-12 577,60	0,0000	

CELKEM OBJEKT E střecha -227 962,34



M. P. Proházka s.r.o.
 Sadová 229
 Velim
 391 01
 IČ: 252 20 00
 DIČ: CZ252200005

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Při zahájení prací na demontáži ventilů ÚT bylo zjištěno že stávající ventily není nutné měnit a pouze se provede nové seřízení. Dodavatel písemně potvrdí záruku na tyto ventily dle SoD.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na výměně ventilů ÚT

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

.....

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Odpočet ÚT ventilů

Č.	Objekt	Odpočtová cena
1.	A	-80 180
2.	B1	-6 080
3.	B2	-2 660
4.	C1	-19 380
5.	C2	-31 920
6.	D1	-17 860
7.	D2	-31 540
8.	E	-9 500
CELKEM		-199 120



SVP
 s.r.o.
 IČ: 00854000
 DIČ: CZ00854000
 Průmyslová 12
 152 00 Praha 5
 tel: 257 902 110-216

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeS-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797899)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROJEKT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4
Sadová 1234/1, 296 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Proctexka s.r.o., Palackého 229, Veleň
Objekt: A-odpočet ÚT	Datum zpracování: 06.2014	Zpracoval: M-PROJEKT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4
	REVIZE A: 12.1.2013	
	REVIZE B: 26.1.2013	
	REVIZE C: 25.6.2013	
	Revize současná: 11.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17	73					-80 180,00		0,0000
17.1	730		kt	-211,00	360,00	-80 180,00	0,0000	0,0000

Poznámka: U všech radiátorů je nutné doplnit armatury pro hydraulické vyřízení systému (svoje regulační ventily + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily.

17.1 730 Právka střednětlaková s termostatickým ventilem




Právka střednětlaková s termostatickým ventilem
 17.1 730 360,00 -80 180,00 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZS Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZS Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797969)
Sídelní zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 62, Praha 4
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 220, Valm
Objekt B 1-odpočet ÚT	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 62, Praha 4
	REVIZE A 12.1.2015	
	REVIZE C 29.9.2014	
	Revize srovná, 12.10.2010	
	ÚČNOST 2.9.2010	

Kod	Zkrácený popis	Odstavec P.O.	M.J.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17	73	Ústřední vytápění				-8 080,00		0,0000
	730	Ústřední vytápění je kúrné doplněné otabitky pro hydraulické vyvážení systému ideoregulační ventily + regulační trubenství + termostatickou hlavu a termostatické ventily						
17	730	Hlavice termostatická s termostatickým ventilem	ks	-16,00	380,00	-8 080,00	0,0000	0,0000



V.P. Procházka s.r.o.
 Palackého 220
 Valm
 IČ: 151 91 271
 DIČ: CZ15191271

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velem

Objekt B 2-odpočet ÚT

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.8.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 16.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
17.	73					-2 660,00		0,0000	
	Poznámka								
	U všech radiátorů je nutno doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (dvojregulační ventil + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily.								
17.1	730			ks	-7,00	380,00	-2 660,00	0,0000	0,0000
	hlavice termostatická s termostatickým ventilem								



Group s.r.o.
V. 453
9721
12.10.2016

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt C 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 15.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17.	73	Ústřední vytápění				-19 380,00		0,0000
	Poznámka	U všech radiátorů je nutno doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (dvoiregulační ventil + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily	TZ					
17.1	730	hlavice termostatická s termostatickým ventilem	TZ	ks	-51,00	380,00	-19 380,00	0,0000




6
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o. Palackého 229, Velim
Objekt C 2-odpočet ÚT	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
	REVIZE A 16.1.2015	
	REVIZE C 29.9.2016	
	Revize součtů 12.10.2016	
	REVIZE D 18.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17.	73	Ústřední vytápění				-31 920,00		0,0000
	Poznámka	U všech radiátorů je nutno doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (dvójregulační ventil + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily	TZ					
17.1	730	hlavice termostatická s termostatickým ventilem	TZ	ks	-84,00	380,00	-31 920,00	0,0000



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt D 2-odpočet ÚT

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 16.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17.	73	Ústřední vytápění				-31 540,00		0,0000
	Poznámka	U všech radiátorů je nutné doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (tvořivregulační ventily + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily.	TZ					
17.1	730	hlavice termostatické s termostatickým ventilem	TZ	ks	-83,00	380,00	-31 540,00	0,0000



V.P. Group s.r.o.
 Sadová 1234
 286 01 Čáslav
 IČ: 252 22 22
 DIČ: CZ252222222

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim
Objekt D 1-odpočet ÚT	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
	REVIZE A 16.1.2015	
	REVIZE C 25.9.2016	
	Revize spočítá 12.10.2016	
	REVIZE D 18.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17.	73	Ústřední vytápění				-17 860,00		0,0000
	<i>Poznámka</i>	U všech radiátorů je nutno doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (dvojregulační ventil + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily.	TZ					
17.1	730	hlavice termostatická s termostatickým ventilem - upřesnění dotazu	TZ	ks	-47,00	380,00	-17 860,00	0,0000



V.P. Procházka s.r.o.
 IČ: 051 10 211
 DIČ: CZ 051 10 211
 www.vp.cz
 13499 1002
 420 602 116 216

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeš-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 45797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Patackého 229, Volm

Objekt E

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2015

Revize dodatky 11.10.2015

REVIZE D 16.02.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
17.	73	Ústřední vytápění				-9 500,00		0,0000
	Poznámka	U všech radiátorů je nutno doplnit armatury pro hydraulické vyvážení systému (povojregulační ventily + regulační šroubení) + termostatickou hlavici a termostatické ventily.	TZ					
17.1	730	Navíc termostatická a termostatickým ventilem - upřesnění dotazu	TZ	ks	-25,00	380,00	-9 500,00	0,0000



VPP s.r.o.
 sídlo 251
 T. Václav
 IČ: 011
 120 01 201
 002
 04
 16 210

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Ve výkazu výměr u SoD bylo uvedeno 15ks budek pro rorýse. Dle PD je osazováno pouze 5ks. Rozdíl je tedy odečten.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na montáži budek pro rorýse

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Odpočet budky pro rořýse a netpýry

Doplňk výkazu výměr REVIZE č.2 30.3.2016

Datum zpracování: 12.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
Objekty celkem				-17 000 Kč				
2	9	Ostatní doplňky stavby		-17 000,00		-0,6483		
2.1	999 R01							
	Dodávka a montáž - Inizdní dutina pro rořýse velikost 200/150, výška 150mm s výletovým otvorem 70/40mm	12	ks	-5,00	1 450,00	-7 250,00	0,0000	0,0000
2.2	999 R02							
	Dodávka a montáž - budka pro netpýry (200x75, hloubka 125mm, výletový otvor 20/150mm	12	ks	-5,00	1 950,00	-9 750,00	0,1297	-0,6483
kontrolní součet				-17 000 Kč				



V. P. Procházka s.r.o.
 Sadová 212
 Velim
 281 01
 011 81 211
 IČ
 286 01
 9216

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Držáky na vlajky, které byly navrženy v PD se nebudou provádět a provede se repase stávajících držáků.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na dodávce a montáži držáků na vlajky.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49787999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Precházka s.r.o., Palackého 229, Velem

Objekt A

Datum zpracování: 08.2014

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 20.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součta 12.10.2016

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)				
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem			
20.	767	Konstrukce zámečnické				-5 808,00		-0,1000			
20.14	767R19			Dodávka - vlnkový izolár, FeZn, nátěr, vě.kolvení	Z2	kus	-2,00	2 804,00	-5 808,00	0,0500	-0,1000



VPP s.r.o.
 IČO 255
 IČD
 IČD
 IČD
 IČD
 IČD
 IČD

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Navržená betonová dlažba na chodníky bude nahrazena jiným rozměrem dlaždice z 50/50/6 na 60/40/6. Celková výměra zůstává stejná.

Čeho se zhotovitel domáhá: Záměna dlažby za jiný rozměr.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu


Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Odpočet dlažeb 50/50/6

Č.	Objekt	Cena
1.	A	-45 136,00
2.	B1	-2 604,00
3.	B2	-9 335,20
4.	C1	-12 464,00
5.	C2	-17 794,00
6.	D1	-15 436,50
7.	D2	-17 794,00
CELKEM		-120 563,70

 VPP

1
6
105
142
716

1 91 21

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt A

Datum zpracování: 09.2014

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 20.1.2015

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpočet dlažby 50/50/6

REVIZE C 25.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 16.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				-45 136,00		-15,9790	
5.3	598 81-1111.RV4	Kladení dlažby z dlaždic betonových lože z kameniva, vč.dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	D1.3	m2	-80,60	560,00	-45 136,00	0,1983	-15,9790
	okapový chodník	(3,85+4,03+3,3+6,2+23,7+2+1,6+9,2+1,5+1,5+9,2+1,6+28,6+3,5+4,9+9,6+3,2+12,6+10,8+11,74+8,5)*0,5		80,60					



Group s.r.o.
VPP
1. 12. 2016

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt B 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpočet dlažby 50/50/6

REVIZE A 12.1.2016

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
5.	5	Komunikace				-2 604,00		-0,9219
5.3	596 81-1111.RV4 okapový chodník	D1.1. D1.3	m2	-4,65	560,00	-2 604,00	0,1963	-0,9219
				4,65				

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-Project CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt B 2

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-Project CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpčet dlažby 50/50/6

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součástí 12.10.2016

REVIZE D 16.06.2018

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				-9 335,20		-3,3048	
5.3	596 81-1111,RV4 okapový chodník	Kladení dlažby z dlaždic betonových lože z kameniva, vč.dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm 17,72*2*0,5-2,1*0,5	D1.3	m2	-16,67	560,00	-9 335,20	0,1983	-3,3048
				16,67					



P Group a.s.
Palackého 229
286 01 Velim
IČ: 252111111
VPP
s.r.o.
IČ: 252111111

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o, Palackého 229, Velim

Objekt C 1

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpočet dlažby 50/50/6

REVIZE A 12.1.2015

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace	D1.10			-12 464,00		-14,4856	
5.3	596 10-0030 RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopisek	D1.10	m2	-30,40	410,00	-12 464,00	0,4765	-14,4856
		33*0,5+27,8*0,5		30,40					



Group s.r.o.
Sadová 233
286 01 Čáslav
IČ: 000 00 211
ZPS:
000
000 290

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o, Palackého 229, Velim

Objekt C 2

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Odpočet dlažby 50/50/6

REVIZE A 16.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 18.11.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				-17 794,00		-20,6801	
5.3	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štrkopiesek	D1.16	m2	-43,40	410,00	-17 794,00	0,4785	-20,6801
		35,8*0,5+44,5*0,5+6,5*0,5		43,40					



Group s.r.o.
Sadová 233
Velim
011 211
011 91 211
IČ
176 216

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
Střední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim
Objekt D 1	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Odpočet dlažby 50/50/6	REVIZE A 16.1.2015	
	REVIZE C 29.9.2016	
	Revize spočtu 12.10.2016	
	REVIZE D 14.10.2016	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				-15 436,50		-17,9402	
5.3	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísk	D1.23	m2	-37,65	410,00	-15 436,50	0,4765	-17,9402
		33*0,5+27,8*0,5+14,5*0,5		37,65					



M-PROject CZ s.r.o.
 Zelený Pruh 52
 Praha 10
 IČ: 252 20 1234
 DIČ: CZ252201234

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZEŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Sířední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 228, Velim

Objekt D 2

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROJECT CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha

Odpočet dlažby 50/50/6


REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 16.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
5.	5	Komunikace				-17 794,00		-20,6801	
5.3	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šlérkopísek	D1.29	m2	-43,40	410,00	-17 794,00	0,4765	-20,6801
		35,8*0,5+44,5*0,5+6,5*0,5		43,40					



Průběh a.s.
 Sadová 1234
 286 01 Čáslav
 IČ: 49797999
 14200 76 210

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729



Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Na objektu E se nebude provádět přeložení stávající pískovcové dlažby a provede se pouze oprava spárování.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací přeložení pískovcové dlažby na objektu E.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Sídelní zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt E

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpočet dlažba

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2016

Revize součte 12.10.2016

REVIZE D 16.11.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
21.	782	Obklady z konglomerovaného a přírodního kamene				-56 821,36		-28,4867
22.7	631 57-2111.R00 Doplňní násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2 127,6*0,075	01.36	m2	-9,57	176,00	-1 684,32	1,2000	-11,4840
22.8	772 50-0010.RA1 Dlažba z desek z přírodního kamene prostá pouze montáž, dlažba stávající 127,6	01.36	m2	-127,60	312,00	-38 811,20	0,1333	-17,0027
21.7	998782102 Přesun hmot pro obklady kamenné, výšky do 12 m		t	-28,4867	538,00	-15 325,84	0,0000	0,0000



17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Na objektu E se nebude provádět část repase stávajících ozdobných mříží včetně povrchové úpravy. Bylo dohodnuto, že budou ponechány části mříží jako zábradlí.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na repasech mříží objekt E.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt E

Datum zpracování: 09.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpčet mříží

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE C 29.9.2015

Revize součástí 12.10.2016

Revize E 0.18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
20.	767	Konstrukce zámečnické				-33 264,00		-0,0017	
20.4	767R11	Stavací období mříž, před zahájením prací demonlovat, repasovat, mříž kovataskou čemí, vedle prvky nahradit kovu, krajní díly upravit pro osaz. zateplení.	Z10	m2	-27,72	1 200,00	-33 264,00	0,0001	-0,0017
		3,95*1,35+4,55*1,35+4,12*1,35+4,55+2,35			27,72				
20.14	996 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		1	-0,0017	948,48	-1,58	0,0000	0,0000
22.	783	Nátěry				-8 038,80		-0,0197	
22.1	783103821R00	Odstanění nátěrů z ocel. konstrukcí opálením	D1.36	m2	-27,72	95,00	-2 633,40	0,0003	-0,0086
22.2	783904811R00	Odrezičení kovových konstrukcí	D1.36	m2	-27,72	35,00	-970,20	0,0000	-0,0003
22.3	783242002R00	Nátěr polystyrénový kovových konstr. 1+ 2x email	D1.36	m2	-27,72	160,00	-4 435,20	0,0004	-0,0106
Celkem						-41 302,80			



Výzkumný ústav
pro dřevěný stavební
materiál
VPP
Výzkumný ústav
pro dřevěný stavební
materiál
VPP

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Na objektu A se nebude provádět montáž
ochranných sítí na lešení.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení Montáže a demontáže
ochranných sítí na lešení objekt A.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49787999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt A

Datum zpracování: 05.2014

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 28.1.2015

REVIZE C 29.1.2016

Revize součtá 12.10.2016

REVIZE D 18.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
11.	09	Ostatní konstrukce a práce				-61 300,15		0,0000	
11.4	944 94-4011.R00			m2	-5 675,94	6,00	-34 055,64	0,0000	0,0000
11.5	944 94-4031.R00			m2	-22 703,76	0,20	-4 640,75	0,0000	0,0000
11.6	944 94-4061.R00			m2	-5 675,94	4,00	-22 703,76	0,0000	0,0000



Objekt: 2/13
 1. Velim
 1/11.2011
 1041.01.201
 VPS
 102
 10.210

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací


Popis problému: Na objektu E se nebude provádět montáž kovového žebříku.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení montáže kovového žebříku objekt E.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav	Doba výstavby:	Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)
Sřední zemědělská škola, Čáslav	Začátek výstavby:	Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim
Objekt E	Datum zpracování: 09.2014	Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha
Odpočet za žebřík	REVIZE A 12.1.2015	
	REVIZE C 29.8.2015	
	Revize součta: 12.10.2015	
	REVIZE D 09.11.2015	

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem		
20.	767					-890,26		-0,0004		
20.13	767 83-3100.R00				m	-6,00	148,32	-899,92	0,0001	-0,0004
20.14	906 76-7102.R00				t	-0,0004	940,48	-0,34	0,0000	0,0000



W
 P
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [illegible]

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729


Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací

Popis problému: Na objektu A se nebude provádět zaatikový žlab jako klempířský prvek vzhledem k tomu, že není po úpravě střechy na A dostatek místa pro je ho provedení. Žlab bude proveden ze stejného materiálu jako plocha střechy.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení zaatikového žlabu jako klempířského prvku.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v ~~co nejkratším termínu~~

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018


.....
11
051 91 211
10
116 296

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o., Palackého 229, Velim

Objekt A

Revize A 12.1.2015

Revize B 20.1.2015

Revize C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

Revize D 18.10.2016

Odpočet zaatikový žlab

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
19.	764	Konstrukce klempířské				-55 996,65		-1,3164	
19.24	764 32-1260.R00	oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš.1000mm	K43	m	-166,00	329,40	-54 680,40	0,0079	-1,3164
19.26	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t	-1,32	999,90	-1 316,25	0,0000	0,0000



Stavební rozpočet
 V.P. Procházka s.r.o.
 Palackého 229
 286 01 Velim
 IČ: 252 23 1234

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Určeno: Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 5/49797999/2017

Termín plnění: 5.11.2018

Celková cena díla: 46,134 261,27 Kč bez DPH

Zhotovitel: VPP Group a.s.

IČO: 051 91 211

Oprávněná osoba: Jan Jaroš, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731 691 729

Popis předmětu informace: ZL č.6 – odpočet prací


Popis problému: Na objektu A se nebude provádět repase stávajících luceren, protože vzhledem k jejich stavu budou vyrobeny nové.

Čeho se zhotovitel domáhá: Neprovedení prací na repase luceren.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17 -10- 2018

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Stavební rozpočet

Zateplení obálky budov areálu SZeŠ-Čáslav

Doba výstavby:

Objednatel: SZŠ Čáslav, Sadová 1234 (IČ 49797999)

Střední zemědělská škola, Čáslav

Začátek výstavby:

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Sadová 1234/1, 286 01 Čáslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: V.P. Procházka s.r.o, Palackého 229, Velim

Objekt A

Datum zpracování: 09.2014

REVIZE A 12.1.2015

REVIZE B 20.1.2015

Zpracoval: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

Odpočet repase luceren

REVIZE C 29.9.2016

Revize součtů 12.10.2016

REVIZE D 19.10.2016

Kód	Zkrácený popis	Odkaz na PD	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
20.	767	Konstrukce zámečnické				-2 400,00		0,0000	
20.17		Repase ozdobných luceren	D1.1	kus	-2,00	1 200,00	-2 400,00	0,0000	0,0000



Průmysl
 12.10.2016
 12.10.2016
 12.10.2016
 12.10.2016
 12.10.2016
 12.10.2016
 12.10.2016