

Akce:

## II/101 OBŘÍSTVÍ

Objednatel:

**KSÚS Středočeského kraje, p.o.**




Zborovská 11, 150 21 Praha



**II/101 OBŘÍSTVÍ**

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 175 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
				
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
	241096753, pdr@pontex.cz		241096760, mne@pontex.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Obříství	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 OBŘÍSTVÍ		Datum	Stupeň
Část:	SOUPIS PRACÍ		11/2017	PDPS
			Souprava	Č. přílohy
			G	

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 1617500 - II/101 Obříství**

**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO101 -	Rekonstrukce silnice II/101	-----	-----	-----
SO101 -	Rekonstrukce silnice II/101	-----	-----	-----
SO901 -	Dopravně inženýrská opatření	-----	-----	-----
SO901 -	Dopravně inženýrská opatření	-----	-----	-----
VON -	Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----
VON -	Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství

**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 3 735,37

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.9.2017

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617500 II/101 Obříství  
 Objekt: SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
 Rozpočet: SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny  odstranění podkladů (pol. č. 113328) 2,0*1206,23=2 412.460 [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*1048,0=377.280 [B] výkop (pol. č. 123738) 2,0*2852,267=5 704.534 [C] rýhy (pol. č. 132738) 2,0*669,517=1 339.034 [D] Celkem: A+B+C+D=9 833.308 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	9 833,308		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton  odstranění podkladů (pol.č. 113348) 2,3*376,0=864.800 [A] odstranění silničních obrub (pol. č. 113524) 0,082*355,0=29.110 [B] odstranění obrub T10 (pol. č. 113514) 0,042*162,0=6.804 [C] odstranění dlažby (pol. č. 113188) 2,3*(0,06*384,0+0,08*222,5)=93.932 [D] stávající kanalizace (pol. č. 969257) 2,3*3,14*(0,35*0,35-0,25*0,25)*125,5=54.382 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 049.028 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 049,028		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton, předpjatý beton  bet. panely (pol. č. 113168) 2,5*1,98=4.950 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4,950		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA za nákup ohumusování 818,0*0,15=122.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	122,700		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617500 II/101 Obříství  
 Objekt: SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
 Rozpočet: SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02831		PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU monitoring studny 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,20m 102,0+15,0+82,0+46,0+6,0+650,0+1,0+16,0+11,0+4,0+2,0+6,0+26,0+1,0+15,0+46,0+8,0+11,0=1 048.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 048,000		
7	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu dřeva na místo určené investorem 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM 2*3*1.5*0.22=1.980 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,980		
9	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM dlažba tl. 0,06 0,06*(87,0+155,0+76,0+42,0+18,0+6,0)=23.040 [A] dlažba tl. 0,08 0,08*(83,0+126,0+2.5+5,0+6,0)=17.800 [B] Celkem: A+B=40.840 [C]	M3	40,840		

3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku  vozovka 3760,0*0,27=1 015.200 [A] nezpevněné vjezdy 0,2*(114,0+59,0+51,0+22,0)=49.200 [B] kce pod dlažbou 0,24*(87,0+155,0+76,0+42,0+18,0+6,0)+0,22*(83,0+126,0+2,5+5,0+6,0)+0,08*2*3,0*1,5=141.830 [C] Celkem: A+B+C=1 206.230 [D]	M3	1 206,230		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku  3760,0*0,1=376.000 [A]	M3	376,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  obruba T10 4+5+13+14+32+32+5+53+4=162.000 [A]	M	162,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM  silniční obruby 64,0+4,0+28,0+18,0+6,0+235,0=355.000 [A]	M	355,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem  3760,0*0,15=564.000 [A]	M3	564,000		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	74,300		
16	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop (dle planimetrie) 464,5+5,0+450,159=919.659 [A] aktivní zóna (dle planimetrie) 1932,608=1 932.608 [B] Celkem: A+B=2 852.267 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 852,267		
17	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ohumusování (nákup v pol. č. 014202) 818,0*0,15=122.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	122,700		
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přípojky 1,2*(1,3-0,51-0,4)*(4,8+8,8+2,3+4+12,1+19,7+2,3+7,4+1,5+6,8+2+4)=35.428 [A] obnova kanalizace 2,35*2,15*125,5=634.089 [B] Celkem: A+B=669.517 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	669,517		
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (pol. č. 123738) : výkop (dle planimetrie) 464,5+5,0+450,159=919.659 [A] aktivní zóna (dle planimetrie) 1932,608=1 932.608 [B] rýhy (pol. č. 132738) 669,517=669.517 [C] Celkem: A+B+C=3 521.784 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 521,784		

3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1617500 II/101 Obříství

Objekt:

SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Rozpočet:

SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 1932,608=1 932.608 [A] násyp (dle planimetrie) 109.3856=109.386 [B] zásyp zasakovacích bloků (32*2.2*1.2)+(26.2*1.2)+(53*2.2*1.2)=255.840 [C] zásyp kanalizace 125,5*2,35*1,05=309.671 [D] Celkem: A+B+C+D=2 607.505 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 607,505		
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zasakovací bloky (32*2.2*0.8)+(26.2*0.8)+(53*2.2*0.8)-(31*1.2*0.52)-(16.2*0.52)-(50*1.2*0.52)=111.592 [A] přípojky 1,2*(0,15+0,15+0,3)*(4.8+8.8+2.3+4+12.1+19.7+2.3+7.4+1.5+6.8+2+4)=54.504 [B] kanalizace 2,35*(0,15+0,65+0,3)*125,5=324.418 [C] Celkem: A+B+C=490.514 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	490,514		
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I parapláň 3400+(245,0*0,15+254,5*0,8)=3 640.350 [A] pláň 3400+499,0*0,8+1179,1=4 978.300 [B] Celkem: A+B=8 618.650 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	8 618,650		
23	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumusování (nákup v pol. č. 014202) 818,0=818.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	818,000		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ohumusování 818,0=818.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	818,000		
1			Zemní práce				



3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1617500 II/101 Obříství
SO101 Rekonstrukce silnice II/101
SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy						
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE zasakovací bloky (3.52*31)+(2*1.2*0.5)+(3.52*50)+(2*1.2*0.5)+(16.2*2)+(18*0.5)+3904,414=4 233.334 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 233,334		
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompletní II/101 475,0+262,0=737.000 [A] MK 13,0+6,0=19.000 [B] Celkem: A+B=756.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	756,000		
2	Základy						
5	Komunikace						
27	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC c8/10, vč. opatření proti vývoji reflex. trhlin do asf. souvrství 3735,37+(499,5*0,2)=3 835.270 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 835,270		
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 150mm sjezdy 44,0=44.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	44,000		
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm	M2	4 926,700		

3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1617500 II/101 Obříství
SO101 Rekonstrukce silnice II/101
SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3735.4+391.7+200,0+200,0+499,5*0,4*2=4 926.700 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	237,000		
			tl. min. 250mm				
			237,0=237.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 735,370		
			0.6 kg/m2, modifikovaný asf.				
			3735,37=3 735.370 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 470,740		
			0,35 kg/m2, modif. asf.				
			2*3735,37=7 470.740 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	3 735,370		
			TL. 40MM				
			3735,37=3 735.370 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.	M2	3 735,370		
			70MM				
			3735,37=3 735.370 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM 3735,37=3 735.370 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 735,370		
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 392,0-1,93=390.070 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	390,070		
37	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM 436,0-2,06=433.940 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	433,940		
38	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 2,06=2.060 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,060		
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 1,93=1.930 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,930		
5	<b>Komunikace</b>						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>1617500 II/101 Obříství</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO101 Rekonstrukce silnice II/101</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO101 Rekonstrukce silnice II/101</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	81111R		ZASAKOVACÍ PREFABRIKOVANÉ BLOKY dodávka, osazení, montáž, vč. podkladní vrstvy šd tl.200mm, 3=3.000 [A] Cenová soustava: -	KPL	3,000		
41	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky, vč. napojení 4.8+8.8+2.3+4+12.1+19.7+2.3+7.4+1.5+6.8+2+4=75.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	75,700		
42	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM vč. napojení kanalizace 125,5=125.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	125,500		
43	894357		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM 4ks=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
44	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 10+1=11.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	11,000		
45	897544		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM 2=2.000 [A]	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617500 II/101 Obříství  
Objekt: SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
Rozpočet: SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
46	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 4ks=4.000 [A]	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
47	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 4ks=4.000 [A]	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
48	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM 125,5=125.500 [A]	M	125,500		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
49	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 125,5=125.500 [A]	M	125,500		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
50	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupků	KUS	9,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP4b 1=1.000 [A] P4 1=1.000 [B] E2b 2=2.000 [C] P2 4=4.000 [D] P6 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupků IP4b 1=1.000 [A] P4 1=1.000 [B] E2b 2=2.000 [C] P2 4=4.000 [D] P6 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	9,000		
52	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupků IZ8s 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
53	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IZ8s 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
54	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	46,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101  
**Rozpočet:** SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V2b (1,5/1,5/0,125) 1/2*0,125*(6+18+30+34)=5.500 [A] V1a (0,125) 0,125*(140,0+6,0)=18.250 [B] V2b (3,5/1,5/0,125) 2/3*0,125*(52,0+215,0)=22.250 [C] Celkem: A+B+C=46.000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
55	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V2b (1,5/1,5/0,125) 1/2*0,125*(6+18+30+34)=5.500 [A] V1a (0,125) 0,125*(140,0+6,0)=18.250 [B] V2b (3,5/1,5/0,125) 2/3*0,125*(52,0+215,0)=22.250 [C] Celkem: A+B+C=46.000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	46,000		
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 4+53+4+32+32+13+13+9+14=174.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	174,000		
57	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 47+1+11+7+8+9+10+15+9+13+7+114+6+32+14+19+15+71+12+14+8+27+8+14+27+20+26+18+9+17+3+5+103+11+75+17+7+15+6+17+232=1 099.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 099,000		
58	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	74,300		
59	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	74,300		

3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1617500 II/101 Obříství

Objekt:

SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Rozpočet:

SO101 Rekonstrukce silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
60	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	10,000		
			10=10.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	98,500		
			197,0*0,5=98.500 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	KUS	4,000		
			3+1=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
63	969257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ stávající kanalizace 125,5=125.500 [A]	M	125,500		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství

**Objekt:** SO901 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** SO901 Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.9.2017

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617500 II/101 Obříství  
 Objekt: SO901 Dopravně inženýrská opatření  
 Rozpočet: SO901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK odhad 50ks=50.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	50,000		
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. sloupků a desek IS1lc 55=55.000 [A] IS1lb 5*1=5.000 [B] E9(nákladní auto) 1+1+4+2=8.000 [C] IP10a 2+2=4.000 [D] E3a 2+2=4.000 [E] B1 5=5.000 [F] E13 5=5.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=86.000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	86,000		
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IS1lc 55=55.000 [A] IS1lb 5*1=5.000 [B] E9(nákladní auto) 1+1+4+2=8.000 [C] IP10a 2+2=4.000 [D] E3a 2+2=4.000 [E] B1 5=5.000 [F] E13 5=5.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=86.000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	86,000		
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 160,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO901 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS11c 60*55=3 300.000 [A] IS11b 60*5*1=300.000 [B] E9(nákladní auto) 60*(1+1+4+2)=480.000 [C] IP10a 60*(2+2)=240.000 [D] E3a 60*(2+2)=240.000 [E] B1 60*5=300.000 [F] E13 60*5=300.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 160.000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. sloupků a desek  IP22 6=6.000 [A] IP11a 4+2=6.000 [B] Celkem: A+B=12.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  IP22 6=6.000 [A] IP11a 4+2=6.000 [B] Celkem: A+B=12.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  IP22 60*6=360.000 [A] IP11a 60*(4+2)=360.000 [B] Celkem: A+B=720.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	720,000		
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO901 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000		
10	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 60*5=300.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	300,000		
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kompletní, vč. sloupků a desek 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000		
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000		
13	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 60*5=300.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	300,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

3.6.1.10

Datum: 23.11.2018

Čas: 8:49:21

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** SO901 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:** \_\_\_\_\_

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství

**Objekt:** VON Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** VON Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:** Městská část Praha - Libuš

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** VON Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	00410R		<p>Vedlejší náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními</li> <li>- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu</li> <li>- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí</li> <li>- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem</li> <li>- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování</li> <li>- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě</li> <li>- zajištění bankovních garancí</li> <li>- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</li> </ul> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
2	00420R		<p>Ostatní náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností</li> <li>- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace</li> <li>- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)</li> <li>- zpracování technologických postupů a plánů kontrol</li> <li>- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</li> </ul> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
3	02711R		<p><b>OZNAČENÍ STAVBY</b></p> <p>provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)</p> <p>vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu</p>	KPL	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** VON Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
4	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ Před a po stavbě	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
5	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
6	02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
7	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	5,500		



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 1617500 II/101 Obříství  
**Objekt:** VON Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Inženýrská činnost pro DIO				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

**Celkem:** \_\_\_\_\_