

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 170 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr MATOUŠEK	
		723271365, pma@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. V. DOLEŽALOVÁ	
		241096733, vdo@pontex.cz		

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	LYSÁ NAD LABEM	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA			Datum	Stupeň
				03/2018	PDPS
Část:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					G





## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba:** Litol - II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace  
II/272 - I.etapa

**Varianta:** ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272		-----	-----	-----
SO101.1 - Rekonstrukce silnice II/272		-----	-----	-----
SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba		-----	-----	-----
SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba		-----	-----	-----
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fá		-----	-----	-----
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze		-----	-----	-----
SO 901 - DIO		-----	-----	-----
SO901 - DIO		-----	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 6.4.2018**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,00		
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.projednání, včetně získání DIR Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
7	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Doplňkový diagnostický průzkum opěr a NK po odbourání a otryskání, kontrola ložisek, Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
10	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
9	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, vč.vytvoření digitálního modelu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace, sanace apod.) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
12	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ zábradlí a svodidlo Cenová soustava: -	KPL	1,00		
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu	KPL	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 36 281,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*186,206=428,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	428,27		
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*7887,07=2 839,35 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*3937,901=7 875,80 [B] čištění příkopů (pol. č. 12932) 1,8*9992,0*0,5=8 992,80 [C] odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 2,0*315,2=630,40 [D] Celkem: A+B+C+D=20 338,35 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	20 338,35		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*358,223=823,91 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*1282,866=2 950,59 [B] Celkem: A+B=3 774,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	3 774,51		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 5242,55*0,15=786,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU 67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399.1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2+157.6+24+177.5+172.7+207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+143.5+7+70.1+292.17	M2	7 887,07		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			+7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2+113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+55.5+76.5+27.54+66.7+190.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433.2+1760-10109,46=7 887,07 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 14=14,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	14,00		
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186,21 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	186,21		
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358,22 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	358,22		
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 394*0,4*2=315,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	315,20		
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění SC ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1 282,87 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	1 282,87		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem	M3	4 948,02		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 0,14m $0,14 \cdot (18750 + 845 + 25 + 28 + 17 \cdot (862 + 101 + 35 + 106)) = 2\,598,54$ [A] změna př. sklonu dle planimetrie $4,626 = 4,63$ [B] tl. 0,15m $0,15 \cdot (10683 - 3086) = 1\,139,55$ [C] tl. 0,11m $0,11 \cdot 9791,7 = 1\,077,09$ [D] změna př. sklonu dle planimetrie $8,73 = 8,73$ [E] frézování na mostě tl. 0,09m $0,09 \cdot 161,0 = 14,49$ [F] sanace trhlin tl. 0,06m $0,06 \cdot 2,0 \cdot 875,0 = 105,00$ [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 948,03 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
13	113764		<b>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b> stávající vozovka $48.75 + 9.6 + 10.5 + 14 + 12.3 + 8.7 + 11.3 + 54.5 + 6 + 7.5 + 7.5 + 7.5 + 9.5 + 9.5 + 14.5 + 9.5 + 9.5 + 47 + 1300 + 34 + 11.7 - 67,7 - 286,7 + 398,5 = 1\,694,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 694,95		
14	113766		<b>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b> drážka 750mm2 sanace trhlin $875,0 = 875,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	875,00		
15	123738		<b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</b> dle planimetrie $2434,061 = 2\,434,06$ [A] aktivní zóna $0,3 \cdot (((9 + 9 + 354 + 354) \cdot 3) + ((80 + 12 + 367 + 287) \cdot 3.8)) = 1\,503,84$ [B] Celkem: A+B=3 937,90 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	3 937,90		
16	125738		<b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</b> nákup ornice v pol. č. 014201 $5242,55 \cdot 0,15 = 786,38$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
17	12932		<b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</b> $4996,0 \cdot 2 = 9\,992,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	9 992,00		
18	12996		<b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM</b> čištění propustku - odhad průměru	M	72,20		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10.4+12.5+22.2+13.8+13.3=72,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 3937,901=3 937,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	3 937,90		
21	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3 * ((9+9+354+354) * 3) + ((80+12+367+287) * 3.8) = 1\,503,84$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	1 503,84		
20	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie $469,31 = 469,31$ [A] zásyp zpevněných svahu $4,7 * 394,0 = 1\,851,80$ [B] Celkem: A+B=2 321,11 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 321,11		
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((9+9+354+354+80+12+367+20+287) * 0.09) + ((23+52+36) * 0.16) + ((55+34+333) * 0.12) = 202,68$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	202,68		
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I aktivní zóna $((9+9+354+354) * 3) + ((80+12+367+287) * 3.8) = 5\,012,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 012,80		
24	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 5242,55=5 242,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		
25	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $5242,55 = 5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $5242,55 = 5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
27	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely $(60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	551,60		
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
28	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit $0,25*394,0*4,6=453,10$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	453,10		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
29	56110		PODKLADNÍ BETON podložení hrany vozovky $11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+160)*0.2)=262,32$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	262,32		
30	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 $2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4\,741,27$ [A] zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29,00 [B] Celkem: A+B=4 770,27 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 770,27		
31	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 0,20m	M2	985,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,5*394,0=985,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
32	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	8 446,99		
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 4680,58=4 680,58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 680,58		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952,21 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257,88 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192,74 [C] Celkem: A+B+C=38 402,83 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	38 402,83		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,09=18 979,11 [A] (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,2=19 488,83 [B] 19553,33=19 553,33 [C] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,09=7 766,20 [D] 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,2=7 974,22 [E] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,09=9 972,17 [F]	M2	93 949,79		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
 Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10054,927=10 054,93 [G] vozovka na mostě 161,0=161,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949,79 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
37	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,65 kg/m2 sanace trhlin 1750,0=1 750,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 750,00		
36	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě 161,0=161,00 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	161,00		
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace trhlin 1,5*875,0=1 312,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 312,50		
39	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,02=18 654,75 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,02=7 633,82 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,02=9 831,80 [C] vozovka na mostě 161,0=161,00 [D] Celkem: A+B+C+D=36 281,37 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	36 281,37		
40	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM vozovka na mostě	M2	161,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			161,0=161,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
41	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,12=19 118,13 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,12=7 822,93 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,12=10 032,32 [C] Celkem: A+B+C=36 973,38 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	36 973,38		
42	574F06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S vozovka 1 1959,0=1 959,00 [A] vozovka 3 560,0=560,00 [B] Celkem: A+B=2 519,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 519,00		
43	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,225=19 604,68 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,225=8 021,50 [B] Celkem: A+B=27 626,18 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	27 626,17		
44	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM sanace trhlin 875,0*2,0=1 750,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 750,00		
45	57766		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM	M2	10 222,82		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,215=10 222,82 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
46	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	2 818,00		
47	9114B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA / MONTÁŽ 60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	2 846,00		
48	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 48=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	48,00		
49	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ náhrada odstraněných dílů na mostě 2ks (4m)=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
50	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ na mostě 7ks (4m)=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
51	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž svodnic na mostě 2 ks (4m)=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 190=190,00 [A] modré 16=16,00 [B] Celkem: A+B=206,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	206,00		
53	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g 106=106,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	106,00		
54	912283	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč. uložení a poplatku za skládku 121=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	121,00		
55	912283	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku 131=131,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	131,00		
56	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 135=135,00 [A] modré 52=52,00 [B] Celkem: A+B=187,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	187,00		
57	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 86=86,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	86,00		
58	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	83,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. sloupků 83=83,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
59	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	3,00		
60	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 3=3,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	3,00		
61	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 7=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
62	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ 7=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
63	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 0,125 0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10,75 [B] V2b 3,0/1,5/0,125 0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58 [C] V2b 3,0/6,0/0,125 0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81,04 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38 [E] V4 0,25 0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574,25 [F] V5 0,5 0,5*(10+3+3+10)=13,00 [G] V13 1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67 [H] V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22,50 [I] V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375,05 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3 375,04		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13 $1/3 \cdot (24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67$ [A] V9a odhad plochy (1,5m2) $32 \cdot 1,5=48,00$ [B] Celkem: A+B=204,67 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	204,67		
65	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a $0,125 \cdot (124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88$ [A] V2b $1,5/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 0,5 \cdot (23+18+42+14+36+15+24)=10,75$ [B] V2b $3,0/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 2/3 \cdot (33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58$ [C] V2b $3,0/6,0/0,125 \cdot 0,125 \cdot 1/3 \cdot (145+726+461+269+344)=81,04$ [D] V2b $1,5/1,5/0,25 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot (17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38$ [E] V4 $0,25 \cdot 0,25 \cdot (10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2\,574,25$ [F] V5 $0,5 \cdot 0,5 \cdot (10+3+3+10)=13,00$ [G] V18 $((5 \cdot 3 \cdot 0,5) + (5 \cdot 3 \cdot 0,25)) \cdot 2=22,50$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170,38 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3 170,38		
66	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1\,583,15$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 583,15		
67	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1\,694,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 694,95		
68	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 drážka 750mm2 sanace trhlin $875,0=875,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	875,00		
69	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM $24=24,00$ [A]	M2	24,00		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272  
**Rozpočet:** SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 4 211,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*7.7=17,71 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	17,71		
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*10109,46=3 639,41 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*2851,839=5 703,68 [B] odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332) 2,0*172,8=345,60 [C] Celkem: A+B+C=9 688,69 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	9 688,68		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*155,4=357,42 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*589,992=1 356,98 [B] Celkem: A+B=1 714,40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	1 714,40		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 5242,55*0,15=786,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU dle planimetrie 10109,46=10 109,46 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	10 109,46		
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	4,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu 4=4,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu 7=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky ((110)*0.2*0.35)+((36+408-34)*0.02*2.5*2)=48,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	48,70		
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění CB krytu (36+408)*0.07*2.5*2=155,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	155,40		
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 216,0*0,4*2=172,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	172,80		
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění vrstev SC ((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	589,99		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m 0,14*(862+101+35+106)=154,56 [A] tl. 0,15m 0,15*(377+2380+329)=462,90 [B] frézování na mostě tl. 0,045 0,045*254,0=11,43 [C] Celkem: A+B+C=628,89 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	628,89		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka $67,7+219,0=286,70$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	286,70		
14	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE $35=35,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	35,00		
15	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie $2190,639=2\ 190,64$ [A] aktivní zóna $0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20$ [B] Celkem: $A+B=2\ 851,84$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 851,84		
16	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 $0,15*5242.55=786,38$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
17	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) $2190,639+661,2=2\ 851,84$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 851,84		
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie $1606,49=1\ 606,49$ [A] zásyp zpevněných svahu $4,7*216,0=1\ 015,20$ [B] Celkem: $A+B=2\ 621,69$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 621,69		
19	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	661,20		
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((36+36+131+34+33+116+20)*0.09)+((60+17)*0.16)+((55+34+50)*0.12)=65,54$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	65,54		
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 299,60		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktivní zóna $((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=1\,299,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	5 242,55		
1		Zemní práce					
3		Svislé konstrukce					
25	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely $(60+55+34+50+17)*1,4=302,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	302,40		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit $0,25*216,0*4,6=248,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	248,40		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
27	56110		PODKLADNÍ BETON	M3	30,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní deska pro bet. svodidlo 120,0*1,25*0,2=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. 0,12 vjezd 7,0=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	7,00		
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 2.5*(((2544.541-2500)+(3306.568-3257.186)+(3223.304-2899.211))*2)=2 090,08 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718,00 [C] Celkem: A+B+C=2 815,08 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	2 815,08		
30	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.min. 0,22m chodník 24,0=24,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	24,00		
31	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM min. tl. 0,25 podsyp pod geokompozit 216,0*4,6=993,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	993,60		
32	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,45=3 438,35 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3 438,35		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie $336.62+72+15+292+274+2996.35+59+31+139+15+67=4\,296,97$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 296,97		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 $1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1\,191,30$ [A] vozovka 2 $3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3\,360,05$ [B] chodník $24,0=24,00$ [C] vjezd $7,0=7,00$ [D] Celkem: $A+B+C+D=4\,582,35$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 582,35		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 $1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1\,130,19$ [A] $1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1\,162,20$ [B] $1020,589=1\,020,59$ [C] vozovka 2 $3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3\,156,47$ [D] $3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3\,242,60$ [E] chodník $24,0=24,00$ [F] vjezd $7,0=7,00$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=9\,743,05$ [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	9 743,05		
36	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě $254,0=254,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	254,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM  chodník 24,0=24,00 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=31,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	31,00		
38	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM  vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109,82 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101,66 [B] Celkem: A+B=4 211,48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 211,48		
39	574B44	a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl.0,045m  vozovka na mostě 254,0=254,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	254,00		
40	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM  vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138,92 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179,96 [B] Celkem: A+B=4 318,88 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 318,88		
41	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MI ACP 16  chodník 24,0=24,00 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=31,00 [C]	M2	31,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
42	574F06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16€ vozovka 1 143,662=143,66 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	143,66		
43	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16€ TL. 50MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169,47 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262,18 [B] Celkem: A+B=4 431,65 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 431,65		
44	575D03		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK 68*0,5*0,035=1,19 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	1,19		
45	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 26,0=26,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	26,00		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
46	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 29+76+83+48+33+11+16+51+18=365,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	365,00		
47	9114B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA / MONTÁŽ 60+77+57+84+36+11+50+49=424,00 [A]	M	424,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba  
**Rozpočet:** SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
48	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 60+60=120,00 [A]	M	120,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
49	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 22,0+15,5=37,50 [A]	M	37,50		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
50	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67,70 [A]	M	67,70		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
51	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka 67,7+219,0=286,70 [A]	M	286,70		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
52	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 35=35,00 [A]	M	35,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze

**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 3 161,10

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 6.4.2018

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 63,02*2,0=126,04 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	126,04		
3	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace pol.97817 1986,56*0,01*2,4=47,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	47,68		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton pol.113348 38,76*2,3=89,15 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	89,15		
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby předpoklad 70 kg/m2 9310,0*0,070=651,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	651,70		
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 23,0m2*4*0,15=13,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	13,80		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. HMP vč.zajištění přístupu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odhad 10,0*4=40,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	40,00		
10	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem odláždění v chodník.části za MZ (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,1=5,67 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,67		
11	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka - předpolí tl.200 mm 9,5*13,6*0,2*2=51,68 [A] odláždění v chodník.části za MZ tl.200 mm (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,2=11,34 [B] Celkem: A+B=63,02 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	63,02		
12	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DC 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka - předpolí tl.150 mm 9,5*13,6*0,15*2=38,76 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	38,76		
13	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem	M3	195,47		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka na mostě (na konec ZZ) tl.80 mm $9,5 \cdot (200,0 + 1,4 \cdot 2) \cdot 0,08 = 154,13$ [A] na předpolích tl.160mm $9,5 \cdot 13,6 \cdot 0,16 \cdot 2 = 41,34$ [B] Celkem: A+B=195,47 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě dilatací spřah.desky $9,5 \cdot 4 = 38,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	38,00		
15	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM na zásyp rýh Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,40		
16	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na meziskládku podél křídel opěr $0,25 \cdot 0,2 \cdot 5,0 \cdot 4 = 1,00$ [A] podél středu dříku pilířů $0,25 \cdot 0,2 \cdot 7,0 \cdot 2 = 1,40$ [B] Celkem: A+B=2,40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,40		
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,40		
18	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M horní povrch svah.kuželů $23,0 \cdot 2 \cdot 4 = 92,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,00		
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI horní povrch svah.kuželů $23,0 \cdot 2 \cdot 4 = 92,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,00		
1	Zemní práce						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)  průběžný pás 0,15*0,04*197,0*2=2,36 [A] okolo trubiček odvodnění 0,5*0,5*0,05*20*2=0,50 [B] rozšíření u trubiček, odvodňovačů 0,1*0,04*0,5*(9+20+5*2)*2=0,16 [C] Celkem: A+B+C=3,02 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,02		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
21	428500		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA  očištění, lokální oprava poškozených míst PKO, nové ukazatele pohybu, nové prachovky 2*4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
22	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  C16/20 XF1 tl.100 mm  lože dlažby podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,20		
23	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  štěrkopísek tl.100 mm  podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,20		
24	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37  C30/37 XF4  zakončení dlažby 0,4*0,8*0,8*4=1,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,02		
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  dlažba tl.200 mm	M3	2,40		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,2*4=2,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.150 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	247,00		
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	247,00		
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 předpolí 247,0+254,6=501,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	501,60		
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM na mostě a předpolí 9,5*230,0=2 185,00 [A] odpočet odvod.proužek -0,5*107,1=-53,55 [B] Celkem: A+B=2 131,45 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 131,45		
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM předpolí 9,5*(15,0-1,6)*2=254,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	254,60		
31	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A]	M2	247,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	575F33		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIF odvodňovací proužek  0,5*107,1=53,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	53,55		
33	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF ochrana izolace  9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 945,60		
34	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na MA (ochrany izolace)  9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 945,60		
35	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč.podklad.vrstev a výplně spar  odláždění v chodník.části za MZ 2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0)=56,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	56,68		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
36	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm  plochy viz tryskání opěry - 7% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,07=8,66 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B] NK - podhled - 5% plochy 2956,33*0,05=147,82 [C] svislá část římsy - 10% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,1=10,00 [D]	M2	179,04		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C+D=179,04 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm  plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,05=6,19 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B] NK - podhled - 5% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0,05=147,82 [C] svislá část římsy - 15% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,15=15,00 [D] Celkem: A+B+C+D=181,57 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	181,57		
38	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM [S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm  plochy viz tryskání opěry - 3% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,03=3,71 [A] pilíře - 0% plochy (130,26+7,54+113,4)*0=0,00 [B] NK - podhled - 0% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0=0,00 [C] svislá část římsy - 2% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,02=2,00 [D] římsa u odvodňovačů a trubiček 0,1*0,5*(20+9)*2=2,90 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8,61 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8,61		
39	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm  plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,05=8,55 [A] pilíře - 5% plochy 56,32*0,05=2,82 [B] NK - horní povrch vč. říms - 10% plochy 2956,33*0,1=295,63 [C] Celkem: A+B+C=307,00 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	307,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM [S20] - povrchová oprava sanační maltou do 20 mm  sanace rohu NK a římsy - pro plynulé vytažení izolace k římse - prům.tl.20 mm 0,03*201,33*2=12,08 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,08		
41	626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm  plochy viz tryskání opěry - 10% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,1=17,10 [A] pilíře - 5% plochy 56,32*0,05=2,82 [B] NK - horní povrch vč.říms - 15% plochy 2956,33*0,15=443,45 [C] Celkem: A+B+C=463,37 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	463,37		
42	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL D 50MM [S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm  plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,05=8,55 [A] pilíře - 0% plochy 56,32*0=0,00 [B] NK - horní povrch vč.říms - 5% plochy 2956,33*0,05=147,82 [C] Celkem: A+B+C=156,37 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	156,37		
43	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM  179,04+181,57+8,61+307,0+12,08+463,37+156,37=1 308,04 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 308,04		
44	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ  EPI - pilíře 4,0*3*2*2*0,4=19,20 [A] CSI - pilíře 4,0*3*2*2*0,6=28,80 [B] Celkem: A+B=48,00 [C]	M	48,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU dlažba pod mostem odhad 30% plochy dlažby $(7,5 \cdot (12,0 + 15,7 + 12,0) + 7,0 \cdot (11,0 + 15,7 + 11,0)) \cdot 0,3 = 168,50$ [A]	M2	168,50		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
46	62749R		OPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY [DS] - mechanické vyčištění, přečištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů, separace a vyplnění žlábků stále pružným tmelem plný popis viz TZ spráh.deska a římsy $(10,884 + 0,24 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) \cdot 4 = 60,66$ [A]	M	60,66		
			Cenová soustava: -				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
47	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP + 2x ALN záv.zidky vč.odhalených přech.desek $5,2 \cdot 9,5 \cdot 2 = 98,80$ [A]	M2	98,80		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	711426R		IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOŽÍ chodník $2,165 \cdot 201,3 \cdot 2 = 871,63$ [A]	M2	871,63		
			Cenová soustava: -				
49	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 1m na přechod.desku $9,7 \cdot (202,8 + 1,0 \cdot 2) = 1\,986,56$ [A]	M2	1 986,56		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
50	78312	A	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů	M2	2 305,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>trubky zavětrování a závěsy OK 75,0=75,00 [A]            vnější povrch OK 2230,0=2 230,00 [B]            Celkem: A+B=2 305,00 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
51	78312	B	<p><b>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</b></p> <p>plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>100% plochy OK            trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380,00 [A]            vnější povrch OK 8930,0=8 930,00 [B]            Celkem: A+B=9 310,00 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	9 310,00		
53	78322	B	<p><b>PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST</b></p> <p>PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>odhad 100% plochy            zábradlí na mostě <math>(0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70</math> [A]            zábradlí na schodišti <math>0,4*11,0*2*2=17,60</math> [B]            Celkem: A+B=238,30 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	238,30		
52	78322	A	<p><b>PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST</b></p> <p>PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným</p>	M2	59,58		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			postupem odhad 25% plochy zábradlí na mostě $(0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70$ [A] zábradlí na schodišti $0,4*11,0*2*2=17,60$ [B] Celkem: $(A+B)*0,25=59,58$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
54	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) [N] - hydrofobní a protikarbonatační nátěr plochy viz tryskání dřík pilířů $113,4=113,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	113,40		
55	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms $(0,15+0,15)*201,33*2=120,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,80		
56	78386		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) [NP] - překlenovací nátěr trhlin šířky <0.1mm 5% plochy nátěrů sp.stavby $605,6*0,05=30,28$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	30,28		
57	78387		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) [NO] - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností plochy viz tryskání opěry celé $62,4+9,8+98,8+55,32+44,4+24,0+3,36=298,08$ [A] pilíře mimo dřík $56,32+130,26+7,54=194,12$ [B] Celkem: $A+B=492,20$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	492,20		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
58	9112B2		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	384,80		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			montáž výplňových panelů na konec křídel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
59	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž výplňových panelů vč.odvozu k opravě PKO na konec křídel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	384,80		
60	9112B8R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - výplňové panely na konec křídel - odhad cca 0,7m2/m 384,8*0,7=269,36 [A] Cenová soustava: -	M2	269,36		
61	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) koncové části 4,0*4=16,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,00		
62	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pro úpravu římsy nebo dlažby - osadí se zpět koncové části 4,0*4=16,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,00		
63	9115C2		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) montáž svodidla cca na konec křídel 207,5*2=415,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	415,00		
64	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla vč.odvozu k opravě PKO sloupků a dist.kusů, vč.odvozu	M	415,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svodnice k likvidaci cca na konec křídel 207,5*2=415,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
65	9115C8R		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - sloupky svodidla vč.dist.kusů  cca na konec křídel (208,0/2+1)*2=210,00 ks odhad 0,8m2/kus 210,0*0,8=168,00 [A] Cenová soustava: -	M2	168,00		
66	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ cca na konec křídel 208,0/4*2=104,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	104,00		
67	912451		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁ nové sloupky - odhad 15=15,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	15,00		
68	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.sloupku Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
69	91390R		LETOPOČET OPRAVY na sp.stavbě i NK Cenová soustava: -	KUS	2,00		
70	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč.lože z betonu  lemování dlažby podél křídel 6,0*4=24,00 [A] zakončení dlažby za dilat. 2,9*2+2,7*2=11,20 [B] Celkem: A+B=35,20 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	35,20		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.lože z betonu  zakončení dlažby za dilat.- u vozovky 4,2+6,5+5,5+4,0=20,20 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,20		
72 931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2  v místě dilatací spřah.desky 9,5*4=38,00 [A] podél říms 201,5*2=403,00 [B] podél odvod.proužku 107,1*2=214,20 [C] podél dilatace (10,88+1,9*2)*2*2=58,72 [D] Celkem: A+B+C+D=713,92 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	713,92		
73 931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZI DO 400MM2  prac.spáry v římsách - po 5m 0,9*40*2=72,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	72,00		
74 93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM  Nový mostní závěr s jednoduchým těsněním, rozsah pohybu +/-25 mm !!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!! op.4 10,88+1,9*2=14,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	14,68		
75 931540R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - ÚDRŽBA  vyčištění, oprava PKO, nefunkční nebo poškozené prvky budou vyměněny - popis vizTZ !!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!! op.1 10,88+1,9*2=14,68 [A] Cenová soustava: -	M	14,68		
76 93653R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE  vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení  9*2=18,00 [A]	KUS	18,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
77	936541R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - REPASE vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení  20*2=40,00 [A]	KUS	40,00		
			Cenová soustava: -				
78	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ dlažba pod mostem  100% plochy dlažby $7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0)=561,65$ [A]	M2	561,65		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
79	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ  NK - horní povrch vč.řims (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [A] NK - spodní povrch (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [B] svislá část řimsy 0,24*201,33*2=96,64 [E] Celkem NK: A+B+E=6 009,30 [C] opěra 1,4 horní povrch úl.prahu 2,0*15,6*2=62,40 [D] horní povrch řims na křídlech 0,7*3,5*4=9,80 [F] odhalená přech.deska a zz 5,2*9,5*2=98,80 [Q] boky opěr ((15,6+2,0*2)*1,22+1,5*2,5*0,5*2)*2=55,32 [G] lic záv.zidky 1,5*14,8*2=44,40 [H] plenty 1,0*3,0*2*2*2=24,00 [I] svislá část řimsy na křídlech 0,24*3,5*4=3,36 [P] pilíře stativo - horní povrch 2,2*12,8*2=56,32 [J] stativo - boky 1,95*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)*2=130,26 [K] stativo - spod.povrch 0,1*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)+0,3*7,0*2=7,54 [L] dřík 4,2*6,75*2*2=113,40 [M] Celkem spod.stavba: D+F+Q+G+H+I+P+J+K+L+M=605,60 [N] Celkem: C+N=6 614,90 [O]	M2	6 614,90		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ vč.odvozu a uložení na skládku  odstranění pochozí izolace chodníku $2,165 \times 201,3 \times 2 = 871,63$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	871,63		
81	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU  100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK $380,0 = 380,00$ [A] vnější povrch OK $8930,0 = 8\,930,00$ [B] Celkem: $A+B=9\,310,00$ [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě $(0,38 \times 207,5 + 0,3 \times 1,0 \times 105) \times 2 = 220,70$ [D] zábradlí na schodišti $0,4 \times 11,0 \times 2 \times 2 = 17,60$ [E] Celkem: $D+E=238,30$ [F] Celkem: $C+F=9\,548,30$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9 548,30		
82	938654		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ na stupeň PSa 2 1/2 vč.dodávky abraziva a po použití odvozu na skládku  100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK $380,0 = 380,00$ [A] vnější povrch OK $8930,0 = 8\,930,00$ [B] Celkem: $A+B=9\,310,00$ [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě $(0,38 \times 207,5 + 0,3 \times 1,0 \times 105) \times 2 = 220,70$ [D] zábradlí na schodišti $0,4 \times 11,0 \times 2 \times 2 = 17,60$ [E] Celkem: $D+E=238,30$ [F] Celkem: $C+F=9\,548,30$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9 548,30		
83	93867R		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM Cenová soustava: -	KPL	1,00		
84	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE ochranná konstrukce (plachta) nad vodním tokem	M2	2 142,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			17,0*126,0=2 142,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
85	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ ve středním poli - nad korytem řeky 17,0*126,0=2 142,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 142,00		
86	94591R		ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBLOUKU Cenová soustava: -	KUS	2,00		
87	967851		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚŘŮ PODPOVRCHOVÝCH vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení nad op.4 15,7=15,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	15,70		
88	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku 1m na přech.desce 9,7*(202,8+1,0*2)=1 986,56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 986,56		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

**Objekt:** SO 901 DIO

**Rozpočet:** SO901 DIO

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** DEN

**Počet měrných jednotek:** 224,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
 Objekt: SO 901 DIO  
 Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní vč. sloupku a podklad. desek  Etapa 1 2+2+1+2+1=8,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 2 Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D] Celkem: A+B+C+D=301,00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	301,00		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO  Etapa 1 Etapa 2 2+2+1+2+1=8,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D] Celkem: A+B+C+D=301,00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	301,00		
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO  Etapa 1 6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 2	KSDEN	20 910,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [C] Retroreflexní podklad 4=4,00 [D] Etapa 3 10*7*(5+25+99+17+6+1+1+2+2)=11 060,00 [E] Etapa 4 10*7*(3+22+82+8+2+2+6+6)=9 170,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20 910,00 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 6=6,00 [A] Etapa 4 1=1,00 [B] Celkem: A+B=7,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		
6	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*6=420,00 [A]	KSDEN	840,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=840,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA DIO Etapa 1 6*0,5=3,00 [A] Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3,00		
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN DIO Etapa 1 Etapa 2 6*0,5=3,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3,00		
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1,00 [A] Etapa 2 1=1,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DIO				
			Etapa 1				
			Etapa 2				
			1=1,00 [A]				
			Etapa 3				
			Etapa 4				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			6*7*1=42,00 [A]				
			Etapa 2				
			6*7*1=42,00 [B]				
			Etapa 3				
			Etapa 4				
			Celkem: A+B=84,00 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			Etapa 2				
			Etapa 3				
			2=2,00 [A]				
			Etapa 4				
			6=6,00 [B]				
			Celkem: A+B=8,00 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			Etapa 2				
			Etapa 3				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	560,00		
			Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140,00 [A] Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=560,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
15	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	2,00		
			Etapa 1 1=1,00 [A] Etapa 2 1=1,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
16	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ DIO	KUS	1,00		
			Etapa 1 Etapa 2 1=1,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
17	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
 Objekt: SO 901 DIO  
 Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DIO				
			Etapa 1				
			6*7*1=42,00 [A]				
			Etapa 2				
			6*7*1=42,00 [B]				
			Etapa 3				
			Etapa 4				
			Celkem: A+B=84,00 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
18	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			1=1,00 [A]				
			Etapa 2				
			Etapa 3				
			Etapa 4				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			Etapa 2				
			1=1,00 [A]				
			Etapa 3				
			Etapa 4				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,00		
			DIO				
			Etapa 1				
			6*7*1=42,00 [A]				
			Etapa 2				
			6*7*1=42,00 [B]				
			Etapa 3				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 4 Celkem: A+B=84,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
21	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	8,00		
			Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 2=2,00 [A] Etapa 4 6=6,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	6,00		
			Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	560,00		
			Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140,00 [A] Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=560,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
 Objekt: SO 901 DIO  
 Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO  Etapa 1 22=22,00 [A] Etapa 2 22=22,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=44,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	44,00		
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO  Etapa 1 Etapa 2 22=22,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	22,00		
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO  Etapa 1 6*7*22=924,00 [A] Etapa 2 6*7*22=924,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=1 848,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	1 848,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa  
**Objekt:** SO 901 DIO  
**Rozpočet:** SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**