



POZNÁMKA:
- Veškeré prostupy konstrukcemi budou vedeny v chráničkách a tepelně izolovány
- Ležaté potrubí je vedeno nad podlahou a pod stropem, co nejblíže obvodové stěny a bude spádováno směrem od kotelny
- Svislé potrubí bude vedeno uvnitř komínových průduchů (pokud se bude stoupačka napojovat na komínový průduch ve vyšším podlaží, tak bude vedeno skrz strop ve zdi)
- Tělesa jsou navržena a umístěna s ohledem na možnosti umístění v dané místnosti a zároveň jejich dimenze pokrývá tepelné ztráty místností. (pokud se při instalaci těles zjistí, že některé těleso nelze umístit dle půdorysu, umístí se těleso na co nejvhodnější místo, co nejblíže k oknům k obvodové zdi)
- Materiál potrubních rozvodů – hlavní rozvody a rozvody k tělesům – měď
- Teplotní spád soustavy je navržen 70°C/55°C

LEGENDA:
1 – stoupačka pro těleso v 1.PP, 1.NP a 2.NP
2 – stoupačka pro těleso v 1.NP a 2.NP
3 – stoupačka pro těleso v 1.NP a 2.NP
4 – stoupačka pro těleso v 1.NP a 2.NP
5 – stoupačka pro těleso v 1.NP a 2.NP

AUTOR PROJEKTU			
HL. INŽ. PROJEKTU			
ZODP. PROJ. DÍLU	ing. Václav Kopecký		
KRESLIL	ing. Václav Kopecký		
INVESTOR: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 050/2017
KRAJ SČ	OM: Horky nad Jizerou	KÚ Horky nad Jizerou	
AKCE: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou stavební úpravy a změna užívání části objektu			MĚŘÍTKO: / Č. PARÉ:
			DATUM rev.11/2018
			STUPEŇ DPS
OBSAH: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	– montážní schéma – hl. rozvody, rozvody k tělesům		Č. VÝKRESU: 8