

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

901/1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-547 011,50	0,00	-547 011,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-547 011,50	0,00	-547 011,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 901/1	Číslo ZBV: 3.3
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1054/00066001/2018 a zhotovitel č.: SDI/ZOGI/841/TC/ZO/2018/006 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Rozpis ocenění Změn položek celkem	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna řeší méněpráce na opravách objízdných tras.

Zhotovitel spolu s TDI provedl prohlídku objízdných tras před dokončením stavby. Bylo zjištěno, že vozovka na objízdě trase je v dobrém stavu a není třeba dělat opravy v plánovaném rozsahu 2450 m². V rámci opravy objízdných tras bude provedena oprava 844 m² na předpolích mostu. Na tuto opravu je zpracováno samostatné ZBV. Návrh byl projednán na základě místního šetření konaného v rámci kontrolního dne 24.10.2018 a odsouhlasen (zápis SD z 24.10.2018).

Navržené řešení nemění charakter stavby a představuje jen upřesnění rozsahu prací v souladu se zadávací dokumentací. Tyto úpravy nevyvolávají žádné další změny.

Zatížení objízdných tras a s tím související rozsah oprav nelze nikdy přesně stanovit. Jedná se o změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-547 011,50	0,00	-547 011,50	547 011,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing.Radek Lhotka	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO Praha a.s.	jméno	Ing.Petr Dupač	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Ing.Miroslav Bureš	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Slavomír Kellner	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	901/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
682 834,52

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	682 834,52	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-547 011,50	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-547 011,50	135 823,02	-547 011,50	-80,11%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing Radek Lhotka

Projektant (autorský dozor):

VPÚ DECO Praha a.s.

souhlasím

Ing.Petr Dupač

Stavební dozor:

IBH spol. s r.o.

souhlasím

Ing.Miroslav Bureš

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Slavomír Kellner

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 901 - DIO

SO 901/1

Číslo a název rozpočtu: 901 - DIO

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM oprava objízdných tras po dokončení stavby předběžná položka - rozsah a způsob oprav musí být odsouhlasen investorem	M2	2450,000	0,000	-2450,000	223,270	547 011,50	-547 011,50	0,00	0,00	-547 011,50	-100,00%
Celkem								547 011,50	- 547 011,50	0,00	0,00	- 547 011,50	- 1,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 098 290,81
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	11 582 155,87
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	14 014 408,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	95,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,47%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	6,98%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-459 064,23
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 629 487,24

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,25%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	634 958,77
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 049 145,41

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 0 Kč	0,00
14=149 224 000-37		0,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -							
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem	- 844 469,55	328 334,61	- 516 134,94	0,00	0,00	0,00	- 297 458,05	240 387,34	- 57 070,71	- 547 011,50	87 947,27	0,73%	-459 064,23	634 958,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201_1	1	Most ev.č.1911-4 (Most přes trať Zdice - Protivín u Břežnice) / Úprava projektu v rámci RDS	- 297 458,05	240 387,34	- 57 070,71	0,00	0,00	0,00	- 297 458,05	240 387,34	- 57 070,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201_2	2	Most ev.č.1911-4 (Most přes trať Zdice - Protivín u Břežnice) / Odstranění hist.opěr	0,00	87 947,27	87 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 947,27	0,73%	87 947,27	87 947,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
901	3	DIO / oprava objízdných tras se neprovádí	- 547 011,50	0,00	- 547 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 547 011,50	0,00	0,00%	-547 011,50	547 011,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění změn položek po celkem	1	
Zápis SD 24.10.2018	1	
Počet listů celkem	2	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č.1911-4 za Chrástem								SO 901					
Číslo a název SO/PS: 901 - DIO								celkem					
Číslo a název rozpočtu: 901 - DIO													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Komunikace						547 011,50	- 547 011,50	0,00	0,00	- 547 011,50	-100,00%
1	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM oprava objízdných tras po dokončení stavby předběžná položka - rozsah a způsob oprav musí být odsouhlasen investorem	M2	2450,000	0,000	-2450,000	223,270	547 011,50	-547 011,50	0,00	0,00	-547 011,50	-100,00%
		7,0*7000*0,05=2 450,000 [A] – cca 5% z celkové plochy objízdné trasy											
		Ostatní konstrukce a práce						135 823,02	0,00	0,00	135 823,02	0,00	0,00%
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK vč. odstranění	KUS	2,000	2,000	0,000	295,460	590,92	0,00	0,00	590,92	0,00	0,00%
3	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 32=32,000 [A] dle výkresu DIO	KUS	32,000	32,000	0,000	477,280	15 272,96	0,00	0,00	15 272,96	0,00	0,00%
4	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	32,000	0,000	363,650	11 636,80	0,00	0,00	11 636,80	0,00	0,00%
5	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek	KSDEN	4800,000	4800,000	0,000	12,500	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		32*30*5=4 800,000 [A] 32 ks x 30 dnů x 5 měsíců											
6	914262	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 3=3,000 [A] IP 22 - dle výkr. DIO	KUS	3,000	3,000	0,000	545,470	1 636,41	0,00	0,00	1 636,41	0,00	0,00%
7	914263	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	420,470	1 261,41	0,00	0,00	1 261,41	0,00	0,00%
8	914269	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek	KSDEN	450,000	450,000	0,000	17,050	7 672,50	0,00	0,00	7 672,50	0,00	0,00%
		3*30*5=450,000 [A] 3 značky x 30 dnů x 5 měsíců											
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3xS7 typ 1 na Z2 2=2,000 [A] dle výkr. DIO	KUS	2,000	2,000	0,000	1204,580	2 409,16	0,00	0,00	2 409,16	0,00	0,00%
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	602,290	1 204,58	0,00	0,00	1 204,58	0,00	0,00%
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, vč. napájení z baterie a vč. záložní baterie, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti	KSDEN	300,000	300,000	0,000	90,910	27 273,00	0,00	0,00	27 273,00	0,00	0,00%
		2*30*5=300,000 [A] 2x souprava x 30 dnů x 5 měsíců											
12	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek 2=2,000 [A] dle výkr. DIO	KUS	2,000	2,000	0,000	238,640	477,28	0,00	0,00	477,28	0,00	0,00%
13	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	125,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
14	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek 2*30*5=300,000 [A] 2 ks x 30 dnů x 5 měsíců	KSDEN	300,000	300,000	0,000	20,460	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00%
		Celkem						682 834,52	- 547 011,50	0,00	135 823,02	- 547 011,50	-80,11%

MOST ZA CHRÁSTEM - 53-

1911-4

Počasí: +6°C; +15°C; DEŠT

24. 10. 2018

STŘEDA

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 1⁰⁰; PRĚST. 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍCI: 3x THP (SLOVAK, KOBOUR, LHOŤKA)
6x DĚLNÍK (JPERKA, HIMAL, PENNERIK V.,
DRACH, AMISENKO, SHREDOV)

SUBD.: Jn. MAZDRA (2x ČIŤNĚ-STROJNÍK, 1x DĚLNÍK)

STROJE: 1x KOLOVÍ BAGR, 1x NAKLADNÍ AUTO, 1x VIBRAČNÍ
DESNA, 1x EL. CENTRÁLA, DROBNÁ MECH.

PRÁCE: - DAT BEMĚNÍ DESKY NK
- ZÁJAZD 0-22 V PŘECHODOVÉ OBLASTI OP1,
PO ÚROVNĚ ACP; AUTMĚNO PO MAX 200M.

Zápis TDI

24. 10. 18

TDI provedl kontrolu stavbních prací.

k průběhu prací TDI nemá připomínky.

Dnemí den probíhá kontrolou den stávk
z. d. n. z samostatný zápis.

== ZÁPIS Z KA DNE 24. 10. 2018 ==

1) V PŘÍBĚHU PŘÍPRAVY UŽIE PŘO OBLASTI
POD OPĚVNI BÝŤ NALAZENY NAROVNANÉ/ROVNANÉ
BÝŤ (ZVĚŠNĚ SVOZÍČÍ K ÚSTAVNĚ PŮV. WSU)
BÝŤ DŮVODU N, ŽE BÝŤ BÝŤ DŮVODU
ZU NĚKTERÝ A UVEDEN Y 23 V.

2) BÝŤ DŮVODU N, ŽE Y MĚSÍ OPRAVY OBLASTI
TRÁZ DŮVĚ PŮVĚREŤ OPRAVA WSUŤ NA PŘÍPRAVU
WSUŤ A NŤ OCA 60 N NA KŘÍŽU STAVU.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

„Oprava mostu ev.č. 1911-4 za Chrástem“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1054/00066001/2018, odst. 6.6 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díle nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

ZBV – 1 SO 201 Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice)

Původně navržené piloty průměru 900 mm byly zaměněny za piloty průměru 600mm. Staticky tato varianta vyhoví. Z hlediska ekonomiky a technologie provádění je tato varianta výhodnější. Dále byly vynechány zkoušky pilot metodou CHA, každá pilota bude zkoušena metodou PIT.

ZBV -2 S SO 201 Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice)

Nepředvídatelné změny vznikly během realizace stavby

Zhotovitel zastihl v rámci odkopávek pro úpravy pod mostem historické betonové vyztužené opěry. Opěry byly překážkou pro realizaci opevnění svahu pod mostem, bez jejich odstranění nebylo možné pokračovat v započatých pracích.

ZBV – 3 SO 901 DIO

Změna řeší méně práce na opravách objízdných tras.

Zhotovitel spolu s TDI provedl prohlídku objízdných tras před dokončením stavby. Bylo zjištěno, že vozovka na objízdné trase je v dobrém stavu a není třeba dělat opravy v plánovaném rozsahu 2450 m². V rámci opravy objízdných tras bude provedena oprava 844 m² na předpolích mostu. Navržené řešení nemění charakter stavby a představuje jen upřesnění rozsahu prací v souladu se zadávací dokumentací. Tyto úpravy nevyvolávají žádné další změn

ZBV 4 SO 201 Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice)

Autorský Dozor

Zhotovitel nebude fakturovat autorský dozor. Objednatel tyto práce objednal přímo u autora PDPS.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Svahové kužely

Zhotovitel na základě skutečného stavu stavby po provedení zásypů navrhl zrušení gabionové zdi na levé straně opěry OP4. Místo gabionové zdi lze provést svahovaný kužel z nenamrzavé zeminy velmi vhodné do násypů.

Oprava vozovky na předpolí mostu

V rámci kontrolní prohlídky provedené během kontrolního dne stavby 24.10.2018 byla zjištěna větší degradace vozovky než jaká byla v době zpracování projektu. V úseku cca 67m od konců původně plánované opravy předpolí mostu (úsek o délce 134 m a šířce 6,3 m) se vyskytovaly velké lokálních poruchy a trhliny. Zhotovitel navrhl provést opravu těchto poruch současně s pokládkou vozovky na mostě a předpolích mostu. Objednatel tak ušetří projednání dopravních opatření a náklady na DIO související s opravou těchto poruch. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem zpracoval návrh opravy, který spočívá v odfrézování ložné a obrusné vrstvy v tloušťce cca 11 cm, provedení případných vyrovnávek ze směsi ACL 16+ a následně pokládku nové ložné vrstvy ze směsi ACL 16+ tl.6 cm a obrusné vrstvy ze směsi ACO 11+ tl.5 cm. Nad rámec smlouvy provedl zhotovitel frézování tl.11cm, vyrovnávky, spojovací postřiky, pokládku ložné a obrusné vrstvy a vodorovné dopravní značení.

Slavomír Kellner
mostní technik, oblast Benešov