


Položkový rozpočet				
Rozpočet:				Základní rozpočet
Objekt: 15/012-2	Název objektu: VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340			JKSO:
Stavba: 15/012-2	Název stavby: REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 47 937,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 15/012-2		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	31 866,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	14 450,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		46 316,00	Zařízení staveniště	1 158,00
			Provoz investora	463,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		47 937,00	Ostatní náklady celkem:	1 621,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:		47 937,00 Kč
DPH		21,0% činí:		10 067,00 Kč
Cena za objekt celkem:				58 004,00 Kč

Stavba:	15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet:				

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů - zárubně	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00
Kč	31 866,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	46 316,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	46 316,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	46 316,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	46 316,00	0,00
Zařízení staveniště	2,50	46 316,00	1 158,00
Provoz investora	1,00	46 316,00	463,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	46 316,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	46 316,00	0,00
Kulturní památky	0,00	46 316,00	0,00

1 621,00

Stavba:	15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet:				

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340 29-1121.U00	Dodatečně ukotvit příčky do stáv. zdí kovovými pásky nebo profily	kompl.	1,0000	5 000,00	5 000,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				5 000,00
64		Výplně otvorů - zárubně				
2	642 94-4121.R00	Znovuosazení ocelových zárubní dodatečně	kus	8,0000	733,00	5 864,00
3	968 07-2455.R00	Vyjmutí kovových dveřních zárubní pro použití vysekání zbytků cihel z rámu	m2	20,0000	253,00	5 060,00
4	970 23-1150.R00	Vyřezání zárubní ve zdivu Ytong, hl.řezu 150mm	m	20,0000	598,00	11 960,00
5	553-30315	Zárubeň ocelová š. 60cm - stávající	kus	3,0000	0,00	0,00
6	553-30334	Zárubeň ocelová š. 80cm - stávající	kus	5,0000	0,00	0,00
64		Výplně otvorů - zárubně				22 884,00
96		Bourání konstrukcí				
7	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,7500	258,00	709,50
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,0000	15,00	330,00
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,7500	202,50	556,88
10	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,7500	121,00	332,75
11	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí Chrást	t	2,7500	650,00	1 787,50
96		Bourání konstrukcí				3 716,63
99		Staveništní přesun hmot				
12	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	0,5900	450,00	265,50
99		Staveništní přesun hmot				265,50
720		Zdravotechnická instalace				
13	119 00-1420.R00	Dočasné zajištění potrubí a kabelů při čistění a rozšíření drážky v podlaze	m	37,0000	100,00	3 700,00
14	720 00-9001.	Oprava zavěšení kanalizač. potrubí v 1.PP tak, aby se celkový spád zvýšil na 2%	kompl.	1,0000	1 000,00	1 000,00
15	721 29-0110.R00	Preventivní proplach kanalizačního potrubí a do doby montáže zař.předm uzavř. zátkami	kompl.	1,0000	500,00	500,00
16	721 30-0932.R00	Pročistění drážky pro vedení rozvodů v chodbě od stavební sutí	m	37,0000	100,00	3 700,00
17	974 04-2537.R00	Lokální rozšíření a prohloubení stáv. drážky v bet. podlaze	m	37,0000	150,00	5 550,00
720		Zdravotechnická instalace				14 450,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 15/012-3 1.křídlo DM - Práce nad rámec výkazu výměr			Základní rozpočet
Objekt: 15/012-2	Název objektu: VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340		JKSO:
Stavba: 15/012-2	Název stavby: REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 252 456,00	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 15/012-2	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	154 954,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	17 251,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	81 375,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		253 581,00	Zařízení staveniště	6 340,00
			Provoz investora	2 536,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		262 456,00	Ostatní náklady celkem:	8 875,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0% činí:	262 456,00 Kč
DPH	21,0% činí:	55 116,00 Kč
Cena za objekt celkem:		317 572,00 Kč

Stavba: 15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet: 15/012-3	1.křídlo DM - Práce nad rámeč výkazu výměr		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Dokončující práce	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Ostatní konstrukce bourání	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
M24 Větrání	0,00	0,00	0,00	60 875,00	0,00
Kč	154 954,00	17 251,00	0,00	81 375,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	172 206,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	172 206,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	172 206,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	172 206,00	0,00
Zařízení staveniště	2,50	253 581,00	6 340,00
Provoz investora	1,00	253 581,00	2 536,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	253 581,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	253 581,00	0,00
Kulturní památky	0,00	172 206,00	0,00

8 875,00

Stavba:	15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-3	1.křídlo DM - Práce nad rámcem výkazu výměr		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	27	Základy				
1	139 60-0012.RAF	Ruční výkop pro základ nového schodiště v hor.1-4 odvoz kolečkem do 20m, uložení v místě	m3	1,0000	1 985,00	1 985,00
2	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 betonováno do terénu	m3	1,0000	2 215,00	2 215,00
3	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,0000	386,00	772,00
4	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,0000	79,40	158,80
	27	Základy				5 130,80
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
5	311 27-1193.R00	Meziokenní pilíř z tvarovek Ytong	m3	0,3000	3 510,00	1 053,00
6	340 20-0010.RAC	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky Ytong tl.15cm, vysekání kapes pro zavázání	m2	36,0000	715,00	25 740,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 793,00
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou v místech odstranění podobkladových buchet	m2	5,0000	148,00	740,00
8	612 32-3131.U00	Přepěnění omítek štukových jednovrstvých vnitřních stěn	m2	894,0000	50,00	44 700,00
	61	Úpravy povrchů vnitřní				45 440,00
	62	Úpravy povrchů vnější				
9	622 42-1307.RT5	Doplnění KZS v místě mezioken. pilíře - tloušťka KZS a barva omítky = shodné se stávajícím	m2	1,3500	835,00	1 127,25
	62	Úpravy povrchů vnější				1 127,25
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10	630 40-3600.U00	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m	77,6800	66,00	5 126,88
11	631 31-0030.RA0	Zabetonování drážky pro vedení rozvodů v podlaze chodby tl.do 5cm	m2	14,8000	150,00	2 220,00
12	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,7400	2 650,00	7 261,00
13	631 31-9153.R00	Příplatek k mazanině za přehlas.povrchu tl.do 12cm	m3	2,7400	225,00	616,50
14	632 45-1054.R00	Betonáž podlah z betonu C 20/25 tl. do 40mm	m2	48,4000	230,00	11 132,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				26 356,38
	8	Trubní vedení				
15	721 30-0941.R00	Pročištění stávající šachty	kus	1,0000	500,00	500,00
	8	Trubní vedení				500,00
	9	Dokončující práce				
16	763 79-7101.R01	Doplnění spáry prostupu ke KZS trvale pruž. tmelem vč. dodávky tmelu	m	2,5000	55,00	137,50
17	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné - pro KZS mezioken.pilíře	m2	3,0000	139,50	418,50
18	953 92-2112.R00	Montáž tvarovky větrací vnější - fasádní mřížka	kus	6,0000	27,90	167,40
19	553-4301660	Větrací mřížka fasádní kruhová D 100mm	kus	4,0000	425,60	1 702,40
20	553-4301661	Větrací mřížka fasádní kruhová D 200mm	kus	2,0000	489,44	978,88
	9	Dokončující práce				3 404,68
	96	Bourání konstrukcí				
21	938 90-2122.R00	Očištění stávající betonové mazaniny				

Stavba:	15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-3	1.křídlo DM - Práce nad rámcem výkazu výměr		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		před položením nových podlah. krytin	m2	169,6000	112,50	19 080,00
22	965 04-2141.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 4 cm	m3	2,0000	2 200,00	4 400,00
23	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,2600	258,00	1 357,08
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,0400	15,00	630,60
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,2600	202,50	1 065,15
26	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,2600	121,00	636,46
27	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti Chrást	t	5,2600	650,00	3 419,00
96	Bourání konstrukcí					30 588,29
97	Ostatní konstrukce bourání					
28	971 03-3561.R00	Ubourání stáv. cihel. parapetu lodžie v.15cm	m3	0,2000	1 419,00	283,80
29	976 07-1111.R00	Vybourání zábradlí fr. oken	m	5,0000	130,00	650,00
30	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn				
		podobkladové buchy	m2	5,0000	145,50	727,50
31	978 04-1112.R00	Odstranění části KZS EPS s omítkou v místě vstupu	m2	0,4000	85,70	34,28
97	Ostatní konstrukce bourání					1 695,58
99	Staveništní přesun hmot					
32	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	30,9300	450,00	13 918,50
99	Staveništní přesun hmot					13 918,50
720	Zdravotechnická instalace					
33	720 02-0000.	M+D Přívzdušňovací ventil D 50mm	kus	2,0000	768,00	1 536,00
34	725 98-0124.R00	Revízní dvířka plastová bílá 400 x 300 mm M+D	kus	3,0000	500,00	1 500,00
720	Zdravotechnická instalace					3 036,00
721	Vnitřní kanalizace					
35	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	6,0000	155,00	930,00
36	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 100	kus	4,0000	183,00	732,00
37	721 27-3153.U00	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	4,0000	250,00	1 000,00
721	Vnitřní kanalizace					2 662,00
763	Dřevostavby					
38	763 13-1431.U00	SDK podhled 1xDF 12,5 -TI dvouvrstvá spodní kce, profil CD+UD	m2	6,0000	519,00	3 114,00
39	763 13-1752.U00	Mtž 1 vrstva TI do SDK podhledu	m2	6,0000	28,80	172,80
40	631-50841	Deska izolační z minerální vlny tl. 50 mm	m2	6,0000	61,37	368,22
763	Dřevostavby					3 655,02
783	Nátěry					
41	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní				
		dveří jednokřídlových	kus	29,0000	250,00	7 250,00
42	783 62-2920.R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm				
		- dveře ze schodiště do chodby	m2	3,6000	180,00	648,00
783	Nátěry					7 898,00
M21	Elektromontáže					
43	210 00-0001.	Elektroinstalace	kompl	1,0000	20 500,00	20 500,00
M21	Elektromontáže					20 500,00
M24	Větrání					
44	240 00-0001.	Potrubí kruhové Pz plech DN 100 D+M	m	15,0000	500,00	7 500,00
45	240 00-0002.	Potrubí kruhové Pz plech DN 150 D+M	m	20,5000	520,00	10 660,00

Stavba:	15/012-2	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	15/012-2	VOŠ a SOŠ Březnice č.p.340	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-3	1.křídlo DM - Práce nad rámcem výkazu výměr		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	240 00-0003.	Potrubí kruhové Pz plech DN 200mm,závěs D+M	m	13,9000	150,00	2 085,00
47	240 00-0004.	Potrubí ohebné DN 100 až DN 200 D+M	m	3,0000	650,00	1 950,00
48	240 00-0005.	Přívodní výústka na kruhové potrubí,dvouřad. regulace průtoku vzduchu,povrch Pz plech D+M	kus	6,0000	155,00	930,00
49	240 00-0006.	Odvodní ventilátor radiální nástěnný se zpětnou klapkou (např.EBB 100 N S) D+M	kus	9,0000	2 500,00	22 500,00
50	240 00-0007.	Nástěnný axiální ventilátor běžný D+M	kus	4,0000	1 800,00	7 200,00
51	240 00-0008.	Těsnící,spojovací a montážní materiál	celkem	1,0000	1 250,00	1 250,00
52	240 00-0009.	Zkoušky a ostatní měření,komplexní zkoušky, provozní zkoušky,zaregulování zařízení	celkem	1,0000	2 000,00	2 000,00
53	240 00-0010.	Měření hlučnosti,vystavení protokolu	celkem	1,0000	2 000,00	2 000,00
54	240 00-0011.	Stavební připomoce	celkem	1,0000	2 800,00	2 800,00
M24		Větrání				60 875,00

Stavba: 15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet: 15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Sádrokartonové konstrukce	64 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Venkovní kanalizace	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	289 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Venkovní kanalizace	39 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Ostatní konstrukce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	23 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	38 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Odvoz sutí	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	26 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	32 003,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	295 205,00	0,00	0,00	0,00
730 Vytápění	0,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00
764 Klempířské konstrukce	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	256 716,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	114 043,00	0,00	0,00	0,00
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	365 566,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	114 202,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	75 805,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Kč	583 611,00	1 583 173,00	0,00	65 000,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2 166 784,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 166 784,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2 166 784,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 166 784,00	0,00
Zařízení staveniště	2,50	2 231 784,00	55 795,00
Provoz investora	1,00	2 231 784,00	22 318,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 231 784,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 231 784,00	0,00
Kulturní památky	0,00	2 166 784,00	0,00

Stavba:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

78 112,00

Stavba:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 23-7251.R00	Zazdíka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	3,0000	511,00	1 533,00
2	317 12-1033.RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong				
		překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	13,0000	276,50	3 594,50
3	317 12-1033.RT3	Překlad nenosný do příčky Ytong				
		překlad Ytong 1200 x 249 x 150 mm	kus	9,0000	322,00	2 898,00
4	319 20-1311.R00	Vyrovnaní povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	167,8200	148,00	24 837,36
5	340 23-7212.R00	Zazdíka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	5,0000	211,50	1 057,50
3		Svislé a kompletní konstrukce				33 920,36
311		Sádrokartonové konstrukce				
6	347 11-1329.RS2	Protihluková SDK předstěna tl.10cm,ocel.kce, izolace miner. tl.70mm	m2	110,4000	586,00	64 694,40
311		Sádrokartonové konstrukce				64 694,40
5		Venkovní kanalizace				
7	596 10-0030.RAD	Rozebrání chodníku z dlažby betonové 50x50x6cm podklad štěrkopísek,použitá dlažba stávající	m2	10,0000	515,00	5 150,00
5		Venkovní kanalizace				5 150,00
61		Upravy povrchů vnitřní				
8	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	332,0000	97,00	32 204,00
9	612 40-1391.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	87,0000	358,00	31 146,00
10	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	672,4000	136,10	91 513,64
11	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková nebo pod obklady - na nových příčkách	m2	451,7000	256,00	115 635,20
12	612 43-1111.R00	Povrchová úprava sádrokartonových stěn	m2	110,4000	174,50	19 264,80
61		Upravy povrchů vnitřní				289 763,64
64		Výplně otvorů				
13	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,0000	1 387,00	1 387,00
14	648 95-1411.RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dod. parapetní desky š. 20cm	m	35,6000	260,00	9 256,00
64		Výplně otvorů				10 643,00
8		Venkovní kanalizace				
15	831 35-0012.RAC	D+M Kanalizace z trub PVC hrdl. D 150mm,hl.0,9-1,3 lože,obsyp potrubí,zásyp-výkop již proveden	m	12,3000	1 410,00	17 343,00
16	837 35-5121.R00	Výsek a napojení do stávající šachty	kus	1,0000	4 500,00	4 500,00
17	894 41-0010.RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 150mm vč. poklopu	kus	1,0000	17 300,00	17 300,00
8		Venkovní kanalizace				39 143,00
90		Ostatní konstrukce				
18	900 0-1.	Zednická výpomoc pro řemesla	kompl	1,0000	10 000,00	10 000,00
90		Ostatní konstrukce				10 000,00
94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné - pro montáž SDK předstěn	m2	45,0000	79,30	3 568,50
20	941 95-5001.R01	Lešení lehké pomocné - pro opravu omítek	m2	250,0000	79,30	19 825,00
94		Lešení a stavební výtahy				23 393,50
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba: 15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet: 15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	332,0000	73,20	24 302,40
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 302,40
	96	Bourání konstrukcí				
22	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných článkových	kus	16,0000	42,80	684,80
23	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	35,6000	33,20	1 181,92
24	938 90-2122.R00	Očištění stávající betonové mazaniny před položením nových podlah. krytin	m2	107,5000	112,00	12 040,00
25	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	45,0000	6,35	285,75
26	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	47,2500	134,30	6 345,68
27	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámu prosklen. stěn nad 4 m2	m2	26,9000	115,10	3 096,19
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,9000	251,90	478,61
29	968 09-1001.R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	35,6000	34,70	1 235,32
30	971 04-2451.R00	Vybourání prostupů pl. 0,25 m2, tl.45cm	kus	3,0000	1 025,00	3 075,00
31	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,2000	70,50	155,10
32	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,0000	258,00	1 806,00
33	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,0300	15,00	840,45
34	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,0000	202,50	1 417,50
35	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,0000	121,00	847,00
36	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti Chrást	t	7,0000	650,00	4 550,00
	96	Bourání konstrukcí				38 039,32
	97	Odvoz suti				
37	979 10-0011.RA0	Naložení a odvoz suti na skládku do 10km se složením, vč. poplatku za skládku	t	13,3000	1 385,00	18 420,50
	97	Odvoz suti				18 420,50
	99	Staveništní přesun hmot				
38	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	58,0900	450,00	26 140,50
	99	Staveništní přesun hmot				26 140,50
	711	Izolace proti vodě				
39	711 21-0020.RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	75,3000	425,00	32 002,50
	711	Izolace proti vodě				32 002,50
	720	Zdravotechnická instalace				
40	720 0-1.	ZTI-rozvody provedeny, jen nové tlakové zkoušky (chybějící práce doplnit nabídkou specialisty)	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
41	725 10-0001.RA0	M+D Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	12,0000	4 000,00	48 000,00
42	725 10-0002.RA0	M+D Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,0000	3 750,00	3 750,00
43	725 10-0005.RA0	M+D Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	10,0000	15 000,00	150 000,00
44	725 10-0006.RA0	M+D Klozet závěsný, geberit, prkénko	kus	12,0000	6 950,00	83 400,00
45	725 10-0007.RA0	M+D Mušle, připojení, zápachová uzávěrka	kus	1,0000	4 600,00	4 600,00
46	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro ZTI	t	1,0100	450,00	454,50
	720	Zdravotechnická instalace				295 204,50
	730	Vytápění				
47	733 11-1201.U00	Rozvody potrubí, vč. dodávky materiálu a topné zkoušky	kompl.	1,0000	16 850,00	16 850,00
48	735 11-1000.R00	M+D Otopná tělesa, vč. připojení na stávající rozvod	kus	18,0000	1 800,00	32 400,00
49	735 17-9110.R00	M+D otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	10,0000	2 500,00	25 000,00
50	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa a rozvod potrubí	%	742,5000	2,85	2 116,13

Stavba:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
730	Vytápění					76 366,13
764	Klempířské konstrukce					
51	764 51-0450.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Ti Zn plechu	m	35,6000	450,00	16 020,00
52	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	t	0,1200	1 300,00	156,00
764	Klempířské konstrukce					16 176,00
766	Konstrukce truhlářské					
53	611 61-803.	Dveře vnitřní hladké plně lamino 1kř. 60-80x197cm dezén třešeň	kus	14,0000	3 500,00	49 000,00
54	611 65-628.	Dveře protipožární EI30 60-80x197 cm hl. plně lamino dezén třešeň	kus	14,0000	6 500,00	91 000,00
55	611 87-156.	Práh dubový délka 80 cm, šířka 10 cm , tl.2cm	kus	14,0000	100,00	1 400,00
56	766 0-1.	M+D dveřního kování dveří vnitřních(D1) zámek mezipokojový	kus	16,0000	500,00	8 000,00
57	766 0-2.	M+D dveřního kování dveří vnitřních (D2) zámek bytový	kus	12,0000	755,00	9 060,00
58	766 66-0010.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60cm	kus	14,0000	650,00	9 100,00
59	766 66-0014.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	14,0000	680,00	9 520,00
60	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	14,0000	74,50	1 043,00
61	766 81-0010.RAC	M+D Kuchyňská linka dl. 180 cm	kus	1,0000	15 000,00	15 000,00
62	766 82-5111.R00	M+D vestavěné skříně š.80 cm - apartman	kus	1,0000	4 000,00	4 000,00
63	766 82-5122.R00	M+D vestavěné skříně sestavy šatní š.160 cm	kus	9,0000	6 000,00	54 000,00
64	775 98-1113.R00	M+D Lišta hliníková přechodová (do D1)	kus	14,0000	297,50	4 165,00
65	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	1,6800	850,00	1 428,00
766	Konstrukce truhlářské					256 716,00
767	Konstrukce zámečnické					
66	434 20-0001.RA0	Schodiště z oceli a pororoštů,vč. zábradlí a nátěrů (viz.PD)	m DVČ	4,7000	12 000,00	56 400,00
67	767 0-1.	M+D Ocelová prosklená markýza nad vstupem 1400/3550+ ocelová táhla (viz.PD)-kpl. provedení	kompl.	1,0000	50 000,00	50 000,00
68	767 0-2.	M+D Čistící zóna - rohož do Pz rámu 170x90cm	kus	1,0000	6 500,00	6 500,00
69	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1 270,0000	0,90	1 143,00
767	Konstrukce zámečnické					114 043,00
769	Otvorové prvky z plastu					
70	611 0-1.	Okna plastová bílá,izolační dvojsklo DITHERM Un=1,1W/m2K,vč. kování	m2	46,5000	2 950,00	137 175,00
71	611 0-2.	Prosklená stěna s oknem 250/230 cm,vč. kování, zasklení DITHERM Un=1,1W/m2K - ozn.S/1	kus	1,0000	23 800,00	23 800,00
72	611 0-3.	Prosklená stěna se vstup. dveřmi 250/230cm, zasklení DITHERM,Un=1,1W/m2K,kování bezp.S/2	kus	1,0000	45 500,00	45 500,00
73	611 0-4.	Prosklená stěna se vstupními dveřmi a nadsvětlením 210/268cm,DITHERM,Un=1,1W/m2K,kov.bezp.-S/3	kus	2,0000	40 500,00	81 000,00
74	611 0-5.	Prosklená stěna se vstupními dveřmi a nadsvětlením 146/268cm,DITHERM Un=1,1kW/m2K,kov.bezp.-S/4	kus	1,0000	31 000,00	31 000,00
75	769 00-0000.R00	Montáž plastových oken,stěn a dveří	kompl.	1,0000	45 500,00	45 500,00
76	775 98-1112.RV2	M+D Lišta hliníková přechodová (do S/3)	m	2,0000	350,00	700,00
77	998 76-6201.R01	Přesun hmot pro otvorové prvky	t	1,6200	550,00	891,00

Stavba:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	15/012	REKONSTRUKCE 1.KŘÍDLA DOMOVA MLÁDEŽE	Datum tisku:	
Rozpočet:	15/012-1	1.křídlo DM - Doposud neprovedené práce VOŠ A SOŠ		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
769		Otvorové prvky z plastu				365 566,00
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
78	597 64-231.	Dlažba keramická vnitřní nekluzná	m2	139,0000	350,00	48 650,00
79	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	122,4000	46,50	5 691,60
80	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	80,1000	84,80	6 792,48
81	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky, vstupy a schody	m	80,1000	67,00	5 366,70
82	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	122,4000	380,00	46 512,00
83	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	3,0100	395,00	1 188,95
771		Podlahy z dlaždic a obklady				114 201,73
776		Podlahy povlakové				
84	776 52-0010.RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm	m2	201,1000	385,00	77 423,50
85	776 57-0020.RAC	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec typu Koral, sokl. lišty kobercové	m2	8,3000	600,00	4 980,00
86	777 55-3010.R00	Penetrace savého podkladu	m2	209,4000	25,90	5 423,46
87	777 56-1010.R00	Vyrovnání podlahy stěrkou	m2	209,4000	154,00	32 247,60
88	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,1800	350,00	413,00
776		Podlahy povlakové				120 487,56
781		Obklady keramické				
89	597 81-3554.	Obklady keramické	m2	177,0000	250,00	44 250,00
90	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	167,8200	46,50	7 803,63
91	781 11-1121.R00	M+D lišt rohových, vanových a ukončujících	m	41,7000	106,70	4 449,39
92	781 11-1212.R00	Spárování již provedeného obkladu	m2	20,2800	30,00	608,40
93	781 21-0131.R00	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 300x300	m2	167,8200	350,00	58 737,00
94	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	1,8900	400,00	756,00
781		Obklady keramické				116 604,42
784		Malby				
95	784 11-1101.R00	Penetrace podkladu	m2	1 381,3000	18,60	25 692,18
96	784 19-5212.R00	Malba tekutá z malířských směsí bílá, 2x vhodná i na sádkokarton	m2	1 270,9000	34,50	43 846,05
97	784 44-3001.R00	Malba disperzní interiérová omyvatelná 2x - chodba	m2	107,5000	58,30	6 267,25
784		Malby				75 805,48
M21		Elektroinstalace				
98	210 0-0.	Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny svítek	odhad	1,0000	65 000,00	65 000,00
M21		Elektroinstalace				65 000,00