



Jižní pohled



Severní pohled



LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

- ZATEPLENÍ OBJEKTU:**
- ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY TEPELNÝM IZOLANTEM EPS ŠEDÝ tl. 140 mm.
- ZATEPLENÍ SEVERNÍ STĚNY SO02 MINERÁLNÍ VATOU tl. 140 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 120 mm A MINERÁLNÍ VATA tl. 120 mm
BUDE UMÍSTĚNA OD ÚROVNĚ STĚNOVÉHO PANELU TL. 300mm POD ÚROVĚŇ Ů. T. 500mm
- STŘEŠNÍ NÁSTAVBA SO03 BUDE ZATEPLENA EPS ŠEDÝ tl. 40mm
- POD PARAPETY BUDE UMÍSTĚN IZOLANT XPS tl. 30 mm
- OSTĚNÍ BUDE ZATEPLENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 30mm
- ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDNIHO PROSTORU IZOLANTEM EPS ŠEDÝ tl. 140 mm
- ZATEPLENÍ SVISLÉ STĚNY NA PŮDĚ IZOLANTEM EPS ŠEDÝ tl. 140 mm
NA SOKL BUDE POUŽITA OKRASNÁ OMÍTKA (např. MARMOLIT)
- Stávající střecha je po rekonstrukci a zateplení z r. 2015, budou upraveny atiky v návaznosti na zateplení obvodového pláště. Na atikách bude odstraněna stávající zivělná lišta, rozšíří se atika nad zateplení.
 - Střešy všech tří částí objektu jsou s odvětrávaným meziprostorem, toto zůstane zachováno, odvětrání bude prodlouženo na nový KZS.
 - Hromosvody na střešním plášti zůstávají, nové bude nahrazena část na svislém obvodovém plášti.
 - Stávající okapový chodník bude v částech, kde je opatřen ohrubníkem, zužen o nový KZS, v ostatních případech budou dlaždice přerovnány a poškozené nahrazeny za nové.
 - Stávající omítky jsou v některých částech, zejména u atiky a gabřincového obkladu odduté, odhad do 10% ploch. Tyto budou odtlučeny a nahrazeny jádrovou omítkou.
 - Veškeré stávající atrapy kamer, umístěné na obvodovém plášti, budou bez náhrady zrušeny.
 - Konzole pro vlníky nad vstupy budou nahrazeny za nové nerezové, umístěné v KZS.
 - Ustoupené nadpraží nad vstupem bude v KZS srovnáno, světlá budou nová.
 - 1 Podesta před jižním vstupem do SO01, bude opatřena novou dlažbou namísto stávající, která bude odtlučena. Stávající dlaždi rohož bude zrušena - zabetonována a nahrazena novou povrchovou v nerezovém rámu.
 - 2 Vstupní jižní stěna do SO01, bude nahrazena za novou hliníkovou s přerušným tepelným mostem a lo členění dle stěny stávající.
 - 3 Stávající mříže na JV části SO01 budou překotveny.
 - 4 Dveře ze severní strany SO01 budou nahrazeny za nové PVC.
 - Stávající chodník ke vstupu do objektu v SO02, který je v asfaltovém povrchu, bude nahrazen dlažbou vyspádovanou do obrubníkové vpusti zaústěné do kanalizace, nebo do vsaku.
 - 5 Podesta před vstupem do SO02, bude na převíslém okraji podbetonována do hloubky 70cm. Stávající dlaždi rohož bude zrušena - zabetonována a nahrazeno novou povrchovou v nerezovém rámu.
 - 6 Stávající vstupní stěny v SO02 budou nahrazeny za nové hliníkové, tepelně izolační.
 - 7 Šikmá střecha mezi ZNP a ZNP SO02, bude upravena v okrajových pásmech, která navazují na nové zateplení. Půdní prostor pod touto šikmou střechou je přístupný, svíslá stěna ZNP na půdě bude zaisolována KZS. Podlaha půdního prostoru bude opatřena tepelnou izolací s následnou vrstvou z Durelis desek. Vlezy na do půdního prostoru budou opatřeny dvířky.
 - Tepelní čído na západní stěně SO02 bude vytaženo na povrch KZS.

- 8 Rampa na severní straně SO03 bude mechanicky a následně tlakovou vodou očištěna, případně zbrušena a vhodnou vyrovnávací hmotou přespádována od objektu. Povrch bude opatřen PUR náletem s protiskluzovým výplem a vytažením 10cm soklíku na KZS. Tato úprava bude ukončena u spodní hrany betonové desky na svislé stěně rampy. Stávající dilatační hrlny betonové desky u vstupu do objektu a napříč šířky rampy, budou opatřeny dilataci.
- 9 Nerovný asfaltový povrch zpevněná plocha dotěhající při jižní straně k SO03, bude zaříznut ve vzd 40cm od stěny objektu, kde následně proběhne pod UT zateplení KZS, před kterým bude v nové rovině proveden vodící betonový pásek NAVIGA.
- Vnější rohy u dveří do kuchyně, které jsou již vyměněny, budou opatřeny ochrannými nerezovými L profily.
- 10 Pilířek elektro přisazený k obvodové západní stěně SO03 bude opatřen stěrkou s perlínkou ve finální úpravě silikonovou omítkou. Zvrchu pilířku bude nové oplechování.
- 11 Přechňivající část atikového panelu na JZ rohu SO03, bude odříznut a bude provedena navazující úprava střešního pláště.
- Na síťové objektu v části 3 se nachází vzduchotechnika, její oplechování bude upraveno pro napojení na KZS.
- 12 Plášť střešní nástavby v SO03 bude také opraven do povrchu v silikonové omítko. Stávající lufery budou nahrazeny vyzdívkou, odvětrání zůstane zachováno, pouze se nahradí krycí žaluzie za novou nerezovou. Také budou nahrazeny žaluzie pro odvětrání stěny ze sousedící části objektu 01. Dveře do střešní nástavby budou vyměněny za nové. Světlo nad dveřmi vytaženo na povrch KZS a vyměněno za nové.
- 13 Na východním průčelí je umístěna klimatizační jednotka, která zde nadále zůstane. Její konzoly budou vyspádovány! překotveny směrem odkapu od fasády.
- 14 Sanace obnažených výztuží štitových lezén (odrezání + nátěr) sanačními materiály.
- SO 01 vykazuje na severní straně svislé thliny, které tvoří přirozenou dilataci. Tyto budou reflektovány na KZS formou dilatačních spár.
- 16 Vedení elektro vč. rozvodové skříně pro časovač osvětlení na severní stěně SO01, bude ponechán pod KZS, rozvodná bude nahrazena za novou. EI. Vypínač bude nahrazen za nový, přenesený na KZS. Světlo překotveno nad KZS.
- 17 Vodovodní kohout na východním průčelí SO01 bude zrušen bez náhrady.
- 18 Rozvodná skříně na jižní fasádě SO01, vpravo od vstupu, bude ponechána a do KZS budou provedeny nerezové dvířka. Takéž elektrovozadec a zásuvky na západní stěně SO02, budou zapuštěny pod KZS a opatřeny dvířky.
- 19 Ventilátor na západní stěně SO02 je funkční a bude ponechán do KZS.
- 20 Rozvaděč na SZ rohu SO03 bude ponechán pod KZS, který bude nad tímto opatřen nerezovými dvířky.

LEGENDA ÚPRAV POVRCHŮ

- Bílolitová omítka
- Cihelný obklad - Klinker
- Barevné pásy
- Plechová střecha

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

-NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ. VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNĚ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZEJMĚNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Hlavní inženýr projektu : Ing. Radek Mýšák

Zodpovědný projektant : Ing. Radek Mýšák

Projektant : Michal Daniček

Kraj : Středočeský M.Ú. : Nové Strašecí

Stavebník : Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135, Nové Strašecí, IČO: 14802201 NOVE STRASECÍ, SPORTOVNÍ 1135, 271 80

Stavba : Oprava a zateplení fasády školy SOU, Nové Strašecí, Sportovní, č.p. 1135 NOVE STRASECÍ [542164], p. č. st. 1758

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu : POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

Číslo zakázky : 18/09/0525

Stupeň PD : DSP + DPS

Datum : 12/2018

Měřítko : 1:100

Formát :

Číslo výkresu : D.1.1.13

Autizace:

IRB s.r.o.
Čestná 115
Kaučovník 115
117 41
www.irb.cz