

Objednatel stavby:







Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST F

Číslo zakázky:	17 236 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL	
		Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL	
		727970803, bazil@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Jan BAŽIL	
		727970803, bazil@pontex.cz		

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	Benátky nad Jizerou	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km – PD			Datum	Stupeň
				05/2018	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SOUPIS PRACÍ				F



Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: Benátky n/J - II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 001 - Demolice mostu ev.č. 610-021a		-----	-----	-----
SO 001 - Demolice mostu ev.č. 610-021a		-----	-----	-----
SO 101 - Silnice II/610		-----	-----	-----
SO101 - Silnice II/610		-----	-----	-----
SO 240 - Mostní objekt 610-021a		-----	-----	-----
SO 240 - Mostní objekt 610-021a		-----	-----	-----
SO 901 - DIO na dálnici D10		-----	-----	-----
SO901 - DIO na dálnici D10		-----	-----	-----
SO 902 - DIO mimo dálnici D10		-----	-----	-----
SO 902 - DIO mimo dálnici D10		-----	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY IČ pro DIO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby : Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele. 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
6	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,00		
7	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické sledování v průběhu stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02940r		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE DÁLNICE PŘED A PO STAVB	KPL	1,00		
			Cenová soustava: -				
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00		
			RDS-z-PDS pro SO 101 a SO 240				
			1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00		
			pro SO 101 a SO 240				
			1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	02945R		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00		
			Ve 12-ti vyhotoveních vč.zápisu di KN				
			Cenová soustava: -				
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		
			Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých nemovitostí a konstrukcí.				
			1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00		
			Označení stavby dle směrnic investora				
			2=2,00 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00		
			Vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby				
			1=1,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 502,10

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113534 120,0*0,2*0,25*2,6=15,60 [A] pol.113328 540,0*1,9=1 026,00 [B] Celkem: A+B=1 041,60 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 041,60		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.113188 33,6*2,3=77,28 [A] pol.11328 97,0*0,6*0,15*2,3=20,08 [B] pol.966158 6,49*2,3=14,93 [C] pol.97816 35,15*2,3=80,84 [D] Celkem: A+B+C+D=193,13 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	193,14		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966118 270,48*2,5=676,20 [A] pol.966168 102,2*2,5=255,50 [B] Celkem: A+B=931,70 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	931,70		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace pol.97817 502,1*0,02*2,4=24,10 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,10		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice pol.113338 18,52*2,4=44,45 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	44,45		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
 Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku 11,2*10,0*0,15*2=33,60 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	33,60		
7	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vč.odvozu a uložení na skládku skluzy 18,0+11,0+13,0+15,0=57,00 [A] u dálnice 20,0*2=40,00 [B] Celkem: A+B=97,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	97,00		
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku ochranný polštář - dopadové lože 540,0=540,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	540,00		
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.50 mm - na mostě 6,5*57,0*0,05=18,53 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,52		
10	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu a uložení na skládku 60,0*2=120,00 [A]	M	120,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem odhad tl.150 mm - na mostě 6,5*57,0*0,15=55,58 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	55,58		
1		Zemní práce					
2		Základy					
12	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační vrstva - vč.odstranění a odvozu pod dopadové lože 36,0*30,0=1 080,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 080,00		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
13	34201R		DĚLÍCI STĚNA - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ vč.odvozu 5,0*50,0=250,00 [A] Cenová soustava: -	M2	250,00		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP - ochranný polštář - dopadové lože tl.500 mm 36,0*(10,0+2*10,0)*0,5=540,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	540,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem 59,0*2=118,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	118,00		
16	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.nástavce, vč.odvozu pod mostem středová 80,0*2=160,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	160,00		
17	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem na mostě 60,0*2=120,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	120,00		
18	911FC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) pod mostem střední pilíř 60,0*2=120,00 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	120,00		
19	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem pod mostem krajní 28,0*2=56,00 [A] pod mostem střední pilíř 60,0*2=120,00 [B] Celkem: A+B=176,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	176,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
 Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	911FC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM pod mostem střední pilíř - 5 dní 120,0*5=- 600,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	-600,00		
21	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ vč.odvozu 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
22	91914		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ příčná spára 0,7*9,0=6,30 [A] podélné spáry 0,7*56,0*8=313,60 [B] Celkem: A+B=319,90 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	319,90		
23	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ provizorní podepření vč.ochrany povrchu dálnice pole II a III 5,0*14,0*2*10,0=1 400,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	1 400,00		
24	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku postup bourání a nutné pomocné konstrukce jsou podrobně popsány v TZ a jejich ceny jsou rozpuštěny v cenách bourání nosníky KA 73 - dl.15m - 4,86m3, dl.13m -- 4,22m3 9*(4,86+4,22)*2=163,44 [A] spáry 0,1*0,6*56,0*8=26,88 [B] Celkem NK: A+B=190,32 [C] stativa 0,92m2*10,0*5=46,00 [D] pilíře 0,5*0,7*4*(1,7+5,7+4,85+7,1+1,85)=29,68 [E] záv.zidky 0,32*0,7*10,0*2=4,48 [F] Celkem: C+D+E+F=270,48 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	270,48		
25	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,49		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu a uložení na skládku patní práh 0,45*0,7*10,3*2=6,49 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku postup bourání a nutné pomocné konstrukce jsou podrobně popsány v TZ a jejich ceny jsou rozpuštěny v cenách bourání základy pil.2,4 1,9*1,7*9,4*2=60,72 [A] řimsy 1,33*0,26*60,0*2=41,50 [B] Celkem: A+B=102,22 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	102,22		
27	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení 30,0+32,0=62,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	62,00		
28	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH vč.odvozu a uložení na skládku odhad - prům.pl.70 mm 8,95*56,1*0,07=35,15 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	35,15		
29	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku 8,95*56,1=502,10 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	502,10		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 101 Silnice II/610

Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 16 104,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny Čištění krajnic od nánosů (pol. č. 12924) $1,8 \cdot 0,15 \cdot 2857,59 = 771,55$ [A] Sejmutí drnu (pol. č. 11130) $1,8 \cdot (0,2 \cdot 10195,81 + 0,3 \cdot 4250,52) = 5965,77$ [B] podkladní vrstvy (pol. č. 113328) $2,0 \cdot 1399,180 = 2798,36$ [C] výkop (pol. č. 123738) $2,0 \cdot 4063,95 = 8127,90$ [D] Celkem: A+B+C+D=17 663,58 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	17 663,58		
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton odstranění bet. sjezdu (pol. č. 1131A8) $2,5 \cdot 4,8 = 12,00$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	12,00		
4	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo keře $0,03 \cdot 260 = 7,80$ [A] nepotřebné z kácení (odhad 25%) $0,9 \cdot 34(ks) \cdot 1,5(m3) = 45,90$ [B] Celkem: A+B=53,70 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	53,70		
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice odstranění vrstvy s asf. (pol. č. 113338) $2,3 \cdot 714,14 = 1642,52$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 642,52		
5	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice $0,15 \cdot (8236,18 \cdot 1,1 + 2206,83 \cdot 1,1) = 1723,10$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 723,10		
0			Všeobecné konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM odhad plochy keřů (60,0+70,0)*2*1,0=260,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	260,00		
7	11130		SEJMUTÍ DRNU úsek před mostem (v tl. 0,2m) 10195,81=10 195,81 [A] úsek před mostem (v tl. 0,3m) 4250,52=4 250,52 [B] Celkem: A+B=14 446,33 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	14 446,33		
8	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 45=45,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	45,00		
9	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 45=45,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	45,00		
10	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 44=44,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	44,00		
11	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. očištění a uložení na místo určené investorem 10,6*0,06=0,64 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,64		
12	1131A8		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM	M3	4,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24*0,2=4,80 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM (3413.11+1508*1.25*2)*0.1+1837.29*(0.55-0.09-0,1)=1 379,74 [A] odstranění kameniva pod dlažbou a zpevněnými sjezdy 50,85*0,25+11,49*0,29=16,04 [B] překopy 2*2*8,5*0,1=3,40 [C] Celkem: A+B+C=1 399,18 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 399,18		
14	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (3413.11+1508*0,5*2)*0.1+1837.29*0,1=675,84 [A] překopy 2*3,0*8,5*0,1=5,10 [B] rekultivace 332,0*0,1=33,20 [C] Celkem: A+B+C=714,14 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	714,14		
15	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. poplatku za skládku 40,0=40,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	40,00		
16	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. očištění a uložení na místo určené investorem 25,0=25,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	25,00		
17	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. očištění a odvozu na místo určené investorem 2*1508=3 016,00 [A]	M	3 016,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM propustek tl. 40mm 0,04*179,68=7,19 [A] úsek před mostem tl. 90mm 0,09*11019,32=991,74 [B] úsek za mostem tl. 120mm 0,12*(5308,36-179,68)=615,44 [C] Celkem: A+B+C=1 614,37 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 614,37		
19	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 6,68+8,78+3,28+8,08+8,37+8,38+8,07+3,29+7,24+37,7+54,75+26,14+6,99+7,85+2,94+32,0=230,54 [A] sanace úzkých trhlin 614*6,5/10=399,10 [B] Celkem: A+B=629,64 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	629,64		
20	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE sanace širokých trhlin 614*6,5/100=39,91 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	39,91		
21	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop dle planimetrie 1710,28=1 710,28 [A] aktivní zóna - 50% plochy (3413,11+1508*1,5*2+1837,29+223*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,1+0,3+0,1+0,3))*0,3*0,5=1 501,28 [B] vsak. příkop 600*1,2*1,0=720,00 [C] propustky 45,14*2,21+8,9*2,52=122,19 [D] překopy 2*1,0*8,5*0,6=10,20 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 063,95 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4 063,95		
22	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 0,15*(8236,18*1,1+2206,83*1,1)=1 723,10 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 723,10		
23	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm (2422*2-503,59-60*2-8*2)*0,5+503,59*1,5=2 857,59 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 857,59		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkop (pol. č. 123738) 1710,28=1 710,28 [A] aktivní zóna (pol. č. 123738) 1501,283=1 501,28 [B] vsak, příkop 600*1,2*1,0=720,00 [C] propustky 45,14*2,21+8,9*2,52=122,19 [D] překopy 2*1,0*8,5*0,6=10,20 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 063,95 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	4 063,95		
25	17180	a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>násyp z planimetri 587,4=587,40 [A] dosypání propustků 8,9*1,31+45,14*1,21=66,28 [B] Celkem: A+B=653,68 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	653,68		
26	17180	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>aktivní zóna 1501,283=1 501,28 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	1 501,28		
27	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dosypávky 0.05*(2345*2-581)+0.3*581=379,75 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	379,75		
28	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>(3413.11+1508*1.5*2+1837.29+223*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.1+0.3+0.1+0.3))*1.5+2918,0*1,5=19 389,83 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	19 389,83		
29	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>nákup ornice v pol. č. 014201 8236.18*1.1+2206.83*1.1=11 487,31 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	11 487,31		
30	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>8236.18*1.1+2206.83*1.1-540,0=10 947,31 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	10 947,31		
31	18245		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)</p> <p>protierozní ochrana svahů georochoží vč. vysetí trávníku, zalití a prvního pokosení</p>	M2	540,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			260+280=540,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	184C1		VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAM obnova živ. plotu 10.28/0.6+1=18.133 18=18,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	18,00		
1	Zemní práce						
2	Základy						
33	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody 2,5*1109,0=2 772,50 [A] vsak. žebro 600,0*2*(1,0+1,2+0,25)=2 940,00 [B] Celkem: A+B=5 712,50 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5 712,50		
34	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I 433+256+160+101+105+54=1 109,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 109,00		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
35	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové lože pod dlažbu z LK tl.150mm 55.54*1.1*0.15=9,16 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,16		
36	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD do vsak. příkopů 600*1,0*1,2=720,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	720,00		
37	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyp ze štěrkopísku 55.54*1.1*0.15+8.9*1.7*0.2+45.14*1.56*0.2=26,27 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	26,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 $2*0.4*0.5*0.6+8*0.4*0.4*0.6=1,01$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,01		
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 300mm $55.54*1.1*0.3=18,33$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,33		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
40	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM sjezdy $272.88=272,88$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	272,88		
41	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm sanace okrajů vozovky $3413.11+1508*1.25*2=7\ 183,11$ [A] plná konstrukce vozovky $2*(1837.29+18.75)+(223,0+44,0)*2*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.1+0.15)+(223,0+44,0)*2*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.1+0.30+0,1+0.15)+581*1,0=5\ 040,68$ [B] Celkem: A+B=12 223,79 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	12 223,79		
42	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm $11.49+26.85+24=62,34$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	62,34		
43	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS CA vč. materiálu nutného k doplnění křivky zrnitosti a pojiva	M2	11 106,29		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6486.78+3413.11+2*1508*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.15)=11 106,29 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (2345*2-581-8*2)*0.5+581*1.5=2 918,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 918,00		
45	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 (6486.78+3413.11+1837.29+26.85+24)+2*(1508+223)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.15)=13 172,83 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	13 172,83		
46	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2 (4342.49+6486.78+3413.11+1837.29+26.85+24)+2*2345*(0.04+0.05)+(4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.06+0.05)=33 570,29 [A]a Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	33 570,29		
47	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 (179.68+4342.49)+2*614*(0.04+0.05+0.06+0.05+0,05+0,05)=4 890,57 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 890,57		
48	5740E6		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vyrovnání podkladní vrstvy 4342.49*0.05=217,12 [A] aut. zastávka 20*3,25*0,05=3,25 [B] Celkem: A+B=220,37 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	220,38		
49	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace širokých trhlin 2,0*(614*6,5/100)=79,82 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	79,82		
50	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif.	M2	16 404,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(179.68+4342.49+6486.78+3413.11+1837.29+26.85+24.0)+2*2345*0.02=16 404,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, modif. (4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.03)=16 642,47 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	16 642,47		
52	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MI ACP16+ (4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.025)=17 134,92 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	17 134,92		
53	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MI 26.85+24=50,85 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	50,85		
54	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 18,75=18,75 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,75		
55	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 11.49-2*0,4*1,25=10,49 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	10,49		
56	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2*0,4*1,25=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,00		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	751911R		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 7=7,00 [A] Cenová soustava: -	KUS	7,00		
58	751912R		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 1=1,00 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,00		
59	75291R		DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH vč. odvozu a ekologické likvidace 320=320,00 [A] Cenová soustava: -	M	320,00		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
60	894846R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM kontrolní drenážní šachta vč. rámu a poklopu 1109/50+6=28.180 29=29,00 [A] Cenová soustava: -	KUS	29,00		
61	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3 vč. nátěru proti zemní vlhkosti 8.9*0.82+45.14*0.67=37,54 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	37,54		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
62	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 68+81+68+102+68+68+68+58=581,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	581,00		
63	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 28.2+102.64+91.48+99.81+135.37+12.38+11.93+10.32+11.46=503,59 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	503,59		
64	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. distančních. prvků 4ks(délka svodnice 4m)=4,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,00		
65	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ výměna nad propustkem 4ks(4m)=4,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,00		
66	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2*80=160,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	160,00		
67	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 2*12=24,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	24,00		
68	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 17*2=34,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	34,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	91238	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2*15=30,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	30,00		
70	91238	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 2*15=30,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	30,00		
71	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupku 4+6+2+2+4+3+2+2+1+1=27,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	27,00		
72	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 23ks=23,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	23,00		
73	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1+1=2,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
74	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
75	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0.25) 0,25*(51+53+2*27+2326+384+2001)=1 217,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.25) (2*17+2*16)*0.5*0.25=8,25 [B]	M2	1 497,13		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a (0.125) (63+100+561+62)*0.125=98,25 [C] V2b (3/1.5/0.125) (624+660+378)*0.125*2/3=138,50 [D] V2b (1.5/1.5/0.125) 58*0.5*0.125=3,63 [E] V2b (1.5/1.5/0.25) 58*0.5*0.25=7,25 [F] V11a 2*10=20,00 [G] V13a (0.5/1.0) 12/3=4,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 497,13 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
76	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V11a 2*10=20,00 [A] V13a (0.5/1.0) 12/3=4,00 [B] Celkem: A+B=24,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	24,00		
77	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4 (0.25) 0,25*(51+53+2*27+2326+384+2001)=1 217,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.25) (2*17+2*16)*0.5*0.25=8,25 [B] V1a (0.125) (63+100+561+62)*0.125=98,25 [C] V2b (3/1.5/0.125) (624+660+378)*0.125*2/3=138,50 [D] V2b (1.5/1.5/0.125) 58*0.5*0.125=3,63 [E] V2b (1.5/1.5/0.25) 58*0.5*0.25=7,25 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 473,13 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 473,13		
78	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 11,0=11,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,00		
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 61+54+32=147,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	147,00		
80	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3	M	25,56		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25.56=25,56 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
81	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 11.42+14.59+10.59+8.54=45,14 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,14		
82	9183C2		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH 8,9=8,90 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	8,90		
83	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 6.68+61.01+57.59+8.78+3.28+7.67+8.27+3.29+7.24+4*8,5=197,81 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	197,81		
84	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 6.68+8.78+3.28+8.08+8.37+8.38+8.07+3.29+7.24+37,7+54,75+26,14+6,99+7,85+2,94+32,0=230,54 [A] sanace úzkých trhlin 614*6.5/10=399,10 [B] Celkem: A+B=629,64 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	629,64		
85	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 sanace širokých trhlin 614*6.5/100=39,91 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	39,91		
86	935412		ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU 430+341+140=911,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	911,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 525,05

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina pol.126738 187,5*2,0=375,00 [A] pol.131738 294,55*2,0=589,10 [B] pol.11130 600,0*0,1*2,0=120,00 [C] Celkem: A+B+C=1 084,10 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 084,10		
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 800,0*0,1=80,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	80,00		
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku 10,0*15,0*4=600,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	600,00		
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce 7,82*2=15,64 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,64		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
 Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky na zpětný zásyp 221,62+756,19=977,81 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	977,81		
8	126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku pro dosypání svahů cca 15m 1,0*1,0*0,5*5*15,0*4*1,25=187,50 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	187,50		
9	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na meziskládku pro zásyp a násyp 221,62+756,19=977,81 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	977,81		
10	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku op.1 6,5*3,1*12,0*1,4=338,52 [A] gab.zed' 9,65m2*15,3=147,65 [B] pil.2 (4,6*13,7*2,35-1,9*1,7*9,4)*1,2=141,28 [C] pil.3 (4,6*13,1*3,8-1,9*1,7*9,4)*1,2=238,35 [D] op.4 8,0*3,0*12,1*1,4=406,56 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 272,36 [F] odpočet na meziskládku -977,81=- 977,81 [G] Celkem: F+G=294,55 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	294,55		
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu dosypání svahů cca 15m vlevo 10,0*0,6*15,0*2=180,00 [A] dosypání u gabionů 5,5*1,5*15,0=123,75 [B] dosypání vpravo u op.4 10,0*1,0*15,0=150,00 [C] Celkem: A+B+C=453,75 [D]	M3	756,19		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svahy a svahové kužele výkopu $1,8*7,0*3,0*4=151,20$ [E] Celkem:(D+E)*1,25=756,19 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka, meziskládka $187,5+1272,36=1\,459,86$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 459,86		
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přechodová oblast opěr $3,0*3,0*7,5*2=135,00$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	135,00		
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu zásyp základů pilířů - výkop minus zásyp z nakup.mat, základy a prahy $141,28+238,35-117,01-30,4-10,6=221,62$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	221,62		
15	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pod pil.3 $4,6*1,85*(11,9+1,85)=117,01$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	117,01		
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M $10,0*20,0*4=800,00$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	800,00		
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $800,0=800,00$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	800,00		
18	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	800,00		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč.lože a obsypu, prostupu křídly a vyústěním, vč.vyústního objektu op.1 14,7=14,70 [A] gab.zed' 27,0=27,00 [B] op.4 13,0=13,00 [C] Celkem: A+B+C=54,70 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	54,70		
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v úžlabí 0,15*0,04*61,21=0,37 [A] přípočet žeber u trubiček odvodnění 0,45*0,4*0,06*11=0,12 [B] přípočet u odvodňovačů 0,2*0,45*0,06*6=0,03 [C] Celkem: A+B+C=0,52 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,52		
21	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační filtrační geotextilie - rub gabionů (0,5+1,0+0,5+1,0)*12,0=36,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	36,00		
22	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30 XA1 op.1 3,1416*0,45*0,45*4*8,5=21,63 [A] op.4 3,1416*0,45*0,45*4*8,5=21,63 [B] Celkem: A+B=43,26 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	43,26		
23	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B odhad 120 kg/m3 43,26*0,120=5,19 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	5,19		
24	22694R		MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ	M2	156,10		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
 Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA kompletní - zřízení a odstranění vč.odvozu pil.2 (3,4+2,55)*(11,9+4,1*0,5)=83,00 [A] pil.3 (2,47+2,77)*(11,9+4,1*0,5)=73,10 [B] Celkem: A+B=156,10 [C] Cenová soustava: -				
25	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 108/16 pil.2 10*2*4,0=80,00 [A] pil.3 10*2*4,0=80,00 [B] Celkem: A+B=160,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	160,00		
26	26173		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM pil.2 10*2*4,0=80,00 [A] pil.3 10*2*4,0=80,00 [B] Celkem: A+B=160,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	160,00		
27	264741		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM prům.900 mm vč.hlučného vrtání (op.1 - 2,67m/pil, op.4 - 2,82m/pil.) op.1 4*8,5=34,00 [A] op.4 4*8,5=34,00 [B] Celkem: A+B=68,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	68,00		
28	26A14		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM oplocení dálnice 0,9*7*2=12,60 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,60		
29	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0-32	M3	10,58		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
 Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod gabiony 2,8*0,3*12,6=10,58 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 oplocení dálnice zabetonování sloupků 3,1416*0,15*0,15*0,9*7*2=0,89 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,89		
31	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 -XF1(XF3) vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace opěry 2,1*0,6*(7,72+7,8)=19,56 [A] pilíře 1,9*1,0*8,0*2=30,40 [B] Celkem: A+B=49,96 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	49,96		
32	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Odhad 130 kg/m3 - opěry, 140 kg/m3 - pilíře 19,56*0,130+30,4*0,140=6,80 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,80		
33	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana geomembrány - 600 g/m2 2,7*7,5*2*2=81,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	81,00		
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící geomembrána 2,7*7,5*2=40,50 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	40,50		
2	Základy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
 Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
35	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 lícní prefabrikáty 0,6*0,12*67,62*2=9,74 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,74		
36	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po cca 1 m na NK odhad 6 kg/kus 62*2*6,0=744,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	744,00		
37	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopočtu vlysem 0,68*0,23*67,62*2=21,15 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	21,15		
38	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 150kg/m3 21,15*0,150=3,17 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3,17		
39	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al op.1 vpravo (1,5*1,0+1,0*1,0)*12,0+1,0*0,5*1,0*2=31,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	31,00		
40	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopočtu opravy op.1 1,1*1,23*7,772=10,52 [A] op.4 1,1*1,23*7,803=10,56 [B] Celkem: A+B=21,08 [C]	M3	21,08		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Odhad 140 kg/m3 21,08*0,140=2,95 [A]	T	2,95		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	334326		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, pil.2 1,2*0,7*(6,795+6,882)=11,49 [A] pil.3 1,2*0,7*(6,105+6,172)=10,31 [B] Celkem: A+B=21,80 [C]	M3	21,80		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
43	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B Odhad 200 kg/m3 21,8*0,200=4,36 [A]	T	4,36		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ oplocení dálnice dl.2,0m, trubky 60,3x2,9 - 4,22kg/m 2,0*4,22*7*2*0,001=0,12 [A]	T	0,12		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
45	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar 3,28*7,45*0,35*2=17,11 [A]	M3	17,11		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
46	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $17,11 \cdot 0,160 = 2,74$ [A]	T	2,74		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
47	422336		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 C35/45-XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, plocha příč.řezu č.1 8,254m2 plocha příč.řezu č.2 5,047m2 plocha příč.řezu č.3 mimo pref. 2,432m2 $8,254 \cdot 14,577 \cdot 2 + 5,047 \cdot (3,35 \cdot 2 + 1,0) + 2,432 \cdot 11,0 \cdot 2 = 333,00$ [A] příčníky nad opěrami $1,5 \cdot 7,5 \cdot 1,459 \cdot 2 = 32,83$ [B] křídla $0,5 \cdot (10,148 + 8,358 + 9,386 + 9,258) \cdot 2 = 18,58$ [C] Celkem: A+B+C=384,41 [D]	M3	384,41		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
48	422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B odhad 145 kg/m3 $384,41 \cdot 0,145 = 55,74$ [A]	T	55,74		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
49	422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ kabely 19 lan prof. 15,7 (150mm2) $(64,14 + 54,91) \cdot 4 \cdot 1,178 \cdot 19 \cdot 0,001 = 10,66$ [A]	T	10,66		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
50	424126		MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 plocha dílce 1,303m2 $1,303 \cdot (11,0 + 11,0) \cdot 2 = 57,33$ [A]	M3	57,33		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	14,77		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrubový kloub opěr op.1 $7,372=7,37$ [A] op.4 $7,403=7,40$ [B] Celkem: A+B=14,77 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 obslužné schodiště $0,75*0,3*(4,5+7,7+4,5+7,0)=5,33$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,33		
53	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 XO - podkladní beton základy opěry $2,4*9,2*0,15^2=6,62$ [A] pilíře $2,2*8,3*0,15^2=5,48$ [B] přechod.desky $3,15*7,5*0,15^2=7,09$ [C] Celkem: A+B+C=19,19 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,19		
54	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25n XF3 - lože dlažeb tl.100 mm lavička $(5,3+6,2)*10,2*0,1=11,73$ [A] podél křídel $(0,25+0,5)*4,5^2*0,1=0,68$ [B] pod mostem $(7,7+6,2)*9,3*0,1=12,93$ [C] zakončení říms $(2,5*(0,8+1,0)+5,0*(0,8+1,2))*0,1=1,45$ [D] nad schody op.1 $3,3*0,7*0,1=0,23$ [E] u pilířů $2,5*10,0*0,1=2,50$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=29,52 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	29,52		
55	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP tl.100 mm lavička $(5,3+6,2)*10,2*0,1=11,73$ [A]	M3	29,52		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél křídel (0,25+0,5)*4,5*2*0,1=0,68 [B] pod mostem (7,7+6,2)*9,3*0,1=12,93 [C] zakončení říms (2,5*(0,8+1,0)+5,0*(0,8+1,2))*0,1=1,45 [D] nad schody op.1 3,3*0,7*0,1=0,23 [E] u pilířů 2,5*10,0*0,1=2,50 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=29,52 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 zajišťovací práh dlažeb 0,5*1,0*10,6*2=10,60 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,60		
57	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 mm do betonu lavička (5,3+6,2)*10,2*0,2=23,46 [A] podél křídel (0,25+0,5)*4,5*2*0,2=1,35 [B] pod mostem (7,7+6,2)*9,3*0,2=25,85 [C] zakončení říms (2,5*(0,8+1,0)+5,0*(0,8+1,2))*0,2=2,90 [D] nad schody op.1 3,3*0,7*0,2=0,46 [E] u pilířů 2,5*10,0*0,2=10,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=64,02 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	64,02		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
58	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 474,3=474,30 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	474,30		
59	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ výztužný geokompozit ve vozovce v asfalt.vrstvách nad řezanou sparou 7,5*7,7*2=115,50 [A]	M2	115,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
60	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná dvojosá geomříž ve šterkodrti nad přech.oblastí 7,5*4,5*2=67,50 [A]	M2	67,50		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ k řezané spáře 7,5*(61,8-0,28*2)=459,30 [A]	M2	459,30		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF 1m na přech.desku 7,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=474,30 [A]	M2	474,30		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
63	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 na MA 2-4 kg/m2 1m na přech.desku 7,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=474,30 [A]	M2	474,30		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
64	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU 1m na přech.desku 8,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=537,54 [A]	M2	537,54		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
65	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 0,7*(67,6-0,28+1,0)*2=95,65 [A]	M2	95,65		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
66	721174		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 podélný a svislý svod vč.závěsů, zaústěný do bet.jímky 58,2+2,6=60,80 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,80		
67	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO 1,6*(30,0+32,0)=99,20 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	99,20		
68	76796		VRATA A VRÁTKA oplocení dálnice - uzamykatelné branky v místě reviz.schodiště 0,6*1,6*2=1,92 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,92		
69	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje konzol NK (0,25+0,15)*61,77*2=49,42 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	49,42		
70	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) obrubník.hrana římsy (0,15+0,15)*67,6*2=40,56 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	40,56		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
71	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM u op.4 - z jímky do příkopu 7,0=7,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,00		
72	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výústní objekt trubky z PVC u op.4 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
73	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM viz pol. 721174 60,8=60,80 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,80		
8		Potrubi					
9		Ostatní konstrukce a práce					
74	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ kompozitní trojmadlové zábradlí kompletní vč.patek na gabion.zdi 11,0=11,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,00		
75	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.napojení na stávající pod mostem krajní (132-68,0)*2=128,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	128,00		
76	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.napojení na stávající pod mostem krajní 68,0*2=136,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	136,00		
77	9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA / MONTÁŽ	M	80,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.napojení na stávající pod mostem středové 80,0=80,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
78	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení a PKO - se sítovou výplní 68,0*2=136,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	136,00		
79	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU na mostě 2+2=4,00 [A] pod mostem (3+2)*2=10,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	14,00		
80	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st 4*2=8,00 [A] římsy (4+3)*2=14,00 [B] Celkem: A+B=22,00 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	22,00		
81	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.uchycení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
82	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč.bet.lože s opěrou podél schodiště (4,5+7,7)*2+(4,5+7,0)*2=47,40 [A] podél dlažby svahu 17,5+5,3+17,7+6,2=46,70 [B] podél zakončení říms (0,9+5,8)*2+2,5*2+3,3+4,5=26,20 [C] nátok (1,0+1,8)*2=5,60 [D] u piliřů (2,5*2+10,0)*2=30,00 [F] Celkem: A+B+C+D+F=155,90 [G]	M	155,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
83	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.bet.lože s opěrou podél vozovky 5,0*4=20,00 [A]	M	20,00		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
84	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 výplň řezané spáry 7,82*2=15,64 [A]	M	15,64		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
85	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 podél říms - horní vrstva (67,62+5,0*2)*2=155,24 [A] podél říms - spodní vrstva na NK 61,21*2=122,42 [B] Celkem: A+B=277,66 [C]	M	277,66		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
86	933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH 1+1=2,00 [A]	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
87	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH op.1,4 4+4=8,00 [A]	KUS	8,00		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
88	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM skluzy - kaskádové provedení, zpevnění příkopu skluzy 12,0+13,5+2,5+12,5=40,50 [A] zpevnění příkopu 20,0*2=40,00 [B] Celkem: A+B=80,50 [C]	M	80,50		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
89	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	5,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vývařiště 2=2,00 [A] vsakovací jámka 2=2,00 [B] bet.jámka 1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=5,00 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
90	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kompletní vč.zaústění do podélného svodu, s lapačem splavenin 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,00		
91	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kompletní vč.zaústění do podélného svodu 11=11,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	11,00		
92	94817		DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN odhad 10,0*12,0*1,06t/m2=127,20 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	127,20		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 901 DIO na dálnici D10

Rozpočet: SO901 DIO na dálnici D10

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 901 DIO na dálnici D10
Rozpočet: SO901 DIO na dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 02720		Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
 Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10
 Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdné trasy a dotčených komunikací Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu 2*5,0=10,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,00		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
4	57790B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) Oprava objízdných tras odhad 9500*6,0*0,05*0,10=285,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	285,00		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10
Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zřízení a odstranění				
			odhad 20=20,00 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků A15 3=3,00 [I] B1 3=3,00 [G] IP10a 2=2,00 [J] E12 3=3,00 [H] E3a 5=5,00 [C] IS11b 15=15,00 [D] ostatní 8=8,00 [F] Celkem: I+G+J+H+C+D+F=39,00 [K] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	39,00		
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	39,00		
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 39*9*30=10 530,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	10 530,00		
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků IS11a 6=6,00 [A] ostatní 2=2,00 [C] Celkem: A+C=8,00 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10
Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,00		
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 8*9*30=2 160,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	2 160,00		
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 2*9*30=540,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	540,00		
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10
Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 2*9*30=540,00 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	540,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: