

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| Číslo zakázky: | 17 170 00 | HIP: | Ing. Petr SOUČEK | Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz |
| Schválil: | Ing. Václav HVÍZDAL | 602214618, soucek@pontex.cz | | |
| | | Zodp. projektant: | Ing. Petr MATOUŠEK | |
| | | 723271365, pma@pontex.cz | | |
| Tech. kontrola: | Ing. Petr DRBOHLAV | Vypracoval: | Ing. V. DOLEŽALOVÁ | |
| | | 241096733, vdo@pontex.cz | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|----------------|----------|-------------|
| Objednatel: | KSUS Středočeského kraje | Obec: | LYSÁ NAD LABEM | Kraj: | STŘEDOČESKÝ |
| Akce: | II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA | | | Datum | Stupeň |
| | | | | 03/2018 | PDPS |
| Část: | SOUPIS PRACÍ | | | Souprava | Č. přílohy |
| | | | | | G |



Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: Litol - II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace
II/272 - I.etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|--|-------|-------|-------|--------|
| SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady | | ----- | ----- | ----- |
| SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady | | ----- | ----- | ----- |
| SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 | | ----- | ----- | ----- |
| SO101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 | | ----- | ----- | ----- |
| SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba | | ----- | ----- | ----- |
| SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba | | ----- | ----- | ----- |
| SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fá | | ----- | ----- | ----- |
| SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze | | ----- | ----- | ----- |
| SO 901 - DIO | | ----- | ----- | ----- |
| SO901 - DIO | | ----- | ----- | ----- |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.4.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 00410R | | Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: - | KPL | 1,00 | | |
| 2 | 00420R | | Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: - | KPL | 1,00 | | |
| 3 | 02520 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 4 | 02620 | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 5 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | vč.projednání, včetně získání DIR Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 6 | 02730 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 7 | 02851 | | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Doplňkový diagnostický průzkum opěr a NK po odbourání a otryskání, kontrola ložisek, Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 8 | 02910 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 10 | 029113 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 1,00 | | |
| 9 | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, vč.vytvoření digitálního modelu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 1,00 | | |
| 11 | 02940 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace, sanace apod.) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 12 | 02940R | | OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ zábradlí a svodidlo Cenová soustava: - | KPL | 1,00 | | |
| 13 | 02943 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu | KPL | 1,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 14 | 02944 | | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby | KPL | 1,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 15 | 02945 | | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních | KPL | 1,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 16 | 02946 | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 17 | 02960 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta | KPL | 1,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 18 | 02991 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 19 | 03100 | | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. | KPL | 1,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 36 281,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
 Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 3 | 014102 | d | POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*186,206=428,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 428,27 | | |
| 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*7887,07=2 839,35 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*3937,901=7 875,80 [B] čištění příkopů (pol. č. 12932) 1,8*9992,0*0,5=8 992,80 [C] odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 2,0*315,2=630,40 [D] Celkem: A+B+C+D=20 338,35 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 20 338,35 | | |
| 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*358,223=823,91 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*1282,866=2 950,59 [B] Celkem: A+B=3 774,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 3 774,51 | | |
| 4 | 014201 | | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 5242,55*0,15=786,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 786,38 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | 11130 | | SEJMJUTÍ DRNU 67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399.1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2+157.6+24+177.5+172.7+207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+143.5+7+70.1+292.17 | M2 | 7 887,07 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | +7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2+113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+55.5+76.5+27.54+66.7+ 190.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433.2+1760-10109,46=7 887,07 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 6 | 11201 | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 6,00 | | |
| 7 | 11204 | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 14=14,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 14,00 | | |
| 8 | 113138 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186,21$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 186,21 | | |
| 9 | 113158 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358,22$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 358,22 | | |
| 10 | 11332 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 394*0,4*2=315,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 315,20 | | |
| 11 | 11334 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění SC $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1$ 282,87 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 1 282,87 | | |
| 12 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem | M3 | 4 948,02 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | tl. 0,14m $0,14 \cdot (18750 + 845 + 25 + 28 + 17 \cdot (862 + 101 + 35 + 106)) = 2\,598,54$ [A] změna př. sklonu dle planimetrie $4,626 = 4,63$ [B] tl. 0,15m $0,15 \cdot (10683 - 3086) = 1\,139,55$ [C] tl. 0,11m $0,11 \cdot 9791,7 = 1\,077,09$ [D] změna př. sklonu dle planimetrie $8,73 = 8,73$ [E] frézování na mostě tl. 0,09m $0,09 \cdot 161,0 = 14,49$ [F] sanace trhlin tl. 0,06m $0,06 \cdot 2,0 \cdot 875,0 = 105,00$ [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 948,03 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 13 | 113764 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka $48.75 + 9.6 + 10.5 + 14 + 12.3 + 8.7 + 11.3 + 54.5 + 6 + 7.5 + 7.5 + 7.5 + 9.5 + 9.5 + 14.5 + 9.5 + 9.5 + 47 + 1300 + 34 + 11.7 - 67,7 - 286,7 + 398,5 = 1\,694,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 1 694,95 | | |
| 14 | 113766 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka 750mm2 sanace trhlin $875,0 = 875,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 875,00 | | |
| 15 | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie $2434,061 = 2\,434,06$ [A] aktivní zóna $0,3 \cdot (((9 + 9 + 354 + 354) \cdot 3) + ((80 + 12 + 367 + 287) \cdot 3.8)) = 1\,503,84$ [B] Celkem: A+B=3 937,90 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 3 937,90 | | |
| 16 | 125738 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 $5242,55 \cdot 0,15 = 786,38$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 786,38 | | |
| 17 | 12932 | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M $4996,0 \cdot 2 = 9\,992,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 9 992,00 | | |
| 18 | 12996 | | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku - odhad průměru | M | 72,20 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | 10.4+12.5+22.2+13.8+13.3=72,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 19 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 3937,901=3 937,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 3 937,90 | | |
| 21 | 17180 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3 * ((9+9+354+354) * 3) + ((80+12+367+287) * 3.8) = 1\,503,84$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 1 503,84 | | |
| 20 | 17180 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie 469,31=469,31 [A] zásyp zpevněných svahu $4,7 * 394,0 = 1\,851,80$ [B] Celkem: A+B=2 321,11 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 2 321,11 | | |
| 22 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((9+9+354+354+80+12+367+20+287) * 0.09) + ((23+52+36) * 0.16) + ((55+34+333) * 0.12) = 202,68$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 202,68 | | |
| 23 | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I aktivní zóna $((9+9+354+354) * 3) + ((80+12+367+287) * 3.8) = 5\,012,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 012,80 | | |
| 24 | 18222 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 5242,55=5 242,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |
| 25 | 18242 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 5242,55=5 242,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |
| 26 | 18247 | | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 5242,55=5 242,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | |
| 27 | 32831 | | OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely (60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 551,60 | | |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 28 | 45152 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit 0,25*394,0*4,6=453,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 453,10 | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 29 | 56110 | | PODKLADNÍ BETON podložení hrany vozovky 11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+160)*0.2)=262,32 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 262,32 | | |
| 30 | 56334 | a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4 741,27 [A] zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29,00 [B] Celkem: A+B=4 770,27 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 770,27 | | |
| 31 | 56334 | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 0,20m | M2 | 985,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | 2,5*394,0=985,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 32 | 567544 | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 8 446,99 | | |
| 33 | 56933 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 4680,58=4 680,58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 680,58 | | |
| 34 | 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952,21 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257,88 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192,74 [C] Celkem: A+B+C=38 402,83 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 38 402,83 | | |
| 35 | 572214 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,09=18 979,11 [A] (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,2=19 488,83 [B] 19553,33=19 553,33 [C] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,09=7 766,20 [D] 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,2=7 974,22 [E] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,09=9 972,17 [F] | M2 | 93 949,79 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | 10054,927=10 054,93 [G] vozovka na mostě 161,0=161,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949,79 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 37 | 572224 | b | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,65 kg/m2 sanace trhlin 1750,0=1 750,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 1 750,00 | | |
| 36 | 572224 | a | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě 161,0=161,00 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 161,00 | | |
| 38 | 57475 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace trhlin 1,5*875,0=1 312,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 1 312,50 | | |
| 39 | 574B34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 1 (17773,2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,02=18 654,75 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,02=7 633,82 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38.2+718.5+251)*0,02=9 831,80 [C] vozovka na mostě 161,0=161,00 [D] Celkem: A+B+C+D=36 281,37 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 36 281,37 | | |
| 40 | 574D46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM vozovka na mostě | M2 | 161,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| | | | 161,0=161,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 41 | 574D56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 (17773,2+81,87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126,2+152,6+9-291,0)*0,12=19 118,13 [A] vozovka 2 7596,0+(52,2+677,62+181,1+209,6+15,87+233,9+225,1+2,6+402,5+372,8+256,4+44,4-783,0)*0,12=7 822,93 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,12=10 032,32 [C] Celkem: A+B+C=36 973,38 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 36 973,38 | | |
| 42 | 574F06 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S vozovka 1 1959,0=1 959,00 [A] vozovka 3 560,0=560,00 [B] Celkem: A+B=2 519,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 2 519,00 | | |
| 43 | 574F46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM vozovka 1 (17773,2+81,87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126,2+152,6+9-291,0)*0,225=19 604,68 [A] vozovka 2 7596,0+(52,2+677,62+181,1+209,6+15,87+233,9+225,1+2,6+402,5+372,8+256,4+44,4-783,0)*0,225=8 021,50 [B] Celkem: A+B=27 626,18 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 27 626,17 | | |
| 44 | 574F56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM sanace trhlin 875,0*2,0=1 750,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 1 750,00 | | |
| 45 | 57766 | | VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM | M2 | 10 222,82 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,215=10 222,82 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 46 | 9113A3 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 2 818,00 | | |
| 47 | 9113B1 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017 | M | 2 846,00 | | |
| 48 | 911FC3 | | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 48=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 48,00 | | |
| 49 | 912151 | | SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ náhrada odstraněných dílů na mostě 2ks (4m)=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 2,00 | | |
| 50 | 912152 | | SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ na mostě 7ks (4m)=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 7,00 | | |
| 51 | 912153 | | SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž svodnic na mostě 2 ks (4m)=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 2,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 52 | 91228 | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílý 190=190,00 [A] modré 16=16,00 [B] Celkem: A+B=206,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 206,00 | | |
| 53 | 91228 | b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g 106=106,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 106,00 | | |
| 54 | 912283 | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč. uložení a poplatku za skládku 121=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 121,00 | | |
| 55 | 912283 | b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku 131=131,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 131,00 | | |
| 56 | 91238 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílý 135=135,00 [A] modré 52=52,00 [B] Celkem: A+B=187,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 187,00 | | |
| 57 | 914131 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 86=86,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 86,00 | | |
| 58 | 914133 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 83,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | vč. sloupků | | | | |
| | | | 83=83,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 59 | 914431 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 3,00 | | |
| | | | 3=3,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 60 | 914433 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3,00 | | |
| | | | 3=3,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 61 | 914731 | | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7,00 | | |
| | | | 7=7,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 62 | 914733 | | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ | KUS | 7,00 | | |
| | | | 7=7,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 63 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 3 375,04 | | |
| | | | V1a 0,125 0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88 [A] | | | | |
| | | | V2b 1,5/1,5/0,125 0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10,75 [B] | | | | |
| | | | V2b 3,0/1,5/0,125 0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58 [C] | | | | |
| | | | V2b 3,0/6,0/0,125 0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81,04 [D] | | | | |
| | | | V2b 1,5/1,5/0,25 0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38 [E] | | | | |
| | | | V4 0,25 0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574,25 [F] | | | | |
| | | | V5 0,5 0,5*(10+3+3+10)=13,00 [G] | | | | |
| | | | V13 1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67 [H] | | | | |
| | | | V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22,50 [I] | | | | |
| | | | V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48,00 [J] | | | | |
| | | | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375,05 [K] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
 Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 64 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13 $1/3 \cdot (24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67$ [A] V9a odhad plochy (1,5m2) $32 \cdot 1,5=48,00$ [B] Celkem: A+B=204,67 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 204,67 | | |
| 65 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a $0,125 \cdot (124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88$ [A] V2b $1,5/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 0,5 \cdot (23+18+42+14+36+15+24)=10,75$ [B] V2b $3,0/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 2/3 \cdot (33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58$ [C] V2b $3,0/6,0/0,125 \cdot 0,125 \cdot 1/3 \cdot (145+726+461+269+344)=81,04$ [D] V2b $1,5/1,5/0,25 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot (17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38$ [E] V4 $0,25 \cdot 0,25 \cdot (10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2\,574,25$ [F] V5 $0,5 \cdot 0,5 \cdot (10+3+3+10)=13,00$ [G] V18 $((5 \cdot 3 \cdot 0,5) + (5 \cdot 3 \cdot 0,25)) \cdot 2=22,50$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170,38 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 3 170,38 | | |
| 66 | 919113 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1\,583,15$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 1 583,15 | | |
| 67 | 931324 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1\,694,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 1 694,95 | | |
| 68 | 931326 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 drážka 750mm2 sanace trhlin $875,0=875,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 875,00 | | |
| 69 | 935812 | | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM $24=24,00$ [A] | M2 | 24,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 211,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 3 | 014102 | d | POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*7.7=17,71 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 17,71 | | |
| 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*10109,46=3 639,41 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*2851,839=5 703,68 [B] odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332) 2,0*172,8=345,60 [C] Celkem: A+B+C=9 688,69 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 9 688,68 | | |
| 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*155,4=357,42 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*589,992=1 356,98 [B] Celkem: A+B=1 714,40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | T | 1 714,40 | | |
| 4 | 014201 | | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 5242,55*0,15=786,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 786,38 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | 11130 | | SEJMUTÍ DRNU dle planimetrie 10109,46=10 109,46 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 10 109,46 | | |
| 6 | 11201 | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 4,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | vč. odvozu 4=4,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 7 | 11204 | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu 7=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 7,00 | | |
| 8 | 113138 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky ((110)*0.2*0.35)+((36+408-34)*0.02*2.5*2)=48,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 48,70 | | |
| 9 | 113158 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění CB krytu (36+408)*0.07*2.5*2=155,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 155,40 | | |
| 10 | 11332 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 216,0*0,4*2=172,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 172,80 | | |
| 11 | 11334 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění vrstev SC ((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 589,99 | | |
| 12 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m 0,14*(862+101+35+106)=154,56 [A] tl. 0,15m 0,15*(377+2380+329)=462,90 [B] frézování na mostě tl. 0,045 0,045*254,0=11,43 [C] Celkem: A+B+C=628,89 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 628,89 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 13 | 113764 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka $67,7+219,0=286,70$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 286,70 | | |
| 14 | 113775 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE $35=35,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 35,00 | | |
| 15 | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie $2190,639=2190,64$ [A] aktivní zóna $0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20$ [B] Celkem: $A+B=2851,84$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 2851,84 | | |
| 16 | 125738 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 $0,15*5242.55=786,38$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 786,38 | | |
| 17 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) $2190,639+661,2=2851,84$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 2851,84 | | |
| 18 | 17180 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie $1606,49=1606,49$ [A] zásyp zpevněných svahu $4,7*216,0=1015,20$ [B] Celkem: $A+B=2621,69$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 2621,69 | | |
| 19 | 17180 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 661,20 | | |
| 20 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((36+36+131+34+33+116+20)*0.09)+((60+17)*0.16)+((55+34+50)*0.12)=65,54$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 65,54 | | |
| 21 | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1299,60 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----------------------------|--|----|----------|--------|--------|
| | | | aktivní zóna $((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=1\,299,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 22 | 18222 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |
| 23 | 18242 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |
| 24 | 18247 | | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $5242,55=5\,242,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 5 242,55 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 3 | | Svislé konstrukce | | | | | |
| 25 | 32831 | | OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely $(60+55+34+50+17)*1,4=302,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 302,40 | | |
| 3 | | Svislé konstrukce | | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 26 | 45152 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit $0,25*216,0*4,6=248,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 248,40 | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 27 | 56110 | | PODKLADNÍ BETON | M3 | 30,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | podkladní deska pro bet. svodidlo 120,0*1,25*0,2=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 28 | 56333 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. 0,12 vjezd 7,0=7,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 7,00 | | |
| 29 | 56334 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 2.5*(((2544.541-2500)+(3306.568-3257.186)+(3223.304-2899.211))*2)=2 090,08 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718,00 [C] Celkem: A+B+C=2 815,08 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 2 815,08 | | |
| 30 | 56335 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.min. 0,22m chodník 24,0=24,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 24,00 | | |
| 31 | 56336 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM min. tl. 0,25 podsyp pod geokompozit 216,0*4,6=993,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 993,60 | | |
| 32 | 567544 | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,45=3 438,35 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 3 438,35 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 33 | 56933 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 336.62+72+15+292+274+2996.35+59+31+139+15+67=4 296,97 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 296,97 | | |
| 34 | 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1 191,30 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3 360,05 [B] chodník 24,0=24,00 [C] vjezd 7,0=7,00 [D] Celkem: A+B+C+D=4 582,35 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 582,35 | | |
| 35 | 572214 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1 130,19 [A] 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1 162,20 [B] 1020,589=1 020,59 [C] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3 156,47 [D] 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3 242,60 [E] chodník 24,0=24,00 [F] vjezd 7,0=7,00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 743,05 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 9 743,05 | | |
| 36 | 572224 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě 254,0=254,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 254,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 37 | 574A21 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM chodník 24,0=24,00 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=31,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 31,00 | | |
| 38 | 574B34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109,82 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101,66 [B] Celkem: A+B=4 211,48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 211,48 | | |
| 39 | 574B44 | a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl.0,045m vozovka na mostě 254,0=254,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 254,00 | | |
| 40 | 574D56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138,92 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179,96 [B] Celkem: A+B=4 318,88 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 318,88 | | |
| 41 | 574E46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MI ACP 16 chodník 24,0=24,00 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=31,00 [C] | M2 | 31,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 42 | 574F06 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16€ vozovka 1 143,662=143,66 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 143,66 | | |
| 43 | 574F46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16€ TL. 50MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169,47 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262,18 [B] Celkem: A+B=4 431,65 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 4 431,65 | | |
| 44 | 575D03 | | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK 68*0,5*0,035=1,19 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M3 | 1,19 | | |
| 45 | 587206 | | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 26,0=26,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 26,00 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 46 | 9113A3 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 29+76+83+48+33+11+16+51+18=365,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 365,00 | | |
| 47 | 9113B1 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 60+77+57+84+36+11+50+49=424,00 [A] | M | 424,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 48 | 911FC1 | | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 60+60=120,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 120,00 | | |
| 49 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 22,0+15,5=37,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 37,50 | | |
| 50 | 919113 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 67,70 | | |
| 51 | 931324 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka 67,7+219,0=286,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 286,70 | | |
| 52 | 931325 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 35=35,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M | 35,00 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 161,10

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.4.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 63,02*2,0=126,04 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | T | 126,04 | | |
| 3 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace pol.97817 1986,56*0,01*2,4=47,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | T | 47,68 | | |
| 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton pol.113348 38,76*2,3=89,15 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | T | 89,15 | | |
| 4 | 014132 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby předpoklad 70 kg/m2 9310,0*0,070=651,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | T | 651,70 | | |
| 5 | 014211 | | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 23,0m2*4*0,15=13,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 13,80 | | |
| 6 | 02940 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,00 | | |
| 7 | 029412 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 1,00 | | |
| 8 | 02953 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | 1. HMP vč.zajištění přístupu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 9 | 11120 | | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odhad 10,0*4=40,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 40,00 | | |
| 10 | 113178 | | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem odláždění v chodník.části za MZ (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,1=5,67 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 5,67 | | |
| 11 | 113328 | | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka - předpolí tl.200 mm 9,5*13,6*0,2*2=51,68 [A] odláždění v chodník.části za MZ tl.200 mm (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,2=11,34 [B] Celkem: A+B=63,02 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 63,02 | | |
| 12 | 113348 | | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DC 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka - předpolí tl.150 mm 9,5*13,6*0,15*2=38,76 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 38,76 | | |
| 13 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem | M3 | 195,47 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | vozovka na mostě (na konec ZZ) tl.80 mm 9,5*(200,0+1,4*2)*0,08=154,13 [A] na předpolích tl.160mm 9,5*13,6*0,16*2=41,34 [B] Celkem: A+B=195,47 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 14 | 113765 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě dilatací spřah.desky 9,5*4=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 38,00 | | |
| 15 | 125731 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM na zásyp rýh Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 2,40 | | |
| 16 | 132731 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na meziskládku podél křídel opěr 0,25*0,2*5,0*4=1,00 [A] podél středu dříku pilířů 0,25*0,2*7,0*2=1,40 [B] Celkem: A+B=2,40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 2,40 | | |
| 17 | 17411 | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 2,40 | | |
| 18 | 18222 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M horní povrch svah.kuželů 23,0m2*4=92,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 92,00 | | |
| 19 | 18242 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI horní povrch svah.kuželů 23,0m2*4=92,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 92,00 | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|--|-----|----------|--------|--------|
| 20 | 21341 | | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) průběžný pás 0,15*0,04*197,0*2=2,36 [A] okolo trubiček odvodnění 0,5*0,5*0,05*20*2=0,50 [B] rozšíření u trubiček, odvodňovačů 0,1*0,04*0,5*(9+20+5*2)*2=0,16 [C] Celkem: A+B+C=3,02 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 3,02 | | |
| 2 | | Základy | | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 21 | 428500 | | MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA očištění, lokální oprava poškozených míst PKO, nové ukazatele pohybu, nové prachovky 2*4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 8,00 | | |
| 22 | 451313 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20 XF1 tl.100 mm lože dlažby podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 1,20 | | |
| 23 | 45157 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek tl.100 mm podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 1,20 | | |
| 24 | 461315 | | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 zakončení dlažby 0,4*0,8*0,8*4=1,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M3 | 1,02 | | |
| 25 | 465512 | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm | M3 | 2,40 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,2*4=2,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 26 | 561431 | | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.150 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 247,00 | | |
| 27 | 56334 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 247,00 | | |
| 28 | 572214 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 předpolí 247,0+254,6=501,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 501,60 | | |
| 29 | 574B34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM na mostě a předpolí 9,5*230,0=2 185,00 [A] odpočet odvod.proužek -0,5*107,1=-53,55 [B] Celkem: A+B=2 131,45 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 2 131,45 | | |
| 30 | 574D56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM předpolí 9,5*(15,0-1,6)*2=254,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 254,60 | | |
| 31 | 574F56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A] | M2 | 247,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|--|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 32 | 575F33 | | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIF odvodňovací proužek 0,5*107,1=53,55 [A] | M2 | 53,55 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 33 | 575F53 | | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF ochrana izolace 9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A] | M2 | 1 945,60 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 34 | 576411 | | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na MA (ochrany izolace) 9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A] | M2 | 1 945,60 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 35 | 58222 | | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč.podklad.vrstev a výplně spar odláždění v chodník.části za MZ 2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0)=56,68 [A] | M2 | 56,68 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | | | | | | |
| 36 | 626111 | | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm plochy viz tryskání opěry - 7% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,07=8,66 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B] NK - podhled - 5% plochy 2956,33*0,05=147,82 [C] svislá část římsy - 10% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,1=10,00 [D] | M2 | 179,04 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | Celkem: A+B+C+D=179,04 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 37 | 626113 | | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,05=6,19 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B] NK - podhled - 5% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0,05=147,82 [C] svislá část římsy - 15% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,15=15,00 [D] Celkem: A+B+C+D=181,57 [E] | M2 | 181,57 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 38 | 626122 | | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM [S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm plochy viz tryskání opěry - 3% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,03=3,71 [A] pilíře - 0% plochy (130,26+7,54+113,4)*0=0,00 [B] NK - podhled - 0% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0=0,00 [C] svislá část římsy - 2% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,02=2,00 [D] římsa u odvodňovačů a trubiček 0,1*0,5*(20+9)*2=2,90 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8,61 [F] | M2 | 8,61 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 39 | 626211 | | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,05=8,55 [A] pilíře - 5% plochy 56,32*0,05=2,82 [B] NK - horní povrch vč. říms - 10% plochy 2956,33*0,1=295,63 [C] Celkem: A+B+C=307,00 [D] | M2 | 307,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 40 | 626212 | | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM [S20] - povrchová oprava sanační maltou do 20 mm sanace rohu NK a římsy - pro plynulé vytažení izolace k římsě - prům.tl.20 mm $0,03 \cdot 201,33 \cdot 2 = 12,08$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 12,08 | | |
| 41 | 626213 | | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm plochy viz tryskání opěry - 10% plochy $(62,4 + 9,8 + 98,8) \cdot 0,1 = 17,10$ [A] pilíře - 5% plochy $56,32 \cdot 0,05 = 2,82$ [B] NK - horní povrch vč.říms - 15% plochy $2956,33 \cdot 0,15 = 443,45$ [C] Celkem: $A+B+C=463,37$ [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 463,37 | | |
| 42 | 626222 | | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL D 50MM [S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm plochy viz tryskání opěry - 5% plochy $(62,4 + 9,8 + 98,8) \cdot 0,05 = 8,55$ [A] pilíře - 0% plochy $56,32 \cdot 0 = 0,00$ [B] NK - horní povrch vč.říms - 5% plochy $2956,33 \cdot 0,05 = 147,82$ [C] Celkem: $A+B+C=156,37$ [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 156,37 | | |
| 43 | 62631 | | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM $179,04 + 181,57 + 8,61 + 307,0 + 12,08 + 463,37 + 156,37 = 1\,308,04$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 1 308,04 | | |
| 44 | 62662 | | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ EPI - pilíře $4,0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,4 = 19,20$ [A] CSI - pilíře $4,0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,6 = 28,80$ [B] Celkem: $A+B=48,00$ [C] | M | 48,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|--|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 45 | 62745 | | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU dlažba pod mostem odhad 30% plochy dlažby $(7,5 \cdot (12,0 + 15,7 + 12,0) + 7,0 \cdot (11,0 + 15,7 + 11,0)) \cdot 0,3 = 168,50$ [A] | M2 | 168,50 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 46 | 62749R | | OPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY [DS] - mechanické vyčištění, přečištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů, separace a vyplnění žlábků stále pružným tmelem plný popis viz TZ spřáh.deska a římsy $(10,884 + 0,24 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) \cdot 4 = 60,66$ [A] | M | 60,66 | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | | | | | | |
| 7 | Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| 47 | 711111 | | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP + 2x ALN záv.zidky vč.odhalených přech.desek $5,2 \cdot 9,5 \cdot 2 = 98,80$ [A] | M2 | 98,80 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 48 | 711426R | | IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOŽÍ chodník $2,165 \cdot 201,3 \cdot 2 = 871,63$ [A] | M2 | 871,63 | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 49 | 711442 | | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 1m na přechod.desku $9,7 \cdot (202,8 + 1,0 \cdot 2) = 1\,986,56$ [A] | M2 | 1 986,56 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 50 | 78312 | A | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů | M2 | 2 305,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem trubky zavětrování a závěsy OK 75,0=75,00 [A] vnější povrch OK 2230,0=2 230,00 [B] Celkem: A+B=2 305,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 51 | 78312 | B | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem 100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380,00 [A] vnější povrch OK 8930,0=8 930,00 [B] Celkem: A+B=9 310,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 9 310,00 | | |
| 53 | 78322 | B | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem odhad 100% plochy zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70 [A] zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17,60 [B] Celkem: A+B=238,30 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 238,30 | | |
| 52 | 78322 | A | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným | M2 | 59,58 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | postupem odhad 25% plochy zábradlí na mostě $(0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70$ [A] zábradlí na schodišti $0,4*11,0*2*2=17,60$ [B] Celkem: $(A+B)*0,25=59,58$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 54 | 78381 | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) [N] - hydrofobní a protikarbonatační nátěr plochy viz tryskání dřík pilířů $113,4=113,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 113,40 | | |
| 55 | 78383 | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms $(0,15+0,15)*201,33*2=120,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 120,80 | | |
| 56 | 78386 | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) [NP] - překlenovací nátěr trhlin šířky <0.1mm 5% plochy nátěrů sp.stavby $605,6*0,05=30,28$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 30,28 | | |
| 57 | 78387 | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) [NO] - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností plochy viz tryskání opěry celé $62,4+9,8+98,8+55,32+44,4+24,0+3,36=298,08$ [A] pilíře mimo dřík $56,32+130,26+7,54=194,12$ [B] Celkem: $A+B=492,20$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 492,20 | | |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 58 | 9112B2 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 384,80 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | montáž výplňových panelů na konec křídel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 59 | 9112B3 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž výplňových panelů vč.odvozu k opravě PKO na konec křídel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 384,80 | | |
| 60 | 9112B8R | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - výplňové panely na konec křídel - odhad cca 0,7m2/m 384,8*0,7=269,36 [A] Cenová soustava: - | M2 | 269,36 | | |
| 61 | 9113A2 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) koncové části 4,0*4=16,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 16,00 | | |
| 62 | 9113A3 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pro úpravu římsy nebo dlažby - osadí se zpět koncové části 4,0*4=16,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 16,00 | | |
| 63 | 9115C2 | | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) montáž svodidla cca na konec křídel 207,5*2=415,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 415,00 | | |
| 64 | 9115C3 | | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla vč.odvozu k opravě PKO sloupků a dist.kusů, vč.odvozu | M | 415,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | svodnice k likvidaci cca na konec křídel 207,5*2=415,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 65 | 9115C8R | | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - sloupky svodidla vč.dist.kusů cca na konec křídel (208,0/2+1)*2=210,00 ks odhad 0,8m2/kus 210,0*0,8=168,00 [A] Cenová soustava: - | M2 | 168,00 | | |
| 66 | 912151 | | SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ cca na konec křídel 208,0/4*2=104,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 104,00 | | |
| 67 | 912451 | | SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁ nové sloupky - odhad 15=15,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 15,00 | | |
| 68 | 91355 | | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.sloupku Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KUS | 2,00 | | |
| 69 | 91390R | | LETOPOČET OPRAVY na sp.stavbě i NK Cenová soustava: - | KUS | 2,00 | | |
| 70 | 917223 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč.lože z betonu lemování dlažby podél křídel 6,0*4=24,00 [A] zakončení dlažby za dilat. 2,9*2+2,7*2=11,20 [B] Celkem: A+B=35,20 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 35,20 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 71 | 917224 | | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>vč.lože z betonu</p> <p>zakončení dlažby za dilat.- u vozovky 4,2+6,5+5,5+4,0=20,20 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> | M | 20,20 | | |
| 72 | 931325 | | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>v místě dilatací spřah.desky 9,5*4=38,00 [A]</p> <p>podél říms 201,5*2=403,00 [B]</p> <p>podél odvod.proužku 107,1*2=214,20 [C]</p> <p>podél dilatace (10,88+1,9*2)*2*2=58,72 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=713,92 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> | M | 713,92 | | |
| 73 | 931334 | | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZI DO 400MM2</p> <p>prac.spáry v římsách - po 5m 0,9*40*2=72,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> | M | 72,00 | | |
| 74 | 93151 | | <p>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM</p> <p>Nový mostní závěr s jednoduchým těsněním, rozsah pohybu +-25 mm</p> <p>!!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!</p> <p>op.4 10,88+1,9*2=14,68 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> | M | 14,68 | | |
| 75 | 931540R | | <p>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - ÚDRŽBA</p> <p>vyčištění, oprava PKO, nefunkční nebo poškozené prvky budou vyměněny - popis vizTZ</p> <p>!!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!</p> <p>op.1 10,88+1,9*2=14,68 [A]</p> <p>Cenová soustava: -</p> | M | 14,68 | | |
| 76 | 93653R | | <p>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE</p> <p>vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení</p> <p>9*2=18,00 [A]</p> | KUS | 18,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|------------------|---|
| Stavba: | Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa |
| Objekt: | SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze |
| Rozpočet: | SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 77 | 936541R | | <p>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - REPASE</p> <p>vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení</p> <p>20*2=40,00 [A]</p> | KUS | 40,00 | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 78 | 938441 | | <p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ</p> <p>dlažba pod mostem</p> <p>100% plochy dlažby $7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0)=561,65$ [A]</p> | M2 | 561,65 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 79 | 938543 | | <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>NK - horní povrch vč.řims (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [A]</p> <p>NK - spodní povrch (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [B]</p> <p>svislá část řimsy 0,24*201,33*2=96,64 [E]</p> <p>Celkem NK: A+B+E=6 009,30 [C]</p> <p>opěra 1,4</p> <p>horní povrch úl.prahu 2,0*15,6*2=62,40 [D]</p> <p>horní povrch řims na křídlech 0,7*3,5*4=9,80 [F]</p> <p>odhalená přech.deska a zz 5,2*9,5*2=98,80 [Q]</p> <p>boky opěr ((15,6+2,0*2)*1,22+1,5*2,5*0,5*2)*2=55,32 [G]</p> <p>lic záv.zidky 1,5*14,8*2=44,40 [H]</p> <p>plenty 1,0*3,0*2*2=24,00 [I]</p> <p>svislá část řimsy na křídlech 0,24*3,5*4=3,36 [P]</p> <p>pilíře</p> <p>stativo - horní povrch 2,2*12,8*2=56,32 [J]</p> <p>stativo - boky 1,95*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)*2=130,26 [K]</p> <p>stativo - spod.povrch 0,1*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)+0,3*7,0*2=7,54 [L]</p> <p>dřík 4,2*6,75*2*2=113,40 [M]</p> <p>Celkem spod.stavba: D+F+Q+G+H+I+P+J+K+L+M=605,60 [N]</p> <p>Celkem: C+N=6 614,90 [O]</p> | M2 | 6 614,90 | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 80 | 938544 | | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ vč.odvozu a uložení na skládku odstranění pochozí izolace chodníku $2,165 \times 201,3 \times 2 = 871,63$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 871,63 | | |
| 81 | 93861 | | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU 100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK $380,0 = 380,00$ [A] vnější povrch OK $8930,0 = 8\,930,00$ [B] Celkem: $A+B=9\,310,00$ [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě $(0,38 \times 207,5 + 0,3 \times 1,0 \times 105) \times 2 = 220,70$ [D] zábradlí na schodišti $0,4 \times 11,0 \times 2 = 17,60$ [E] Celkem: $D+E=238,30$ [F] Celkem: $C+F=9\,548,30$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 9 548,30 | | |
| 82 | 938654 | | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ na stupeň PSa 2 1/2 vč.dodávky abraziva a po použití odvozu na skládku 100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK $380,0 = 380,00$ [A] vnější povrch OK $8930,0 = 8\,930,00$ [B] Celkem: $A+B=9\,310,00$ [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě $(0,38 \times 207,5 + 0,3 \times 1,0 \times 105) \times 2 = 220,70$ [D] zábradlí na schodišti $0,4 \times 11,0 \times 2 = 17,60$ [E] Celkem: $D+E=238,30$ [F] Celkem: $C+F=9\,548,30$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 9 548,30 | | |
| 83 | 93867R | | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM Cenová soustava: - | KPL | 1,00 | | |
| 84 | 94490 | | OCHRANNÁ KONSTRUKCE ochranná konstrukce (plachta) nad vodním tokem | M2 | 2 142,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | 17,0*126,0=2 142,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 85 | 94590 | | ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ ve středním poli - nad korytem řeky 17,0*126,0=2 142,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 2 142,00 | | |
| 86 | 94591R | | ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBLOUKU Cenová soustava: - | KUS | 2,00 | | |
| 87 | 967851 | | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚŘŮ PODPOVRCHOVÝCH vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení nad op.4 15,7=15,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 15,70 | | |
| 88 | 97817 | | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku 1m na přech.desce 9,7*(202,8+1,0*2)=1 986,56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 1 986,56 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: SO901 DIO

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: DEN

Počet měrných jednotek: 224,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|-----------|--------|--------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 914122 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní vč. sloupku a podklad. desek Etapa 1 2+2+1+2+1=8,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 2 Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D] Celkem: A+B+C+D=301,00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 301,00 | | |
| 2 | 914123 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 2+2+1+2+1=8,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D] Celkem: A+B+C+D=301,00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 301,00 | | |
| 3 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [A] Retroreflexní podklad 4=4,00 [B] Etapa 2 | KSDEN | 20 910,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|----------|--------|--------|
| | | | 6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [C] Retroreflexní podklad 4=4,00 [D] Etapa 3 10*7*(5+25+99+17+6+1+1+2+2)=11 060,00 [E] Etapa 4 10*7*(3+22+82+8+2+2+6+6)=9 170,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20 910,00 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 4 | 914422 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 6=6,00 [A] Etapa 4 1=1,00 [B] Celkem: A+B=7,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 7,00 | | |
| 5 | 914423 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 6,00 | | |
| 6 | 914429 | | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*6=420,00 [A] | KSDEN | 840,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=840,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 7 | 915321 | | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA DIO Etapa 1 6*0,5=3,00 [A] Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 3,00 | | |
| 8 | 915322 | | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN DIO Etapa 1 Etapa 2 6*0,5=3,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP - | M2 | 3,00 | | |
| 9 | 916112 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1,00 [A] Etapa 2 1=1,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 2,00 | | |
| 10 | 916113 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 1,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|----------|--------|--------|
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | 1=1,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 11 | 916119 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 84,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [B] | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | Celkem: A+B=84,00 [C] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 12 | 916122 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 8,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | 2=2,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | 6=6,00 [B] | | | | |
| | | | Celkem: A+B=8,00 [C] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 13 | 916123 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 6,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|----------|--------|--------|
| | | | Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 14 | 916129 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140,00 [A] Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=560,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KSDEN | 560,00 | | |
| 15 | 916132 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1,00 [A] Etapa 2 1=1,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 2,00 | | |
| 16 | 916133 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 1=1,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 1,00 | | |
| 17 | 916139 | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN | KSDEN | 84,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|----------|--------|--------|
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [B] | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | Celkem: A+B=84,00 [C] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 18 | 916152 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | 1=1,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 19 | 916153 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 1,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | 1=1,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |
| | | | Etapa 4 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 20 | 916159 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 84,00 | | |
| | | | DIO | | | | |
| | | | Etapa 1 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [A] | | | | |
| | | | Etapa 2 | | | | |
| | | | 6*7*1=42,00 [B] | | | | |
| | | | Etapa 3 | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-------|----------|--------|--------|
| | | | Etapa 4 Celkem: A+B=84,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 21 | 916312 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO | KUS | 8,00 | | |
| | | | Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 2=2,00 [A] Etapa 4 6=6,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 22 | 916313 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO | KUS | 6,00 | | |
| | | | Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |
| 23 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DIO | KSDEN | 560,00 | | |
| | | | Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140,00 [A] Etapa 4 10*7*6=420,00 [B] Celkem: A+B=560,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|-------|----------|--------|--------|
| 24 | 916352 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 22=22,00 [A] Etapa 2 22=22,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=44,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 44,00 | | |
| 25 | 916353 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 22=22,00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KUS | 22,00 | | |
| 26 | 916359 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*22=924,00 [A] Etapa 2 6*7*22=924,00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=1 848,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - | KSDEN | 1 848,00 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litol II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|

Celkem: