

Objednatel stavby:









Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 170 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr MATOUŠEK	
		723271365, pma@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. V. DOLEŽALOVÁ	
		241096733, vdo@pontex.cz		

Objednatel: KSUS Středočeského kraje		Obec: LYSÁ NAD LABEM		Kraj: STŘEDOČESKÝ	
Akce:	II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA			Datum	Stupeň
				03/2018	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Část:	SOUPIS PRACÍ			G	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1717000 - II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272		-----	-----	-----
SO101.1 - Rekonstrukce silnice II/272		-----	-----	-----
SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba		-----	-----	-----
SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba		-----	-----	-----
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fá:		-----	-----	-----
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze		-----	-----	-----
SO 901 - DIO		-----	-----	-----
SO901 - DIO		-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.4.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00410R		<p>Vedlejší náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady - likvidace přebytkového stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,00		
2	00420R		<p>Ostatní náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,00		
3	02520		<p>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	KPL	1,00		
4	02620		<p>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP</p>	KPL	1,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY vč.projednání, včetně získání DIR	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Doplňkový diagnostický průzkum opěr a NK po odbourání a otryskání, kontrola ložisek,	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, vč.vytvoření digitálního modelu	KUS	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace, sanace apod.) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
12	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ zábradlí a svodidlo Cenová soustava: -	KPL	1,00		
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
14	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
15	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
16	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 36 281,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*7887,07=2 839.35 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*3937,901=7 875.80 [B] čištění příkopů (pol. č. 12932) 1,8*9992,0*0,5=8 992.80 [C] odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 2,0*315,2=630.40 [D] Celkem: A+B+C+D=20 338.35 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	20 338,35		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*358,223=823.91 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*1282,866=2 950.59 [B] Celkem: A+B=3 774.50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	3 774,51		
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*186,206=428.27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	428,27		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 4426,37*0,15=663.96 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	663,96		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU 67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399.1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2+157.6+24+177.5+172.7 +207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+143.5+7+70.1+292.17 +7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2+113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+55.5+76.5+27.54+66.7+1 90.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433.2+1760-10109,46=7 887.07 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	7 887,07		
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 6=6.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 14=14.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	14,00		
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186.21 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	186,21		
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358.22 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	358,22		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 394*0,4*2=315.20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	315,20		
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění SC ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1 282.87 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	1 282,87		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m 0,14*(18750+845+25+28+17-(862+101+35+106))=2 598.54 [A] změna př. sklonu dle planimetrie 4,626=4.63 [B] tl. 0,189m 0,189*(10683-3086)=1 435.83 [C] tl. 0,11m 0,11*9791,7=1 077.09 [D] změna př. sklonu dle planimetrie 8,73=8.73 [E] frézování na mostě tl. 0,09m 0,09*161,0=14.49 [F] sanace trhlin tl. 0,06m 0,06*2,0*875,0=105.00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 244.31 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	5 244,31		
13	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka 48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694.95 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 694,95		
14	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka 750mm2	M	875,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace trhlin 875,0=875.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
15	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie 2434,061=2 434.06 [A] aktivní zóna 0,3*(((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1 503.84 [B] Celkem: A+B=3 937.90 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	3 937,90		
16	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 4426,37*0,15=663.96 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	663,96		
17	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 4996,0*2=9 992.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	9 992,00		
18	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku - odhad průměru 10.4+12.5+22.2+13.8+13.3=72.20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	72,20		
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 3937,901=3 937.90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	3 937,90		
20	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 321,11		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>násyp dle planimetrie 469,31=469.31 [A] zásep zpevněných svahu 4,7*394,0=1 851.80 [B] Celkem: A+B=2 321.11 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>				
21	17180	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3 * ((9+9+354+354)*3) + ((80+12+367+287)*3.8) = 1\,503.84$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M3	1 503,84		
22	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((9+9+354+354+80+12+367+20+287)*0.09) + ((23+52+36)*0.16) + ((55+34+333)*0.12) = 202.68$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M3	202,68		
23	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I aktivní zóna $((9+9+354+354)*3) + ((80+12+367+287)*3.8) = 5\,012.80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M2	5 012,80		
24	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 4426,37=4 426.37 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M2	4 426,37		
25	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 4426,37=4 426.37 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M2	4 426,37		
26	18247		<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4426,37=4 426.37 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -</p>	M2	4 426,37		

3.6.1.10

Datum: 27.2.2019

Čas: 15:47:32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt:

SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet:

SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	113144		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 8446,99*0,064=540.61 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	540,61		
71	113344		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 8446,99*0,097=819.36 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	819,36		
72	11315R		PŘEDRCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ, ODVOZ DO 5KM vč. přetřídění, odvozu a uložení kryt 540,61=540.61 [A] podklad 819,36=819.36 [B] Celkem: A+B=1 359.97 [C] Cenová soustava: -	M3	1 359,97		
1	Zemní práce						
3	Svislé konstrukce						
27	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely (60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551.60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	551,60		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit 0,25*394,0*4,6=453.10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	453,10		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
29	56110		PODKLADNÍ BETON podložení hrany vozovky 11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+160)*0.2)=262.32 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	262,32		
30	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4 741.27 [A] zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29.00 [B] Celkem: A+B=4 770.27 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 770,27		
31	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 0,20m 2,5*394,0=985.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	985,00		
32	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446.99 [A]	M2	8 446,99		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet:	SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 4680,58=4 680.58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 680,58		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952.21 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257.88 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192.74 [C] Celkem: A+B+C=38 402.83 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	38 402,83		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,09=18 979.11 [A] (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,2=19 488.83 [B] 19553,333=19 553.33 [C] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,09=7 766.20 [D] 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,2=7 974.22 [E] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,09=9 972.17 [F] 10054,927=10 054.93 [G] vozovka na mostě 161,0=161.00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949.79 [I]	M2	93 949,79		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
 Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
36	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě 161,0=161.00 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	161,00		
37	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,65 kg/m2 sanace trhlin 1750,0=1 750.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 750,00		
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace trhlin 1,5*875,0=1 312.50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 312,50		
39	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,02=18 654.75 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,02=7 633.82 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,02=9 831.80 [C] vozovka na mostě 161,0=161.00 [D] Celkem: A+B+C+D=36 281.37 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	36 281,37		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet:	SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM vozovka na mostě 161,0=161.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	161,00		
41	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,12=19 118.13 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,12=7 822.93 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,12=10 032.32 [C] Celkem: A+B+C=36 973.38 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	36 973,38		
42	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vozovka 1 1959,0=1 959.00 [A] vozovka 3 560,0=560.00 [B] Celkem: A+B=2 519.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 519,00		
43	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,225=19 604.68 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,225=8 021.50 [B] Celkem: A+B=27 626.18 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	27 626,17		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt:

SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet:

SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	574E56		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM</div> <div>sanace trhlin 875,0*2,0=1 750.00 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M2	1 750,00		
45	57766		<div>VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM</div> <div>vozovka 3</div> <div>9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,215=10 222.82 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP -</div>	M2	10 222,82		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
46	9113A3		<div>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>vč. odvozu na místo určené investorem</div> <div>222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818.00 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP -</div>	M	2 818,00		
47	9113B1		<div>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846.00 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div>	M	2 846,00		
48	911FC3		<div>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>vč. odvozu na místo určené investorem</div>	M	48,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			48=48.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
49	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ náhrada odstraněných dílů na mostě 2ks (4m)=2.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
50	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ na mostě 7ks (4m)=7.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
51	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž svodnic na mostě 2 ks (4m)=2.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
52	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 190=190.00 [A] modré 16=16.00 [B] Celkem: A+B=206.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	206,00		
53	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g 106=106.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	106,00		
54	912283	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč. uložení a poplatku za skládku	KUS	121,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			121=121.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
55	912283	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku 131=131.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	131,00		
56	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 135=135.00 [A] modré 52=52.00 [B] Celkem: A+B=187.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	187,00		
57	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 86=86.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	86,00		
58	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupků 83=83.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	83,00		
59	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,00		

3.6.1.10

Datum: 27.2.2019

Čas: 15:47:32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3=3.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
60	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,00		
			3=3.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
61	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,00		
			7=7.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
62	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ	KUS	7,00		
			7=7.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
63	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 375,04		
			V1a 0,125 0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88 [A]				
			V2b 1,5/1,5/0,125 0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10.75 [B]				
			V2b 3,0/1,5/0,125 0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58 [C]				
			V2b 3,0/6,0/0,125 0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81.04 [D]				
			V2b 1,5/1,5/0,25 0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38 [E]				
			V4 0,25 0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574.25 [F]				
			V5 0,5 0,5*(10+3+3+10)=13.00 [G]				
			V13 1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67 [H]				
			V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22.50 [I]				
			V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48.00 [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375.05 [K]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet: SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13 $1/3 \cdot (24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67$ [A] V9a odhad plochy (1,5m2) $32 \cdot 1,5=48.00$ [B] Celkem: A+B=204.67 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	204,67		
65	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a $0,125 \cdot (124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88$ [A] V2b $1,5/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 0,5 \cdot (23+18+42+14+36+15+24)=10.75$ [B] V2b $3,0/1,5/0,125 \cdot 0,125 \cdot 2/3 \cdot (33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58$ [C] V2b $3,0/6,0/0,125 \cdot 0,125 \cdot 1/3 \cdot (145+726+461+269+344)=81.04$ [D] V2b $1,5/1,5/0,25 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot (17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38$ [E] V4 $0,25 \cdot 0,25 \cdot (10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2\,574.25$ [F] V5 $0,5 \cdot 0,5 \cdot (10+3+3+10)=13.00$ [G] V18 $((5 \cdot 3 \cdot 0.5)+(5 \cdot 3 \cdot 0.25)) \cdot 2=22.50$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170.38 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3 170,38		
66	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1\,583.15$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 583,15		
67	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1\,694.95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	1 694,95		
68	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	875,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I. etapa
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
Rozpočet:	SO101.1 Rekonstrukce silnice II/272

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			drážka 750mm2				
			sanace trhlin 875,0=875.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
69	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	24,00		
			24=24.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 211,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
 Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*10109,46=3 639.41 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*2621,69=5 243.38 [B] odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332) 2,0*172,8=345.60 [C] Celkem: A+B+C=9 228.39 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	9 228,39		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*155,4=357.42 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*589,992=1 356.98 [B] Celkem: A+B=1 714.40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	1 714,40		
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*48.7=112.01 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	T	112,01		
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 5242,55*0,15=786.38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11130		SEJMUTÍ DRNU dle planimetrie 10109,46=10 109.46 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	10 109,46		
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 4=4.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	4,00		
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu 7=7.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky ((110)*0.2*0.35)+((36+408-34)*0.02*2.5*2)=48.70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	48,70		
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění CB krytu (36+408)*0.07*2.5*2=155.40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	155,40		
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 216,0*0,4*2=172.80 [A]	M3	172,80		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění vrstev SC $((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589.99$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	589,99		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m $0,14*(862+101+35+106)=154.56$ [A] tl. 0,189m $0,189*(377+2380+329)=583.25$ [B] frézování na mostě tl. 0,045 $0,045*254,0=11.43$ [C] Celkem: A+B+C=749.24 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	749,24		
13	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka $67,7+219,0=286.70$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	286,70		
14	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE $35=35.00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	35,00		
15	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie $2190,639=2\ 190.64$ [A] aktivní zóna $0,3*((36+36+116+116)*3+(15+20+34+33)*3.8)=389.88$ [B] Celkem: A+B=2 580.52 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 580,52		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup omice v pol. č. 014201 0,15*5242.55=786.38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	786,38		
17	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 2190,639+389,88=2 580.52 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 580,52		
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie 1606,49=1 606.49 [A] zásyp zpevněných svahu 4,7*216,0=1 015.20 [B] Celkem: A+B=2 621.69 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	2 621,69		
19	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 0,3*((36+36+116+116)*3+(15+20+34+33)*3.8)=389.88 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	389,88		
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ((36+36+131+34+33+116+20)*0.09)+((60+17)*0.16)+((55+34+50)*0.12)=65.54 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	65,54		
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I aktivní zóna ((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=1 299.60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	1 299,60		
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup omice v pol. č. 014201 5242,55=5 242.55 [A]	M2	5 242,55		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 5242,55=5 242.55 [A]	M2	5 242,55		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 5242,55=5 242.55 [A]	M2	5 242,55		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
53	113144		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 3438,35*0,064=220.05 [A]	M3	220,05		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
54	113344		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 3438,35*0,097=333.52 [A]	M3	333,52		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
72	11315R		PŘEDRCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ, ODVOZ DO 5KM vč. přetřídění, odvozu a uložení kryt 220,05=220.05 [A] podklad 333,52=333.52 [B] Celkem: A+B=553.57 [C]	M3	553,57		
			Cenová soustava: -				
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet:	SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
25	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely (60+55+34+50+17)*1,4=302.40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	302,40		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit 0,25*216,0*4,6=248.40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	248,40		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
27	56110		PODKLADNÍ BETON podkladní deska pro bet. svodidlo 120,0*1,25*0,2=30.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	30,00		
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. 0,12 vjezd 7,0=7.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	7,00		
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm	M2	2 815,08		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka 2 $2.5 * (((2544.541 - 2500) + (3306.568 - 3257.186) + (3223.304 - 2899.211)) * 2) = 2\,090.08$ [A] vjezd 7,0=7.00 [B] zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718.00 [C] Celkem: A+B+C=2 815.08 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
30	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.min. 0,22m chodník 24,0=24.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	24,00		
31	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM min. tl. 0,25 podsyp pod geokompozit 216,0*4,6=993.60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	993,60		
32	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 $3086,0 + (17 + 18 + 324 + 324 + 50 + 50) * 0,45 = 3\,438.35$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	3 438,35		
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie $336.62 + 72 + 15 + 292 + 274 + 2996.35 + 59 + 31 + 139 + 15 + 67 = 4\,296.97$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 296,97		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 582,35		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1 191.30 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3 360.05 [B] chodník 24,0=24.00 [C] vjezd 7,0=7.00 [D] Celkem: A+B+C+D=4 582.35 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2 vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1 130.19 [A] 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1 162.20 [B] 1020,589=1 020.59 [C] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3 156.47 [D] 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3 242.60 [E] chodník 24,0=24.00 [F] vjezd 7,0=7.00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 743.05 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	9 743,05		
36	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2 vozovka na mostě 254,0=254.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	254,00		
37	574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	31,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník 24,0=24.00 [A] vjezd 7,0=7.00 [B] Celkem: A+B=31.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
38	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109.82 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101.66 [B] Celkem: A+B=4 211.48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 211,48		
39	574B44	a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl.0,045m vozovka na mostě 254,0=254.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	254,00		
40	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138.92 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179.96 [B] Celkem: A+B=4 318.88 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	4 318,88		
41	574E46	b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	31,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
 Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACP 16 chodník 24,0=24.00 [A] vjezd 7,0=7.00 [B] Celkem: A+B=31.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
42	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vozovka 1 143,662=143.66 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	143,66		
43	574E46	a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169.48 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262.18 [B] Celkem: A+B=4 431.66 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4 431,65		
44	575D03		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK 68*0,5*0,035=1.19 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M3	1,19		
45	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 26,0=26.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M2	26,00		
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet: SO101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 29+76+83+48+33+11+16+51+18=365.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	365,00		
47	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 60+77+57+84+36+11+50+49=424.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	424,00		
48	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 60+60=120.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	120,00		
49	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 22,0+15,5=37.50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	37,50		
50	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67.70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	67,70		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000	II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 101.2	Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Rozpočet:	SO101.2	Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka 67,7+219,0=286.70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	286,70		
52	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 35=35.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	M	35,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze

Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 161,10

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.4.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 63,02*2,0=126.04 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	126,04		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton pol.113348 38,76*2,3=89.15 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	89,15		
3	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace pol.97817 1986,56*0,01*2,4=47.68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	47,68		
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby předpoklad 70 kg/m2 9310,0*0,070=651.70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	651,70		
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 23,0m2*4*0,15=13.80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	13,80		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KPL	1,00		
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KUS	1,00		
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč.zajištění přístupu <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KUS	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odhad 10,0*4=40.00 [A] <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M2	40,00		
10	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem odláždění v chodník.části za MZ (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,1=5.67 [A] <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M3	5,67		
11	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku	M3	63,02		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka - předpolí tl.200 mm $9,5*13,6*0,2*2=51.68$ [A] odláždění v chodník části za MZ tl.200 mm $(2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,2=11.34$ [B] Celkem: A+B=63.02 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka - předpolí tl.150 mm $9,5*13,6*0,15*2=38.76$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	38,76		
13	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem vozovka na mostě (na konec ZZ) tl.80 mm $9,5*(200,0+1,4*2)*0,08=154.13$ [A] na předpolích tl.160mm $9,5*13,6*0,16*2=41.34$ [B] Celkem: A+B=195.47 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	195,47		
14	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě dilatací spřah.desky $9,5*4=38.00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	38,00		
15	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM na zásyp rýh Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,40		
16	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	2,40		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na meziskládku <div> <div>podél křídel opěr 0,25*0,2*5,0*4=1.00 [A]</div> <div>podél středu dříku pilířů 0,25*0,2*7,0*2*2=1.40 [B]</div> <div>Celkem: A+B=2.40 [C]</div> </div> Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,40		
18	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M horní povrch svah.kuželů 23,0m2*4=92.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,00		
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI horní povrch svah.kuželů 23,0m2*4=92.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,00		
1			Zemní práce				
2			Základy				
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) <div> <div>průběžný pás 0,15*0,04*197,0*2=2.36 [A]</div> <div>okolo trubiček odvodnění 0,5*0,5*0,05*20*2=0.50 [B]</div> <div>rozšíření u trubiček, odvodňovačů 0,1*0,04*0,5*(9+20+5*2)*2=0.16 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=3.02 [D]</div> </div> Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,02		
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
21	428500		<p>MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA</p> <p>očištění, lokální oprava poškozených míst PKO, nové ukazatele pohybu, nové prachovky</p> <p>2*4=8.00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	KUS	8,00		
22	451313		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>C16/20 XF1 tl.100 mm</p> <p>lože dlažby</p> <p>podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1.20 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	1,20		
23	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>štěrkopísek tl.100 mm</p> <p>podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1.20 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	1,20		
24	461315		<p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>C30/37 XF4</p> <p>zakončení dlažby 0,4*0,8*0,8*4=1.02 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	1,02		
25	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>dlažba tl.200 mm</p> <p>podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,2*4=2.40 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	2,40		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.150 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	247,00		
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm předpolí 9,5*(15,0-2,0)*2=247.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	247,00		
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 předpolí 247,0+254,6=501.60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	501,60		
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM na mostě a předpolí 9,5*230,0=2 185.00 [A] odpočet odvod.proužek -0,5*107,1=-53.55 [B] Celkem: A+B=2 131.45 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 131,45		
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM předpolí 9,5*(15,0-1,6)*2=254.60 [A]	M2	254,60		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM předpolí $9,5 \cdot (15,0 - 2,0) \cdot 2 = 247,00$ [A]	M2	247,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	575F33		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK odvodňovací proužek $0,5 \cdot 107,1 = 53,55$ [A]	M2	53,55		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK ochrana izolace $9,5 \cdot (200,0 + 1,4 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) = 1\,945,60$ [A]	M2	1 945,60		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na MA (ochrany izolace) $9,5 \cdot (200,0 + 1,4 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) = 1\,945,60$ [A]	M2	1 945,60		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
35	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč.podklad.vrstev a výplně spar odláždění v chodník.části za MZ $2,9 \cdot (4,2 + 6,5) + 2,7 \cdot (5,5 + 4,0) = 56,68$ [A]	M2	56,68		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
36	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm plochy viz tryskání opěry - 7% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,07=8.66 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12.56 [B] NK - podhled - 5% plochy 2956,33*0,05=147.82 [C] svislá část římsy - 10% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,1=10.00 [D] Celkem: A+B+C+D=179.04 [E]	M2	179,04		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
37	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm plochy viz tryskání opěry - 5% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,05=6.19 [A] pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12.56 [B] NK - podhled - 5% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0,05=147.82 [C] svislá část římsy - 15% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,15=15.00 [D] Celkem: A+B+C+D=181.57 [E]	M2	181,57		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
38	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM [S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm	M2	8,61		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>plochy viz tryskání opěry - 3% plochy $(55,32+44,4+24,0)*0,03=3.71$ [A] pilíře - 0% plochy $(130,26+7,54+113,4)*0=0.00$ [B] NK - podhled - 0% plochy $(10,884+1,9*2)*201,33*0=0.00$ [C] svislá část římsy - 2% plochy $0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,02=2.00$ [D] římsa u odvodňovačů a trubiček $0,1*0,5*(20+9)*2=2.90$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=8.61$ [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
39	626211		<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm</p> <p>plochy viz tryskání opěry - 5% plochy $(62,4+9,8+98,8)*0,05=8.55$ [A] pilíře - 5% plochy $56,32*0,05=2.82$ [B] NK - horní povrch vč.říms - 10% plochy $2956,33*0,1=295.63$ [C] Celkem: $A+B+C=307.00$ [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	307,00		
40	626212		<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM [S20] - povrchová oprava sanační maltou do 20 mm</p> <p>sanace rohu NK a římsy - pro plynulé vytažení izolace k římse - prům.tl.20 mm $0,03*201,33*2=12.08$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	12,08		
41	626213		<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM [S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm</p>	M2	463,37		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>plochy viz tryskání</p> <p>opěry - 10% plochy $(62,4+9,8+98,8)*0,1=17.10$ [A]</p> <p>pilíře - 5% plochy $56,32*0,05=2.82$ [B]</p> <p>NK - horní povrch vč.řims - 15% plochy $2956,33*0,15=443.45$ [C]</p> <p>Celkem: $A+B+C=463.37$ [D]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
42	626222		<p>REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM</p> <p>[S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm</p> <p>plochy viz tryskání</p> <p>opěry - 5% plochy $(62,4+9,8+98,8)*0,05=8.55$ [A]</p> <p>pilíře - 0% plochy $56,32*0=0.00$ [B]</p> <p>NK - horní povrch vč.řims - 5% plochy $2956,33*0,05=147.82$ [C]</p> <p>Celkem: $A+B+C=156.37$ [D]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	156,37		
43	62631		<p>SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM</p> <p>$179,04+181,57+8,61+307,0+12,08+463,37+156,37=1\,308.04$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	1 308,04		
44	62662		<p>INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ</p> <p>EPI - pilíře $4,0*3*2*2*0,4=19.20$ [A]</p> <p>CSI - pilíře $4,0*3*2*2*0,6=28.80$ [B]</p> <p>Celkem: $A+B=48.00$ [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M	48,00		
45	62745		<p>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</p> <p>dlažba pod mostem</p> <p>odhad 30% plochy dlažby $(7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0))*0,3=168.50$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	168,50		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	62749R		OPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY [DS] - mechanické vyčištění, přečištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů, separace a vyplnění žlábků stále pružným tmelem plný popis viz TZ spřah.deska a římsy $(10,884+0,24*2+1,9*2)*4=60.66$ [A] Cenová soustava: -	M	60,66		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
47	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP + 2x ALN záv.zidky vč.odhalených přech.desek $5,2*9,5*2=98.80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	98,80		
48	711426R		IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘIMOPOCHOZÍ chodník $2,165*201,3*2=871.63$ [A] Cenová soustava: -	M2	871,63		
49	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 1m na přechod.desku $9,7*(202,8+1,0*2)=1\,986.56$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 986,56		
50	78312	A	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů	M2	2 305,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>trubky zavětrování a závěsy OK 75,0=75.00 [A] vnější povrch OK 2230,0=2 230.00 [B] Celkem: A+B=2 305.00 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
51	78312	B	<p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</p> <p>plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A] vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B] Celkem: A+B=9 310.00 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	9 310,00		
52	78322	A	<p>PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST</p> <p>PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>odhad 25% plochy zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [A] zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [B] Celkem: (A+B)*0,25=59.58 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	59,58		
53	78322	B	<p>PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST</p>	M2	238,30		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - plošná aplikace spojovacího nátěru</p> <p>2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu</p> <p>položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným postupem</p> <p>odhad 100% plochy</p> <p>zábradlí na mostě $(0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70$ [A]</p> <p>zábradlí na schodišti $0,4*11,0*2*2=17.60$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=238.30 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
54	78381		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</p> <p>[N] - hydrofobní a protikarbonatační nátěr</p> <p>plochy viz tryskání</p> <p>dřík piliřů $113,4=113.40$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	113,40		
55	78383		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>kraje říms $(0,15+0,15)*201,33*2=120.80$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	120,80		
56	78386		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)</p> <p>[NP] - překlenovací nátěr trhlin šířky <0.1mm</p> <p>5% plochy nátěrů sp.stavby $605,6*0,05=30.28$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	30,28		
57	78387		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)</p> <p>[NO] - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností</p>	M2	492,20		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy viz tryskání opěry celé 62,4+9,8+98,8+55,32+44,4+24,0+3,36=298.08 [A] pilíře mimo dřík 56,32+130,26+7,54=194.12 [B] Celkem: A+B=492.20 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
58	9112B2		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) montáž výplňových panelů na konec křidel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384.80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	384,80		
59	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž výplňových panelů vč.odvozu k opravě PKO na konec křidel 104 ks a 1,85m x2 1,85*104*2=384.80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	384,80		
60	9112B8R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - výplňové panely na konec křidel - odhad cca 0,7m2/m 384,8*0,7=269.36 [A] Cenová soustava: -	M2	269,36		
61	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) koncové části 4,0*4=16.00 [A]	M	16,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
62	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pro úpravu římsy nebo dlažby - osadí se zpět koncové části 4,0*4=16.00 [A]	M	16,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	9115C2		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) montáž svodidla cca na konec křídel 207,5*2=415.00 [A]	M	415,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
64	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla vč.odvozu k opravě PKO sloupků a dist.kusů, vč.odvozu svodnice k likvidaci cca na konec křídel 207,5*2=415.00 [A]	M	415,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
65	9115C8R		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - REPASE vč.obnovy PKO dílensky - sloupky svodidla vč.dist.kusů cca na konec křídel (208,0/2+1)*2=210,00 ks odhad 0,8m2/kus 210,0*0,8=168.00 [A]	M2	168,00		
			Cenová soustava: -				
66	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	104,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			cca na konec křídel 208,0/4*2=104.00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
67	912451		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ nové sloupky - odhad 15=15.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	15,00		
68	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.sloupku Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
69	91390R		LETOPOČET OPRAVY na sp.stavbě i NK Cenová soustava: -	KUS	2,00		
70	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč.lože z betonu lemování dlažby podél křídel 6,0*4=24.00 [A] zakončení dlažby za dilat. 2,9*2+2,7*2=11.20 [B] Celkem: A+B=35.20 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	35,20		
71	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.lože z betonu	M	20,20		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zakončení dlažby za dilat.- u vozovky 4,2+6,5+5,5+4,0=20.20 [B]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
72	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v místě dilatací spřah.desky 9,5*4=38.00 [A] podél říms 201,5*2=403.00 [B] podél odvod.proužku 107,1*2=214.20 [C] podél dilatace (10,88+1,9*2)*2*2=58.72 [D] Celkem: A+B+C+D=713.92 [E]	M	713,92		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
73	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 prac.spáry v římsách - po 5m 0,9*40*2=72.00 [A]	M	72,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
74	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Nový mostní závěr s jednoduchým těsněním, rozsah pohybu +-25 mm !!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!! op.4 10,88+1,9*2=14.68 [A]	M	14,68		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
75	931540R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - ÚDRŽBA vyčištění, oprava PKO, nefunkční nebo poškozené prvky budou vyměněny - popis vizTZ !!!PŮDORYSNÁ DÉLKA !!! op.1 10,88+1,9*2=14.68 [A]	M	14,68		
			Cenová soustava: -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet:	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	93653R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení 9*2=18.00 [A] Cenová soustava: -	KUS	18,00		
77	936541R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - REPASE vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení 20*2=40.00 [A] Cenová soustava: -	KUS	40,00		
78	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ dlažba pod mostem 100% plochy dlažby 7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0)=561.65 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	561,65		
79	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	6 614,90		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet:	SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NK - horní povrch vč.říms (10,884+1,9*2)*201,33=2 956.33 [A] NK - spodní povrch (10,884+1,9*2)*201,33=2 956.33 [B] svislá část římsy 0,24*201,33*2=96.64 [E] Celkem NK: A+B+E=6 009.30 [C] opěra 1,4 horní povrch úl.prahu 2,0*15,6*2=62.40 [D] horní povrch říms na křídlech 0,7*3,5*4=9.80 [F] odhalená přech.deska a zz 5,2*9,5*2=98.80 [Q] boky opěr ((15,6+2,0*2)*1,22+1,5*2,5*0,5*2)*2=55.32 [G] lic záv.zidky 1,5*14,8*2=44.40 [H] plenty 1,0*3,0*2*2=24.00 [I] svislá část římsy na křídlech 0,24*3,5*4=3.36 [P] pilíře stativo - horní povrch 2,2*12,8*2=56.32 [J] stativo - boky 1,95*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)*2=130.26 [K] stativo - spod.povrch 0,1*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)+0,3*7,0*2=7.54 [L] dřík 4,2*6,75*2*2=113.40 [M] Celkem spod.stavba: D+F+Q+G+H+I+P+J+K+L+M=605.60 [N] Celkem: C+N=6 614.90 [O] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
80	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ vč.odvozu a uložení na skládku odstranění pochozí izolace chodníku 2,165*201,3*2=871.63 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	871,63		
81	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU	M2	9 548,30		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A] vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B] Celkem: A+B=9 310.00 [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [D] zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [E] Celkem: D+E=238.30 [F] Celkem: C+F=9 548.30 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
82	938654		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ na stupeň PSa 2 1/2 vč.dodávky abraziva a po použití odvozu na skládku 100% plochy OK trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A] vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B] Celkem: A+B=9 310.00 [C] odhad 100% plochy zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [D] zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [E] Celkem: D+E=238.30 [F] Celkem: C+F=9 548.30 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9 548,30		
83	93867R		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM Cenová soustava: -	KPL	1,00		
84	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE ochranná konstrukce (plachta) nad vodním tokem 17,0*126,0=2 142.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 142,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol – 1.fáze
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ ve středním poli - nad korytem řeky 17,0*126,0=2 142.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 142,00		
86	94591R		ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBLOUKU Cenová soustava: -	KUS	2,00		
87	967851		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení nad op.4 15,7=15.70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	15,70		
88	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku 1m na přech.desce 9,7*(202,8+1,0*2)=1 986.56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 986,56		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: SO901 DIO

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: DEN

Počet měrných jednotek: 224,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní vč. sloupku a podklad. desek Etapa 1 2+2+1+2+1=8.00 [A] Retroreflexní podklad 4=4.00 [B] Etapa 2 Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158.00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131.00 [D] Celkem: A+B+C+D=301.00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	301,00		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 2+2+1+2+1=8.00 [A] Retroreflexní podklad 4=4.00 [B] Etapa 3 5+25+99+17+6+1+1+2+2=158.00 [C] Etapa 4 3+22+82+8+2+2+6+6=131.00 [D] Celkem: A+B+C+D=301.00 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	301,00		
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	20 910,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 1 $6*7*(2+2+1+2+1)=336.00$ [A] Retroreflexní podklad 4=4.00 [B] Etapa 2 $6*7*(2+2+1+2+1)=336.00$ [C] Retroreflexní podklad 4=4.00 [D] Etapa 3 $10*7*(5+25+99+17+6+1+1+2+2)=11\ 060.00$ [E] Etapa 4 $10*7*(3+22+82+8+2+2+6+6)=9\ 170.00$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20 910.00 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 6=6.00 [A] Etapa 4 1=1.00 [B] Celkem: A+B=7.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	7,00		
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		

3.6.1.10

Datum: 27.2.2019

Čas: 15:47:32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

Objekt:

SO 901 DIO

Rozpočet:

SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO <div> <div>Etapa 1</div> <div>Etapa 2</div> <div>Etapa 3</div> <div>10*7*6=420.00 [A]</div> <div>Etapa 4</div> <div>10*7*6=420.00 [B]</div> <div>Celkem: A+B=840.00 [C]</div> </div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP -</div>	KSDEN	840,00		
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA DIO <div> <div>Etapa 1</div> <div>6*0,5=3.00 [A]</div> <div>Etapa 2</div> <div>Etapa 3</div> <div>Etapa 4</div> </div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP -</div>	M2	3,00		
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ DIO <div> <div>Etapa 1</div> <div>Etapa 2</div> <div>6*0,5=3.00 [A]</div> <div>Etapa 3</div> <div>Etapa 4</div> </div> <div>Cenová soustava: 2017_OTSKP -</div>	M2	3,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1.00 [A] Etapa 2 1=1.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 1=1.00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	1,00		
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*1=42.00 [A] Etapa 2 6*7*1=42.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=84.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	84,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 2=2.00 [A] Etapa 4 6=6.00 [B] Celkem: A+B=8.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	8,00		
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140.00 [A] Etapa 4 10*7*6=420.00 [B] Celkem: A+B=560.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	560,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1.00 [A] Etapa 2 1=1.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=2.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
16	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 1=1.00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	1,00		
17	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*1=42.00 [A] Etapa 2 6*7*1=42.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=84.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	84,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO Etapa 1 1=1.00 [A] Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	1,00		
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 1=1.00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	1,00		
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*1=42.00 [A] Etapa 2 6*7*1=42.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=84.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	84,00		
21	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	8,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt:	SO 901 DIO
Rozpočet:	SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 2=2.00 [A] Etapa 4 6=6.00 [B] Celkem: A+B=8.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 6=6.00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	6,00		
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 10*7*2=140.00 [A] Etapa 4 10*7*6=420.00 [B] Celkem: A+B=560.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	560,00		
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	44,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 1 22=22.00 [A] Etapa 2 22=22.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=44.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -				
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO Etapa 1 Etapa 2 22=22.00 [A] Etapa 3 Etapa 4 Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	22,00		
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO Etapa 1 6*7*22=924.00 [A] Etapa 2 6*7*22=924.00 [B] Etapa 3 Etapa 4 Celkem: A+B=1 848.00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	1 848,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: