



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle ust. § 56 Zákona na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel k níže uvedeným dotazům dodavatelů sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadávací dokumentace obsahuje rozpor. Kromě jiného je v zadávací dokumentaci níže uvedený článek.

13.4.4. Předložení závazného časového harmonogramu

Vybraný dodavatel je dále povinen předložit závazný časový harmonogram provádění stavebních prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a který následně bude přílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být uveden v týdnech, musí respektovat závaznou dobu plnění a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení.

A současně je v návrhu smlouvy o dílo jako nedílná příloha č. 7 uveden finanční a časový harmonogram.

Chápe účastník správně, že finanční a časový harmonogram není součástí nabídky, ale bude předložen až vybraným dodavatelem stavby jako příloha, která bude tvořit nedílnou součást závazného návrhu smlouvy o dílo?.

Odpověď zadavatele:

Finanční a časový harmonogram bude předložen vybraným dodavatelem jako podmínka pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) Zákona, tj. v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy o dílo. Tento harmonogram nemusí být součástí nabídky účastníků.

Dotaz dodavatele č. 2:

V zadávací dokumentaci jsme nenašli stavební povolení pro SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 201 a SO 202.

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených podkladů. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.



Odpověď zadavatele:

Stavební povolení je přílohou tohoto oznámení.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena o celou původní délku tak, jak vyplývá ze závěru tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 3:

Dle smlouvy o dílo je doba zhotovení díla do 11 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. V ZOV jsou uvedeny níže uvedené orientační lhůty výstavby:

Orientační lhůty výstavby pro jednotlivé etapy jsou následující:

1. etapa Rožmitál p. T. (Tyršova, mezi křižovatkami s ul. Na Spravedlnosti a ul. Příčná) + rekonstrukce mostu ev. č. 191-002: 35 týdnů
2. etapa Rožmitál p. T., Tyršova, křižovatka s ul. Příčná – křiž. III/19111: 8 týdnů
3. etapa křiž. III/19111 – Roželov: 7 týdnů
4. etapa Roželov – Mýta: 4 týdny
5. etapa rekonstrukce mostu ev. č. 191-003: 22 týdnů
6. etapa Mýta – Planiny (bez rekonstrukce mostu ev. č. 191-003): 4 týdny
7. etapa Planiny – hranice kraje: 5 týdnů

realizace dopravního značení (SO 190): 1 týden

Celkem 86 týdnů = 20 měsíců. Jediná možnost, jak snížit dobu výstavby na 11 měsíců je realizace více etap současně (současně realizovat etapy 1, 2, 3 a 5 a po dokončení 5. etapy pokračovat 4. etapou, dále 6. etapou a nakonec 7. etapou).

Projektová dokumentace předpokládá provádění první a třetí etapy za úplné uzavírky a druhé etapy pouze po polovinách v délkách 500 bm a řízení provozu semaforey. Vzhledem k faktu, že bude pro dodržení závazného smluvního termínu nezbytné realizovat etapy 1, 2 a 3 současně, nemá smysl v druhé etapě provádět práce po polovinách (navazující úseky první a třetí etapy budou ve stejné době v úplné uzavírce).

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o nezbytnou opravu projektové dokumentace a soupisu prací pro SO 180 a ZOV (opravu částečné uzavírky na plnou ve 2. etapě, jak v projektové dokumentaci SO 180 a ZOV, tak v popisu položky v soupisu prací). V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

2. etapa musí být provedena po polovinách, aby byl zachován přístup do Voltuše a Hutí pod Třemšínem (jiná trasa neexistuje), při 1. etapě bude vyznačena objízdná trasa Rožmitálem, která provoz přivede zpět na II/191. Provozu po polovinách při realizaci 2. etapy souběžně s 1. a 3. etapou nic nebrání.

Zadavatel mění:

▪ **Článek 7 zadávací dokumentace (LHŮTY PLNĚNÍ) následujícím způsobem:**

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) Dílo do **20 měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště.

▪ **Článek II odst. 2.1 návrhu smlouvy o dílo následujícím způsobem:**

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do **20 měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2023.

Dodavatelé jsou povinni v rámci svých nabídek předložit upravený návrh smlouvy o dílo, který je přílohou



tohoto oznámení.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena o celou původní délku tak, jak vyplývá ze závěru tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 4:

Soupisy prací SO 101 a SO 102 obsahují níže uvedené položky (celkem 5 položek v obou soupisech prací).

567534 a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 150 mm (Povrch po frézování bude dále rozfrézován, bude přidáno doplňkové kamenivo podle výsledků průkazní zkoušky, provedena reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,0-3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5-5% dle TP 208)

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 180 mm (Povrch po frézování bude dále rozfrézován, bude přidáno doplňkové kamenivo podle výsledků průkazní zkoušky, provedena reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,0-3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5-5% dle TP 208)

Pro možnost korektní nákladové kalkulace je nezbytné, aby zadavatel doplnil do soupisů prací položky s konkrétními výměrami pro předpokládané množství asfaltového pojiva, cementu a doplňkového kameniva, které bude možné ocenit a během realizace čerpat dle skutečnosti.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

V soupisu prací je uvedeno u zmíněných položek „dávkování asfaltové emulze 2,0-3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5-5% dle TP 208“. Průběžně při stavbě budou odebrány vzorky a laboratorně bude stanoveno přesné množství asfaltu, cementu a doplňkového kameniva.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena o celou původní délku tak, jak vyplývá ze závěru tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 5:

V soupisu prací SO 201 chybí pro položku č. 8 „SEJMUTÍ DRNU“ navazující položka „POPLATKY ZA SKLÁDKU“.

Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Soupis prací byl upraven a je přílohou tohoto oznámení - pro položku SEJMUTÍ DRNU byla položka POPLATKY ZA SKLÁDKU doplněna.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena o celou původní délku tak, jak vyplývá ze závěru tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 6:

Soupis prací SO 202 obsahuje položky, viz níže.

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 91,701

vč. odvozu a uložení na skládku (skládku zajistí zhotovitel dle svých dispozic)

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 394,733

zemina, kámen, kamenivo

Zemina ($122738+11130+12960+131738+13283826174+26184$)

$17,275+91,701+14+508,839+12,75+100*0,018=646,365$ [A]

$A*1,9=1\,228,094$ [B]

Kámen (966138)

$64,092*2,6=166,639$ [C]

Celkem

$B+C=1\,394,733$ [D]

Ve výměře položky č. 1 je výměra položky č. 4 (91,701 m²) chybně násobena objemovou hmotností 1,9 T/m³ jako by místo m² měla měrnou jednotku m³.

Žádáme zadavatele o opravu předmětné výměry u položky č. 1 a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Ve výpočtu poplatků za skládku pro sejmutí drnu je plocha již vynásobena tloušťkou drnu 0,15 m. Výpočet $17,275+20,125+564,446+91,701*0,15+100*0,018+12,75=630,151$ [A] je správně.

U SO 201+202 byly provedeny drobné korektury, aby nebylo již žádných pochyb. Jedná se o tyto úpravy:

- upraveny poplatky za skládku vč. položky uložení na skládku a upraveny popisy položek zemních prací s tím souvisejících,
- doplněno pořízení ornice dle SO 101 - „poplatky za zemník + vykopávky ze zemníků s odvozem“,
- Sjednoceno nakládání s frézovanou drtí dle SO 101.

Soupis prací byl upraven a je přílohou tohoto oznámení. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena o celou původní délku tak, jak vyplývá ze závěru tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 7:

Soupis prací SO 101 obsahuje, viz níže.

62 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 1
551,200

Odvodnění - Drenážní trubka PVC DN100 perforovaná s plným dnem: $1551,2=1\,551,200$ [A]

Dle vzorového řezu se jedná o drenáž umístěnou pod zpevněnými svahy. Domníváme se, že flexibilní drenážní trubka (viz název položky) nemá potřebnou kruhovou pevnost a proto žádáme o přesnou specifikaci požadovaného drenážního potrubí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Dle zkušeností je položka zvolena správně, v názvu položky se uvádí potrubí „i flexibilní“, nikoliv „flexibilní“. Může tedy být použito i tuhé potrubí. Specifikaci kruhové pevnosti je uvažována SN 4 – do soupisu byla pevnost doplněna a je přílohou tohoto oznámení.

V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následujícím způsobem:

Nabídky musí být podány nejpozději dne 15. 4. 2019 do 11:00 hodin.

Přílohy:

- 1. Stavební povolení**
- 2. Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo ke dni 5. 3. 2019**
- 3. Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni 5. 3. 2019**

V Praze dne 5. 3. 2019

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**