



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0639/DOP/2019

číslo dodavatele: S19-053-0147

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 **DIČ:** CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

a

Objednatel č. 2:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

IČ: 00240079 **DIČ:** CZ00240079

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Vlastimil Pícek, starosta

dále objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně je „objednatel“, není-li dále v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Společník č. 1 – správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

C, vložka 8032

jednající Ing. Rastislav Súl'ovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu [REDACTED]

Společník č. 2:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12459

jednající Vlastou Končelovou

(na základě plné moci)

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu [REDACTED]

Společník č. 3:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 972

jednající Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu [REDACTED]

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost SUNCAD, s.r.o., se sídlem Praha 6, Špotzova 6/96, PSČ 16100, IČO: 266 89 707, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí dodavatel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

Specifikace jednotlivých stavebních objektů (částí díla), které budou realizovány pro objednatele č. 1 a pro objednatele č. 2:



Stavební objekty pro objednatele č. 1 - Středočeský kraj:

<i>objekt</i>	<i>Popis</i>
SO 001	Příprava území - 36,74% nákl.
SO 101	Okružní křižovatka
SO 102	Ul. Pražská – komunikace
SO 103	Ul. Průmyslová – komunikace
SO 104	PHS – protihluková stěna
SO 113	Autobusové zastávky
SO 121a	Dopravní značení trvalé (Pražská+Prům.)
SO 122	Dopravní značení dočasné - 36,74% nákl.
SO 305a	Uliční vpusti – potrubí
SO 305b	Uliční vpusti (odvodnění vozovky)
VRN	Vedlejší rozpočtové nákl.- 36,74% nákl.

Stavební objekty pro objednatele č. 2 - Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

<i>objekt</i>	<i>popis</i>
SO 001	Příprava území - 63,26%
SO 103a	Ul. Seifertova
SO 105	Vjezd CIUR
SO 106	Ul. Květnová - komunikace
SO 107	Chodníky
SO 108	Vjezdy
SO 109	Parkoviště
SO 110	Plot CIUR
SO 111	Parkovací stání
SO 112	Napojení místních komunikací
SO 121b	Dopravní značení trvalé (na MK)
SO 122	Dopravní značení dočasné - 63,26%
SO 301a*	Vodovod – zemní práce
SO 301b*	Vodovod – potrubí
SO 301c*	Vodovod – přípojky
SO 302a*	Kanalizace – zemní práce (řad)
SO 302b*	Kanalizace – přípojky potrubí
SO 303a	Kanalizace – příp. dešťové – zemní práce
SO 303b	Kanalizace – příp. dešťové – potrubí
SO 304a*	Kanalizace – příp. splaškové – zemní práce



SO 304b*	Kanalizace – příp. splaškové – potrubí
SO 306	Rušená studna
SO 301-6	VRN pro vodohospodářské stavby
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 801	Sadové úpravy
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - 63,26%

Každý z objednatelů si ve vztahu ke své části díla dle tabulky výše zajišťuje samostatně vlastní technický a autorský dozor, který samostatně právně jedná v rozsahu jím zajišťované činnosti. V ostatních záležitostech jednají oba objednatelé společně – to se týká především změn této smlouvy podpisem změnového listu či dodatku, vyměření smluvní pokuty, provedení zápočtu a právních jednání vedoucích k ukončení této smlouvy. Toto platí, nedohodnou-li se objednatelé jinak.

Kde se v této smlouvě hovoří o objednateli, rozumí se tím, nevyplyvá-li z textu jinak, oba účastníci na straně objednatele.

Dále je předmětem díla:

1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, která je uveřejněna na odkaze www.pjpk.cz (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola č. 4 – vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, schváleném Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:

1.1.1.1. koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona



- 1.1.1.2. čistopis v tištěné podobě v 5 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- 1.1.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle kapitoly 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací*, a v rozsahu uvedeném v předpisu Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – Kapitola č. 4 – vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkazu www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána:
- 1.1.2.1. koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- 1.1.2.2. čistopis v tištěné podobě v 5 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- 1.1.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, které bude předáno ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,
- 1.1.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.
- 1.2. Místem plnění je obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeský kraj, tj. **silnice II/101 (ul. Průmyslová) a II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.**
- 1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona



technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v čl. IV.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vyjádření příslušných správců dotčených sítí
- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytyčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o tuto dobu neprodlužuje;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;



- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho stavebním dozorem (dále také „TDS“). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby (dále také „RDS“) - RDS bude předána objednateli v pěti (5) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 pracovních dní před jejich zakrytím
- *veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.*



- 1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobil vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 a 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky.



V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.11. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.12. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.

1.13. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy).

1.14. Dodavatel si je vědom, že při stavebních pracích je nutná koordinace s dalšími stavbami, které budou v okolí stavby prováděny. Jedná se zejména o přeložky silového



vedení ČEZ, přeložky plynového řadu firmy GasNet a sdělovacího vedení TV Cable.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 až 1.5 Smlouvy v termínu do **14 měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemnou výzvou poštou, a to nejpozději do 24 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem), zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle tohoto odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných



klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Dodavatel je povinen oznámit nutnost prodloužení termínu dokončení díla z důvodu uvedeného v tomto odstavci, a to dle podmínek oznámení uvedených v předchozím odst. 2.5 této smlouvy. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle tohoto odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.7 Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou dodavatelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ, Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy, zejména pak Směrnice, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo Směrnicí aktualizovat dle aktuálního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu a případně dalších institucí. Pokud bude provedena aktualizace Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice písemně poskytnuta Dodavateli.

2.8 Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli,

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona



- c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a dodavatele,
- d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

2.9 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využity položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 73 499 835,42 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 15 434 965,44 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 88 934 800,86 Kč.

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž



provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.
- 3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.8 Smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.7 a odst. 2.8 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude v souladu se Směrnicí.
- 3.7 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.8 Smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky



- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány každému objednateli dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy, a to na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem každého objednatele (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy), a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky, identifikace objednatele, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu IROP. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS, a dále fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9 a odst. 1.10 Smlouvy.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro každého objednatele (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy) 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4 Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat



požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.

- 4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvořícímu Přílohu č. 7 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto



odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.10 Dodavatel předložil objednateli dle ust. § 104 ZZVZ plánovaný FHS, který určuje objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást Smlouvy jako Příloha č. 7. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.11 Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost objednatele, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

4.12 Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že za finanční plnění dle provedené fakturace odpovídá výhradně ten z objednatelů, kterému je faktura v souladu s touto smlouvou určena, tj. výslovně se vylučuje solidární odpovědnost Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za jejich finanční závazky vůči dodavateli.



Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.
- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.



- 6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen



uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhradzuje, že TDS u díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
- 7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).
- 7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 7.4 Oprávněnými zástupci objednatele č. 1 při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:
- Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,



Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro oblast investic KSUS: tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Karel Motal, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Oprávněnými zástupci objednatele č. 2 při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

- Ing. Jiří Polák, referent OISM: tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav
- Ladislav Antončík, referent OISM tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

- Ve věcech smluvních zastupuje objednatel č. 1 zmocněný člen Rady Středočeského kraje.
- Ve věcech smluvních zastupuje objednatel č. 2 starosta nebo 1. místostarosta Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou: Ing. Rastislav Súlšovský, vedoucí odštěpného závodu, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]; Ivan Havel, výkonný ředitel, Ing. Michael Dibon, ředitel Závodu dopravních staveb, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]; Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Článek VIII.

**Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran**



- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1 Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
- 8.6 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 8.7 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.



8.8 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.

8.9 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je dodavatel povinen písemně vyzvat zástupce Objednatele (technický dozor stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.10 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel



oprávněně odstoupit od Smlouvy.

- 8.11 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl dodavatel při vynaložení odborné péče, kterou lze od dodavatele očekávat v rámci přípravy nabídky do zadávacího řízení, zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.12 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.



- 8.13 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče, kterou lze od dodavatele očekávat v rámci přípravy nabídky do zadávacího řízení, upozornit objednatele před uzavřením této Smlouvy.
- 8.14 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5 Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5 Smlouvy.
- 8.15 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.14. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.16 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.



- 8.17 Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy.
- 8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že části díla uvedené v čl. 13.4 zadávací dokumentace bude realizovat vlastními kapacitami, nikoli prostřednictvím poddodavatelů.
- 8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této smlouvy zajišťovat dodávek asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.5.2 zadávací dokumentace.
- 8.21 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.



- 8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.24 Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky. Porušení této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele.
- 8.25 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 1 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a)



ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli č. 1 a objednateli č. 2 na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci dodavatele a toho objednatele, o jehož stavební objekt dle čl. I odst. 1.1 se bude jednat, (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány



všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele č. 1 a objednatele č. 2 písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje



se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem



písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a odst. 8.20 Smlouvy a článkem IV. odst. 4.10 Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení



rozpracovaných částí díla.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 8.19 této Smlouvy, tj. povinnost realizovat významné části díla vlastními kapacitami, nikoli prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za



každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

- 13.5. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 8.20 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.5.2 zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
- 13.6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.8. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.9. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy.
- 13.10. V případě nároku na smluvní pokutu dle tohoto článku smlouvy se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit a vymáhat samostatně, pokud dojde ze strany dodavatele porušení povinnosti související s částí díla náležící do vlastnictví objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2 (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy) anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností dodavatele je nárok na zaplacení smluvní pokuty dodavatelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a dodavatel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, nebo úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru 36,74 % pro objednatele č. 1 a 63,26 %



pro objednatele č. 2.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch objednatele č. 1 i objednatele č. 2.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení



- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věci technických a TDS. Rozsah a hodnota případných dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje a Radou Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje a Radou Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy



a dodavatel dva stejnopisy.

- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 28. 1. 2019 č. usnesení 027-04/2019/RK a usnesením Rady Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 21. 2. 2019 č. usnesení RM/2019/15/14/Veřejný.
- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD.
- 15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh
 - Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3: Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP
 - Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění
 - Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze, dne

V Praze dne

Dodavatel

Objednatel

**Společnost SWIETELSKY – GEOSAN
GROUP - SAM**

Společník č. 1 – správce

Objednatel č. 1:

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Rastislav Súľovský
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby STŘED

.....
Středočeský kraj, Martin Herman,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Společník č. 2:

Objednatel č. 2:

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Vlasta Končelová
na základě plné moci

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Pícek, starosta

Společník č. 3

.....
SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Stran celkem 69 Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

37

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

29.05.2017

Platnost od: **29.05.2017**

Účinnost od: **29.05.2017**

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0



Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JRBÚ“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci



- stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
 - (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
 - (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
 - (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
 - (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
 - (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
 - (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
 - (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
 - (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
 - (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSUS.



- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
 - a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:



- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
 - a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této



Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenové či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna



v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).



- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
 - c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
 - d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.
- (6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
 - b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);

* Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných[†], tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14

Změny záporné

- (1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
 - b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
 - c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

[†] Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.



- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
- Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
- Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
 - Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
 - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
 - Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
 - Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
 - Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
 - Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
- uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),



- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
 - g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
 - h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
- a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.



§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny
SO/PS:

Číslo
ZBV:
?

Objednatel: Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

a

Město Brandýs nad Labem - Stará

Boleslav

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad

Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: Název:

Sídlo:

IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Změnový list

Název a evidenční číslo
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

?.
1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov, a Město Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	x	počet listů
2. Změnový list	x	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů

6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Paré
č. Příjemce

1. Objednatel

2. Zhotovitel

3. Projektant

4. Stavební dozor

5. Supervize

6. Regionální dotační kancelář*

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč
bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se
Změnou:




Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)*	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

ZÁPIS o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?	
Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle Smlouvy	<u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:	Údaje v Kč bez DPH



	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	
Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis Zhotovitel (stavbyvedoucí): Projektant (autorský dozor): Stavební dozor: Zástupce Objednatele: Supervize (RDK) Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:				

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ? 1, 2, 3, 4, 5

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Č.

Skupina Změn:

[illegible]



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR																					
Název a evidenční číslo Stavby:																					
	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy	1 235 621 452,00		6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 526 102,00				9=(32A1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,65%			12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,10%			
	2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena)	1 240 880 449,00		7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,20%				10=(36A1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,94%			13=37	Sledování limitu 142 688 000 Kč	1 262 344,00			
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,43%		8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	370 686 435,60				10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	32 003 572,00			14=142688000-37		141 405 656,00			
	4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn	0,07%								11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	617 810 726,00								
	5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina)	0,05%																		
	40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	1,67%																		



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 58 (celkem 69)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví):

Jasan	130,-- Kč/m³
Dub	140,-- Kč/m³
Buk	140,-- Kč/m³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
Habr	140,-- Kč/m³
Bříza	113,-- Kč/m³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³

vyfrézovaná obalená drť **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.)

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) **400,-- Kč/ks**

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00 a Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079	Schválil - razítko, datum, podpis:
--------------------	--	---------------------------------------

Technický dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.
------------------	--	--

Autorský dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.
-----------------	--	--

Zhotovitel:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------



Souřadnicový systém: (bude doplněno)

Výškový systém: (bude doplněno)

Číslo zakázky: (bude doplněno)	Vedoucí projektant: (bude doplněno)	
Schválil: (bude doplněno)	Zodp. projektant: (bude doplněno)	
Tech. kontrola: (bude doplněno)	Vypracoval: (bude doplněno)	

Objednatel: (bude doplněno)	Obec: (bude doplněno)	Kraj: (bude doplněno)	
Akce: (bude doplněno)		Datum	Stupeň
		(bude doplněno)	(bude doplněno)
		Souprava (bude doplněno)	Č. přílohy (bude doplněno)
Objekt: (bude doplněno)			



Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) 	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:



Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	



Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy



a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatelé		
Ostatní účastníci řízení		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývajícím ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Logo MMR ČR



Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbýlé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Versicherungsbestätigung

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist:

Polizzennummern:

08-U062.540-1

Versicherungsnehmer: Swietelsky Baugesellschaft mbH
A-4020 Linz, Edlbacherstrasse 10

Lokal Versicherer: Kooperativa poj istovna s.a.,
CZ-IIÜ Ol Praha 1;Revolucni l3

**Mitversichertes
Unternehmen:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ- 370 04 České Budejovice, Prazska 495/58

Art der Versicherung: Betriebshaftpflicht

Selbstbehalt: EUR 1.000,-- in jedem Schadenfall

**Örtlicher
Geltungsbereich:** weltweit, exkl. USA/Canada

Versichertes Risiko: Betrieb eines Bauunternehmens laut Polizzentext

Vertragsgrundlage: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf: 01.04.2020, null Uhr

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden
Aggregate Limit: 3-fach

Prämie wurde bezahlt;

ANMERKUNG:

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung.

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

Ort und Datum:
Wien, 04.10.2017

I.A. Mag. Korherr

I.A. Haiden

Potvrzení o pojištění

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG (Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 08-U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Spoluúčast: 1 000,- EUR za každou škodní událost

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebního podniku podle textu pojistky

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2006 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Ukončení pojištění: 01.04.2020, nula hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně pro osobní a věcné škody,
trojnásobný agregovaný limit

Pojistné bylo zaplaceno.

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

Místo a datum:
Viedeň, 04.10.2017

podpis
v zastoupení Mag. Korherr

podpis
v zastoupení Haiden

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem^{179/2017} deníku.
Odměna účtována za¹..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-}..... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění

HARMONOGRAM PRACÍ

"II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská"

SO	NÁZEV OBJEKTU	měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 000	Objekt přípravy staveniště	leden														
SO 001	Příjezd území															
SO 100	Objekt pozemních komunikací															
SO 101	Ohraničení křižovatky															
SO 102	Ul. Pražská - komunikace															
SO 103	Ul. Průmyslová - komunikace															
SO 103a	Ul. Seifertova															
SO 104	PHS															
SO 105	Vjezd CIUR															
SO 106	Ul. Květnová - komunikace															
SO 107	Chodníky															
SO 108	Výhledy															
SO 109	Parkoviště															
SO 110	Ploš CIUR															
SO 111	Parkovací stání															
SO 112	Nápojení místních komunikací															
SO 113	A autobusové zastávky															
SO 121a	Dopravní značení trvalé															
SO 121b	Dopravní značení trvalé															
SO 122	Dopravní značení dočasné															
SO 300	Vodohospodářské objekty															
SO 301	Vodovod															
SO 301a	Vodovod - zemní práce															
SO 301b	Vodovod - potrubí															
SO 301c	Vodovod přípojky															
SO 302	Kanalizace - řad															
SO 302a	Kanalizace - zemní práce															
SO 302b	Kanalizace - přípojky potrubí															
SO 303	Kanalizace - přípojky dešťové															
SO 303a	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce															
SO 303b	Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí															
SO 304	Kanalizace - přípojky splaškové															
SO 304a	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce															
SO 304b	Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí															
SO 305	Uliční vpusťi vč. přípojek															
SO 305a	Uliční vpusťi - potrubí															
SO 305b	Uliční vpusťi															
SO 306	Rušení studna															
SO 401	Veřejné osvětlení															
SO 801	Sadové úpravy															
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady															

Předpokládané ukončení plnění: do 14 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště

V Praze dne 18.12.2018

Ing. Rastislav Sůľovský
osoba oprávněná jednat za společnost
Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM
na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód:861

Stavba:II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

KSO:

Místo:Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:18. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:Vyplň údaj

DIČ:Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry ploch byly odečteny z DWG souborů.

Cena bez DPH			73 499 835,42
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 73 499 835,42
	snížená	15,00%	Výše daně 15 434 965,44
			0,00
Cena s DPH v CZK			88 934 800,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 861

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

73 499 835,42 88 934 800,86

SO 000	Objekty přípravy staveniště	3 174 390,12	3 841 012,05	STA
SO 001	Příprava území	3 174 390,12	3 841 012,05	Soupis
SO 100	Objekty pozemních komunikací	36 711 010,35	44 420 322,52	STA
SO 101	Okružní křižovatka	2 688 858,96	3 253 519,34	Soupis
SO 102	Ul. Pražská - komunikace	10 893 596,88	13 181 252,22	Soupis
SO 103	Ul. Průmyslová - komunikace	3 820 323,70	4 622 591,68	Soupis
SO 103a	Ul. Seifertova	551 126,51	666 863,08	Soupis
SO 104	PHS	1 807 379,57	2 186 929,28	Soupis
SO 105	Vjezd CIUR	242 566,99	293 506,06	Soupis
SO 106	Ul. Květnová - komunikace	2 566 765,86	3 105 786,69	Soupis
SO 107	Chodníky	6 495 955,71	7 860 106,41	Soupis
SO 108	Vjezdy	1 578 261,90	1 909 696,90	Soupis
SO 109	Parkoviště	875 671,47	1 059 562,48	Soupis
SO 110	Plot CIUR	56 337,59	68 168,48	Soupis
SO 111	Parkovací stání	1 005 597,56	1 216 773,05	Soupis
SO 112	Napojení místních komunikací	1 743 198,16	2 109 269,77	Soupis
SO 113	Autobusové zastávky	727 905,18	880 765,27	Soupis
SO 121a	Dopravní značení trvalé	237 668,07	287 578,36	Soupis
SO 121b	Dopravní značení trvalé	294 922,84	356 856,64	Soupis
SO 122	Dopravní značení dočasné	1 124 873,40	1 361 096,81	Soupis
SO 300	Vodohospodářské objekty	26 111 358,23	31 594 743,46	STA
SO 301	Vodovod	12 505 616,06	15 131 795,43	Soupis
SO 301a	Vodovod - zemní práce	4 267 676,14	5 163 888,13	Soupis
SO 301b	Vodovod - potrubí	7 622 657,72	9 223 415,84	Soupis
SO 301c	Vodovod přípojky	615 282,20	744 491,46	Soupis
SO 302	Kanalizace - řad	9 547 029,21	11 551 905,34	Soupis
SO 302a	Kanalizace - zemní práce	4 066 537,92	4 920 510,88	Soupis
SO 302b	Kanalizace - přípojky potrubí	5 480 491,29	6 631 394,46	Soupis
SO 303	Kanalizace - přípojky dešťové	1 448 465,49	1 752 643,24	Soupis
SO 303a	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce	513 306,28	621 100,60	Soupis
SO 303b	Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí	935 159,21	1 131 542,64	Soupis
SO 304	Kanalizace - přípojky splaškové	670 010,22	810 712,37	Soupis
SO 304a	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce	312 724,15	378 396,22	Soupis
SO 304b	Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí	357 286,07	432 316,14	Soupis
SO 305	Uliční vpusti vč. přípojek	1 927 170,66	2 331 876,50	Soupis
SO 305a	Uliční vpusti - potrubí	1 110 103,45	1 343 225,17	Soupis
SO 305b	Uliční vpusti	817 067,21	988 651,32	Soupis
SO 306	Rušená studna	13 066,59	15 810,57	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	3 319 092,91	4 016 102,42	STA
SO 801	Sadové úpravy	391 009,81	473 121,87	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 792 974,00	4 589 498,54	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště

Soupis:

SO 001 - Příprava území

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Investor město

Cena bez DPH

3 174 390,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 174 390,12	21,00%	666 621,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 841 012,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis: **SO 001 - Příprava území**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	3 174 390,12
HSV - Práce a dodávky HSV	3 174 390,12
1 - Zemní práce	1 830 519,93
8 - Trubní vedení	87 924,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 230,15
997 - Přesun sutě	1 228 715,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 174 390,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 174 390,12

D 1 Zemní práce 1 830 519,93

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 801,500	95,00	171 142,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2					
VV			"odstranění křovin a vegetačních ploch tl. 150 mm" 1801,5		1 801,500			
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	24,000	1 775,60	42 614,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm					
VV			"odstranění stávajících stromů" 24		24,000			
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	24,000	2 544,75	61 074,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm					
VV			"odstranění stávajících stromů" 24		24,000			
4	K	112201100-1	Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu	m3	100,000	593,15	59 315,00	
PP			Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu					
P			Poznámka k položce: větvě rozštěpkovány stromy a větší větve nařezány, popř. prodány na palivové dřevo					
VV			"odstranění stávajících stromů" 100		100,000			
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	594,340	51,00	30 311,34	CS ÚRS 2017 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
VV			"odstranění stávající betonové dlažby chodníků tl. 60 mm" 594,34		594,340			
6	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	21,590	152,00	3 281,68	CS ÚRS 2017 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou maltou se spárami zalitými					
VV			"odstranění stávajících betonových panelů tl. 250 mm" 21,59		21,590			
7	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	2 053,990	274,15	563 101,36	CS ÚRS 2017 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téženého					
VV			"odstranění stávající kamenné kostky chodníků tl. 60 mm" 1550,5		1 550,500			
VV			"odstranění stávajících kamenných kostek vozovky tl. 100 mm" 503,49		503,490			
8	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva téženého tl 300 mm	m2	623,430	42,00	26 184,06	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
VV			"odstranění stávající zpevněné šterkové plochy tl. 250 mm" 623,43		623,430			
9	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4 021,300	34,00	136 724,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			"odstranění podkladních vrstev dlažby chodníků tl. 190 mm" 594,34		594,340			
VV			"odstranění podkladních vrstev - kamenné kostky tl. 190 mm" 1550,5		1 550,500			
VV			"odstranění stávajících podkladních vrstev asf. chodníku tl. 180 mm" 1876,46		1 876,460			
10	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 771,920	52,00	196 139,84	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
VV			"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 3268,43		3 268,430			
VV			"odstranění stávajících podkladních vrstev kamen. vozovky tl. 400 mm" 503,49		503,490			
11	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	1 876,460	54,00	101 328,84	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev chodníku tl. 60 mm" 1876,46		1 876,460			
12	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm	m2	3 268,430	81,00	264 742,83	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 3268,43		3 268,430			
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	949,010	57,00	54 093,57	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 949,01		949,010			
14	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	270,225	56,00	15 132,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"odstranění křovin a vegetačních ploch tl. 150 mm" 1801,5*0,15		270,225			
15	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	270,225	194,00	52 423,65	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"odstranění křovin a vegetačních ploch tl. 150 mm" 1801,5*0,15		270,225			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	270,225	14,00	3 783,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"odstranění křovin a vegetačních ploch tl. 150 mm" 1801,5*0,15		270,225			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	486,405	101,00	49 126,91	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"odstranění křovin a vegetačních ploch tl. 150 mm" 1801,5*0,15		270,225			
	VV		270,225*1,8 Přepočtené koeficientem množství		486,405			
D 8			Trubní vedení				87 924,80	
18	K	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	12,000	3 867,20	46 406,40	
	PP		Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky					
	VV		"odstranění stávajících uličních vpustí" 12		12,000			
19	K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	32,000	1 297,45	41 518,40	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 32		32,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 230,15	
20	K	96006132-1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami nebo osazenými na objekt	kus	29,000	258,15	7 486,35	
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou nebo osazených na objekt					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 29		29,000			
21	K	96006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	29,000	66,00	1 914,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 29		29,000			
22	K	96008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	52,080	115,00	5 989,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	VV		"odstranění stávajících odvodňovacích žlabů" 52,08		52,080			
23	K	966073700-1	Odstranění stávajícího přístřešku autobusové zastávky	kus	1,000	11 840,60	11 840,60	
	PP		Odstranění stávajícího přístřešku autobusové zastávky					
	VV		"odstranění stávajícího přístřešku autobusové zastávky" 1		1,000			
D 997			Přesun sutě				1 228 715,24	
24	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	5 130,386	73,00	374 518,18	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		6065,6-935,214		5 130,386			
25	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	935,214	257,15	240 490,28	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		"hmoty" 935,214		935,214			
26	K	997221815-1	Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	95,057	123,00	11 692,01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového a ostatního					
	VV		"beton" 95,057		95,057			
27	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 445,645	101,00	146 010,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 1445,645		1 445,645			
28	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4 322,882	101,00	436 611,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		5911,072-47,488-1445,645-95,057		4 322,882			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	202,016	96,00	19 393,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		"hmoty" 5130,386+935,214-95,057-1445,645-4322,882		202,016			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101 - Okružní křižovatka

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 688 858,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 688 858,96	21,00%	564 660,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 253 519,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101 - Okružní křižovatka

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 688 858,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 688 858,96

1 - Zemní práce

1 263 184,92

2 - Zakládání

18 728,23

4 - Vodorovné konstrukce

1 111,91

5 - Komunikace pozemní

1 027 056,58

8 - Trubní vedení

9 057,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

157 209,37

997 - Přesun sutě

113 351,73

998 - Přesun hmot

99 159,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 101 - Okružní křižovatka

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 688 858,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 688 858,96

D	1	Zemní práce		1 263 184,92				
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1 s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	46,130	95,00	4 382,35	CS ÚRS 2017 02
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2						
VV		"keřový porost určený ke kácení" 46,13						
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	4,000	1 775,60	7 102,40	CS ÚRS 2017 02
PP		Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm						
VV		"odstranění stávajících stromů" 4						
3	K	112201100-1	Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu	m3	4,000	593,15	2 372,60	
PP		Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a odvoz a uskladnění biologického odpadu						
P		Poznámka k položce: větve rozštěpkovány stromy a větší větve nařezány, popř. prodány na palivové dřevo						
VV		"odstranění stávajících stromů" 4						
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 544,75	10 179,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm						
VV		"odstranění stávajících stromů" 4						
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	83,490	51,00	4 257,99	CS ÚRS 2017 02
PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby						
VV		"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 83,49						
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	83,490	37,00	3 089,13	CS ÚRS 2017 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
VV		"odstranění podkladních vrstev betonová dlažba tl. 190 mm" 83,49						
7	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	629,930	52,00	32 756,36	CS ÚRS 2017 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 629,93						
8	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	629,930	81,00	51 024,33	CS ÚRS 2017 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 629,93						
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	101,680	57,00	5 795,76	CS ÚRS 2017 02
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
VV		"odstranění stávajících obrubníků" 101,68						
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	38,054	56,00	2 131,02	CS ÚRS 2017 02
PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m						
VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15						
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	474,725	101,00	47 947,23	CS ÚRS 2017 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5						
VV		"výkop v zemině třídy I." 125,4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	237,363	14,00	3 323,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"lepvost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 125,4		125,400			
	VV		474,725*0,5 Přepočtené koeficientem množství		237,363			
13	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	21,992	258,15	5 677,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
14	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,996	68,00	747,73	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"lepvost 50%"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
	VV		21,992*0,5 Přepočtené koeficientem množství		10,996			
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,992	41,00	901,67	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
16	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	38,054	61,00	2 321,29	
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15		38,054			
17	K	162301101-2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z meziskládky	m3	38,054	61,00	2 321,29	
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15		38,054			
18	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	496,717	194,00	96 363,10	
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 125,4		125,400			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
19	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	38,054	37,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15		38,054			
20	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	507,450	51,00	25 879,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"ztuhnutý násyp PS 100%" 290,86		290,860			
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 216,59		216,590			
21	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	581,720	336,15	195 545,18	
	PP		zemina vhodná do násypu včetně dopravy					
	VV		"ztuhnutý násyp PS 100%" 290,86		290,860			
	VV		290,86*2 Přepočtené koeficientem množství		581,720			
22	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	454,839	458,15	208 384,49	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 216,59		216,590			
	VV		216,59*2,1 Přepočtené koeficientem množství		454,839			
23	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	349,325	83,00	28 993,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
24	M	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	733,583	507,15	372 036,62	
	PP		šterkodrt frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
	VV		349,325*2,1 Přepočtené koeficientem množství		733,583			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	496,717	14,00	6 954,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 125,4		125,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
26	K	171201201-1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	38,054	14,00	532,76	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládku					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 253,69*0,15		38,054			
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	894,091	101,00	90 303,19	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 698,65*0,5		349,325			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 125,4		125,400			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
	VV		496,717*1,8 Přepočtené koeficientem množství		894,091			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,189	100,00	1 918,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -1,94		-1,940			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" - 109,96*3,14*0,05*0,05		-0,863			
29	M	583441690-1	šterkodrt frakce 0-32	t	40,297	470,15	18 945,63	
	PP		šterkodrt frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 109,96*0,2		21,992			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -1,94		-1,940			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" - 109,96*3,14*0,05*0,05		-0,863			
	VV		19,189*2,1 Přepočtené koeficientem množství		40,297			
30	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	720,350	17,00	12 245,95	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 549,49		549,490			
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86		170,860			
31	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	254,500	46,00	11 707,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5		254,500			
32	M	103211000-1	dodávka a doprava ornice	m3	0,121	5 876,80	711,09	
	PP		dodávka a doprava ornice					
	VV		"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5*0,15		38,175			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" -253,69*0,15		-38,054			
33	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku	m2	254,500	15,00	3 817,50	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn					
	P		<i>Poznámka k položce: Vytvoření vhodného drnu se zajistí vysetím travní směsí, kterou lze opatřit u semenářských podniků. Travní směs v množství 2,5 - 3,0 kg na 100 m2 se vysévá do humusové vrstvy předem vyhnojené mletým vápencem a Cereritem (nebo NPK) v množství 10 a 3 kg na 100 m2. Klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn.</i>					
	VV		"rozprostření ornice tl. 150 mm a osetí travní směsí" 254,5		254,500			
34	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,635	145,00	1 107,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osiva pícein směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		"zatrávnění a osetí travní směsí" 254,5/100*3		7,635			
D 2 Zakládání							18 728,23	
35	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	109,960	68,00	7 477,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" 109,96		109,960			
36	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	201,630	15,00	3 024,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		201,63		201,630			
37	M	693110050.1	fil trační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	241,956	34,00	8 226,50	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		201,63		201,630			
	VV		201,63*1,2 Přepočtené koeficientem množství		241,956			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 111,91	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	1,940	573,15	1 111,91	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" 1,94		1,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			1,940		
D 5			Komunikace pozemní				1 027 056,58	
39	K	567145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	527,790	329,15	173 722,08	CS ÚRS 2017 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 527,79		527,790			
40	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	549,490	334,15	183 612,08	CS ÚRS 2017 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 549,49		549,490			
41	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	170,860	437,15	74 691,45	CS ÚRS 2017 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm					
VV			"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86		170,860			
42	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	527,790	17,00	8 972,43	CS ÚRS 2017 02
PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
VV			"zpevněné plochy" 527,79		527,790			
43	K	573231106-1	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	1 055,580	10,00	10 555,80	
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
VV			"zpevněné plochy" 527,79*2		1 055,580			
44	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	527,790	313,15	165 277,44	CS ÚRS 2017 02
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 527,79		527,790			
45	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	527,790	409,15	215 945,28	CS ÚRS 2017 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 527,79		527,790			
46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	170,860	583,15	99 637,01	CS ÚRS 2017 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
P			<i>Poznámka k položce: lože z betonu L, tl. 40 mm</i>					
VV			"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86		170,860			
47	M	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	33,515	2 823,90	94 643,01	
PP			kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm					
VV			"1t=5,2 m2"					
VV			"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 170,86/5,2*1,02		33,515			
D 8			Trubní vedení				9 057,00	
48	K	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	1,000	3 867,20	3 867,20	
PP			Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky					
VV			"odstranění stávajících uličních vpustí" 1		1,000			
49	K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 297,45	5 189,80	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
VV			"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 4		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				157 209,37	
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,520	333,15	50 478,89	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"betonový obrubník pro okružní křižovatky" 94,92		94,920			
VV			"betonový obrubník 250x300 mm" 56,6		56,600			
51	M	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	159,000	306,15	48 677,85	
PP			obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm					
VV			"betonový obrubník pro okružní křižovatky (94,92/0,6)" 159		159,000			
52	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	114,000	291,15	33 191,10	
PP			obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
VV			"betonový obrubník 250x300 mm 56,6/0,5" 114		114,000			
53	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zátlukou v živичném krytu	m	50,250	52,00	2 613,00	
PP			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zátlukou šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
VV			"pracovní spára opatřená asfaltovou zátlukou" 50,25		50,250			
54	K	919122121-1	Těsnění spár zátlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	50,250	51,00	2 562,75	
PP			Utěsnění dilatačních spár zátlukou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
VV			"pracovní spára opatřená asfaltovou zátlukou" 50,25		50,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm	m	50,250	118,00	5 929,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou zálivkou" 50,25		50,250			
56	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,500	532,15	2 394,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		"odstranění stávajícího zábradlí" 4,5		4,500			
57	K	966006132-1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami nebo osazenými na objekt	kus	4,000	258,15	1 032,60	
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou nebo osazených na objekt					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 4		4,000			
58	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	66,00	264,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 4		4,000			
59	K	966073700-2	Odstranění stávající telefonní budky	kus	1,000	10 065,00	10 065,00	
	PP		Odstranění stávající telefonní budky					
	VV		"odstranění stávající telefonní budky" 1		1,000			
D 997			Přesun sutě				113 351,73	
60	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	589,460	73,00	43 030,58	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		619,575-30,115		589,460			
61	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	30,115	257,15	7 744,07	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		"hmoty" 30,115		30,115			
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	199,058	101,00	20 104,86	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 199,058		199,058			
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	389,572	101,00	39 346,77	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		389,572		389,572			
64	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,945	101,00	3 125,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		589,46+30,115-199,058-389,572		30,945			
D 998			Přesun hmot				99 159,22	
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	1 906,908	52,00	99 159,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním					
	VV		dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 102 - Ul. Pražská - komunikace

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 893 596,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 893 596,88	21,00%	2 287 655,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 181 252,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 102 - Ul. Pražská - komunikace**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 893 596,88

HSV - Práce a dodávky HSV	10 893 596,88
1 - Zemní práce	4 770 692,77
2 - Zakládání	155 648,17
4 - Vodorovné konstrukce	18 913,95
5 - Komunikace pozemní	4 961 164,15
8 - Trubní vedení	14 271,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 509,50
997 - Přesun sutě	773 070,01
998 - Přesun hmot	197 326,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 102 - Ul. Pražská - komunikace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 10 893 596,88

D HSV Práce a dodávky HSV 10 893 596,88

D	1		Zemní práce				4 770 692,77	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	33,000	51,00	1 683,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 33		33,000			
2	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1 316,000	274,15	360 781,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téženého					
	VV		"odstranění stávajících kamenných kostek vozovky tl. 100 mm" 1316		1 316,000			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	33,000	93,00	3 069,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění podkladních vrstev - betonová dlažba tl. 190 mm" 33		33,000			
4	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	4 919,000	61,00	300 059,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev. kamenných kostek vozovky tl. 400 mm" 1316		1 316,000			
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 3603		3 603,000			
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	3 603,000	81,00	291 843,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 3603		3 603,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	19,000	57,00	1 083,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 19		19,000			
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,700	56,00	487,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15		8,700			
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 016,500	101,00	304 666,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 1409		1 409,000			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	1 508,250	14,00	21 115,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"lepihost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 1409		1 409,000			
	VV		3016,5*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1 508,250			
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	275,200	258,15	71 042,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2		275,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	137,500	68,00	9 350,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1375*0,2		275,000			
	VV		275*0,5 Přepočtené koeficientem množství		137,500			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	275,200	41,00	11 283,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2		275,200			
13	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	3 300,400	194,00	640 277,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 1409		1 409,000			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2		275,200			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15		8,700			
14	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	21,000	51,00	1 071,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"ztuhnutý násyp PS 100%" 21		21,000			
15	M	583336000-2	<i>zeminu vhodná do násypu včetně dopravy</i>	t	42,000	336,15	14 118,30	
	PP		zeminu vhodná do násypu včetně dopravy					
	VV		"ztuhnutý násyp PS 100%" 21		21,000			
	VV		21*2 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
16	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 607,500	83,00	133 422,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
17	M	583439590-1	<i>šterkodrt frakce 32-63</i>	t	3 375,750	507,15	1 712 011,61	
	PP		šterkodrt frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		1607,5*2,1 Přepočtené koeficientem množství		3 375,750			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 300,400	14,00	46 205,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 1409		1 409,000			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2		275,200			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15		8,700			
	VV		3300,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství		5 940,720			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 940,720	101,00	600 012,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5		1 607,500			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 1409		1 409,000			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2		275,200			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15		8,700			
	VV		3300,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství		5 940,720			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	177,000	100,00	17 700,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"podélná drenáž - obsyp" 177		177,000			
21	M	583441690-1	<i>šterkodrt frakce 0-32</i>	t	371,700	470,15	174 754,76	
	PP		šterkodrt frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - obsyp" 177		177,000			
	VV		177*2,1 Přepočtené koeficientem množství		371,700			
22	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	3 215,000	17,00	54 655,00	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se ztuhnutím					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 3215		3 215,000			
D 2 Zakládání							155 648,17	
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1 376,000	68,00	93 568,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" 1376		1 376,000			
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 523,584	15,00	37 853,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		1376*1,834		2 523,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	3 028,301	8,00	24 226,41	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		1376*1,834		2 523,584			
	VV		2523,584*1,2 Přepočtené koeficientem množství		3 028,301			
D	4		Vodorovné konstrukce				18 913,95	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	33,000	573,15	18 913,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - podsyp šterkopisku" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
D	5		Komunikace pozemní				4 961 164,15	
27	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	870,000	218,00	189 660,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 870		870,000			
28	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	3 062,000	345,15	1 056 849,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3062		3 062,000			
29	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	3 215,000	334,15	1 074 292,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3215		3 215,000			
30	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	3 062,000	22,00	67 364,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3062		3 062,000			
31	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	6 124,000	12,00	73 488,00	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3062*2		6 124,000			
32	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	3 062,000	377,15	1 154 833,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3062		3 062,000			
33	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 062,000	439,15	1 344 677,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 3062		3 062,000			
D	8		Trubní vedení				14 271,95	
34	K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 297,45	14 271,95	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 11		11,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 509,50	
35	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živичném krytu	m	10,500	46,00	483,00	
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřena asfaltovou závlukou" 10,5		10,500			
36	K	919122121-1	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	10,500	51,00	535,50	
	PP		Utěsnění dilatačních spár závluku za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřena asfaltovou závlukou" 10,5		10,500			
37	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,500	142,00	1 491,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"pracovní spára opatřena asfaltovou závlukou" 10,5		10,500			
D	997		Přesun sutě				773 070,01	
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,100	101,00	1 020,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného					
	VV		10,1		10,100			
39	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	4 422,258	73,00	322 824,83	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		4432,358-10,1		4 422,258			
40	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	10,100	255,15	2 577,02	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		4001,138+431,22-1138,548-3283,71		10,100			
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 138,548	101,00	114 993,35	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 1138,548		1 138,548			
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 283,710	101,00	331 654,71	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			3283,71		3 283,710			
D		998	Přesun hmot				197 326,38	
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	3 794,738	52,00	197 326,38	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103 - Ul. Průmyslová - komunikace

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 820 323,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 820 323,70	21,00%	802 267,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 622 591,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103 - Ul. Průmyslová - komunikace

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 820 323,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 820 323,70

1 - Zemní práce

1 670 780,40

2 - Zakládání

24 318,55

4 - Vodorovné konstrukce

2 166,51

5 - Komunikace pozemní

1 660 547,36

8 - Trubní vedení

75 026,05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 076,55

997 - Přesun sutě

182 448,92

998 - Přesun hmot

105 959,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103 - Ul. Průmyslová - komunikace

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 820 323,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 820 323,70

D 1

Zemní práce

1 670 780,40

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	28,780	51,00	1 467,78	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"odstranění přídlažby u protihlukové stěny" 28,78		28,780			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	39,170	147,00	5 757,99	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"odstranění podkladních vrstev - asfaltový povrch tl. 210 mm" 39,17		39,170			
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	39,170	52,00	2 036,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev chodníků tl. 40 mm" 39,17		39,170			
4	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	1 060,390	52,00	55 140,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 1 060,39		1 060,390			
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	1 060,390	81,00	85 891,59	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 1 060,39		1 060,390			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	177,170	57,00	10 098,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 177,17		177,170			
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,187	54,00	226,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 27,91*0,15		4,187			
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	806,465	101,00	81 452,97	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 213,38		213,380			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	403,233	14,00	5 645,26	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"lepihost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 213,38		213,380			
	VV		806,465*0,5 Přepočtené koeficientem množství		403,233			
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	43,000	258,15	11 100,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
11	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,500	68,00	1 462,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		43*0,5 Přepočtené koeficientem množství		21,500			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,000	41,00	1 763,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
13	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	853,652	194,00	165 608,49	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 213,38		213,380			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 27,91*0,15		4,187			
14	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	329,780	51,00	16 818,78	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 329,78		329,780			
15	M	583441970	šterkodrt' ŠDA	t	692,538	458,15	317 286,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt' ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 329,78		329,780			
	VV		329,78*2,1 Přepočtené koeficientem množství		692,538			
16	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	593,085	83,00	49 226,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
17	M	583439590-1	šterkodrt' frakce 32-63	t	1 245,479	507,15	631 644,67	
	PP		šterkodrt' frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		593,085*2,1 Přepočtené koeficientem množství		1 245,479			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	853,652	14,00	11 951,13	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 213,38		213,380			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 27,91*0,15		4,187			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 536,574	101,00	155 193,97	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 1186,17*0,5		593,085			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 213,38		213,380			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 27,91*0,15		4,187			
	VV		853,652*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 536,574			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,532	100,00	3 753,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopiskou" -3,78		-3,780			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 215*3,14*0,05*0,05		-1,688			
21	M	583441690-1	šterkodrt' frakce 0-32	t	78,817	470,15	37 055,81	
	PP		šterkodrt' frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 215*0,2		43,000			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopiskou" -3,78		-3,780			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 215*3,14*0,05*0,05		-1,688			
	VV		37,532*2,1 Přepočtené koeficientem množství		78,817			
22	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 188,180	17,00	20 199,06	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 17,24		17,240			
	VV		"zpevněné plochy - betonová dlažba" 14,68		14,680			
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 1156,26		1 156,260			
D 2		Zakládání						24 318,55
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	215,000	68,00	14 620,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" 215		215,000			
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	394,250	15,00	5 913,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opíštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		394,25		394,250			
25	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	473,100	8,00	3 784,80	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		394,25		394,250			
	VV		394,25*1,2 Přepočtené koeficientem množství		473,100			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 166,51	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,780	573,15	2 166,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisku" 3,78		3,780			
	VV		Součet		3,780			
D 5			Komunikace pozemní				1 660 547,36	
27	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 156,260	291,15	336 645,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 1156,26		1 156,260			
28	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 156,260	313,15	362 082,82	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 1156,26		1 156,260			
29	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	17,240	437,15	7 536,47	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 17,24		17,240			
30	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 156,260	22,00	25 437,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 1156,26		1 156,260			
31	K	573231106-1	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	2 312,520	12,00	27 750,24	
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 1156,26*2		2 312,520			
32	K	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 156,260	378,15	437 239,72	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 1156,26		1 156,260			
33	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 156,260	378,15	437 239,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 1156,26		1 156,260			
34	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	17,240	583,15	10 053,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	P		Poznámka k položce: lože z betonu L, tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 17,24		17,240			
35	M	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	3,415	2 823,90	9 643,62	
	PP		kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm					
	VV		"1t=5,2 m2"					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 17,24/5,2*1,03		3,415			
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,680	269,15	3 951,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: lože L, tl. 30 mm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 11,18		11,180			
	VV		"reliéfni betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 3,5		3,500			
37	M	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	3,605	363,15	1 309,16	
	PP		dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm					
	VV		"reliéfni betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 3,5*1,03		3,605			
38	M	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	11,515	144,00	1 658,16	
	PP		dlažba betonová výšky 6 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 11,18*1,03		11,515			
D 8			Trubní vedení				75 026,05	
39	K	895941311-1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV	kus	8,000	1 506,45	12 051,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV					
	VV		"Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců" 8		8,000			
40	M	592238201-1	prefabrikáty pro uliční vpust' - dno, skruže, krycí desky	kus	8,000	1 007,30	8 058,40	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpust' - dno, skruže, krycí desky					
	VV		"prefabrikáty pro uliční vpust'" 8		8,000			
41	K	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	5,000	3 867,20	19 336,00	
	PP		Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky					
	VV		"odstranění stávajících uličních vpustí" 5		5,000			
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 235,30	9 882,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"uliční vpusti - uliční mříž s rámem a košem na splaveniny" 8		8,000			
43	M	552421400-2	Mříž s rámem celolitinná (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124	kus	8,000	2 455,75	19 646,00	
	PP		Mříž s rámem celolitinná (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124					
	VV		"uliční vpust'" 8		8,000			
44	M	552421400-4	koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm	kus	8,000	595,15	4 761,20	
	PP		koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm					
	VV		8		8,000			
45	K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 290,45	1 290,45	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				99 076,55	
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,820	333,15	9 934,53	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník pro okružní křižovatky" 14,69		14,690			
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm" 15,13		15,130			
47	M	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	25,000	390,15	9 753,75	
	PP		obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm					
	VV		"betonový obrubník pro okružní křižovatky (14,69/0,6)" 25		25,000			
48	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	31,000	291,15	9 025,65	
	PP		obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm 15,13/0,5" 31		31,000			
49	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	9,970	46,00	458,62	
	PP		Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 9,97		9,970			
50	K	919122121-1	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	9,970	51,00	508,47	
	PP		Utěsnění dilatačních spár závluku za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 9,97		9,970			
51	K	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	m	9,970	142,00	1 415,74	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 9,97		9,970			
52	K	966006132-1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami nebo osazenými na objekt	kus	1,000	253,15	253,15	
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou nebo osazených na objekt					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 1		1,000			
53	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	66,00	66,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 1		1,000			
54	K	966006531	Odstranění PHS sloupek ocelových zakládány do patky nebo do piloty	m	30,650	732,15	22 440,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot ocelových					
	VV		"odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 30,65		30,650			
55	K	966006631-1	Odstranění PHS do profilů z dřevěných výplní	m2	76,625	590,15	45 220,24	
	PP		Odstranění PHS do profilů z dřevěných výplní					
	VV		"odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 30,65*2,5		76,625			
D 997			Přesun sutě				182 448,92	
56	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	971,176	73,00	70 895,85	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		1008,77-37,594		971,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	37,594	257,15	9 667,30	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		"hmoty" 37,594		37,594			
58	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	338,922	101,00	34 231,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 338,922		338,922			
59	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	632,261	101,00	63 858,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		632,261		632,261			
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,587	101,00	3 796,29	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		1008,77-338,922-632,261		37,587			
							105 959,36	
D	998	Přesun hmot						
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 037,680	52,00	105 959,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103a - Ul. Seifertova

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

551 126,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	551 126,51	21,00%	115 736,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

666 863,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 103a - Ul. Seifertova**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	551 126,51
HSV - Práce a dodávky HSV	551 126,51
1 - Zemní práce	243 997,77
2 - Zakládání	4 708,80
4 - Vodorovné konstrukce	418,40
5 - Komunikace pozemní	247 650,33
8 - Trubní vedení	18 757,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 970,64
997 - Přesun sutě	18 391,14
998 - Přesun hmot	15 231,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103a - Ul. Seifertova

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

551 126,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

551 126,51

D 1

Zemní práce

243 997,77

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	2,140	51,00	109,14	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 2,14		2,140			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	2,140	93,00	199,02	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění podkladních vrstev - dlažby chodníků tl. 60 mm" 2,14		2,140			
3	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	107,180	69,00	7 395,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 107,18		107,180			
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	107,180	91,00	9 753,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 107,18		107,180			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,640	57,00	1 461,48	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 25,64		25,640			
6	K	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,828	56,00	494,37	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58,85*0,15		8,828			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	86,045	101,00	8 690,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 3,03		3,030			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	43,023	14,00	602,32	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 3,03		3,030			
	VV		86,045*0,5 Přepočtené koeficientem množství		43,023			
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	8,326	258,15	2 149,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,163	68,00	283,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		8,326*0,5 Přepočtené koeficientem množství		4,163			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,326	41,00	341,37	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
12	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	103,199	194,00	20 020,61	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 3,03		3,030			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58,85*0,15		8,828			
13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	48,470	51,00	2 471,97	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 48,47		48,470			
14	M	583441970	šterkodrt' ŠDA	t	101,787	458,15	46 633,71	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt' ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 48,47		48,470			
	VV		48,47*2,1 Přepočtené koeficientem množství		101,787			
15	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	83,015	83,00	6 890,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
16	M	583439590-1	šterkodrt' frakce 32-63	t	174,332	507,15	88 412,47	
	PP		šterkodrt' frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		83,015*2,1 Přepočtené koeficientem množství		174,332			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,199	14,00	1 444,79	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 3,03		3,030			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58,85*0,15		8,828			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	355,626	101,00	35 918,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 166,03*0,5		83,015			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 3,03		3,030			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58,85*0,15		8,828			
	VV		197,57*1,8 Přepočtené koeficientem množství		355,626			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,269	100,00	726,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -0,73		-0,730			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" -		-0,327			
	VV		41,63*3,14*0,05*0,05					
20	M	583441690-1	šterkodrt' frakce 0-32	t	15,265	470,15	7 176,84	
	PP		šterkodrt' frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 41,63*0,2		8,326			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -0,73		-0,730			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" -		-0,327			
	VV		41,63*3,14*0,05*0,05					
	VV		7,269*2,1 Přepočtené koeficientem množství		15,265			
21	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	166,030	17,00	2 822,51	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 166,03		166,030			
D 2			Zakládání				4 708,80	
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	41,630	68,00	2 830,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220" DN 100 mm" 41,63		41,630			
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	76,340	15,00	1 145,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		76,34		76,340			
24	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	91,608	8,00	732,86	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		76,34		76,340			
	VV		76,34*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		91,608			
D	4		Vodorovné konstrukce				418,40	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,730	573,15	418,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisku" 0,73		0,730			
	VV		Součet		0,730			
D	5		Komunikace pozemní				247 650,33	
26	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	166,030	318,15	52 822,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 166,03		166,030			
27	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	166,030	313,15	51 992,29	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 166,03		166,030			
28	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	166,030	22,00	3 652,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 166,03		166,030			
29	K	573231106-1	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	332,060	12,00	3 984,72	
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 166,03*2		332,060			
30	K	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	166,030	407,15	67 599,11	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 166,03		166,030			
31	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	166,030	407,15	67 599,11	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 166,03		166,030			
D	8		Trubní vedení				18 757,85	
32	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV	kus	2,000	1 506,45	3 012,90	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV					
	VV		"Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců" 2		2,000			
33	M	592238201-1	přefabrikáty pro uliční vpust' - dno, skruže, krycí desky	kus	2,000	1 007,30	2 014,60	
	PP		přefabrikáty pro uliční vpust' - dno, skruže, krycí desky					
	VV		"přefabrikáty pro uliční vpust'" 2		2,000			
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 235,45	2 470,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"uliční vpusti - uliční mříž s rámem a košem na splaveniny" 2		2,000			
35	M	552421400-2	Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124	kus	2,000	2 455,75	4 911,50	
	PP		Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124					
	VV		"uliční vpust'" 2		2,000			
36	M	552421400-4	koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm	kus	2,000	595,15	1 190,30	
	PP		koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm					
	VV		2		2,000			
37	K	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	1,000	3 867,20	3 867,20	
	PP		Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky					
	VV		"odstranění stávajících uličních vpustí" 1		1,000			
38	K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 290,45	1 290,45	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 970,64	
39	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	6,910	46,00	317,86	
	PP		Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 6,91		6,910			
40	K	919122121-1	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	6,910	51,00	352,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezivního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou záhlvkou" 6,91		6,910			
41	K	919735113	Rezáni stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	m	6,910	142,00	981,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rezáni stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou záhlvkou" 6,91		6,910			
42	K	966006132-1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami nebo osazenými na objekt	kus	1,000	253,15	253,15	
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou nebo osazených na objekt					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 1		1,000			
43	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	66,00	66,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"odstranění stávajícího svislého dopravního značení" 1		1,000			
D 997			Přesun sutě				18 391,14	
44	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	96,653	73,00	7 055,67	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		100,095-3,442		96,653			
45	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	3,442	255,15	878,23	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		"hmoty" 3,442		3,442			
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,869	101,00	3 420,77	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 33,869		33,869			
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	62,785	101,00	6 341,29	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		62,785		62,785			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,883	101,00	695,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		100,095+3,442-33,869-62,785		6,883			
D 998			Přesun hmot				15 231,58	
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	292,915	52,00	15 231,58	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 104 - PHS

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 807 379,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 807 379,57	21,00%	379 549,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 186 929,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 104 - PHS

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 807 379,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 779 116,44

1 - Zemní práce

19 210,50

2 - Zakládání

340 579,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 325,81

5 - Komunikace pozemní

33 880,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 328 472,64

998 - Přesun hmot

18 647,15

PSV - Práce a dodávky PSV

28 263,13

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

28 263,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 104 - PHS

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 807 379,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 779 116,44					
D	1	Zemní práce	19 210,50					
1	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	13,709	194,00	2 659,55	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2*3,14*0,63/2*0,63/2		13,709			
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,709	37,00	507,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2*3,14*0,63/2*0,63/2		13,709			
3	K	171101100-1	Terénní úpravy pro PHC - mimo komunikaci	m3	13,120	1 019,30	13 373,22	
	PP		Terénní úpravy pro PHC - mimo komunikaci					
	VV		"piloty - viz statický posudek" (81+0,5*2)*(0,5+0,3)*0,2		13,120			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,709	13,00	178,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2*3,14*0,63/2*0,63/2		13,709			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,676	101,00	2 492,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2*3,14*0,63/2*0,63/2		13,709			
	VV		13,709*1,8 Přepočtené koeficientem množství		24,676			
D	2	Zakládání	340 579,91					
6	K	226212114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV	m	44,000	3 125,90	137 539,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2		44,000			
7	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového	m	44,000	333,15	14 658,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrty svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*2		44,000			
8	M	589333320-1	směs pro beton třída C30/37 XC2 XF4 XD2	m3	4,524	4 855,50	21 966,28	
	PP		směs pro beton třída C30/37 XC2 XF4 XD2					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*0,6*3,14*0,63/2*0,63/2*1,1		4,524			
9	M	589333320-2	směs pro beton třída C30/37 XC2 XA1	m3	10,556	11 816,60	124 736,03	
	PP		směs pro beton třída C30/37 XC2 XA1					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*(2-0,6)*3,14*0,63/2*0,63/2*1,1		10,556			
10	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,408	29 601,85	41 679,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 64/1000*22		1,408			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	38 325,81					
11	K	337171000-1	Dodávka a montáž ocelové konstrukce - pomocné	kg	445,649	86,00	38 325,81	
	PP		Dodávka a montáž ocelové konstrukce - pomocné					
	VV		"žárové zinkování ocelové konstrukce"					
	VV		"piloty - viz statický posudek"					
	VV		"plech tl. 8 mm" 2*3,14*0,42/2*0,08*128/2*3*22		445,649			
D	5	Komunikace pozemní	33 880,43					
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	65,600	110,00	7 216,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"skladba 1" (81+0,5*2)*0,5+(81+0,5*2)*0,3		65,600			
13	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,600	258,15	16 934,64	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"skladba 1" (81+0,5*2)*0,5+(81+0,5*2)*0,3		65,600			
14	M	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	67,568	144,00	9 729,79	
	PP		dlažba betonová výšky 6 cm					
	VV		"skladba 1" ((81+0,5*2)*0,5+(81+0,5*2)*0,3)*1,03		67,568			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 328 472,64	
15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	165,600	285,15	47 220,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 150x200 mm" 81*2+0,5+0,3+0,5+0,3+0,5*2*2		165,600			
16	M	592174890-1	obrubník betonový silniční 100x15x20 cm přírodní šedá	kus	165,600	258,15	42 749,64	
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x20 cm přírodní šedá					
	VV		"betonový obrubník 150x200 mm" 81*2+0,5+0,3+0,5+0,3+0,5*2*2		165,600			
17	K	918222123	PHS sloupek ocelový zakládáný do pilot výšky přes 3 m SZ35	m	83,600	3 029,90	253 299,64	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sloupky protihlukových stěn ocelové tvaru HEA 160, zakládáné do pilot, výška sloupku přes 3 m					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*3,8		83,600			
18	K	918241202	PHS do profilů panel soklový betonový šířky do 2,5 m výšky do 1m	m2	1,470	2 141,60	3 148,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Panely protihlukových stěn prefabrikované betonové soklové výšky do 1 m, šířky, do 2,5 m					
	VV		"ŽB prefabrikát soklový panel C30/37 XF4" 1*2,45*0,6		1,470			
19	K	918241204	PHS do profilů panel soklový betonový šířky do 6 m výšky do 1m	m2	51,030	2 141,60	109 285,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Panely protihlukových stěn prefabrikované betonové soklové výšky do 1 m, šířky, přes 4 do 6 m					
	VV		"ŽB prefabrikát soklový panel C30/37 XF4" 21*4,05*0,6		51,030			
20	K	918242173	PHS do profilů z panelů PVC sendvičových oboustranně pohltivých š do 4 m výšky do 1,5 m	m2	81,000	4 144,20	335 680,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Panely protihlukových stěn prefabrikované z PVC sendvičové oboustranně pohltivé do 1,5 m šířky do 4 m, výšky					
	P		Poznámka k položce: svíslá spára těsněná latěmi z recyklovaného plastu a pryžovým těsněním s životností min. 35 let Vodorovné spáry mezi panely jsou opatřeny lištou z recyklovaných plastů a svíslé spáry mezi panely a sloupky jsou opatřeny fixačním prvkem, např. pryžovým klinem, či lištou					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 81*1		81,000			
21	K	918242174	PHS do profilů z panelů PVC sendvičových oboustranně pohltivých š do 4 m výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	129,600	4 144,20	537 088,32	CS ÚRS 2017 02
	PP		Panely protihlukových stěn prefabrikované z PVC sendvičové oboustranně pohltivé přes 1,5 do 2,5 m šířky do 4 m, výšky					
	P		Poznámka k položce: svíslá spára těsněná latěmi z recyklovaného plastu a pryžovým těsněním s životností min. 35 let Vodorovné spáry mezi panely jsou opatřeny lištou z recyklovaných plastů a svíslé spáry mezi panely a sloupky jsou opatřeny fixačním prvkem, např. pryžovým klinem, či lištou					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 81*1,6		129,600			
D 998			Přesun hmot				18 647,15	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	138,127	135,00	18 647,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 263,13	
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				28 263,13	
23	K	789321210-1	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I složkového základního a mezivrstvy tl do 40 µm včetně nátěrového materiálu	m2	75,742	373,15	28 263,13	
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního a mezivrstvy, tloušťky do 40 µm včetně nátěrového materiálu					
	VV		"piloty - viz statický posudek" 22*3,8*0,906		75,742			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 105 - Vjezd CIUR

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 566,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 566,99	21,00%	50 939,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 506,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 105 - Vjezd CIUR

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

242 566,99

HSV - Práce a dodávky HSV

220 543,39

1 - Zemní práce

45 965,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 585,85

5 - Komunikace pozemní

117 301,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 800,89

997 - Přesun sutě

18 270,25

998 - Přesun hmot

3 619,10

PSV - Práce a dodávky PSV

22 023,60

767 - Konstrukce zámečnické

22 023,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 105 - Vjezd CIUR

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Datum: 18. 9. 2017
Projektant: SUNCAD, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 242 566,99

D HSV Práce a dodávky HSV 220 543,39

D 1 Zemní práce 45 965,70

1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	102,960	69,00	7 104,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 102,96		102,960			
2	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	102,960	91,00	9 369,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 102,96		102,960			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,500	57,00	1 168,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 20,5		20,500			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	23,180	51,00	1 182,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 23,18		23,180			
5	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	48,678	458,15	22 301,83	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 23,18		23,180			
	VV		23,18*2,1 Přepočtené koeficientem množství		48,678			
6	K	181202305-1	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím Edef, Z =45 Mpa	m2	102,970	47,00	4 839,59	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se ztuhnutím					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 56,25		56,250			
	VV		"zpevněné plochy - betonová dlažba" 46,72		46,720			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 585,85

7	K	330321410-1	Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže	m3	2,730	4 976,50	13 585,85	
	PP		Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže					
	VV		"vybudování nového betonového sloupu" 2,73		2,730			

D 5 Komunikace pozemní 117 301,60

8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	56,250	382,15	21 495,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 56,25		56,250			
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,250	313,15	17 614,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 56,25		56,250			
10	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	56,250	22,00	1 237,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 56,25		56,250			
11	K	573231106-1	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	112,500	12,00	1 350,00	
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 56,25*2		112,500			
12	K	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	56,250	470,15	26 445,94	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 56,25		56,250			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,250	470,15	26 445,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 56,25		56,250			
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,720	269,15	12 574,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: lože L, tl. 30 mm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 32,51+14,21		46,720			
15	M	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	14,636	363,15	5 315,06	
	PP		dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm					
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 14,21*1,03		14,636			
16	M	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	33,485	144,00	4 821,84	
	PP		dlažba betonová výšky 6 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 32,51*1,03		33,485			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 800,89	
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	285,15	5 417,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 150x250 mm" 19		19,000			
18	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	19,000	112,00	2 128,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá					
	VV		"betonový obrubník 150x250 mm" 19		19,000			
19	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	23,580	46,00	1 084,68	
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 23,58		23,580			
20	K	919122121-1	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	23,580	51,00	1 202,58	
	PP		Utěsnění dilatačních spár závluku za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 23,58		23,580			
21	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	23,580	142,00	3 348,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 23,58		23,580			
22	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,270	2 018,60	8 619,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		"odstranění stávající části zdi" 4,27		4,270			
D	997		Přesun sutě				18 270,25	
23	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	101,646	73,00	7 420,16	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		103,286-1,64		101,646			
24	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	1,640	255,00	418,20	
	PP		Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
	VV		"hmoty" 1,64		1,640			
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,535	101,00	3 286,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 32,535		32,535			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	59,717	101,00	6 031,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		59,717		59,717			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,034	101,00	1 114,43	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		103,286-32,535-59,717		11,034			
D	998		Přesun hmot				3 619,10	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,598	52,00	3 619,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 023,60	
D	767		Konstrukce zámečnické				22 023,60	
29	K	767995111-1	Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření	kpl	1,000	18 956,70	18 956,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření					
	VV		"Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření" 1		1,000			
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	3 066,90	3 066,90	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 106 - Ul. Květnová - komunikace

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 566 765,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566 765,86	21,00%	539 020,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 105 786,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 106 - Ul. Květnová - komunikace

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 566 765,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 566 765,86

1 - Zemní práce

1 065 028,75

2 - Zakládání

14 319,69

4 - Vodorovné konstrukce

1 278,12

5 - Komunikace pozemní

762 217,91

8 - Trubní vedení

25 201,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

499 104,71

997 - Přesun sutě

124 608,78

998 - Přesun hmot

75 006,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 106 - Ul. Květnová - komunikace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 2 566 765,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 566 765,86

D	1		Zemní práce				1 065 028,75	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	65,770	51,00	3 354,27	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"odstranění přídlažby u protihlukové stěny" 49,41		49,410			
	VV		"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 16,36		16,360			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	16,360	93,00	1 521,48	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění podkladních vrstev betonová dlažba tl. 190 mm" 16,36		16,360			
3	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	685,620	52,00	35 652,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 685,62		685,620			
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	685,620	81,00	55 535,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 685,62		685,620			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	44,340	57,00	2 527,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"odstranění stávajících obrubníků" 44,34		44,340			
6	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	9,714	56,00	543,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15		9,714			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	438,985	101,00	44 337,49	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 39,91		39,910			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	219,493	14,00	3 072,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		"lepidlost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 39,91		39,910			
	VV		438,985*0,5 Přepočtené koeficientem množství		219,493			
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	25,320	258,15	6 536,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
10	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,660	68,00	860,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		"lepidlost 50%"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		25,32*0,5 Přepočtené koeficientem množství		12,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,320	41,00	1 038,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
12	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	474,019	194,00	91 959,69	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 39,91		39,910			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15		9,714			
13	K	171101103	Uložení syaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	225,820	51,00	11 516,82	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení syaniny do násypů s rozprostřením syaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 225,82		225,820			
14	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	474,222	458,15	217 264,81	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 225,82		225,820			
	VV		225,82*2,1 Přepočtené koeficientem množství		474,222			
15	K	171101111	Uložení syaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	399,075	83,00	33 123,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení syaniny do násypů s rozprostřením syaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
16	M	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	838,058	507,15	425 021,11	
	PP		šterkodrt frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		399,075*2,1 Přepočtené koeficientem množství		838,058			
17	K	171201201	Uložení syaniny na skládky	m3	474,019	14,00	6 636,27	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení syaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 39,91		39,910			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15		9,714			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze syaniny na skládce (skládkovné)	t	853,234	101,00	86 176,63	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení syaniny poplatek za uložení syaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5		399,075			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 39,91		39,910			
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15		9,714			
	VV		474,019*1,8 Přepočtené koeficientem množství		853,234			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syaninou se zhutněním	m3	22,096	100,00	2 209,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp syaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -2,23		-2,230			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 126,6*3,14*0,05*0,05		-0,994			
20	M	583441690-1	šterkodrt frakce 0-32	t	46,402	470,15	21 815,90	
	PP		šterkodrt frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2		25,320			
	VV		"podélná drenáž - zásyp šterkopisků" -2,23		-2,230			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 126,6*3,14*0,05*0,05		-0,994			
	VV		22,096*2,1 Přepočtené koeficientem množství		46,402			
21	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	842,610	17,00	14 324,37	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy" 9,27		9,270			
	VV		"zpevněné plochy" 35,19		35,190			
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 798,15		798,150			
D 2		Zakládání						14 319,69
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	126,600	68,00	8 608,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž"					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" 126,6		126,600			
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	232,150	15,00	3 482,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		232,15		232,150			
24	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	278,580	8,00	2 228,64	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřžení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		232,15		232,150			
	VV		232,15*1,2 Přepočtené koeficientem množství		278,580			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 278,12	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,230	573,15	1 278,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - zásep šterkopisku" 2,23		2,230			
	VV		Součet		2,230			
D	5		Komunikace pozemní				762 217,91	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,270	110,00	1 019,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 9,27		9,270			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	35,190	144,00	5 067,36	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 35,19		35,190			
28	K	565145121-2	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	794,180	350,15	278 082,13	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 794,18		794,180			
29	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	798,150	242,00	193 152,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 798,15		798,150			
30	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	794,180	22,00	17 471,96	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 794,18		794,180			
31	K	573231106-1	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	1 580,460	12,00	18 965,52	
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 790,23*2		1 580,460			
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	790,230	291,15	230 075,46	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové " 790,23		790,230			
33	K	596212210-1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,190	289,15	10 175,19	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem betonu tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 25,92		25,920			
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 80 mm (s výstupky)" 9,27		9,270			
34	M	592453110-1	dlažba betonová výšky 8 cm	m2	26,698	174,00	4 645,45	
	PP		dlažba betonová výšky 8 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 25,92*1,03		26,698			
35	M	592453090-2	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 8 cm	m2	9,548	373,15	3 562,84	
	PP		dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 8 cm					
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 80 mm s výstupky" 9,27*1,03		9,548			
D	8		Trubní vedení				25 201,80	
36	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV	kus	2,000	1 506,45	3 012,90	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV					
	VV		"Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců" 2		2,000			
37	M	592238201-1	prefabrikáty pro uliční vpust - dno, skruže, krycí desky	kus	2,000	1 007,30	2 014,60	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpust - dno, skruže, krycí desky					
	VV		"prefabrikáty pro uliční vpust" 2		2,000			
38	K	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	3,000	3 867,20	11 601,60	
	PP		Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky					
	VV		"odstranění stávajících uličních vpustí" 3		3,000			
39	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 235,45	2 470,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"uliční vpusti - uliční mříž s rámem a košem na splaškoviny" 2		2,000			
40	M	552421400-2	Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124	kus	2,000	2 455,75	4 911,50	
	PP		Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, šterbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124					
	VV		"uliční vpust" 2		2,000			
41	M	552421400-4	koš na splaškoviny typ A4, výška 600 mm	kus	2,000	595,15	1 190,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm					
VV			2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				499 104,71	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,890	333,15	126 893,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"betonový obrubník pro okružní křižovatky" 12,72		12,720			
VV			"betonový obrubník 250x300 mm" 368,17		368,170			
43	M	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	22,000	390,15	8 583,30	
PP			obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm					
VV			"betonový obrubník pro okružní křižovatky (12,72/0,6)" 22		22,000			
44	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	737,000	291,15	214 577,55	
PP			obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
VV			"betonový obrubník 250x300 mm 368,17/0,5" 737		737,000			
45	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	46,360	46,00	2 132,56	
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
VV			"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 46,36		46,360			
46	K	919122121-1	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	46,360	51,00	2 364,36	
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
VV			"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 46,36		46,360			
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	46,360	142,00	6 583,12	CS ÚRS 2017 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			"pracovní spára opatřená asfaltovou závlukou" 46,36		46,360			
48	K	966006531	Odstranění PHS sloupek ocelový zakládaný do patky nebo do piloty	m	62,500	732,15	45 759,38	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot ocelových					
VV			"odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 62,5		62,500			
49	K	966006631-1	Odstranění PHS do profilů z dřevěných výplní	m2	156,250	590,15	92 210,94	
PP			Odstranění PHS do profilů z dřevěných výplní					
VV			"odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 62,5*2,5		156,250			
D 997			Přesun sutě				124 608,78	
50	K	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	619,059	73,00	45 191,31	
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
VV			666,225-47,166		619,059			
51	K	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	47,166	257,15	12 128,74	
PP			Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
VV			"hmoty" 47,166		47,166			
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	216,656	101,00	21 882,26	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 216,656		216,656			
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	402,404	101,00	40 642,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			402,404		402,404			
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,165	101,00	4 763,67	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
VV			"hmoty" 666,225-216,656-402,404		47,165			
D 998			Přesun hmot				75 006,10	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 442,425	52,00	75 006,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 107 - Chodníky

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 495 955,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 495 955,71	21,00%	1 364 150,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 860 106,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 107 - Chodníky

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 495 955,71

HSV - Práce a dodávky HSV

6 353 843,40

1 - Zemní práce

1 564 992,43

2 - Zakládání

320 864,26

4 - Vodorovné konstrukce

12 712,47

5 - Komunikace pozemní

1 618 637,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 620 401,98

998 - Přesun hmot

216 234,67

PSV - Práce a dodávky PSV

142 112,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

142 112,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 107 - Chodníky

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 495 955,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 353 843,40

D 1

Zemní práce

1 564 992,43

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	187,900	101,00	18 977,90	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			"výkop v zemině třídy I." 187,9		187,900			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	93,950	14,00	1 315,30	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			"lepihost 50%"					
VV			"výkop v zemině třídy I." 187,9		187,900			
VV			187,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství		93,950			
3	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	252,030	258,15	65 061,54	CS ÚRS 2017 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
VV			"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
4	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	126,015	68,00	8 569,02	CS ÚRS 2017 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			"lepihost 50%"					
VV			"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
VV			252,03*0,5 Přepočtené koeficientem množství		126,015			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	252,030	41,00	10 333,23	CS ÚRS 2017 02
PP			Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
6	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	439,930	194,00	85 346,42	
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
VV			"výkop v zemině třídy I." 187,9		187,900			
VV			"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	1 025,400	51,00	52 295,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
VV			"ztuhnutý násyp PS 100%" 203,56		203,560			
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 821,84		821,840			
8	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	407,120	336,15	136 853,39	
PP			zemina vhodná do násypu včetně dopravy					
VV			"ztuhnutý násyp PS 100%" 203,56		203,560			
VV			203,56*2 Přepočtené koeficientem množství		407,120			
9	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	1 725,864	458,15	790 704,59	CS ÚRS 2017 02
PP			šterkodrt ŠDA					
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 821,84		821,840			
VV			821,84*2,1 Přepočtené koeficientem množství		1 725,864			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	439,930	14,00	6 159,02	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			"výkop v zemině třídy I." 187,9		187,900			
VV			"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	791,874	101,00	79 979,27	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			"výkop v zemině třídy I." 187,9		187,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
	VV		439,93*1,8 Přepočtené koeficientem množství		791,874			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	219,958	100,00	21 995,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
	VV		"podélná drenáž - zásyp štěrkopísku" -22,18		-22,180			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 1260,15*3,14*0,05*0,05		-9,892			
13	M	583441690-1	štěrkodrt frakce 0-32	t	461,912	470,15	217 167,93	
	PP		štěrkodrt frakce 0-32					
	VV		"podélná drenáž - zásyp"					
	VV		"podélná drenáž - výkop" 1260,15*0,2		252,030			
	VV		"podélná drenáž - zásyp štěrkopísku" -22,18		-22,180			
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" - 1260,15*3,14*0,05*0,05		-9,892			
	VV		219,958*2,1 Přepočtené koeficientem množství		461,912			
14	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,850	63,00	2 825,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravníovací dlažba tl. 80 mm" 44,85		44,850			
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,673	145,00	97,59	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osiva píce směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		44,85*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,673			
16	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	3 959,440	17,00	67 310,48	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"reliéfni betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 143,0		143,000			
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 3 771,59		3 771,590			
	VV		"zatravníovací dlažba tl. 80 mm" 44,85		44,850			
D 2 Zakládání 320 864,26								
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1 260,150	68,00	85 690,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" 1260,15		1 260,150			
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 310,740	15,00	34 661,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		2310,74		2 310,740			
19	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	2 772,888	8,00	22 183,10	
	PP		filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s					
	VV		"Podélná drenáž "					
	VV		2310,74		2 310,740			
	VV		2310,74*1,2 Přepočtené koeficientem množství		2 772,888			
20	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	25,370	3 019,90	76 614,86	CS ÚRS 2017 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepokládaného tř. C 25/30					
	VV		"základ pod prolévanou zídou" 25,37		25,370			
21	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	95,124	903,30	85 925,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		"zídka z prolévaných tvárnice v. 1200 mm" 79,27*1,2		95,124			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,452	34 932,50	15 789,49	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"zídka z prolévaných tvárnice v. 1200 mm" 79,27*1,2*0,19*0,025		0,452			
D 4 Vodorovné konstrukce 12 712,47								
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,180	573,15	12 712,47	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		"podélná drenáž - zásyp štěrkopísku" 22,18		22,180			
	VV		Součet		22,180			
D 5 Komunikace pozemní 1 618 637,59								
24	K	571908111-1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm	m2	14,530	476,15	6 918,46	
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 150 mm					
	VV		"kačírek" 14,53		14,530			
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	143,000	274,15	39 203,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"reliéfni betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 143,0		143,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	144,430	363,15	52 449,75	
	PP		dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm					
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 143*1,01		144,430			
27	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3 771,590	248,15	935 920,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 3771,59		3 771,590			
28	M	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	3 809,306	144,00	548 540,06	
	PP		dlažba betonová výšky 6 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 3771,59*1,01		3 809,306			
29	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	44,850	280,15	12 564,73	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	VV		"zatravňovací dlažba tl. 80 mm" 44,85		44,850			
30	M	581512300-1	směs pisku a substrátu pro vyplnění zatravňovací dlažby tl. 80 mm	t	2,906	1 244,35	3 616,08	
	PP		směs pisku a substrátu pro vyplnění zatravňovací dlažby tl. 80 mm					
	VV		"technické parametry - podíl zeleně 40,5%"					
	VV		"zatravňovací dlažba tl. 80 mm" 44,85*0,08*0,405		1,453			
	VV		1,453*2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,906			
31	M	592281050-1	tvárnice betonová zatravňovací 50x50x8 cm	kus	185,000	105,00	19 425,00	
	PP		tvárnice betonová zatravňovací 50x50x8 cm					
	VV		"zatravňovací dlažba tl. 80 mm 44,85/0,5/0,5*1,03" 185		185,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 620 401,98	
32	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	100,930	260,15	26 256,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		"nové ocelové zábradlí výšky 1100 mm , úprava pozink" 100,93		100,930			
33	M	553912000-1	nové ocelové zábradlí výšky 1100 mm , úprava pozink	m	100,930	3 315,05	334 588,00	
	PP		nové ocelové zábradlí výšky 1100 mm, úprava pozink					
	VV		"nové ocelové zábradlí výšky 1100 mm , úprava pozink" 100,93		100,930			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 724,180	333,15	574 410,57	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm" 1680,28		1 680,280			
	VV		"betonový obrubník náběhový 330/400 mm" 43,9		43,900			
35	M	592174660-1	obrubník betonový silniční náběhový 100x33x40 cm	kus	44,000	1 638,45	72 091,80	
	PP		obrubník betonový silniční náběhový 100x33x40 cm					
	VV		"betonový obrubník náběhový 330/400 mm" 44		44,000			
36	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	3 361,000	291,15	978 555,15	
	PP		obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm 1680,28/0,5" 3361		3 361,000			
37	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 650,770	285,15	470 717,07	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 50/200 mm" 1650,77		1 650,770			
38	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	3 302,000	34,00	112 268,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm					
	VV		"betonový obrubník 50/200 mm 1650,77/0,5" 3302		3 302,000			
39	K	919551111-1	Ochrana stávajícího vedení plynu pomocí ocelových chráničků opatřených číhačkami	m	17,410	2 958,90	51 514,45	
	PP		Ochrana stávajícího vedení plynu pomocí ocelových chráničků opatřených číhačkami					
	VV		"Ochrana stávajícího vedení plynu" 17,41		17,410			
D 998			Přesun hmot				216 234,67	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	4 158,359	52,00	216 234,67	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				142 112,31	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				142 112,31	
41	K	711161331-1	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m včetně materiálu a ukončení izolace lištou	m2	445,360	291,15	129 666,56	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií včetně materiálu a ukončení izolace lištou					
	VV		"nopová fólie" 445,36		445,360			
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	12 445,75	12 445,75	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 108 - Vjezdy

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 578 261,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 578 261,90	21,00%	331 435,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 909 696,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 108 - Vjezdy

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 578 261,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 578 261,90

1 - Zemní práce

430 502,16

5 - Komunikace

571 059,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

511 675,95

998 - Přesun hmot

65 024,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 108 - Vjezdy

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 578 261,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 578 261,90

D 1

Zemní práce

430 502,16

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	82,300	101,00	8 312,30	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			"výkop v zemině třídy I." 82,3		82,300			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	41,150	14,00	576,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
VV			"lepidlost 50%"					
VV			"výkop v zemině třídy I." 82,3		82,300			
VV			82,3*0,5 Přepočtené koeficientem množství		41,150			
3	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	82,300	194,00	15 966,20	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
VV			"výkop v zemině třídy I." 82,3		82,300			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	379,350	51,00	19 346,85	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
VV			"ztuhnutý násyp PS 100%" 57,87		57,870			
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 321,48		321,480			
5	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	115,740	336,15	38 906,00	
PP			zemina vhodná do násypu včetně dopravy					
VV			"ztuhnutý násyp PS 100%" 57,87		57,870			
VV			57,87*2 Přepočtené koeficientem množství		115,740			
6	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	675,108	458,15	309 300,73	CS ÚRS 2017 02
PP			šterkodrt ŠDA					
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 321,48		321,480			
VV			321,48*2,1 Přepočtené koeficientem množství		675,108			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,300	14,00	1 152,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			"výkop v zemině třídy I." 82,3		82,300			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	148,140	101,00	14 962,14	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			"výkop v zemině třídy I." 82,3		82,300			
VV			82,3*1,8 Přepočtené koeficientem množství		148,140			
9	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	1 292,920	17,00	21 979,64	
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se ztuhnutím					
VV			"reliéfni betonová dlažba DL tl. 80 mm (s výstupky)" 54,67		54,670			
VV			"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 1231,23		1 231,230			
VV			"umělá vodící linie, podélné drážky" 17,55*0,4		7,020			
D 5			Komunikace				571 059,61	
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,020	285,15	2 001,75	CS ÚRS 2017 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného drt fr. 4/8 tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
VV			"umělá vodící linie, podélné drážky" 17,55*0,4		7,020			
11	M	592453170-1	dlažba betonová pro nevidomé s vodící drážkou - umělá vodící linie 20x20x8 cm barva šedá	m2	7,231	388,15	2 806,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba betonová pro nevidomé s vodící drážkou - umělá vodící linie 20x20x8 cm barva šedá					
	VV		"umělá vodící linie, podélné drážky" 17,55*0,4*1,03		7,231			
12	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	54,670	269,15	14 714,43	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 80 mm (s výstupky)" 54,67		54,670			
13	M	592453090-2	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 8 cm	m2	56,310	373,15	21 012,08	
	PP		dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 8 cm					
	VV		"reliéfní betonová dlažba DL tl. 80 mm (s výstupky)" 54,67*1,03		56,310			
14	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 231,230	255,15	314 148,33	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 1231,23		1 231,230			
15	M	592453110-1	dlažba betonová výšky 8 cm	m2	1 243,542	174,00	216 376,31	
	PP		dlažba betonová výšky 8 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 1231,23*1,01		1 243,542			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				511 675,95	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,920	333,15	62 272,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm" 186,92		186,920			
17	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	374,000	291,15	108 890,10	
	PP		obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
	VV		"betonový obrubník 250x300 mm 186,92/0,5" 374		374,000			
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,700	285,15	54 948,41	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 150x150 mm" 192,7		192,700			
19	M	592174750-1	obrubník betonový 100x15x15 cm	kus	192,700	79,00	15 223,30	
	PP		obrubník betonový 100x15x15 cm					
	VV		"betonový obrubník 150x150 mm" 192,7		192,700			
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	35,800	537,15	19 229,97	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.					
	VV		"odvodňovací žlab s mříží" 35,8		35,800			
21	M	592271030	žlab odvodňovací 100x16x21,4 cm, bez spádu dna	kus	36,000	1 831,60	65 937,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		žlab odvodňovací 100x16x21,4 cm, bez spádu dna					
	VV		"odvodňovací žlab s mříží" 36		36,000			
22	M	592271700-1	pororošt pozinkovaný, tř. E600 100x14,9x2 cm	kus	36,000	4 468,35	160 860,60	
	PP		pororošt pozinkovaný, tř. E600 100x14,9x2 cm					
	VV		"odvodňovací žlab s mříží" 36		36,000			
23	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	35,800	679,15	24 313,57	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.					
	VV		"odvodňovací žlab s mříží" 35,8		35,800			
D 998			Přesun hmot				65 024,18	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 250,465	52,00	65 024,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 109 - Parkoviště

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

875 671,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	875 671,47	21,00%	183 891,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 059 562,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 109 - Parkoviště**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	875 671,47
HSV - Práce a dodávky HSV	875 671,47
1 - Zemní práce	475 599,61
5 - Komunikace pozemní	364 434,28
998 - Přesun hmot	35 637,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 109 - Parkoviště

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

875 671,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV			875 671,47			
D	1	Zemní práce			475 599,61			
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	237,255	101,00	23 962,76	CS ÚRS 2017 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
	VV	"výkop v zemině třídy I." 31,37			31,370			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	118,628	14,00	1 660,79	CS ÚRS 2017 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3						
	VV	"lepidlost 50%"						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
	VV	"výkop v zemině třídy I." 31,37			31,370			
	VV	237,255*0,5 Přepočtené koeficientem množství			118,628			
3	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	237,255	194,00	46 027,47	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
	VV	"výkop v zemině třídy I." 31,37			31,370			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	121,960	51,00	6 219,96	CS ÚRS 2017 02
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS						
	VV	"ztuhnutý násyp PS 100%" 31,37			31,370			
	VV	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 90,59			90,590			
5	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	62,740	336,15	21 090,05	
	PP	zemina vhodná do násypu včetně dopravy						
	VV	"ztuhnutý násyp PS 100%" 31,37			31,370			
	VV	31,37*2 Přepočtené koeficientem množství			62,740			
6	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	190,239	458,15	87 158,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	šterkodrt ŠDA						
	VV	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 90,59			90,590			
	VV	90,59*2,1 Přepočtené koeficientem množství			190,239			
7	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	205,885	83,00	17 088,46	CS ÚRS 2017 02
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
8	M	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	432,359	507,15	219 270,87	
	PP	šterkodrt frakce 32-63						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
	VV	205,885*2,1 Přepočtené koeficientem množství			432,359			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	237,255	14,00	3 321,57	CS ÚRS 2017 02
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	VV	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5			205,885			
	VV	"výkop v zemině třídy I." 31,37			31,370			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	427,059	101,00	43 132,96	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 411,77*0,5		205,885			
VV			"výkop v zemině třídy I." 31,37		31,370			
VV			237,255*1,8 Přepočtené koeficientem množství		427,059			
11	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	392,160	17,00	6 666,72	
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 392,16		392,160			
D 5							364 434,28	
12	K	565145121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	392,160	356,15	139 667,78	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 392,16		392,160			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	392,160	242,00	94 902,72	CS ÚRS 2017 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 392,16		392,160			
14	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	392,160	22,00	8 627,52	CS ÚRS 2017 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
VV			"zpevněné plochy" 392,16		392,160			
15	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	392,160	12,00	4 705,92	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
VV			"zpevněné plochy" 392,16		392,160			
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	392,160	297,15	116 530,34	CS ÚRS 2017 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			"zpevněné plochy" 392,16		392,160			
D 998							35 637,58	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	685,338	52,00	35 637,58	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 110 - Plot CIUR

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 337,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 337,59	21,00%	11 830,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 168,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 110 - Plot CIUR**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	56 337,59
HSV - Práce a dodávky HSV	56 337,59
2 - Zakládání	16 181,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 469,83
998 - Přesun hmot	2 686,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 110 - Plot CIUR

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 56 337,59

D HSV Práce a dodávky HSV 56 337,59

D 2 Zakládání 16 181,73

1	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,700	2 838,90	16 181,73	CS ÚRS 2017 02
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		"základ pod podezdívku" 5,7		5,700			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 469,83

2	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		"nové ocelové oplocení" 10		10,000			
3	M	553422500-1	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm	kus	10,000	145,00	1 450,00	
	PP		sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm					
	VV		"nové ocelové oplocení" 10		10,000			
4	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	17,800	122,00	2 171,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
	VV		"nové oplocení - plotové dílce" 17,8		17,800			
5	M	553423100-1	plotové pole kovové 1100x2000 mm	kus	9,000	1 368,45	12 316,05	
	PP		plotové pole kovové 1100x2000 mm					
	VV		"nové oplocení - plotové dílce" 9		9,000			
6	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,150	3 193,90	6 866,89	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zábradelní zidky a podezdívky z betonu železového tř. C 16/20					
	VV		"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 2,15		2,150			
7	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plné zřízení	m2	17,800	547,15	9 739,27	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení					
	VV		"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 0,5*17,8*2		17,800			
8	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plné odstranění	m2	17,800	93,00	1 655,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění					
	VV		"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 0,5*17,8*2		17,800			
9	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zidek z betonářské oceli 10 505	t	0,065	34 932,60	2 270,62	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výztuž zábradelních zidek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 2,15*0,03		0,065			

D 998 Přesun hmot 2 686,03

10	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	18,653	144,00	2 686,03	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 111 - Parkovací stání

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 005 597,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 005 597,56	21,00%	211 175,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 216 773,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 111 - Parkovací stání

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 005 597,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 005 597,56

1 - Zemní práce

315 241,38

5 - Komunikace pozemní

428 640,79

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

213 398,71

998 - Přesun hmot

48 316,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 111 - Parkovací stání

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 005 597,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 005 597,56

D 1 Zemní práce 315 241,38

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	79,580	101,00	8 037,58	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výkop v zemině třídy I." 79,58		79,580			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	39,790	14,00	557,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"lepihost 50%"					
	VV		"výkop v zemině třídy I." 79,58		79,580			
	VV		79,58*0,5 Přepočtené koeficientem množství		39,790			
3	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	79,580	194,00	15 438,52	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výkop v zemině třídy I." 79,58		79,580			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	265,610	51,00	13 546,11	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"zhutněný násyp PS 100%" 35,81		35,810			
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 229,8		229,800			
5	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	71,620	336,15	24 075,06	
	PP		zemina vhodná do násypu včetně dopravy					
	VV		"zhutněný násyp PS 100%" 35,81		35,810			
	VV		35,81*2 Přepočtené koeficientem množství		71,620			
6	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	482,580	458,15	221 094,03	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 229,8		229,800			
	VV		229,8*2,1 Přepočtené koeficientem množství		482,580			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,580	14,00	1 114,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výkop v zemině třídy I." 79,58		79,580			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	143,244	101,00	14 467,64	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkop v zemině třídy I." 79,58		79,580			
	VV		79,58*1,8 Přepočtené koeficientem množství		143,244			
9	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	994,780	17,00	16 911,26	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy betonová dlažba " 994,78		994,780			
D 5			Komunikace pozemní				428 640,79	
10	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	994,780	255,15	253 818,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 994,78		994,780			
11	M	592453110-1	dlažba betonová výšky 8 cm	m2	1 004,728	174,00	174 822,67	
	PP		dlažba betonová výšky 8 cm					
	VV		"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 994,78*1,01		1 004,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				213 398,71	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,760	333,15	15 911,24	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"betonový obrubník 250x300 mm" 47,76		47,760			
13	M	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	96,000	291,15	27 950,40	
PP			obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm					
VV			"betonový obrubník 250x300 mm 47,76/0,5" 96		96,000			
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	465,450	285,15	132 723,07	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"betonový obrubník 150x150 mm" 465,45		465,450			
15	M	592174750-1	obrubník betonový 100x15x15 cm	kus	466,000	79,00	36 814,00	
PP			obrubník betonový 100x15x15 cm					
VV			"betonový obrubník 150x150 mm" 466		466,000			
D 998			Přesun hmot				48 316,68	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	929,167	52,00	48 316,68	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 112 - Napojení místních komunikací

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 743 198,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 743 198,16	21,00%	366 071,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 109 269,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: **SO 112 - Napojení místních komunikací**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 743 198,16
HSV - Práce a dodávky HSV	1 743 198,16
1 - Zemní práce	855 682,42
5 - Komunikace pozemní	823 603,16
998 - Přesun hmot	63 912,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 112 - Napojení místních komunikací

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 743 198,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 743 198,16

D 1

Zemní práce

855 682,42

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	394,070	101,00	39 801,07	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	197,035	14,00	2 758,49	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
VV			"lepidlost 50%"					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
VV			394,07*0,5 Přepočtené koeficientem množství		197,035			
3	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	394,070	194,00	76 449,58	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	191,210	51,00	9 751,71	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 191,21		191,210			
5	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	401,541	458,15	183 966,01	CS ÚRS 2017 02
PP			šterkodrt ŠDA					
VV			"vrstvy šterkodrtě ŠD" 191,21		191,210			
VV			191,21*2,1 Přepočtené koeficientem množství		401,541			
6	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	394,070	83,00	32 707,81	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
7	M	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	827,547	507,15	419 690,46	
PP			šterkodrt frakce 32-63					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
VV			394,07*2,1 Přepočtené koeficientem množství		827,547			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	394,070	14,00	5 516,98	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	709,326	101,00	71 641,93	CS ÚRS 2017 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 788,14*0,5		394,070			
VV			394,07*1,8 Přepočtené koeficientem množství		709,326			
10	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	788,140	17,00	13 398,38	
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se ztuhnutím					
VV			"zpevněné plochy asfaltové " 174,32+613,82		788,140			

D 5

Komunikace pozemní

823 603,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	565135121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	174,320	318,15	55 459,91	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 174,32		174,320			
12	K	565145121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	613,820	351,15	215 542,89	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 613,82		613,820			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	613,820	242,00	148 544,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 613,82		613,820			
14	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	174,320	313,15	54 588,31	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 174,32		174,320			
15	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	788,140	22,00	17 339,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 174,32+613,82		788,140			
16	K	573231106-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	962,460	12,00	11 549,52	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		"zpevněné plochy" 174,32*2		348,640			
	VV		"zpevněné plochy" 613,82		613,820			
17	K	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	174,320	405,15	70 625,75	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 174,32		174,320			
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	613,820	292,15	179 327,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy" 613,82		613,820			
19	K	577155122-1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	174,320	405,15	70 625,75	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"zpevněné plochy asfaltové" 174,32		174,320			
D 998 Přesun hmot							63 912,58	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 229,088	52,00	63 912,58	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 113 - Autobusové zastávky

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

727 905,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	727 905,18	21,00%	152 860,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

880 765,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 113 - Autobusové zastávky**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	727 905,18
HSV - Práce a dodávky HSV	727 905,18
1 - Zemní práce	301 010,17
5 - Komunikace pozemní	359 422,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 317,85
998 - Přesun hmot	28 154,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 113 - Autobusové zastávky

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

727 905,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

727 905,18

D 1

Zemní práce

301 010,17

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,700	101,00	15 018,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 12,39		12,390			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	74,350	14,00	1 040,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		"lepidlost 50%"					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 12,39		12,390			
	VV		148,7*0,5 Přepočtené koeficientem množství		74,350			
3	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	148,700	194,00	28 847,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 12,39		12,390			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	65,430	51,00	3 336,93	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 65,43		65,430			
5	M	583441970	šterkodrt ŠDA	t	137,403	458,15	62 951,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkodrt ŠDA					
	VV		"vrstvy šterkodrtě ŠD" 65,43		65,430			
	VV		65,43*2,1 Přepočtené koeficientem množství		137,403			
6	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	136,310	83,00	11 313,73	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
7	M	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	286,251	507,15	145 172,19	
	PP		šterkodrt frakce 32-63					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		136,31*2,1 Přepočtené koeficientem množství		286,251			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,700	14,00	2 081,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 12,39		12,390			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,660	101,00	27 033,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5		136,310			
	VV		"výkop v zemině třídy I." 12,39		12,390			
	VV		148,7*1,8 Přepočtené koeficientem množství		267,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	247,840	17,00	4 213,28	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84		247,840			
D 5			Komunikace pozemní				359 422,90	
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	247,840	313,15	77 611,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84		247,840			
12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	247,840	583,15	144 527,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	P		Poznámka k položce: lože z betonu L, tl. 40 mm					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84		247,840			
13	M	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	48,615	2 823,90	137 283,90	
	PP		kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm					
	VV		"1t=5,2 m2"					
	VV		"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84/5,2*1,02		48,615			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 317,85	
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	99,000	285,15	28 229,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"betonový obrubník 150x250 mm" 99		99,000			
15	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	99,000	112,00	11 088,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá					
	VV		"betonový obrubník 150x250 mm" 99		99,000			
D 998			Přesun hmot				28 154,26	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	541,428	52,00	28 154,26	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 121a - Dopravní značení trvalé

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Investor kraj

Cena bez DPH

237 668,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 668,07	21,00%	49 910,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

287 578,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: **SO 121a - Dopravní značení trvalé**

Místo:	Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.	Datum:	18. 9. 2017
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč:	Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	237 668,07
HSV - Práce a dodávky HSV	237 668,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	237 379,89
998 - Přesun hmot	288,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 121a - Dopravní značení trvalé

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 237 668,07

D HSV Práce a dodávky HSV 237 668,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 237 379,89

1	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	42,000	307,15	12 900,30	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
VV			"svíslé dopravní značení" 42		42,000			
2	M	404441210-1	značka dopravní svíslá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, licová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	42,000	769,30	32 310,60	
PP			značka dopravní svíslá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, licová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností					
VV			"svíslé dopravní značení" 42		42,000			
3	K	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	42,000	1 420,45	59 658,90	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ					
VV			"svíslé dopravní značení" 42		42,000			
4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	42,000	704,15	29 574,30	CS ÚRS 2016 02
PP			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350					
VV			"svíslé dopravní značení" 42		42,000			
5	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	520,210	154,00	80 112,34	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 302,3		302,300			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 68,05		68,050			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 149,86		149,860			
6	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	45,160	166,00	7 496,56	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní					
VV			"vodorovné dopravní značení žlutou barvou hladké" 45,16		45,160			
7	K	915311111-1	Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky	kus	2,000	5 684,65	11 369,30	
PP			Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky					
VV			"Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky" 2		2,000			
8	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	565,370	7,00	3 957,59	CS ÚRS 2017 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 302,3		302,300			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 68,05		68,050			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 149,86		149,860			
VV			"vodorovné dopravní značení žlutou barvou hladké" 45,16		45,160			
D	998		Přesun hmot				288,18	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	5,542	52,00	288,18	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 121b - Dopravní značení trvalé

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Investor město

Cena bez DPH

294 922,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 922,84	21,00%	61 933,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

356 856,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: **SO 121b - Dopravní značení trvalé**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	294 922,84
HSV - Práce a dodávky HSV	294 922,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	293 518,84
998 - Přesun hmot	1 404,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 121b - Dopravní značení trvalé

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Datum: 18. 9. 2017
Projektant: SUNCAD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 294 922,84

D HSV Práce a dodávky HSV 294 922,84
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 293 518,84

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	34,000	307,15	10 443,10	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
VV			"svislé dopravní značení" 34		34,000			

2	M	404441210-1	značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	34,000	769,30	26 156,20	
PP			značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností					
VV			"svislé dopravní značení" 34		34,000			

8	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	3,000	3 552,05	10 656,15	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
VV			"velkoplošná DZ IS 9b" 3		3,000			

9	M	404442720-1	velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	3,000	20 958,30	62 874,90	
PP			velkoplošná značka dopravní svislá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností					

10	K	914211111-1	Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku	kus	6,000	15 984,80	95 908,80	
PP			Dodávka a montáž deformovatelná příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku včetně finální povrchové úpravy a základu, zemních prací a likvidace přebytku výkopku					
VV			"velkoplošná DZ" 6		6,000			

3	K	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	37,000	1 420,45	52 556,65	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ					
VV			"svislé dopravní značení" 37		37,000			

4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	37,000	704,15	26 053,55	CS ÚRS 2016 02
PP			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
VV			"svislé dopravní značení" 37		37,000			

5	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	55,090	154,00	8 483,86	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 31,07		31,070			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 2,88		2,880			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 21,14		21,140			

6	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	55,090	7,00	385,63	CS ÚRS 2017 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 31,07		31,070			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 2,88		2,880			
VV			"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 21,14		21,140			

D 998 Přesun hmot 1 404,00

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	27,000	52,00	1 404,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 122 - Dopravní značení dočasné

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 124 873,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 124 873,40	21,00%	236 223,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 361 096,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: **SO 122 - Dopravní značení dočasné**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 124 873,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 124 873,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 124 873,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 122 - Dopravní značení dočasné

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 124 873,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 124 873,40
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 124 873,40

1	K	913121111-1	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení dle DIO a vydaného DIR (návrh včetně projednání)	kpl	1,000	1 124 873,40	1 124 873,40	
pp			Montáž a demontáž dočasného dopravního značení dle DIO a vydaného DIR (návrh včetně projednání)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301a - Vodovod - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 267 676,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 267 676,14	21,00%	896 211,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 163 888,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3:

SO 301a - Vodovod - zemní práce

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	4 267 676,14
HSV - Práce a dodávky HSV	4 267 676,14
1 - Zemní práce	3 758 980,10
4 - Vodorovné konstrukce	86 421,60
998 - Přesun hmot	422 274,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3:

SO 301a - Vodovod - zemní práce

Místo: Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Projektant: SUNCAD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 267 676,14		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 267 676,14		
D	1	Zemní práce				3 758 980,10		
1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,000	209,00	10 450,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
2	K	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	25,000	46,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu					
	VV		Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3 568,000	181,00	645 808,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"vyk v zast obl"					
	VV		2360		2 360,000			
	VV		"rušení"					
	VV		1208		1 208,000			
	VV		Součet		3 568,000			
4	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 784,000	29,00	51 736,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		3568*0,5		1 784,000			
	VV		Součet		1 784,000			
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	117,00	1 329 237,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	VV		(261+759+121+59+107+8+87+221)*2*3,5		11 361,000			
	VV		Součet		11 361,000			
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	37,00	420 357,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		11361		11 361,000			
	VV		Součet		11 361,000			
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 784,000	122,00	217 648,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		1784		1 784,000			
	VV		Součet		1 784,000			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	755,000	270,15	203 963,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		527		527,000			
	VV		116		116,000			
	VV		84		84,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		755,000			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 359,000	127,00	172 593,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		755*1,8		1 359,000			
	VV		Součet		1 359,000			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 904,000	95,00	275 880,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		1650		1 650,000			
	VV		1254		1 254,000			
	VV		Součet		2 904,000			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	611,000	181,00	110 591,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		527		527,000			
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		611,000			
12	M	583373030	šterkopisek	t	1 529,028	209,00	319 566,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkopisek frakce 0-8					
	VV		611*2,5025		1 529,028			
	VV		Součet		1 529,028			
D 4		Vodorovné konstrukce					86 421,60	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	144,000	600,15	86 421,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		116		116,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		144,000			
D 998		Přesun hmot					422 274,44	
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 563,111	270,15	422 274,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301b - Vodovod - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 622 657,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 622 657,72	21,00%	1 600 758,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 223 415,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3: **SO 301b - Vodovod - potrubí**

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	7 622 657,72
HSV - Práce a dodávky HSV	7 622 657,72
1 - Zemní práce	59 208,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	268 030,00
4 - Vodorovné konstrukce	21 565,64
5 - Komunikace pozemní	196 399,59
8 - Trubní vedení	6 389 431,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 632,00
997 - Přesun sutě	25 985,98
998 - Přesun hmot	654 404,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301b - Vodovod - potrubí

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 622 657,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 622 657,72

D 1

Zemní práce

59 208,80

1	K	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	96,000	51,00	4 896,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
2	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	96,000	98,00	9 408,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
3	K	14172119a	Rízený protlak potrubí DN 160 přes 6m	m	7,000	5 856,80	40 997,60	
	PP		Rízený protlak potrubí DN 160 přes 6m					
	VV		"říz prot "					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	105,600	37,00	3 907,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		96*1,1		105,600			
	VV		Součet		105,600			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

268 030,00

5	K	35832511a	Odstranění potrubí ver výkopu 150-200mm	m	121,000	174,00	21 054,00	
	PP		Odstranění potrubí ver výkopu 150-200mm					
	VV		121		121,000			
	VV		Součet		121,000			
6	K	35832521a	Odstranění potrubí ve výkopu 300-500mm	m	759,000	198,00	150 282,00	
	PP		Odstranění potrubí ve výkopu 300-500mm					
	VV		759		759,000			
	VV		Součet		759,000			
7	K	358325523a	Odstranění potrubí LT 400	m	261,000	242,00	63 162,00	
	PP		Odstranění potrubí LT 400					
	VV		261		261,000			
	VV		Součet		261,000			
8	K	35832553a	Odstraněné potrubí ve výkopu 32-110mm	m	332,000	101,00	33 532,00	
	PP		Odstraněné potrubí ve výkopu 32-110mm					
	VV		58		58,000			
	VV		274		274,000			
	VV		Součet		332,000			

D 4

Vodorovné konstrukce

21 565,64

9	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,200	957,30	3 063,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		"srovn štěrk blok"					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
10	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,500	3 364,05	18 502,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	VV		"bet blok"					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				196 399,59	
11	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	105,600	307,15	32 435,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		96*1,1		105,600			
	VV		Součet		105,600			
12	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	96,000	741,15	71 150,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
13	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	96,000	59,00	5 664,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
14	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,000	340,15	32 654,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
15	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,000	493,15	47 342,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
16	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,650	498,15	323,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		5*0,13		0,650			
	VV		Součet		0,650			
17	M	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm</i>	t	0,130	2 688,85	349,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm					
	P		<i>Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2</i>					
	VV		0,13		0,130			
	VV		Součet		0,130			
18	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
D 8			Trubní vedení				6 389 431,60	
19	K	850245921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách	kus	4,000	4 607,35	18 429,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 80					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	850315921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách	kus	4,000	4 909,50	19 638,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 150					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	85032001a	Provizorní trubní propoje zás.vodou	kus	1,000	478 072,40	478 072,40	
	PP		Provizorní trubní propoje zás.vodou					
	VV		<i>"provizorní propoj trub k napájení vodou TO"</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	85033002a	Náhradní zásobování vodu	kus	1,000	65 733,65	65 733,65	
	PP		Náhradní zásobování vodu					
	VV		<i>"příst TO"</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	85034003a	Pozinkované podložky	kus	1,000	4 183,20	4 183,20	
	PP		Pozinkované podložky					
	VV		<i>"pozinkované podložky pro opětovné použití litin.tvarovek TO"</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	850355921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 při opravách	kus	6,000	5 316,65	31 899,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 200					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	850395921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 400 při opravách	kus	3,000	30 465,15	91 395,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 400					
	VV		3		3,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			3,000		
26	K	851391131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	m	261,000	835,30	218 013,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400					
	VV		261		261,000			
	VV		Součet		261,000			
27	M	552530370	trouba vodovodní litinová DN 400 mm	m	261,000	5 224,50	1 363 594,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová 5 m DN 400 mm					
28	M	552514670	spoj zámkový DN 400	kus	52,200	4 340,35	226 566,27	CS ÚRS 2017 02
	PP		kroužek zámkový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400					
	VV		261/5		52,200			
	VV		Součet		52,200			
29	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	5,000	714,15	3 570,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	M	552522280	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,5 m	kus	5,000	1 839,60	9 198,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,5 m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
31	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	2,000	903,30	1 806,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	552522380	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=0,5 m	kus	2,000	2 109,60	4 219,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=0,5 m					
33	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 227,30	3 681,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	552532880	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl. 250µm FF DN 150 mm délka 500 mm	kus	3,000	3 733,05	11 199,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba přírubová litinová práškový epoxid tl. 250µm FF DN 150 mm délka 500 mm					
35	K	852352122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 200	kus	6,000	1 353,45	8 120,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	M	552522640	trouba přírubová TP-DN 200 PN 10 TT L=0,5 m	kus	6,000	5 324,65	31 947,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba přírubová TP-DN 200 PN 10 TT L=0,6 m					
37	K	852392122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 400	kus	3,000	2 512,75	7 538,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	M	5525336a	Trouba přírubová litinová DN400 délka 500mm	kus	3,000	29 701,85	89 105,55	
	PP		Trouba přírubová litinová DN400 délka 500mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	5525337a	Trouba přírubová litinová DN400 délka 1000-1500mm	kus	1,000	37 526,25	37 526,25	
	PP		Trouba přírubová litinová DN400 délka 1000-1500mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	8572412a	Montáž spojky Příruba/hladká č. DN80	kusMontáž	3,000	2 510,75	7 532,25	
	PP		Montáž spojky Příruba/hladká č. DN80					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
41	M	55259834a	Spojka Waga LTH 80	kus	3,000	4 946,50	14 839,50	
	PP		Spojka Waga LTH 80					
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	711,15	7 111,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		"přir jist"					
	VV		3		3,000			
	VV		"přir ko H"					
	VV		1		1,000			
	VV		"X"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		10,000			
43	M	552518100	koleno přírubové s patkou kat.č.: 5049 pro připojení k hydrantu 80/90 mm prodl.	kus	1,000	1 051,30	1 051,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			1,000		
44	M	28612393a	Přiruba jist system 2000 DN 80	kus	3,000	2 220,60	6 661,80	
	PP		Přiruba jist system 2000 DN 80					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet			3,000		
45	M	552536600	přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm	kus	2,000	382,15	764,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			2,000		
46	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	5,000	1 171,30	5 856,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	VV		"přir"					
	VV		1		1,000			
	VV		"přir ko "					
	VV		1		1,000			
	VV		"x"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet			5,000		
47	M	552536630	přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm	kus	2,000	925,30	1 850,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm					
48	M	28612391a	Přiruba jis syst 2000 Dn 150	kus	1,000	2 497,75	2 497,75	
	PP		Přiruba jis syst 2000 Dn 150					
49	M	552539690	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150-11,25°	kus	1,000	3 639,05	3 639,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150-11,25°					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
50	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	10,000	771,30	7 713,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		"přir jist"					
	VV		2		2,000			
	VV		"kol pat H"					
	VV		6		6,000			
	VV		"X"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			10,000		
51	M	552536610	přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 100 mm	kus	2,000	500,15	1 000,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 100 mm					
52	M	552518110	koleno přírubové s patkou kat.č.: 5049 pro připojení k hydrantu 100/90 mm prodl.	kus	6,000	2 409,75	14 458,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 100/90 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet			6,000		
53	M	28612392a	Přiruba jist system 2000 DN 100	kus	2,000	2 497,75	4 995,50	
	PP		Přiruba jist system 2000 DN 100					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			2,000		
54	K	85731212a	Montáž spojky Přiruba/hladká č. DN150	kus	1,000	362,15	362,15	
	PP		Montáž spojky Přiruba/hladká č. DN150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
55	M	55259835a	Spojka Waga LTH DN150	kus	1,000	7 317,25	7 317,25	
	PP		Spojka Waga LTH DN150					
56	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	12,000	1 285,45	15 425,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	VV		"přir Ko"					
	VV		3		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		"X"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet			12,000		
57	M	552536640	přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm	kus	2,000	1 332,45	2 664,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		přiruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			2,000		
58	M	552539850	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200-22,5°	kus	1,000	5 525,65	5 525,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200-22,5°					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
59	M	552539700	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200-11,25°	kus	2,000	5 525,65	11 051,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200-11,25°					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			2,000		
60	M	552540150	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200- 45°	kus	3,000	4 938,50	14 815,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200- 45°					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	85735212a	Montáž spojky Příruba/hladká č. DN200	kus	4,000	1 625,45	6 501,80	
	PP		Montáž spojky Příruba/hladká č. DN200					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	M	55259836a	Spojka Waga LTH DN200	kus	3,000	11 651,45	34 954,35	
	PP		Spojka Waga LTH DN200					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	85735215a	Montáž spojky Waga přír/hladká č. 400	kus	3,000	779,30	2 337,90	
	PP		Montáž spojky Waga přír/hladká č. 400					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	M	55259837a	Spojka Waga LTH DN400	kus	2,000	46 306,95	92 613,90	
	PP		Spojka Waga LTH DN400					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	6,000	1 836,60	11 019,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
66	M	552535350	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 150 mm	kus	3,000	5 741,65	17 224,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 150 mm					
67	M	552535330	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 100 mm	kus	1,000	5 420,65	5 420,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	552535320	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 80 mm	kus	2,000	5 491,65	10 983,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/ 80 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	857391131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400	kus	6,000	1 535,45	9 212,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400					
	VV		"hrd ko"					
	VV		3		3,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
70	M	552539001a	Koleno hrdlové LTH 45 DN 400	kus	3,000	18 887,70	56 663,10	
	PP		Koleno hrdlové LTH 45 DN 400					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	M	552539002a	Koleno hrdlové LTH 22,5 DN 400	kus	2,000	12 724,75	25 449,50	
	PP		Koleno hrdlové LTH 22,5 DN 400					
72	M	552539003a	Koleno hrdlové LTH 11,25 DN 400	kus	1,000	11 479,45	11 479,45	
	PP		Koleno hrdlové LTH 11,25 DN 400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	10,000	2 549,75	25 497,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400					
	VV		"F"					
	VV		3		3,000			
	VV		"E"					
	VV		3		3,000			
	VV		"X"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
74	M	55253496a	Tvarovka přírubová s hradl koncem DN 400 F	kus	3,000	14 533,35	43 600,05	
	PP		Tvarovka přírubová s hradl koncem DN 400 F					
75	M	552253488a	Tvarovka přírubová zaslep. X litina DN400	kus	2,000	5 599,65	11 199,30	
	PP		Tvarovka přírubová zaslep. X litina DN400					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	M	5525340011a	Tvarovka přírubová s hr.koncem Litina 400mm Ekus	kus	3,000	16 217,80	48 653,40	
	PP		Tvarovka přírubová s hr.koncem Litina 400mm Ekus					
77	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	3,000	2 549,75	7 649,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			3,000		
78	M	55254017a	Koleno přírubové LTH DN400 45st.		kus	2,000	22 588,75	45 177,50
	PP		Koleno přírubové LTH DN400 45st.					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
79	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	221,000	96,00	21 216,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	VV		221			221,000		
	VV		Součet			221,000		
80	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	224,315	25,00	5 607,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m					
	VV		221*1,015			224,315		
	VV		Součet			224,315		
81	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	87,000	105,00	9 135,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
	VV		87			87,000		
	VV		Součet			87,000		
82	M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m	m	88,305	69,00	6 093,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m					
	VV		87*1,015			88,305		
	VV		Součet			88,305		
83	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
84	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	8,120	88,00	714,56	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m					
	VV		8*1,015			8,120		
	VV		Součet			8,120		
85	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	107,000	139,00	14 873,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
86	M	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	108,605	187,00	20 309,14	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m					
	VV		107*1,015			108,605		
	VV		Součet			108,605		
87	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	59,000	176,00	10 384,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
	VV		59			59,000		
	VV		Součet			59,000		
88	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	59,885	275,15	16 477,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m					
	VV		59*1,015			59,885		
	VV		Součet			59,885		
89	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	m	121,000	211,00	25 531,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
90	M	286136040	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6. L=12m	m	122,815	593,15	72 847,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6. L=12m					
	VV		121*1,015			122,815		
	VV		Součet			122,815		
91	K	871351212	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm	m	759,000	270,15	205 043,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm					
	VV		759			759,000		
	VV		Součet			759,000		
92	M	286136070	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 225x20,5. L=12m	m	770,385	1 192,30	918 530,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 225x20,5. L=12m					
	VV		759*1,015			770,385		
	VV		Součet			770,385		
93	K	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	286159710	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
95	K	877181112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 50	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 50					
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
96	M	286149450	elektrokolo 45°, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,000	471,15	942,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrokolo 45°, PE 100, PN 16, d 50					
97	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	22,000	253,15	5 569,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	VV	3			3,000			
	VV	"sp"						
	VV	19			19,000			
	VV	Součet			22,000			
98	M	28614979a	Elektrokolo d90 W11st	kus	3,000	1 386,45	4 159,35	
	PP		Elektrokolo d90 W11st					
99	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	19,000	252,15	4 790,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90					
100	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	253,15	759,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 90					
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
101	M	286149480	elektrokolo 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	3,000	1 645,45	4 936,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrokolo 45°, PE 100, PN 16, d 90					
102	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	289,15	289,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
103	M	286149600	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	854,30	854,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90					
104	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	17,000	279,15	4 745,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	VV	17			17,000			
	VV	Součet			17,000			
105	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	17,000	311,15	5 289,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110					
106	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	488,15	1 952,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
107	M	28614989a	Elektrokolo d160 11,25st	kus	4,000	2 336,75	9 347,00	
	PP		Elektrokolo d160 11,25st					
108	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	16,000	488,15	7 810,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
	VV	16			16,000			
	VV	Součet			16,000			
109	M	286159780	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	16,000	581,15	9 298,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160					
110	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	588,15	588,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 160					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
111	M	28614941a	Elektrokolo d160 W 30st	kus	1,000	4 929,50	4 929,50	
	PP		Elektrokolo d160 W 30st					
112	K	877321115	Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub d 160/90	kus	1,000	503,15	503,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/90					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
113	M	286149690	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90	kus	1,000	2 478,75	2 478,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektro tvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90					
114	K	877321116	Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub d 160/110	kus	1,000	529,15	529,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
115	M	286149700	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110	kus	1,000	2 478,75	2 478,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektro tvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110					
116	K	877351102	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 225	kus	3,000	872,30	2 616,90	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
117	M	28614999a	Elektrokoleno d225 W11,25st	kus	3,000	5 598,65	16 795,95	
	PP		Elektrokoleno d225 W11,25st					
118	K	877351102	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 225	kus	46,000	872,30	40 125,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
119	M	286159810	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225	kus	46,000	1 230,30	56 593,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225					
120	K	877351110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 200	kus	4,000	933,30	3 733,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 200					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
121	M	28614942a	Elektrokoleno d225 W30st	kus	2,000	6 489,95	12 979,90	
	PP		Elektrokoleno d225 W30st					
122	M	2861493a	Elektrokoleno d225 W 15 st.	kus	2,000	6 489,95	12 979,90	
	PP		Elektrokoleno d225 W 15 st.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	877351112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 200	kus	1,000	840,30	840,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	M	286149540	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225	kus	1,000	6 489,95	6 489,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225					
125	K	87735111a	Montáž T kusů elektro. redukovaných 220/90	kus	3,000	964,30	2 892,90	
	PP		Montáž T kusů elektro. redukovaných 220/90					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
126	M	286149710a	elektro T kus redukováný 225/90	kus	3,000	5 805,80	17 417,40	
	PP		elektro T kus redukováný 225/90					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
127	K	87735112a	Montáž T kusů elektro. redukovaných d225/110	kus	6,000	996,30	5 977,80	
	PP		Montáž T kusů elektro. redukovaných d225/110					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
128	M	286149722a	elektro T kus redukováný d225/110	kus	6,000	5 805,80	34 834,80	
	PP		elektro T kus redukováný d225/110					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
129	K	87922191a	Napojení nového potrubí přípojky na pův.potrubí	kus	31,000	2 987,90	92 624,90	
	PP		Napojení nového potrubí přípojky na pův.potrubí					
	VV		"T0"					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
130	K	89121230a	Montáž příruby s nákrůžkem d90	kus	16,000	193,00	3 088,00	
	PP		Montáž příruby s nákrůžkem d90					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
131	M	143123440	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90+příruba	kus	16,000	595,15	9 522,40	
	PP		nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90+příruba					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
132	K	89121240a	Montáž příruby s nákrůžkem d110	kus	11,000	242,15	2 663,65	
	PP		Montáž příruby s nákrůžkem d110					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
133	M	286123450-1	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 110 + Příruba vol.	kus	11,000	724,15	7 965,65	
	PP		nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 110					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
134	K	89121250a	Montáž příruby s nákrůžkem d160	kus	6,000	373,15	2 238,90	
	PP		Montáž příruby s nákrůžkem d160					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
135	M	286123480-1	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 160 + příruba vol.	kus	6,000	1 183,30	7 099,80	
	PP		nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 160					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
136	K	89121260a	Montáž příruby s nákrůžkem d225	kus	21,000	541,15	11 364,15	
	PP		Montáž příruby s nákrůžkem d225					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	21			21,000			
	VV	Součet			21,000			
137	M	286123510-1	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 225+příruba	kus	21,000	2 374,75	49 869,75	
	PP		nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 225					
	VV	21			21,000			
	VV	Součet			21,000			
138	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	8,000	808,30	6 466,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
139	M	422213030	šoupátko pitná voda GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	8,000	3 496,05	27 968,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm					
140	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	747,15	747,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
141	M	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	1,000	17 693,25	17 693,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm					
142	K	891249931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	716,15	2 148,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
143	M	422713580	pas opravný , jednoduše upnutý, DN 80, rozsah (087-094), šířka 150	kus	3,000	1 237,30	3 711,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 80, rozsah (087-094), šířka 150					
144	K	891249931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	716,15	1 432,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
145	M	422713580	pas opravný , jednoduše upnutý, DN 80, rozsah (087-094), šířka 150	kus	2,000	1 237,45	2 474,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 80, rozsah (087-094), šířka 150					
146	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	8,000	1 058,30	8 466,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
147	M	422213040	šoupátko pitná voda GGG50 F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	8,000	3 376,05	27 008,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm					
148	K	891267111	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	5,000	1 012,30	5 061,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 100					
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
149	M	422736640	hydrant podzemní DN100 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí, výška kryti 1250 mm	kus	5,000	17 517,25	87 586,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		hydrant podzemní DN100 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška kryti 1250 mm					
150	K	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	984,30	984,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
151	M	422736850	hydrant nadzemní DN100 tvárná litina, 12.5.1 dvojitý uzávěr s koulí výška kryti 1000 mm	kus	1,000	30 926,30	30 926,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		hydrant nadzemní DN100 tvárná litina, AVK 12.5.1 dvojitý uzávěr s koulí výška kryti 1000 mm					
152	K	891269931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	739,30	1 478,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
153	M	422713630	pas opravný , DN 100	kus	2,000	1 304,45	2 608,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 100, rozsah (102-112), šířka 200					
154	K	891269931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	739,30	1 478,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
155	M	422713630	pas opravný , DN 100	kus	2,000	1 304,45	2 608,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 100, rozsah (102-112), šířka 200					
156	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 442,45	4 327,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
157	M	422213060	šoupátko pitná voda, GGG50 F4, PN10/16 DN 150 x 210 mm	kus	3,000	5 285,65	15 856,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 mm					
158	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	823,30	1 646,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
159	M	422713730	pas nerezový opravný , jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300	kus	2,000	2 045,60	4 091,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300					
160	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	823,30	823,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	422713730	pas nerezový opravný , jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300	kus	1,000	2 045,60	2 045,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300					
162	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	823,30	823,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	M	422713730	pas nerezový opravný , jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300	kus	1,000	2 045,60	2 045,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (151-161), šířka 300					
164	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	13,000	2 271,75	29 532,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
165	M	422213070	šoupátko pitná voda, GGG50 F4, PN10/ 16 DN 200 x 230 mm	kus	13,000	10 683,15	138 880,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 200 x 230 mm					
166	M	42221300a	Zemní soupra pro šoupátka teleskopická	kus	32,000	4 446,35	142 283,20	
	PP		Zemní soupra pro šoupátka teleskopická					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
167	K	891359931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	953,30	953,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
168	M	422713790	pas opravný, jednoduše upnutý, DN 200,	kus	1,000	2 162,60	2 162,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 200					
169	K	891359931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	4,000	953,30	3 813,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
170	M	422713790	pas opravný, jednoduše upnutý, DN 200,	kus	4,000	2 162,60	8 650,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 200					
171	K	891359931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	953,30	953,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	M	422713790	pas opravný, jednoduše upnutý, DN 200,	kus	1,000	2 162,60	2 162,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 200					
173	K	891391222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400	kus	1,000	4 507,35	4 507,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 400					
174	M	422213110	šoupátko pitná voda GGG50 F4, PN10/ 16 DN 400 x 310 mm	kus	1,000	90 030,00	90 030,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 400 x 310 mm					
175	M	42221312a	kolečko k š 400	kus	1,000	91 931,60	91 931,60	
	PP		kolečko k š 400					
176	K	891399931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 400	kus	3,000	1 109,30	3 327,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 400					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
177	M	422715500	spojka opravná na temovaná litinová hrdla STOP, DN 400, rozsah (429-455)	kus	3,000	13 645,05	40 935,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		spojka opravná na temovaná litinová hrdla, DN 400, rozsah (429-455)					
178	K	89152182a	Demontáž hydrantů podzemních	kus	9,000	444,15	3 997,35	
	PP		Demontáž hydrantů podzemních					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
179	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	316,000	36,00	11 376,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		221		221,000			
	VV		87		87,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		316,000			
180	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	316,000	41,00	12 956,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		221		221,000			
	VV		87		87,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		316,000			
181	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	166,000	41,00	6 806,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		107		107,000			
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		166,000			
182	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	166,000	44,00	7 304,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		107		107,000			
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		166,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	121,000	46,00	5 566,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV	121			121,000			
	VV		Součet		121,000			
184	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	121,000	78,00	9 438,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	VV	121			121,000			
	VV		Součet		121,000			
185	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 809,50	9 619,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		2,000			
186	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	759,000	52,00	39 468,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV	759			759,000			
	VV		Součet		759,000			
187	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	759,000	86,00	65 274,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV	759			759,000			
	VV		Součet		759,000			
188	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	261,000	106,00	27 666,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV	261			261,000			
	VV		Součet		261,000			
189	K	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	261,000	164,00	42 804,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500					
	VV	261			261,000			
	VV		Součet		261,000			
190	K	89441151a	Osazení bet prefá dílců pod poklapy šoupát a hydrantů	kus	38,000	90,00	3 420,00	
	PP		Osazení bet prefá dílců pod poklapy šoupát a hydrantů					
	VV	"hydrant"						
	VV	6			6,000			
	VV	"š"						
	VV	32			32,000			
	VV		Součet		38,000			
191	M	5925922400a	Prefa tvarovka pod poklop šoupě	kus	32,320	139,00	4 492,48	
	PP		Prefa tvarovka pod poklop šoupě					
	VV	32*1,01			32,320			
	VV		Součet		32,320			
192	M	5925210a	Prafa dílec pod hydrantový poklop	kus	6,060	269,15	1 631,05	
	PP		Prafa dílec pod hydrantový poklop					
	VV	6*1,01			6,060			
	VV		Součet		6,060			
193	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	32,000	426,15	13 636,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV	32			32,000			
	VV		Součet		32,000			
194	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	32,000	684,15	21 892,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		poklop litinový typ - šoupátkový					
	VV	32			32,000			
	VV		Součet		32,000			
195	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	820,30	4 921,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV	6			6,000			
	VV		Součet		6,000			
196	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	6,000	1 626,45	9 758,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		poklop litinový - hydrantový DN 80					
	VV	6			6,000			
	VV		Součet		6,000			
197	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	5 941,80	5 941,80	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
198	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	38,000	2 025,60	76 972,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	VV	38			38,000			
	VV		Součet		38,000			
199	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	482,000	20,00	9 640,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV	-880			-880,000			
	VV	1362			1 362,000			
	VV		Součet		482,000			
200	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	880,000	36,00	31 680,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm					
	VV	759			759,000			
	VV	121			121,000			
	VV		Součet		880,000			
201	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1 362,000	8,00	10 896,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	VV	1362			1 362,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			1 362,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 632,00	
202	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	72,000	106,00	7 632,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
VV			72		72,000			
VV			Součet		72,000			
D	997		Přesun sutě				25 985,98	
203	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	79,211	105,00	8 317,16	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
204	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	712,899	5,00	3 564,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			79,211*9		712,899			
VV			Součet		712,899			
205	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	30,336	245,00	7 432,32	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
VV			30,336		30,336			
VV			Součet		30,336			
206	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	48,000	139,00	6 672,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva					
VV			48		48,000			
VV			Součet		48,000			
D	998		Přesun hmot				654 404,11	
207	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	101,506	6 446,95	654 404,11	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301c - Vodovod přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

615 282,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	615 282,20	21,00%	129 209,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

744 491,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3:

SO 301c - Vodovod přípojky

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	615 282,20
HSV - Práce a dodávky HSV	407 193,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	196 598,10
8 - Trubní vedení	149 626,62
998 - Přesun hmot	60 968,76
PSV - Práce a dodávky PSV	208 088,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 523,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	204 564,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301c - Vodovod přípojky

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

615 282,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				407 193,48	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				196 598,10	
1	K	38638271a	Jímka ze žb. pro rozvody IS s hl.omit při objemu PNK 200/175	kus	1,000	124 887,50	124 887,50	
	PP		Jímka ze žb. pro rozvody IS s hl.omit při objemu PNK 200/175					
2	K	38638272a	Zákrytová deska s otvorem PNK Q 1 200/20 ZDP s otv 900x900	kus	1,000	60 955,30	60 955,30	
	PP		Zákrytová deska s otvorem PNK Q 1 200/20 ZDP s otv 900x900					
3	K	38638282a	Prefabrikovaná skruž PNK Q-1 200/50 SKP	kus	1,000	10 755,30	10 755,30	
	PP		Prefabrikovaná skruž PNK Q-1 200/50 SKP					
D		8	Trubní vedení				149 626,62	
4	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	4,000	997,30	3 989,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	VV		"pas 90 srovn"					
	VV		1		1,000			
	VV		"srov 50"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
5	M	4224221420a	Navrtávací pas HAKU 50/32	kus	3,000	1 299,45	3 898,35	
	PP		Navrtávací pas HAKU 50/32					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	M	422422422272a	Navrtávací pas HAKU 90/32	kus	1,000	1 484,45	1 484,45	
	PP		Navrtávací pas HAKU 90/32					
7	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 031,30	1 031,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
8	M	42242271420a	Navrtávací pas HAKU 160/32	kus	1,000	2 691,75	2 691,75	
	PP		Navrtávací pas HAKU 160/32					
9	K	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	kus	26,000	1 105,30	28 737,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 250					
	VV		22		22,000			
	VV		3		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		26,000			
10	M	42271410a	Navrtávací pas HAKU 225/32	kus	22,000	1 417,45	31 183,90	
	PP		Navrtávací pas HAKU 225/32					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
11	M	4224221430a	Navrtávací pas HAKU 225/50	kus	3,000	4 156,20	12 468,60	
	PP		Navrtávací pas HAKU 225/50					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	M	42242214401a	Navrtávací pas HAKU 225/63	kus	1,000	4 156,20	4 156,20	
	PP		Navrtávací pas HAKU 225/63					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m ² hloubky do 1,6 m	kus	1,000	2 987,90	2 987,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m ² , světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m					
	VV		"vod ša 1200x900 h 1500"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	562305380	šachta vodoměrná hranatá typ VS H B 0,9/1,2/1,5 m	kus	1,000	23 664,05	23 664,05	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		šachta vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,5 m					
15	M	562306030	poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm	kus	1,000	9 031,70	9 031,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 600 x 600 x 60 mm					
16	K	894302252	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,250	6 711,05	1 677,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo					
	PP		kanalizačních ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"deska"					
	VV		0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
17	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,017	28 394,10	482,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		"výzt desky"					
	VV		0,017		0,017			
	VV		Součet		0,017			
18	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000	486,15	486,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti					
	VV		"pokl 90°90"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	28614197a	Poklop B125 900x900	kus	1,000	749,15	749,15	
	PP		Poklop B125 900x900					
20	K	89950311a	Osazení žebříku	m	3,100	898,30	2 784,73	
	PP		Osazení žebříku					
	VV		"osaz žebříku do ša vod kompozit"					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
21	M	28661498a	Žebřík kompozit do vod ša 3, 1	kus	1,000	899,30	899,30	
	PP		Žebřík kompozit do vod ša 3, 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,500	3 405,05	5 107,58	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25					
	VV		"ša obet"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
23	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	7,500	818,30	6 137,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových					
	VV		"ša"					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
24	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	5 976,80	5 976,80	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
							60 968,76	
D	998	Přesun hmot						
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,879	15 717,65	60 968,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
							208 088,72	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
							3 523,89	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,200	69,00	496,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"izol živ"					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
27	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,007	58 205,70	407,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		7,2*0,001		0,007			
	VV		Součet		0,007			
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,200	96,00	691,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
29	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	8,280	159,00	1 316,52	CS ÚRS 2017 02
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp					
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,050	11 762,60	588,13	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
31	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	476,00	23,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				204 564,83	
32	K	722231053	Šoupátko mosazné G 1 PN 10 do 80 °C s 2x vnitřním závitem	kus	27,000	4 129,20	111 488,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná [IVAR] PN 10 do 80 st. C G 1					
	VV	27			27,000			
	VV		Součet		27,000			
33	K	722231055	Šoupátko mosazné G 6/4 PN 10 do 80 °C s 2x vnitřním závitem	kus	3,000	5 555,65	16 666,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná [IVAR] PN 10 do 80 st. C G 6/4					
	VV	3			3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	722231056	Šoupátko mosazné G 2 PN 10 do 80 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	6 194,80	6 194,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná [IVAR] PN 10 do 80 st. C G 2					
35	M	422910530	souprava zemní do 1,5 m	kus	31,000	1 255,45	38 918,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m					
	VV	27			27,000			
	VV	3			3,000			
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		31,000			
36	K	722232503	Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65 °C vnější závit	kus	1,000	17 673,25	17 673,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače [BA] vnější závit PN 10 do 65 st. C G 1					
37	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,000	7 123,10	7 123,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st. C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5					
38	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,000	4 721,35	4 721,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 1					
39	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,126	2 942,00	370,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
40	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,126	11 169,35	1 407,34	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 302 - Kanalizace - řad

Úroveň 3:

SO 302a - Kanalizace - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 066 537,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 066 537,92	21,00%	853 972,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 920 510,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 302 - Kanalizace - řad
Úroveň 3:

SO 302a - Kanalizace - zemní práce

Místo:
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Datum: 18. 9. 2017
Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	4 066 537,92
HSV - Práce a dodávky HSV	4 066 537,92
1 - Zemní práce	3 593 281,75
4 - Vodorovné konstrukce	57 014,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 328,75
998 - Přesun hmot	403 913,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 302 - Kanalizace - řad
Úroveň 3:

SO 302a - Kanalizace - zemní práce

Místo: Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM Projektant: SUNCAD, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 066 537,92

D HSV Práce a dodávky HSV 4 066 537,92

D 1 Zemní práce 3 593 281,75

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4 835,000	181,00	875 135,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"HLOUB PRO KANAL"					
	VV		2822		2 822,000			
	VV		"hloub pro rušení kan"					
	VV		2013		2 013,000			
	VV		Součet		4 835,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 417,500	29,00	70 107,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		4835*0,5		2 417,500			
	VV		Součet		2 417,500			
3	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	9 138,000	117,00	1 069 146,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"kan"					
	VV		(3+220+508+47)*3*2		4 668,000			
	VV		"likv"					
	VV		745*3*2		4 470,000			
	VV		Součet		9 138,000			
4	K	151102111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	9 138,000	37,00	338 106,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		9138		9 138,000			
	VV		Součet		9 138,000			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 901,000	88,00	255 288,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		4835*0,6		2 901,000			
	VV		Součet		2 901,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	575,000	270,15	155 336,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		480		480,000			
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		575,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 035,000	127,00	131 445,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
	VV		575*1,8		1 035,000			
	VV		Součet		1 035,000			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 302,000	95,00	408 690,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		2171		2 171,000			
	VV		2131		2 131,000			
	VV		Součet		4 302,000			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	480,000	181,00	86 880,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		480		480,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			480,000		
10	M	583373030	šterkopisek	t	972,000	209,00	203 148,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkopisek frakce 0-8					
	VV		480*2,025		972,000			
	VV		Součet			972,000		
							57 014,25	
D	4		Vodorovné konstrukce					
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	95,000	600,15	57 014,25	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet			95,000		
							12 328,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	938902205	Čištění příkopů ručně s dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	25,000	493,15	12 328,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet			25,000		
							403 913,17	
D	998		Přesun hmot					
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	999,414	404,15	403 913,17	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 302 - Kanalizace - řad

Úroveň 3:

SO 302b - Kanalizace - přípojky potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 480 491,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 480 491,29	21,00%	1 150 903,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 631 394,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 302 - Kanalizace - řad
Úroveň 3:

SO 302b - Kanalizace - přípojky potrubí

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	5 480 491,29
HSV - Práce a dodávky HSV	5 480 491,29
1 - Zemní práce	47 809,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	728 968,75
4 - Vodorovné konstrukce	38 339,83
8 - Trubní vedení	3 954 328,19
997 - Přesun sutě	166 842,32
998 - Přesun hmot	544 202,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
 Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 302 - Kanalizace - řad
 Úroveň 3:

SO 302b - Kanalizace - přípojky potrubí

Místo: Datum: 18. 9. 2017
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
 Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 480 491,29

D HSV Práce a dodávky HSV 5 480 491,29

D 1 Zemní práce 47 809,40

1	K	11500100b	Provizorní přepojení a přečerpání vod	kus	1,000	47 809,40	47 809,40	
	PP		Provizorní přepojení a přečerpání vod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 728 968,75

2	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	90,000	5 795,80	521 622,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdíva z železobetonu					
	VV		"Vybourání ša"					
	VV		18*5		90,000			
	VV		Součet		90,000			

3	K	35832521a	Odstranění potrubí ve výkopu 300-500mm	m	745,000	221,00	164 645,00	
	PP		Odstranění potrubí ve výkopu 300-500mm					
	VV		745		745,000			
	VV		Součet		745,000			

4	K	382413114	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 4000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 230,30	1 230,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 4000 l					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

5	M	562300130	jímka plastová na obetonování 2 x 2 x 1 m objem 4 m3	kus	1,000	41 471,45	41 471,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		jímka plastová na obetonování 2 x 2 x 1 m objem 4 m3					

D 4 Vodorovné konstrukce 38 339,83

6	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,625	3 298,05	38 339,83	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	VV		"pod ša"					
	VV		21*3,5*0,15		11,025			
	VV		1*4*0,15		0,600			
	VV		Součet		11,625			

D 8 Trubní vedení 3 954 328,19

7	K	871370510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	47,000	324,15	15 235,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			

8	M	286152180	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m	kus	23,853	2 276,75	54 307,32	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP645200W					
	VV		47/2*1,015		23,853			
	VV		Součet		23,853			

9	K	871390510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	508,000	471,15	239 344,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 400					
	VV		508		508,000			
	VV		Součet		508,000			

10	M	286152280	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	kus	103,124	11 626,45	1 198 966,03	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP646500W					
	VV		508/5*1,015		103,124			
	VV		Součet		103,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	871420510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	220,000	485,15	106 733,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 500					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
12	M	286152340	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 500 mm/ 5 m	kus	44,660	17 972,40	802 647,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 500 mm/ 5 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP647500W					
	VV		220/5*1,015		44,660			
	VV		Součet		44,660			
13	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	3,000	611,15	1 833,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 600					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	286173160	trubka kanalizační PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 600	kus	1,015	12 136,60	12 318,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační PP SN10 korugovaná, dl. 6 m, DN 600					
	VV		1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
15	K	87736581a	Zaslepení potrubí přípojek plast 300-500	kus	2,000	1 792,60	3 585,20	
	PP		Zaslepení potrubí přípojek plast 300-500					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	286147840	záslepka URM 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	1,000	601,15	601,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		záslepka 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	28614784a	Záslepka URM500 pro potr. žebrované	kus	1,000	5 733,65	5 733,65	
	PP		Záslepka URM500 pro potr. žebrované					
18	K	87736598a	Napojení nov.potrubí na stávající	kus	5,000	8 964,70	44 823,50	
	PP		Napojení nov.potrubí na stávající					
	VV		"napojení na prům.potr.400"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	87736599a	Provizorní přepojování a přerývání splaškových vod		1,000	83 661,05	83 661,05	
	PP		Provizorní přepojování a přerývání splaškových vod					
	VV		"přerývání a proviz.potrubí"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	877420420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	2,000	1 413,45	2 826,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 500					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	28615488a	Odbočka ULTRA RIB 500/500mm	kus	1,000	1 697,45	1 697,45	
	PP		Odbočka ULTRA RIB 500/500mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	28615489a	Odbočka ULTRA RIB 500/300 45ST.	kus	1,000	20 938,30	20 938,30	
	PP		Odbočka ULTRA RIB 500/300 45ST.					
23	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	47,000	57,00	2 679,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
24	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	728,000	66,00	48 048,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		220		220,000			
	VV		508		508,000			
	VV		Součet		728,000			
25	K	89262212a	Kamerová zkouška kanalizace se záznamem 300-500mm	m	778,000	79,00	61 462,00	
	PP		Kamerová zkouška kanalizace se záznamem 300-500mm					
	VV		3		3,000			
	VV		220		220,000			
	VV		508		508,000			
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		778,000			
26	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	105,000	488,15	51 255,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každý dalších 0,60 m výšky					
	VV		21*3/0,6		105,000			
	VV		Součet		105,000			
27	K	89441110a	Zřízení šachty kanalizační z bet.dílč.výš.vstupu dp 1,5 s oblož.dna potrubí 300-600 mm DN1200mm	kus	1,000	38 336,55	38 336,55	
	PP		Zřízení šachty kanalizační z bet.dílč.výš.vstupu dp 1,5 s oblož.dna potrubí 300-600 mm DN1200mm					
28	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	19,000	31 165,30	592 140,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dno betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta prům potr 300-600"					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
29	K	89441120a	Zřízení šachty kanalizační-spaádíšťové z bet.dílčů výš.do 1,50m s obl.dna potrubí 300-600mm DN1000 se spád. 300-600	kus	2,000	86 921,10	173 842,20	
	PP		Zřízení šachty kanalizační-spaádíšťové z bet.dílčů výš.do 1,50m s obl.dna potrubí 300-600mm DN1000 se spád. 300-600					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	24,000	815,30	19 567,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		21		21,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
31	M	286619350	poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	24,000	8 392,55	201 421,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		poklop šachtový litinový 600 D400					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF730000W					
32	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	46,400	3 139,90	145 691,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	VV		"obet ša s potr spad šach."					
	VV		22*2		44,000			
	VV		2*4*0,3		2,400			
	VV		Součet		46,400			
33	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	16,000	377,15	6 034,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		"bed spad"					
	VV		4*0,5*4*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	18 597,55	18 597,55	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 997		Přesun sutě					166 842,32	
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	216,075	105,00	22 687,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 944,675	5,00	9 723,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		216,075*9		1 944,675			
	VV		Součet		1 944,675			
37	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	216,075	622,15	134 431,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
D 998		Přesun hmot					544 202,80	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,308	5 650,65	544 202,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové

Úroveň 3:

SO 303a - Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

513 306,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	513 306,28	21,00%	107 794,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

621 100,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové
Úroveň 3:

SO 303a - Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	513 306,28
HSV - Práce a dodávky HSV	513 306,28
1 - Zemní práce	448 005,63
4 - Vodorovné konstrukce	14 403,60
998 - Přesun hmot	50 897,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové

Úroveň 3:

SO 303a - Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

513 306,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV					513 306,28	
D	1	Zemní práce					448 005,63	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	452,000	189,00	85 428,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	452			452,000			
	VV	Součet			452,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	226,000	29,00	6 554,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV	452*0,5			226,000			
	VV	Součet			226,000			
3	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 090,000	117,00	127 530,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m (228+35+9,5)*2*2						
	VV				1 090,000			
	VV	Součet			1 090,000			
4	K	151102111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 090,000	37,00	40 330,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m						
	VV	1090			1 090,000			
	VV	Součet			1 090,000			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	452,000	88,00	39 776,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	VV	452			452,000			
	VV	Součet			452,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,000	270,15	32 147,85	CS ÚRS 2017 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	95			95,000			
	VV	24			24,000			
	VV	Součet			119,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	214,200	127,00	27 203,40	CS ÚRS 2017 02
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	119*1,8			214,200			
	VV	Součet			214,200			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	333,000	95,00	31 635,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	333			333,000			
	VV	Součet			333,000			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	95,000	181,00	17 195,00	CS ÚRS 2017 02
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	VV	95			95,000			
	VV	Součet			95,000			
10	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	192,375	209,00	40 206,38	CS ÚRS 2017 02
	PP	šterkopisek frakce 0-8						
	VV	95*2,025			192,375			
	VV	Součet			192,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 14 403,60								
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	24,000	600,15	14 403,60	CS ÚRS 2017 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
VV 24 24,000								
VV Součet 24,000								
D 998 Přesun hmot 50 897,05								
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	195,645	260,15	50 897,05	CS ÚRS 2017 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové

Úroveň 3:

SO 303b - Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

935 159,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	935 159,21	21,00%	196 383,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 131 542,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové
Úroveň 3:

SO 303b - Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	935 159,21
HSV - Práce a dodávky HSV	848 013,30
8 - Trubní vedení	569 043,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 420,95
998 - Přesun hmot	93 548,88
PSV - Práce a dodávky PSV	87 145,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	87 145,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: SO 303 - Kanalizace - přípojky dešťové

Úroveň 3: SO 303b - Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 935 159,21

D HSV Práce a dodávky HSV 848 013,30

D 8 Trubní vedení 569 043,47

1	K	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	228,000	191,00	43 548,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 150					
VV			228		228,000			
VV			Součet		228,000			
2	M	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	kus	77,140	2 205,60	170 139,98	CS ÚRS 2017 02
PP			trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP642500W					
VV			228/3*1,015		77,140			
VV			Součet		77,140			
3	K	871350510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	35,000	275,15	9 630,25	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200					
VV			35		35,000			
VV			Součet		35,000			
4	M	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	kus	17,763	1 181,30	20 983,43	CS ÚRS 2017 02
PP			trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP643200W					
VV			35/2*1,015		17,763			
VV			Součet		17,763			
5	K	871370510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	9,500	324,15	3 079,43	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300					
VV			9,5		9,500			
VV			Součet		9,500			
6	M	286152180	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m	kus	4,821	2 276,75	10 976,21	CS ÚRS 2017 02
PP			trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP645200W					
VV			9,5/2*1,015		4,821			
VV			Součet		4,821			
7	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	23,000	324,15	7 455,45	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150					
VV			23		23,000			
VV			Součet		23,000			
8	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	23,345	818,30	19 103,21	CS ÚRS 2017 02
PP			koleno UR-2 DIN 150/45°					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352300W					
VV			23*1,015		23,345			
VV			Součet		23,345			
9	K	877350410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,000	341,15	682,30	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
10	M	286154140	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	2,030	323,15	655,99	CS ÚRS 2017 02
PP			koleno UR-2 DIN 200/45°					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF353300W					
VV			2*1,015		2,030			
VV			Součet		2,030			
11	K	877350430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000	341,15	341,15	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			1,000		
12	M	286173600	odbočka PRAGMA+ID 10, DN 200/ 160, pro KG 45°	kus	1,015	632,15	641,63	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizace PP korugované DN 200/160, pro KG 45°					
	P		Poznámka k položce: Pozor! Dřik přípojně větve pro DN160, DN200 je konstruováno pro připojení trubek KG. Pozn.: Odbočky DN200 a DN250 jsou osazeny hrdly na obou koncích hlavní větve.					
	VV		1*1,015		1,015			
	VV		Součet			1,015		
13	M	286173810	odbočka PRAGMA+ID 10, DN 200/200 45°	kus	1,015	684,15	694,41	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizace PP korugované DN 200/200 45°					
14	K	87736592A	Přepojení nového potrubí na stáv. přípojku DN200 plast	kus	1,000	1 792,60	1 792,60	
	PP		Přepojení nového potrubí na stáv. přípojku DN200 plast					
	VV		"přepoj"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
15	K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	827,30	1 654,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			2,000		
16	M	286173830	odbočka PRAGMA+ID 10, DN 300/200 45°	kus	1,015	4 417,35	4 483,61	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizace PP korugované DN 300/200 45°					
	VV		1*1,015		1,015			
	VV		Součet			1,015		
17	M	286173620	odbočka PRAGMA+ID 10, DN 300/ 160, pro KG 45°	kus	1,015	1 388,45	1 409,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45°					
18	K	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	9,000	1 097,30	9 875,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet			9,000		
19	M	286154730	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	9,135	8 098,40	73 978,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 400/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF366200N					
	VV		9*1,015		9,135			
	VV		Součet			9,135		
20	K	877420420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	12,000	1 413,45	16 961,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 500					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet			12,000		
21	M	286154770	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 500/150 mm	kus	12,180	8 203,40	99 917,41	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 500/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF367200N					
	VV		12*1,015		12,180			
	VV		Součet			12,180		
22	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	263,000	46,00	12 098,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		228		228,000			
	VV		35		35,000			
	VV		Součet			263,000		
23	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	9,500	78,00	741,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet			9,500		
24	K	894812377	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	22 553,75	45 107,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem					
25	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,000	3 260,05	6 520,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			2,000		
26	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	6 571,95	6 571,95	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 420,95	
27	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	42,000	719,15	30 204,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet			42,000		
28	M	592271030	žlab odvodňovací FASERFIX KS 100, typ 010, 100x16x21,4 cm, bez spádu dna	kus	42,630	2 311,75	98 549,90	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		žlab odvodňovací beton se skleněnými vlákny pozink. hrana 100x16x21,4 cm, bez spádu dna					
	VV		42*1,015		42,630			
	VV		Součet		42,630			
29	M	592271850	příslušenství FASERFIX KS 100 -vpust' odtoková, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	kus	7,000	4 554,35	31 880,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		vpust' odtoková beton se skleněnými vlákny pozink. hrana s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
30	M	592271310	kryt štěrbinový pozinkovaný, tř. A15 FASERFIX KS 100, štěrbinová 80/10, 100x14,9x2 cm	kus	42,000	590,15	24 786,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		kryt žlabu odvodnění štěrbinový pozinkovaný, tř. A15 štěrbinová 80/10, 100x14,9x2 cm					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D	998		Přesun hmot				93 548,88	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,246	4 205,20	93 548,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				87 145,91	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				87 145,91	
32	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	24,000	3 562,05	85 489,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lapače střešních splavenin litinové DN 150					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,742	1 810,60	1 343,47	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
34	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,742	422,15	313,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové

Úroveň 3:

SO 304a - Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 724,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 724,15	21,00%	65 672,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 396,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové
Úroveň 3:

SO 304a - Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	312 724,15
HSV - Práce a dodávky HSV	312 724,15
1 - Zemní práce	272 615,83
4 - Vodorovné konstrukce	9 002,25
998 - Přesun hmot	31 106,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové

Úroveň 3:

SO 304a - Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

312 724,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				312 724,15	
D	1		Zemní práce				272 615,83	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	290,000	189,00	54 810,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		" vzast obl"					
	VV		290		290,000			
	VV		Součet		290,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	145,000	29,00	4 205,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		290*0,5		145,000			
	VV		Součet		145,000			
3	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	630,000	117,00	73 710,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m					
	VV		(156+19)*1,8*2		630,000			
	VV		Součet		630,000			
4	K	151102111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	630,000	37,00	23 310,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	VV		630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	290,000	88,00	25 520,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		290		290,000			
	VV		Součet		290,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	270,15	19 450,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		57		57,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		72,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	129,600	127,00	16 459,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		72*1,8		129,600			
	VV		Součet		129,600			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	218,000	95,00	20 710,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		218		218,000			
	VV		Součet		218,000			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	57,000	181,00	10 317,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
10	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	115,425	209,00	24 123,83	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkopisek frakce 0-8					
	VV		57*2,025		115,425			
	VV		Součet		115,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4		Vodorovné konstrukce					9 002,25	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,000	600,15	9 002,25	CS ÚRS 2017 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
VV		15			15,000			
VV		Součet			15,000			
D 998		Přesun hmot					31 106,07	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	117,315	265,15	31 106,07	CS ÚRS 2017 02
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové

Úroveň 3:

SO 304b - Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 286,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 286,07	21,00%	75 030,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

432 316,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové

Úroveň 3:

SO 304b - Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

357 286,07

HSV - Práce a dodávky HSV

357 286,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 625,00

8 - Trubní vedení

282 068,67

997 - Přesun sutě

1 108,90

998 - Přesun hmot

36 483,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: SO 304 - Kanalizace - přípojky splaškové

Úroveň 3:

SO 304b - Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí

Místo: Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 286,07

D HSV Práce a dodávky HSV 357 286,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 625,00

1	K	35832511a	Odstranění potrubí ver výkopu 150-200mm	m	175,000	215,00	37 625,00	
	PP		Odstranění potrubí ver výkopu 150-200mm					
	VV		156+19		175,000			
	VV		Součet		175,000			
D		8	Trubní vedení				282 068,67	
2	K	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	24,000	191,00	4 584,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 150					
3	M	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm / 5 m	kus	8,120	2 205,60	17 909,47	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP642500W					
4	K	871350510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	19,000	275,15	5 227,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
5	M	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm / 2 m	kus	9,643	1 181,30	11 391,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP643200W					
	VV		19/2*1,015		9,643			
	VV		Součet		9,643			
6	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	18,000	324,15	5 834,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	18,270	818,30	14 950,34	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno UR-2 DIN 150/45°					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352300W					
	VV		18*1,015		18,270			
	VV		Součet		18,270			
8	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	20,000	324,15	6 483,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
9	M	286174200	spojka přesuvná PRAGMA+ID 10, DN 160	kus	20,300	285,15	5 788,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 160					
	VV		20*1,015		20,300			
	VV		Součet		20,300			
10	K	877350410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,000	341,15	682,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	M	286154140	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	2,012	323,15	650,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno UR-2 DIN 200/45°					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF353300W					
12	K	877350430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	3,000	341,15	1 023,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			3,000		
13	M	286174210	spojka přesuvná PRAGMA+ID 10, DN 200	kus	3,045	517,15	1 574,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 200					
	VV		3*1,015		3,045			
	VV		Součet			3,045		
14	K	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	5,000	1 097,30	5 486,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného					
	VV		odboček DN 400					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet			5,000		
15	M	286154730	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	5,078	8 098,40	41 123,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 400/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF366200N					
16	K	877420420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	15,000	1 413,45	21 201,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného					
	VV		odboček DN 500					
	VV		2		2,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet			15,000		
17	M	286154770	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 500/150 mm	kus	13,195	8 203,40	108 243,86	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 500/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF367200N					
	VV		13*1,015		13,195			
	VV		Součet			13,195		
18	M	286154790	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 500/200 mm	kus	2,030	8 414,55	17 081,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 500/200 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF367300N					
	VV		2*1,015		2,030			
	VV		Součet			2,030		
19	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	175,000	46,00	8 050,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		156		156,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet			175,000		
20	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	4 781,50	4 781,50	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
D 997 Přesun sutě							1 108,90	
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,875	105,00	91,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,875	5,00	39,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,875*9		7,875			
	VV		Součet			7,875		
23	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně)	t	0,875	1 117,30	977,64	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot					
D 998 Přesun hmot							36 483,50	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,414	88 124,40	36 483,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek

Úroveň 3:

SO 305a - Uliční vpusti - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 110 103,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 103,45	21,00%	233 121,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 343 225,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek
Úroveň 3:

SO 305a - Uliční vpusti - potrubí

Místo:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Datum: 18. 9. 2017
Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 110 103,45
HSV - Práce a dodávky HSV	1 110 103,45
1 - Zemní práce	425 486,13
4 - Vodorovné konstrukce	13 803,45
8 - Trubní vedení	559 735,44
998 - Přesun hmot	111 078,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek

Úroveň 3:

SO 305a - Uliční vpusti - potrubí

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 110 103,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110 103,45

D 1 Zemní práce 425 486,13

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	436,000	189,00	82 404,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		436		436,000			
	VV		Součet		436,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	218,000	29,00	6 322,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		218		218,000			
	VV		Součet		218,000			
3	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 052,000	117,00	123 084,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m					
	VV		2*2* (236+27)		1 052,000			
	VV		Součet		1 052,000			
4	K	151102111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 052,000	37,00	38 924,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	VV		1052		1 052,000			
	VV		Součet		1 052,000			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	436,000	88,00	38 368,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		436		436,000			
	VV		Součet		436,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,000	270,15	29 176,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(85+23)		108,000			
	VV		Součet		108,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	194,400	127,00	24 688,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		108*1,8		194,400			
	VV		Součet		194,400			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	328,000	95,00	31 160,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		328		328,000			
	VV		Součet		328,000			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	85,000	181,00	15 385,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
10	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	172,125	209,00	35 974,13	CS ÚRS 2017 02
	PP		štěrkopisek frakce 0-8					
	VV		85*2,025		172,125			
	VV		Součet		172,125			

D 4 Vodorovné konstrukce

13 803,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	23,000	600,15	13 803,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
D 8			Trubní vedení				559 735,44	
12	K	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	236,000	191,00	45 076,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 150					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		236,000			
13	M	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	kus	47,908	2 205,60	105 665,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP642500W					
	VV		236/5*1,015		47,908			
	VV		Součet		47,908			
14	K	871350510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	27,000	275,15	7 429,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
15	M	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	kus	13,703	1 181,30	16 187,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP643200W					
	VV		27/2*1,015		13,703			
	VV		Součet		13,703			
16	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	40,000	324,15	12 966,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
17	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	40,600	818,30	33 222,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno UR-2 DIN 150/45°					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352300W					
	VV		40*1,015		40,600			
	VV		Součet		40,600			
18	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	10,000	324,15	3 241,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	M	286174200	spojka přesuvná PRAGMA+ID 10, DN 160	kus	10,150	285,15	2 894,27	CS ÚRS 2017 02
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 160					
	VV		10*1,015		10,150			
	VV		Součet		10,150			
20	K	877350410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	6,000	341,15	2 046,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	M	286154140	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	6,090	323,15	1 967,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		koleno UR-2 DIN 200/45°					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF353300W					
	VV		6*1,015		6,090			
	VV		Součet		6,090			
22	K	877350430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,000	341,15	682,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	286174210	spojka přesuvná PRAGMA+ID 10, DN 200	kus	2,030	517,15	1 049,81	CS ÚRS 2017 02
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 200					
	VV		2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
24	K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	827,30	1 654,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	286154700	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm	kus	2,030	1 388,45	2 818,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 300/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF365200W					
	VV		2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
26	K	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	20,000	1 097,30	21 946,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3			3,000			
	VV	17			17,000			
	VV	Součet			20,000			
27	M	286154750	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/200 mm	kus	3,045	8 414,55	25 622,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 400/200 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF366300N					
	VV	3*1,015			3,045			
	VV	Součet			3,045			
28	M	286154730	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	17,255	8 098,40	139 737,89	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 400/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF366200N					
	VV	17*1,015			17,255			
	VV	Součet			17,255			
29	K	877420420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	12,000	1 413,45	16 961,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 500					
	VV	11			11,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			12,000			
30	M	286154770	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 500/150 mm	kus	11,165	8 203,40	91 590,96	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 500/150 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF367200N					
	VV	11*1,015			11,165			
	VV	Součet			11,165			
31	M	286154790	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 500/200 mm	kus	1,015	8 414,55	8 540,77	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka UR-2 DIN 45° 500/200 mm					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF367300N					
	VV	1*1,015			1,015			
	VV	Součet			1,015			
32	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	263,000	46,00	12 098,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV	236			236,000			
	VV	27			27,000			
	VV	Součet			263,000			
33	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	6 334,95	6 334,95	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D 998		Přesun hmot					111 078,43	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	176,273	630,15	111 078,43	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek

Úroveň 3:

SO 305b - Uliční vpusti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

817 067,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	817 067,21	21,00%	171 584,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

988 651,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek

Úroveň 3:

SO 305b - Uliční vpusti

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

817 067,21

HSV - Práce a dodávky HSV

817 067,21

1 - Zemní práce

22 789,50

5 - Komunikace pozemní

517,97

8 - Trubní vedení

711 566,94

998 - Přesun hmot

82 192,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 305 - Uliční vpusti vč. přípojek

Úroveň 3:

SO 305b - Uliční vpusti

Místo:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

817 067,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV						817 067,21
D		1	Zemní práce						22 789,50
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,000	189,00	9 828,00	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV		"UV vlastní položky bez výpočtů vychází z VV zprávené Proj"						
	VV		52		52,000				
	VV		Součet		52,000				
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,000	29,00	754,00	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV		52*0,5		26,000				
	VV		Součet		26,000				
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	270,15	4 862,70	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV		52-34		18,000				
	VV		Součet		18,000				
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	32,400	127,00	4 114,80	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)						
	VV		18*1,8		32,400				
	VV		Součet		32,400				
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,000	95,00	3 230,00	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		34		34,000				
	VV		Součet		34,000				
D		5	Komunikace pozemní						517,97
6	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,500	498,15	249,08	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
	VV		"dlažba stří"						
	VV		0,1*5		0,500				
	VV		Součet		0,500				
7	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,100	2 688,90	268,89	CS ÚRS 2017 02	
	PP		kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm						
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2						
	VV		0,1		0,100				
	VV		Součet		0,100				
D		8	Trubní vedení						711 566,94
8	K	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	22 951,90	22 951,90	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X						
	VV		"ŠA REGUL S LIT POKLOPEM A ŠKRTÍCÍ CLONOU-SROVNATELNĚ"						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
9	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	11 226,30	11 226,30	CS ÚRS 2017 02	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s teleskopickým adaptérem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	50,000	2 142,60	107 130,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV	17			17,000			
	VV	3			3,000			
	VV	29			29,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			50,000			
11	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	50,500	230,00	11 615,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm					
	VV	50*1,01			50,500			
	VV	Součet			50,500			
12	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	50,500	547,15	27 631,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm					
13	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	50,500	341,15	17 228,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm					
14	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	50,500	341,15	17 228,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm					
15	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	50,000	800,30	40 015,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300					
	VV	50			50,000			
	VV	Součet			50,000			
16	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	20,000	5 814,80	116 296,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm					
	VV	20			20,000			
	VV	Součet			20,000			
17	M	59223878a	Poklop uliční vpusti podobrubníkový	kus	30,000	8 565,55	256 966,50	
	PP		Poklop uliční vpusti podobrubníkový					
	VV	30			30,000			
	VV	Součet			30,000			
18	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	25,000	3 139,90	78 497,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	VV	"obet UV"						
	VV	50*0,5			25,000			
	VV	Součet			25,000			
19	K	89971010a	Pomocný a drobný materiál	kus	1,000	4 781,50	4 781,50	
	PP		Pomocný a drobný materiál					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D 998 Přesun hmot							82 192,80	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,452	2 532,75	82 192,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 306 - Rušená studna

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 066,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 066,59	21,00%	2 743,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 810,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **SO 306 - Rušená studna**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	13 066,59
HSV - Práce a dodávky HSV	13 066,59
1 - Zemní práce	5 125,48
2 - Zakládání	3 484,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 079,75
997 - Přesun sutě	537,47
998 - Přesun hmot	1 839,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 306 - Rušená studna

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

13 066,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 066,59

D 1

Zemní práce

5 125,48

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,700	801,30	560,91	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"rýha u st"		0,700			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet			0,700		
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,350	176,05	61,62	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		0,7*0,5		0,350			
	VV		Součet			0,350		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,700	213,00	149,10	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz výk"		0,700			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet			0,700		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,260	101,00	127,26	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		0,7*1,8		1,260			
	VV		Součet			1,260		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,900	100,00	490,00	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"Zás tud inert.mat"		1,900			
	VV		1,9		1,900			
	VV		"Podd úr.sp vody"		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet			4,900		
6	M	583438160	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 praná	t	6,600	566,15	3 736,59	
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 praná					
	VV		"čistý št"		6,600			
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet			6,600		
D 2			Zakládání				3 484,69	
7	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	1,100	957,30	1 053,03	
	PP		Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu					
	VV		"těs"		1,100			
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet			1,100		
8	M	581251100	jíl surový kusový GE	t	2,200	1 105,30	2 431,66	
	PP		jíl surový kusový GE					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet			2,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 079,75	
9	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,300	2 924,90	877,47	
	PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	VV		"části stud díl bet"		0,300			
	VV		0,3		0,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,300			
10	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,249	4 828,45	1 202,28	
PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu						
VV		"POKLOPY"			0,113			
VV		1,13*0,1						
VV		"Skrúže"						
VV		3,77*0,4*0,09			0,136			
VV		Součet			0,249			
D		997	Přesun sutě				537,47	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,258	122,00	153,48	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,580	5,00	62,90	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV		1,258*10			12,580			
VV		Součet			12,580			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,660	162,00	106,92	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
VV		0,66			0,660			
VV		Součet			0,660			
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,598	358,15	214,17	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového						
VV		0,598			0,598			
VV		Součet			0,598			
D		998	Přesun hmot				1 839,20	
15	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	8,800	209,00	1 839,20	
PP		Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 319 092,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 319 092,91	21,00%	697 009,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 016 102,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 319 092,91

D1 - Dodávky zařízení	1 127 334,05
D2 - Materiál elektromontážní	402 441,15
D3 - Materiál další obory	275,87
D4 - Materiál zemní+stavební	388 850,16
D5 - Elektromontáže	294 176,75
D6 - Demontáže	59 778,00
D7 - Zemní práce	745 899,93
D8 - Ostatní náklady	184 621,00
D9 - Revize	10 065,00
M - Práce a dodávky M	105 651,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	105 651,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 319 092,91

D	D1	Dodávky zařízení					1 127 334,05	
1	M	530001	sv. 30LED, DM12, 6900lm, 34.7W, 4000K Brun650Sable	ks	18,000	9 693,85	174 489,30	
	PP		sv. 30LED, DM12, 6900lm, 34.7W, 4000K Brun650Sable					
2	M	530002	sv. 60LED, DM11, 11100lm, 53.6W, 4000K Brun650Sable	ks	9,000	10 590,15	95 311,35	
	PP		sv. 60LED, DM11, 11100lm, 53.6W, 4000K Brun650Sable					
3	M	530011	sv. 14LED, SRN, 2800lm, 20.5W, 4000K Brun650Sable	ks	4,000	11 756,60	47 026,40	
	PP		sv. 14LED, SRN, 2800lm, 20.5W, 4000K Brun650Sable					
4	M	530101	sv. 40LED, DM12, 10800lm, 34.7W, 5700K Brun650Sable	ks	5,000	10 143,00	50 715,00	
	PP		sv. 40LED, DM12, 10800lm, 34.7W, 5700K Brun650Sable					
5	M	530102	sv. 30LED, DPR, 8000lm, 41.5W, 5700K Brun650Sable	ks	9,000	10 143,00	91 287,00	
	PP		sv. 30LED, DPR, 8000lm, 41.5W, 5700K Brun650Sable					
6	M	563232	stožár osv kuželový 5m přírub vč. náteru viz TZ	ks	4,000	8 879,70	35 518,80	
	PP		stožár osv kuželový 5m přírub vč. náteru viz TZ					
7	M	563233	stožár osv kuželový 6m přírub vč. náteru viz TZ	ks	14,000	9 453,85	132 353,90	
	PP		stožár osv kuželový 6m přírub vč. náteru viz TZ					
8	M	563246	stožár osv kužel 8m přírub vč. náteru viz TZ	ks	26,000	13 896,20	361 301,20	
	PP		stožár osv kužel 8m přírub vč. náteru viz TZ					
9	M	574364	vyložník osvětlov rovný 3m žárZn vč. náteru viz TZ	ks	2,000	5 672,65	11 345,30	
	PP		vyložník osvětlov rovný 3m žárZn vč. náteru viz TZ					
10	M	574411	vyložník osvětlovací rovný 1m žárZn vč. náteru viz TZ	ks	14,000	2 605,75	36 480,50	
	PP		vyložník osvětlovací rovný 1m žárZn vč. náteru viz TZ					
11	M	574413	vyložník osvětlovací rovný 2m žárZn vč. náteru viz TZ	ks	11,000	4 019,20	44 211,20	
	PP		vyložník osvětlovací rovný 2m žárZn vč. náteru viz TZ					
12	M	574414	vyložník osvětlovací rovný 2.5m žárZn vč. náteru viz TZ	ks	8,000	5 023,50	40 188,00	
	PP		vyložník osvětlovací rovný 2.5m žárZn vč. náteru viz TZ					
13	M	574428	vyložník osvětlovací rovný 2-1500/180 žárZn náter viz TZ	ks	1,000	4 975,50	4 975,50	
	PP		vyložník osvětlovací rovný 2-1500/180 žárZn náter viz TZ					
14	M	721132	skříň SP100/PS1 3x100A přípojková konc na sloup	ks	1,000	2 130,60	2 130,60	
	PP		skříň SP100/PS1 3x100A přípojková konc na sloup					

D	D2	Materiál elektromontážní					402 441,15	
15	M	101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	450,000	14,00	6 300,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5					
16	M	101107	kabel CYKY-J 3x4	m	50,000	34,00	1 700,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x4					
17	M	101210	kabel CYKY-J 4x16	m	1 845,000	164,00	302 580,00	
	PP		kabel CYKY-J 4x16					
18	M	151210	kabel AYKY-J 4x16	m	40,000	36,00	1 440,00	
	PP		kabel AYKY-J 4x16					
19	M	193210	vodičová spojka Al lisovací 16 ALU-ZE	ks	8,000	24,00	192,00	
	PP		vodičová spojka Al lisovací 16 ALU-ZE					
20	M	194610	spojka 1kV plast 6-25(4x16)	ks	2,000	385,15	770,30	
	PP		spojka 1kV plast 6-25(4x16)					
21	M	280111	kabel CYKYz 3x4	m	50,000	260,15	13 007,50	
	PP		kabel CYKYz 3x4					
22	M	281101	objímka kotevní	ks	3,000	186,00	558,00	
	PP		objímka kotevní					
23	M	295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	1 550,000	29,00	44 950,00	
	PP		vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)					
24	M	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	135,000	29,00	3 915,00	
	PP		svorka spojovací SS FeZn					
25	M	324145	trubka ocel pancéř závit žárZnpr. 36mm	m	3,000	395,15	1 185,45	
	PP		trubka ocel pancéř závit žárZnpr. 36mm					
26	M	433162	pojistková patrona PNA000(10-20A)gG	ks	1,000	20,00	20,00	
	PP		pojistková patrona PNA000(10-20A)gG					
27	M	433163	pojistková patrona PNA000(25-80A)gG	ks	3,000	41,00	123,00	
	PP		pojistková patrona PNA000(25-80A)gG					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	579405	elvýzbroj stož Cu 1xE27/4xM8+MR/35mm2	ks	31,000	498,15	15 442,65	
	PP		elvýzbroj stož Cu 1xE27/4xM8+MR/35mm2					
29	M	579406	elvýzbroj stož Cu 2xE27/4xM8+MR/35mm2	ks	3,000	498,15	1 494,45	
	PP		elvýzbroj stož Cu 2xE27/4xM8+MR/35mm2					
30	M	579411	elvýzbroj stož oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odboč	ks	8,000	498,15	3 985,20	
	PP		elvýzbroj stož oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odboč					
31	M	579412	elvýzbroj stož 2xE27/4xM8/35mm2 odboč	ks	2,000	498,15	996,30	
	PP		elvýzbroj stož 2xE27/4xM8/35mm2 odboč					
32	M	579501	elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	34,000	59,00	2 006,00	
	PP		elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20					
33	M	579502	elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	ks	10,000	59,00	590,00	
	PP		elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20					
34	M	900050	Drobný elektromontážní materiál	ks	1,000	1 185,30	1 185,30	
	PP		Drobný elektromontážní materiál					

D D3 Materiál další obory 275,87

35	M	25101	barva syntetická základní	kg	0,230	338,15	77,77	
	PP		barva syntetická základní					
36	M	25102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,450	385,15	173,32	
	PP		email syntetický vrchní šedý					
37	M	25109	ředidlo S6006	kg	0,140	177,00	24,78	
	PP		ředidlo S6006					

D D4 Materiál zemní+stavební 388 850,16

38	M	46133	beton B10	m3	27,770	3 078,90	85 501,05	
	PP		beton B10					
39	M	46134	beton B13,5	m3	34,400	3 315,05	114 037,72	
	PP		beton B13,5					
40	M	46221	asfalt 80	kg	27,000	8,00	216,00	
	PP		asfalt 80					
41	M	46241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	3,990	5 875,80	23 444,44	
	PP		prkno 2,5cm SM,BO					
42	M	46325	roura PVC pr. 110x3,2mm	m	265,000	39,00	10 335,00	
	PP		roura PVC pr. 110x3,2mm					
43	M	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	1 625,000	3,00	4 875,00	
	PP		výstražná fólie šířka 0,34m					
44	M	46453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,000	652,15	652,15	
	PP		stožárové pouzdro plast SP315/1000					
45	M	46471	kotevní rošt V0stožáru KO-300C se základ deskou	ks	4,000	1 596,45	6 385,80	
	PP		kotevní rošt V0stožáru KO-300C se základ deskou					
46	M	46472	kotevní rošt V0stožáru KO-400C se základ deskou	ks	40,000	1 966,60	78 664,00	
	PP		kotevní rošt V0stožáru KO-400C se základ deskou					
47	M	46511	roura korugovaná pr. 50/41mm	m	1 625,000	30,00	48 750,00	
	PP		roura korugovaná pr. 50/41mm					
48	M	46521	/roura korugovaná 09050/ spojka pr. 50mm	ks	271,000	59,00	15 989,00	
	PP		/roura korugovaná 09050/ spojka pr. 50mm					

D D5 Elektromontáže 294 176,75

49	K	210010065	trubka ocel pancéř pevně uložená pr.36	m	3,000	41,00	123,00	
	PP		trubka ocel pancéř pevně uložená pr.36					
50	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,000	30,00	240,00	
	PP		ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm2					
51	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	360,000	30,00	10 800,00	
	PP		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2					
52	K	210101201	spojka 1kV smřšťovací do 5x25	ks	2,000	769,30	1 538,60	
	PP		spojka 1kV smřšťovací do 5x25					
53	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	4,000	19,00	76,00	
	PP		patrona nožové pojistky do 630A					
54	K	210191551	skříň rozpojovací a jističí na stožár/bez ukončení	ks	1,000	1 479,45	1 479,45	
	PP		skříň rozpojovací a jističí na stožár/bez ukončení					
55	K	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	41,000	368,15	15 094,15	
	PP		svítidlo výbojkové venkovní na výložník					
56	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	5,000	368,15	1 840,75	
	PP		svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár					
57	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	19,000	1 161,30	22 064,70	
	PP		stožár osvětlovací sadový ocelový					
58	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	26,000	1 989,60	51 729,60	
	PP		stožár osvětlovací ocelový do 12m					
59	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	35,000	498,15	17 435,25	
	PP		výložník na stožár 1-ramenný do 35kg					
60	K	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,000	498,15	498,15	
	PP		výložník na stožár 2-ramenný do 70kg					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	39,000	475,15	18 530,85	
	PP		elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh					
62	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	5,000	475,15	2 375,75	
	PP		elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy					
63	K	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	1 550,000	34,00	52 700,00	
	PP		uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
64	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	135,000	36,00	4 860,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
65	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	135,000	19,00	2 565,00	
	PP		ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem					
66	K	210220458	nátěr svodového vodiče	m	45,000	19,00	855,00	
	PP		nátěr svodového vodiče					
67	K	210260001	kotevní/nosná objímka na stožár/střešník	ks	3,000	177,00	531,00	
	PP		kotevní/nosná objímka na stožár/střešník					
68	K	210260101	kabel AYKYz vč. napnutí nosného lana	m	50,000	101,00	5 050,00	
	PP		kabel AYKYz vč. napnutí nosného lana					
69	K	210260171	ukončení nosného lana AYKYz svorkou vč. odrážnutí	ks	5,000	3 017,90	15 089,50	
	PP		ukončení nosného lana AYKYz svorkou vč. odrážnutí					
70	K	210260181	zavěšení lana AYKYz na nosném bodu vč. zajištění	ks	5,000	30,00	150,00	
	PP		zavěšení lana AYKYz na nosném bodu vč. zajištění					
71	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	500,000	24,00	12 000,00	
	PP		kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
72	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	1 845,000	30,00	55 350,00	
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25					
73	K	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	40,000	30,00	1 200,00	
	PP		kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6					

D D6

Demontáže

59 778,00

74	K	210990087	Demontáž stávajícího VO /dmtž	hod	120,000	498,15	59 778,00	
	PP		Demontáž stávajícího VO /dmtž					

D D7

Zemní práce

745 899,93

75	K	460050714	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz. 4/ko1.0	m3	72,400	769,30	55 697,32	
	PP		výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz. 4/ko1.0					
76	K	460080002	betonový základ do bednění	m3	34,060	828,30	28 211,90	
	PP		betonový základ do bednění					
77	K	460080101	rozbourání betonového základu	m3	30,000	2 343,75	70 312,50	
	PP		rozbourání betonového základu					
78	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr. 0,3/1,5m	ks	1,000	154,00	154,00	
	PP		pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr. 0,3/1,5m					
79	K	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	33,950	177,00	6 009,15	
	PP		zához jámy třída zeminy 4					
80	K	460200164	výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz. 4/ko1.0	m	1 360,000	182,00	247 520,00	
	PP		výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz. 4/ko1.0					
81	K	460200304	výkop kabel. rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz. 4/ko1.0	m	265,000	390,15	103 389,75	
	PP		výkop kabel. rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz. 4/ko1.0					
82	K	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	33,950	24,00	814,80	
	PP		hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu					
83	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	1 625,000	3,00	4 875,00	
	PP		výstražná fólie šířka nad 30cm					
84	K	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	265,000	30,00	7 950,00	
	PP		kabelový prostup z roury plast pr.110mm					
85	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	1 625,000	30,00	48 750,00	
	PP		kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm					
86	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz. 4	m	1 360,000	51,00	69 360,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz. 4					
87	K	460560304	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz. 4	m	265,000	106,00	28 090,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz. 4					
88	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	102,120	390,15	39 842,12	
	PP		odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku					
89	K	460600002	odvoz zeminy za další km	m3	30,000	12,00	360,00	
	PP		odvoz zeminy za další km					
90	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	608,500	19,00	11 561,50	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 4					
91	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	27,770	828,30	23 001,89	
	PP		podklad a obetonování chrániček					

D D8

Ostatní náklady

184 621,00

92	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	45,000	3,00	135,00	
	PP		poplatek za recyklaci svítidla					
93	K	219000212	nakladní auto 10t	hod	40,000	652,15	26 086,00	
	PP		nakladní auto 10t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	90,000	769,30	69 237,00	
	PP		autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t					
95	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	90,000	769,30	69 237,00	
	PP		montážní plošina MP10 do 10m výšky					
96	K	219990083	Přeložky VO	hod	40,000	498,15	19 926,00	
	PP		Přeložky VO					

D D9 Revize 10 065,00

97	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,000	10 065,00	10 065,00	
	PP		vypracování revizní zprávy					

D M Práce a dodávky M 105 651,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 105 651,00

98	K	460520162	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy	m	1 677,000	30,00	50 310,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	VV		"chránička HDPE 40 pro optickou metropolitní síť" 1677		1 677,000			
99	M	345713610-1	chránička HDPE 40	m	1 844,700	30,00	55 341,00	
	PP		chránička HDPE 40					
	VV		1677*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 844,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

391 009,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	391 009,81	21,00%	82 112,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

473 121,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	391 009,81
HSV - Práce a dodávky HSV	391 009,81
1 - Zemní práce	390 625,61
998 - Přesun hmot	384,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

391 009,81

D HSV Práce a dodávky HSV 391 009,81

D	1		Zemní práce				390 625,61	
1	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5 do objemu přes 0,4 do 1,00 m3	kus	51,000	593,15	30 250,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51		51,000			
2	K	184102187	Výsadba dřeviny s balem o D přes 600 do 800 mm do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	356,15	18 163,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 800 do 1000 mm					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51		51,000			
3	M	S1	nová výsadba stromů	kus	51,000	4 144,20	211 354,20	
	PP		nová výsadba stromů					
	VV		"výsadba nových stromů" 51		51,000			
4	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	25,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	VV		"výsadba nových keřů" 208		208,000			
5	M	K3	nové keře	kus	208,000	41,00	8 528,00	
	PP		Prunus laurocerasus "Otto Luyken" - bobkovišeň lékařská, ko 4l 40/60					
	VV		"nové keře" 208		208,000			
6	K	184215133	Ukotvení dřevin třemi kůly přes 2 do 3m	kus	51,000	593,15	30 250,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ukotvení dřevin kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51		51,000			
7	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a svahu do 1:5 o D mísy přes 0,5 do 1m	kus	51,000	593,15	30 250,65	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51		51,000			
8	K	184501141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	112,098	118,00	13 227,56	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51*3,14*2*0,7/2		112,098			
9	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	20,000	593,15	11 863,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"ochrana stávajících stromů" 20		20,000			
10	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm, v rovině a svahu do 1:5	m2	208,000	142,00	29 536,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"výsadba nových keřů" 208		208,000			
11	K	185804311	Zaliti rostlin vodou - plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,100	296,15	1 510,37	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51*100*0,001		5,100			
12	K	185804312	Zaliti rostlin vodou - plochy záhonů přes 20 m2	m3	4,160	118,00	490,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		"výsadba nových keřů" 208*20*0,001		4,160			
D	998		Přesun hmot				384,20	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,433	887,30	384,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 792 974,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 792 974,00	21,00%	796 524,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 589 498,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul. Datum: 18. 9. 2017
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Uchazeč: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	3 792 974,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 792 974,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 693 780,00
VRN3 - Zařízení staveniště	444 030,20
VRN4 - Inženýrská činnost	59 203,70
VRN6 - Územní vlivy	124 327,20
VRN7 - Provozní vlivy	353 223,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská - Průmyslová ul.

Datum:

18. 9. 2017

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč0,00	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 792 974,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					3 792 974,00	
1	K	010001001-1	Zhotovení DIO+ získání DIR	Kč	1,000	23 681,05	23 681,05	
PP		Zhotovení DIO+ získání DIR						
2	K	030001001	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	94 728,35	94 728,35	
PP		Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou						
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 693 780,00	
3	K	012002000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	799 252,70	799 252,70	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	1 776 117,75	1 776 117,75	CS ÚRS 2016 02
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
5	K	013254000-1	Pasport přilehlých objektů	Kč	1,000	118 409,55	118 409,55	
PP		Pasport přilehlých objektů						
D VRN3		Zařízení staveniště					444 030,20	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	444 030,20	444 030,20	CS ÚRS 2016 02
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
D VRN4		Inženýrská činnost					59 203,70	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	59 203,70	59 203,70	CS ÚRS 2016 02
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost						
D VRN6		Územní vlivy					124 327,20	
8	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	59 203,70	59 203,70	CS ÚRS 2016 02
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy						
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	65 123,50	65 123,50	CS ÚRS 2017 02
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků						
D VRN7		Provozní vlivy					353 223,50	
10	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	353 223,50	353 223,50	CS ÚRS 2016 02
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze zálozek Rekapitulace stavby a zálozek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLXL. Každá ze zálozek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSÚ, CZ-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebního objektu, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací, soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazení objektu do KSÚ, CZ-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodavek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního nebo inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prac	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST